


Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
Determinanti dell'evento:		
1	A.I. (Attività Infortunato)	Manovra pericolosa dell'infortunato che ha operato sui cavi in tensione di una presa volante, senza togliere prima tensione al quadro generale di cantiere.
2	U.M.I. (Utensili, Macchine, Impianti)	Inadeguatezza dell'impianto elettrico rispetto alle caratteristiche delle macchine presenti in cantiere, da alimentare.
3	U.M.I. (Utensili, Macchine, Impianti)	Mancata adozione di invertitore di fase
Criticità organizzative alla base dell'evento:		
4	Datore di Lavoro	Procedure: mancata verifica da parte del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, o di un suo incaricato, della corretta installazione e funzionamento delle attrezzature, quali la sega circolare e la pulisci tavole, immediatamente dopo il loro arrivo in cantiere e prima del loro utilizzo.
5	Preposto (Capo Cantiere)	Vigilanza: mancata sorveglianza del Capo Cantiere, al fine di verificare il rispetto delle corrette procedure di lavoro, e fra queste il divieto di intervenire su parti dell'impianto elettrico.