



PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

AGGIORNAMENTO ANNO 2024

ALLEGATO C: ANALISI PREZZI

Articolo: VEN24-AT.01.16.00 [D.01.16.00]

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,00	0,24
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,24

Articolo: VEN24-AT.09.01.a [D.09.01.a]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.01.a	D.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	17,49	17,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						61,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,00

Articolo: VEN24-AT.09.01.b [D.09.01.b]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.01.b	D.01.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	1,000	h	22,09	22,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						65,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,60

Articolo: VEN24-AT.09.01.c [D.09.01.c]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	13,75	13,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						57,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3/3035	
--------------------------	------------	--------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		57,26

Articolo: VEN24-AT.09.02.a [D.09.02.a]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.02.a	D.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	10,53	10,53
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						54,04
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				54,04

Articolo: VEN24-AT.09.02.b [D.09.02.b]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.02.b	D.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	33,66	33,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						77,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				77,17

Articolo: VEN24-AT.09.02.c [D.09.02.c]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,000	h	50,60	50,60
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						94,11
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				94,11

Articolo: VEN24-AT.09.02.d [D.09.02.d]

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 4/3035	
--------------------------	------------	--------------------	--

VEN24-AT.01.02.d	D.01.02.d	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	1,000	h	110,92	110,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	154,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	154,43

Articolo: VEN24-AT.09.03.00 [D.09.03.00]

NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.03.00	D.01.03.00	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	1,000		68,38	68,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	10,000	l	1,48	14,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	114,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	114,85

Articolo: VEN24-AT.09.04.00 [D.09.04.00]

NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	1,000	h	41,20	41,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	30,000	l	1,48	44,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	117,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,27

Articolo: VEN24-AT.09.05.a [D.09.05.a]

NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.05.a	D.01.05.a	NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t	1,000	h	29,46	29,46
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	45,000	l	1,48	66,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	127,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	127,73

Articolo: VEN24-AT.09.05.b [D.09.05.b]

NOLO A CALDO DI DUMPER portata 40 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.05.b	D.01.05.b	NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 40 t	1,000	h	35,43	35,43
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	60,000	l	1,48	88,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						155,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,90

Articolo: VEN24-AT.09.06.a [D.09.06.a]

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.06.a	D.01.06.a	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	1,000	h	32,97	32,97
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						80,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,92

Articolo: VEN24-AT.09.06.b [D.09.06.b]

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.06.b	D.01.06.b	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	1,000	h	40,55	40,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	13,000	l	1,48	19,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						91,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,46

Articolo: VEN24-AT.09.06.c [D.09.06.c]

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.06.c	D.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	34,74	34,74
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						82,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 6/3035	
--------------------------	------------	--------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		82,69

Articolo: VEN24-AT.09.06.d [D.09.06.d]

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.06.d	D.01.06.d	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	1,000	h	41,86	41,86
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	13,000	l	1,48	19,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						92,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				92,77

Articolo: VEN24-AT.09.07.00 [D.09.07.00]

NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.07.00	D.01.07.00	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	39,93	39,93
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						83,44
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				83,44

Articolo: VEN24-AT.09.08.a [D.09.08.a]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.a	D.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	1,000	h	32,75	32,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						82,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				82,18

Articolo: VEN24-AT.09.08.b [D.09.08.b]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.b	D.01.08.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	1,000	h	35,00	35,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 7/3035	
--------------------------	------------	--------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						88,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,87

Articolo: VEN24-AT.09.08.c [D.09.08.c]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.c	D.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						80,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,05

Articolo: VEN24-AT.09.08.d [D.09.08.d]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,000	h	29,14	29,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	18,000	l	1,48	26,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						87,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,45

Articolo: VEN24-AT.09.08.e [D.09.08.e]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.e	D.01.08.e	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	29,45	29,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	20,000	l	1,48	29,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						90,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,72

Articolo: VEN24-AT.09.08.f [D.09.08.f]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.f	D.01.08.f	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,000	h	32,31	32,31
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	22,000	l	1,48	32,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						96,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,54

Articolo: VEN24-AT.09.08.g [D.09.08.g]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.08.g	D.01.08.g	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	1,000	h	33,88	33,88
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						102,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,55

Articolo: VEN24-AT.09.09.00 [D.09.09.00]

NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.09.00	D.01.09.00	NOLO A FREDDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	1,000	h	32,84	32,84
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						86,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,71

Articolo: VEN24-AT.09.10.a [D.09.10.a]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.a	D.01.11.a	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	1,000	h	11,93	11,93
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						59,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,88

Articolo: VEN24-AT.09.10.b [D.09.10.b]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.b	D.01.11.b	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW	1,000	h	20,69	20,69
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	13,000	l	1,48	19,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						71,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,60

Articolo: VEN24-AT.09.10.c [D.09.10.c]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 90KW fino a 120 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.c	D.01.11.c	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 90KW fino a 120 kW	1,000	h	26,07	26,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						79,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,94

Articolo: VEN24-AT.09.10.d [D.09.10.d]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.d	D.01.11.d	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW	1,000	h	43,35	43,35
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	17,000	l	1,48	25,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						100,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,18

Articolo: VEN24-AT.09.10.e [D.09.10.e]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.e	D.01.11.e	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	1,000	h	66,31	66,31
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	19,000	l	1,48	28,12
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						126,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 10/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		126,10

Articolo: VEN24-AT.09.10.f [D.09.10.f]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.f	D.01.11.f	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW	1,000	h	97,79	97,79
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	22,000	l	1,48	32,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						162,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				162,02

Articolo: VEN24-AT.09.10.g [D.09.10.g]

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 200KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.11.g	D.01.11.g	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 200KW	1,000	h	143,99	143,99
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						212,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				212,66

Articolo: VEN24-AT.09.11.a [D.09.11.a]

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,000	h	10,02	10,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						49,09
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				49,09

Articolo: VEN24-AT.09.11.b [D.09.11.b]

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.12.b	D.01.12.b	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	1,000	h	11,26	11,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 11/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,000	l	1,48	10,36
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						53,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,29

Articolo: VEN24-AT.09.11.c [D.09.11.c]

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.12.c	D.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	1,000	h	11,92	11,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	9,000	l	1,48	13,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						56,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,91

Articolo: VEN24-AT.09.12.a [D.09.12.a]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.13.a	D.01.13.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	1,000	h	62,54	62,54
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						116,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,41

Articolo: VEN24-AT.09.12.b [D.09.12.b]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.13.b	D.01.13.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	10,20	10,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	18,000	l	1,48	26,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						68,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,51

Articolo: VEN24-AT.09.12.c [D.09.12.c]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.13.c	D.01.13.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE RAGNO	1,000	h	32,06	32,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	18,000	l	1,48	26,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						90,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,37

Articolo: VEN24-AT.09.12.d [D.09.12.d]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.13.d	D.01.13.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	1,000	h	46,67	46,67
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						100,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,54

Articolo: VEN24-AT.09.13.00 [D.09.13.00]

NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.14.00	D.01.14.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	1,000	h	104,70	104,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	35,000	l	1,48	51,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						188,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						188,17

Articolo: VEN24-AT.09.14.00 [D.09.14.00]

NOLO A FREDDO DI CATENARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.17.00	D.01.17.00	NOLO A FREDDO DI CATENARIA	1,000	h	99,50	99,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	54,000	l	1,48	79,92
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,000	h	33,42	33,42
TOTALE:						212,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,84

Articolo: VEN24-AT.10.01.a [D.10.01.a]

NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.02.a	D.02.02.a	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	1,000	h	8,52	8,52
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						52,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,03

Articolo: VEN24-AT.10.01.b [D.10.01.b]

NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.02.b	D.02.02.b	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	1,000	h	15,91	15,91
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	10,000	l	1,48	14,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						62,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,38

Articolo: VEN24-AT.10.01.c [D.10.01.c]

NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.02.c	D.02.02.c	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	1,000	h	17,20	17,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						71,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,07

Articolo: VEN24-AT.10.02.00 [D.10.02.00]

NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.03.00	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	1,000	h	13,04	13,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						47,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 14/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		47,67

Articolo: VEN24-AT.10.03.a [D.10.03.a]

NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.04.a	D.02.04.a	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	1,000	h	37,89	37,89
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	18,000	l	1,48	26,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						96,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				96,20

Articolo: VEN24-AT.10.03.b [D.10.03.b]

NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.04.b	D.02.04.b	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	1,000	h	47,08	47,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	22,000	l	1,48	32,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						111,31
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				111,31

Articolo: VEN24-AT.10.04.a [D.10.04.a]

NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.05.a	D.02.05.a	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	1,000	h	87,90	87,90
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	30,000	l	1,48	44,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						163,97
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				163,97

Articolo: VEN24-AT.10.04.b [D.10.04.b]

NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 15/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.02.05.b	D.02.05.b	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	1,000	h	108,02	108,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	32,000	l	1,48	47,36
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	187,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	187,05

Articolo: VEN24-AT.10.04.c [D.10.04.c]

NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.05.c	D.02.05.c	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	1,000	h	136,74	136,74
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	35,000	l	1,48	51,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	220,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	220,21

Articolo: VEN24-AT.10.05.a [D.10.05.a]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.a	D.02.06.a	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	1,000	h	13,81	13,81
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	57,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,32

Articolo: VEN24-AT.10.05.b [D.10.05.b]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.b	D.02.06.b	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc	1,000	h	21,15	21,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	9,000	l	1,48	13,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	66,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66,14

Articolo: VEN24-AT.10.05.c [D.10.05.c]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.c	D.02.06.c	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	1,000	h	28,09	28,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	10,000	l	1,48	14,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						74,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,56

Articolo: VEN24-AT.10.05.d [D.10.05.d]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.d	D.02.06.d	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	1,000	h	37,15	37,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						85,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,10

Articolo: VEN24-AT.10.05.e [D.10.05.e]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.e	D.02.06.e	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc	1,000	h	40,37	40,37
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	13,000	l	1,48	19,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						91,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,28

Articolo: VEN24-AT.10.05.f [D.10.05.f]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.f	D.02.06.f	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.	1,000	h	41,46	41,46
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						95,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 17/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		95,33

Articolo: VEN24-AT.10.05.g [D.10.05.g]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.06.g	D.02.06.g	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	1,000	h	21,71	21,71
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	10,000	l	1,48	14,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						68,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				68,18

Articolo: VEN24-AT.10.06.00 [D.10.06.00]

NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.07.00	D.02.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE CARRATO	1,000	h	262,26	262,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						316,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				316,13

Articolo: VEN24-AT.10.07.00 [D.10.07.00]

NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	1,000	h	39,28	39,28
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						93,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				93,15

Articolo: VEN24-AT.10.08.00 [D.10.08.00]

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 18/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.02.09.00	D.02.09.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	1,000	h	39,58	39,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						93,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,45

Articolo: VEN24-AT.10.09.00 [D.10.09.00]

NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	1,000	h	7,26	7,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						46,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,33

Articolo: VEN24-AT.10.10.00 [D.10.10.00]

NOLO A CALDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.10.00	D.10.10.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA	1,000	h	34,92	34,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,000	l	1,48	4,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						71,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,03

Articolo: VEN24-AT.10.11.00 [D.10.11.00]

NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	1,000	h	23,70	23,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,000	l	1,48	4,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						59,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,81

Articolo: VEN24-AT.10.12.00 [D.10.12.00]

NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.02.13.00	D.02.13.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	1,000		46,25	46,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						100,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,12

Articolo: VEN24-AT.10.13.00 [D.10.13.00]

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	1,000	h	59,51	59,51
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						113,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,38

Articolo: VEN24-AT.11.01.a [D.11.01.a]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.a	D.03.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	1,000	h	17,47	17,47
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	14,000	l	1,48	20,72
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						69,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,86

Articolo: VEN24-AT.11.01.b [D.11.01.b]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	29,49	29,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						83,36

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 20/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		83,36

Articolo: VEN24-AT.11.01.c [D.11.01.c]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.c	D.03.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	1,000	h	66,02	66,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	16,000	l	1,48	23,68
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						121,37
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					121,37

Articolo: VEN24-AT.11.01.d [D.11.01.d]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.d	D.03.01.d	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,000	h	89,08	89,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	17,000	l	1,48	25,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						145,91
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					145,91

Articolo: VEN24-AT.11.01.e [D.11.01.e]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.e	D.03.01.e	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,000	h	133,15	133,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	18,000	l	1,48	26,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						191,46
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					191,46

Articolo: VEN24-AT.11.01.f [D.11.01.f]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.f	D.03.01.f	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	1,000	h	237,74	237,74
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	20,000	l	1,48	29,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						299,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						299,01

Articolo: VEN24-AT.11.01.g [D.11.01.g]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.g	D.03.01.g	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	1,000	h	328,17	328,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						396,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						396,84

Articolo: VEN24-AT.11.01.h [D.11.01.h]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.h	D.03.01.h	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200	1,000	h	424,78	424,78
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	30,000	l	1,48	44,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						500,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						500,85

Articolo: VEN24-AT.11.01.i [D.11.01.i]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.i	D.03.01.i	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300	1,000	h	568,58	568,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	35,000	l	1,48	51,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						652,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 22/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		652,05

Articolo: VEN24-AT.11.01.l [D.11.01.l]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.l	D.03.01.l	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400	1,000	h	721,84	721,84
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	40,000	l	1,48	59,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						812,71
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					812,71

Articolo: VEN24-AT.11.01.m [D.11.01.m]

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.m	D.03.01.m	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500	1,000	h	931,92	931,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	45,000	l	1,48	66,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						1.030,19
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.030,19

Articolo: VEN24-AT.11.02.00 [D.11.02.00]

NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	1,000	h	21,61	21,61
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4,000	kWh	0,33	1,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						54,60
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					54,60

Articolo: VEN24-AT.11.03.a [D.11.03.a]

NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,000	h	41,28	41,28
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,300	kWh	0,33	0,10
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						73,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,05

Articolo: VEN24-AT.11.03.b [D.11.03.b]

NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	1,000	h	40,07	40,07
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	15,000	kWh	0,33	4,95
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						76,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,69

Articolo: VEN24-AT.11.03.c [D.11.03.c]

NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.03.c	D.03.03.c	NOLO A FREDDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	1,000	h	63,78	63,78
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						113,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,21

Articolo: VEN24-AT.11.03.d [D.11.03.d]

NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.03.d	D.03.03.d	NOLO A FREDDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	1,000	h	103,70	103,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	17,000	l	1,48	25,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						160,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,53

Articolo: VEN24-AT.11.05.a [D.11.05.a]

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,000	h	19,15	19,15
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2,500	kWh	0,33	0,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						51,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,65

Articolo: VEN24-AT.11.05.b [D.11.05.b]

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.05.b	D.03.05.b	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	1,000	h	24,64	24,64
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,000	kWh	0,33	0,99
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						57,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,30

Articolo: VEN24-AT.11.05.c [D.11.05.c]

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,000	h	36,66	36,66
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,500	kWh	0,33	1,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						69,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,49

Articolo: VEN24-AT.11.06.00 [D.11.06.00]

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.06.00	D.03.06.00	NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	1,000	h	0,14	0,14
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1,500	kWh	0,33	0,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						32,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 25/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		32,31

Articolo: VEN24-AT.12.01.a [D.12.01.a]

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.01.a	D.04.01.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,000	h	8,05	8,05
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	20,000	m ³	0,07	1,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						41,12
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					41,12

Articolo: VEN24-AT.12.01.b [D.12.01.b]

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.01.b	D.04.01.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	1,000	h	9,33	9,33
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	30,000	m ³	0,07	2,10
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						43,10
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					43,10

Articolo: VEN24-AT.12.01.c [D.12.01.c]

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.01.c	D.04.01.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	1,000	h	9,75	9,75
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	40,000	m ³	0,07	2,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						44,22
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					44,22

Articolo: VEN24-AT.12.01.d [D.12.01.d]

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,000	h	10,34	10,34
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	70,000	m³	0,07	4,90
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						46,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,91

Articolo: VEN24-AT.12.01.e [D.12.01.e]

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,000	h	10,49	10,49
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	100,000	m³	0,07	7,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						49,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,16

Articolo: VEN24-AT.12.02.a [D.12.02.a]

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.02.a	D.04.02.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,000	h	5,36	5,36
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	80,000	m³	0,07	5,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						42,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,63

Articolo: VEN24-AT.12.02.b [D.12.02.b]

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.02.b	D.04.02.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	1,000	h	5,90	5,90
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	100,000	m³	0,07	7,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						44,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,57

Articolo: VEN24-AT.12.02.c [D.12.02.c]

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.02.c	D.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	1,000	h	3,76	3,76
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,500	kWh	0,33	1,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						36,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,59

Articolo: VEN24-AT.12.02.d [D.12.02.d]

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.02.d	D.04.02.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	4,72	4,72
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,500	kWh	0,33	1,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						37,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,55

Articolo: VEN24-AT.12.03.00 [D.12.03.00]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.03.00	D.04.03.00	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	1,000		67,83	67,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						121,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,70

Articolo: VEN24-AT.12.04.a [D.12.04.a]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.04.a	D.04.04.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3	1,000	h	230,75	230,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	16,000	l	1,48	23,68
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						286,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 28/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		286,10

Articolo: VEN24-AT.12.04.b [D.12.04.b]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.04.b	D.04.04.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3	1,000	h	246,58	246,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	19,000	l	1,48	28,12
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						306,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				306,37

Articolo: VEN24-AT.12.04.c [D.12.04.c]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 8,0 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.04.c	D.04.04.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 8,0 m3	1,000	h	252,14	252,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	21,000	l	1,48	31,08
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						314,89
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				314,89

Articolo: VEN24-AT.12.04.d [D.12.04.d]

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 12,0 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.04.d	D.04.04.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 12,0 m3	1,000	h	262,44	262,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	24,000	l	1,48	35,52
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						329,63
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				329,63

Articolo: VEN24-AT.13.01.a [D.13.01.a]

NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.03.a	D.05.03.a	NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW	1,000	h	56,10	56,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 29/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	10,000	l	1,48	14,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						102,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,57

Articolo: VEN24-AT.13.01.b [D.13.01.b]

NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.03.b	D.05.03.b	NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	1,000	h	54,74	54,74
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						104,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,17

Articolo: VEN24-AT.13.02.a [D.13.02.a]

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.04.a	D.05.04.a	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	1,000	h	49,14	49,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						98,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,57

Articolo: VEN24-AT.13.02.b [D.13.02.b]

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.04.b	D.05.04.b	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	1,000	h	99,03	99,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	13,000	l	1,48	19,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						149,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,94

Articolo: VEN24-AT.13.02.c [D.13.02.c]

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Full Displacement Pile, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.04.c	D.05.04.c	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Full Displacement Pile, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	1,000	h	88,50	88,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						142,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						142,37

Articolo: VEN24-AT.13.02.d [D.13.02.d]

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.04.d	D.05.04.d	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	1,000	h	92,17	92,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						146,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,04

Articolo: VEN24-AT.13.03.00 [D.13.03.00]

NOLO A CALDO DI VIBRATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	1,000	h	13,36	13,36
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,700	kWh	0,33	0,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						45,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,26

Articolo: VEN24-AT.13.04.00 [D.13.04.00]

NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 31/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.05.06.00	D.05.06.00	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	1,000	h	3,50	3,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						51,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,45

Articolo: VEN24-AT.13.05.a [D.13.05.a]

NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.07.a	D.05.07.a	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	1,000	h	9,26	9,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						48,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,33

Articolo: VEN24-AT.13.05.b [D.13.05.b]

NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,000	h	43,00	43,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						86,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,51

Articolo: VEN24-AT.13.05.c [D.13.05.c]

NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.07.c	D.05.07.c	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	1,000	h	64,86	64,86
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						114,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,29

Articolo: VEN24-AT.13.06.00 [D.13.06.00]

NOLO A CALDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.10.00	D.05.10.00	NOLO A FREDDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI	1,000	h	15,12	15,12
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	22,000	kWh	0,33	7,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						54,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,05

Articolo: VEN24-AT.13.07.a [D.13.07.a]

NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.12.a	D.05.12.a	NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	1,000	h	46,01	46,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						85,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,08

Articolo: VEN24-AT.13.07.b [D.13.07.b]

NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.12.b	D.05.12.b	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	1,000	h	43,94	43,94
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						93,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,37

Articolo: VEN24-AT.13.07.c [D.13.07.c]

NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 33/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.05.12.c	D.05.12.c	NOLO A FREDDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	1,000	h	98,40	98,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	15,000	l	1,48	22,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	152,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	152,27

Articolo: VEN24-AT.13.08.a [D.13.08.a]

NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	1,000	h	111,06	111,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
					TOTALE:	160,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	160,49

Articolo: VEN24-AT.13.08.b [D.13.08.b]

NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	1,000	h	12,76	12,76
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
					TOTALE:	32,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,52

Articolo: VEN24-AT.13.09.00 [D.13.09.00]

NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.15.00	D.05.15.00	NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW	1,000	h	537,33	537,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	10,000	l	1,48	14,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 34/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						583,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						583,80

Articolo: VEN24-AT.13.10.a [D.13.10.a]

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.16.a	D.05.16.a	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	1,000	h	27,64	27,64
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
TOTALE:						67,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,81

Articolo: VEN24-AT.13.10.b [D.13.10.b]

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.16.b	D.05.16.b	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	1,000	h	40,52	40,52
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
TOTALE:						80,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,69

Articolo: VEN24-AT.13.10.c [D.13.10.c]

NOLO A CALDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON FRESA ROMPISASSI PER TERRENI AGRICOLI fino a 70 kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.16.c	D.05.16.c	NOLO A FREDDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON FRESA ROMPISASSI PER TERRENI AGRICOLI fino a 70 kw	1,000	h	102,83	102,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	30,000	l	1,48	44,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
TOTALE:						150,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,40

Articolo: VEN24-AT.13.10.d [D.13.10.d]

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.16.d	D.05.16.d	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW	1,000	h	41,23	41,23
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	30,000	l	1,48	44,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
TOTALE:						88,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,80

Articolo: VEN24-AT.13.11.00 [D.13.11.00]

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.17.00	D.05.17.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	1,000	h	133,78	133,78
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
TOTALE:						173,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						173,95

Articolo: VEN24-AT.13.14.a [D.13.14.a]

NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.18.a	D.05.18.a	NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	1,000	h	24,76	24,76
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5,000	kWh	0,33	1,65
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						58,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,08

Articolo: VEN24-AT.13.14.b [D.13.14.b]

NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.18.b	D.05.18.b	NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	1,000	h	6,06	6,06
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5,000	kWh	0,33	1,65
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 36/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	TOTALE:	39,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		39,38

Articolo: VEN24-AT.13.15.a [D.13.15.a]

NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,000	h	11,36	11,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,000	l	1,48	4,44
		TOTALE:				15,80
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				15,80

Articolo: VEN24-AT.13.15.b [D.13.15.b]

NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	17,30	17,30
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,000	l	1,48	8,88
		TOTALE:				26,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26,18

Articolo: VEN24-AT.14.01.00 [D.14.01.00]

NOLO A CALDO DI BETONIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	1,000	h	2,78	2,78
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4,000	kWh	0,33	1,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
		TOTALE:				35,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				35,77

Articolo: VEN24-AT.14.02.00 [D.14.02.00]

NOLO A CALDO DI AUTOBETONIERA 8 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.02.00	D.06.02.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBETONIERA 8 mc	1,000	h	78,97	78,97
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,000	l	1,48	5,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 37/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						116,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,56

Articolo: VEN24-AT.14.03.00 [D.14.03.00]

NOLO A CALDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.03.00	D.06.03.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO	1,000	h	273,06	273,06
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	60,000	kWh	0,33	19,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.01.06.c	D.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	34,74	34,74
VEN24-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,006	h	40,07	0,24
TOTALE:						388,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						388,89

Articolo: VEN24-AT.14.04.00 [D.14.04.00]

NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.04.00	D.06.04.00	NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	14,33	14,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,220	l	1,48	0,33
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
TOTALE:						16,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,24

Articolo: VEN24-AT.14.04.01 [D.14.04.01]

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.04.00	D.06.04.00	NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	14,33	14,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,180	l	1,48	0,27
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
TOTALE:						14,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,92

Articolo: VEN24-AT.14.05.00 [D.14.05.00]

NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.05.00	D.06.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	1,000	h	2,70	2,70
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,700	kWh	0,33	0,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						34,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,60

Articolo: VEN24-AT.14.07.00 [D.14.07.00]

NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.06.10.00	D.06.10.00	NOLO A FREDDO DI SPRUZZATRICE	1,000	h	16,87	16,87
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,000	l	1,48	5,92
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						54,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,46

Articolo: VEN24-AT.15.01.a [D.15.01.a]

NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.01.a	D.08.01.a	NOLO A FREDDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	1,000	h	214,98	214,98
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	200,000	l	1,48	296,00
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	2,000	h	25,45	50,90
TOTALE:						591,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						591,81

Articolo: VEN24-AT.15.01.b [D.15.01.b]

NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata di 50 mc/ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.01.b	D.08.01.b	NOLO A FREDDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata di 50 mc/ora	1,000	h	162,43	162,43
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	120,000	l	1,48	177,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 39/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	2,000	h	25,45	50,90
TOTALE:						420,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						420,86

Articolo: VEN24-AT.15.02.a [D.15.02.a]

NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.03.a	D.08.03.a	NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	1,000	h	23,92	23,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	24,000	l	1,48	35,52
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
TOTALE:						114,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,82

Articolo: VEN24-AT.15.02.b [D.15.02.b]

NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 22x6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.03.b	D.08.03.b	NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato 22x6	1,000	h	45,45	45,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	29,000	l	1,48	42,92
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
TOTALE:						143,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,75

Articolo: VEN24-AT.15.03.a [D.15.03.a]

NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.04.a	D.08.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente.	1,000	h	229,45	229,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	35,000	l	1,48	51,80
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	3,000	h	25,45	76,35
TOTALE:						387,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 40/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		387,53

Articolo: VEN24-AT.15.03.b [D.15.03.b]

NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.04.b	D.08.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t.	1,000	h	56,79	56,79
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	27,000	l	1,48	39,96
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	3,000	h	25,45	76,35
TOTALE:						203,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				203,03

Articolo: VEN24-AT.15.03.c [D.15.03.c]

NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.04.c	D.08.04.c	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,000	h	31,10	31,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	30,000	l	1,48	44,40
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						105,43
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				105,43

Articolo: VEN24-AT.15.03.d [D.15.03.d]

NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.04.d	D.08.04.d	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,000	h	65,30	65,30
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	35,000	l	1,48	51,80
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						147,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				147,03

Articolo: VEN24-AT.15.04.00 [D.15.04.00]

NOLO A CALDO DI BARCA A REMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.05.00	D.08.05.00	NOLO A FREDDO DI BARCA A REMI	1,000	h	3,62	3,62
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						33,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,55

Articolo: VEN24-AT.15.05.00 [D.15.05.00]

NOLO A CALDO DI RIMORCHIATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.06.00	D.08.06.00	NOLO A FREDDO DI RIMORCHIATORE	1,000	h	94,19	94,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	50,000	l	1,48	74,00
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						198,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,12

Articolo: VEN24-AT.15.06.00 [D.15.06.00]

NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.07.00	D.08.07.00	NOLO A FREDDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	1,000	h	31,27	31,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	16,000	l	1,48	23,68
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						84,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,88

Articolo: VEN24-AT.15.07.a [D.15.07.a]

NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.08.a	D.08.08.a	NOLO A FREDDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	1,000	h	216,13	216,13
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	58,000	l	1,48	85,84
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
TOTALE:						357,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						357,35

Articolo: VEN24-AT.15.07.b [D.15.07.b]

NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.08.b	D.08.08.b	NOLO A FREDDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,000	h	41,11	41,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	32,000	l	1,48	47,36
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
TOTALE:						143,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,85

Articolo: VEN24-AT.15.07.c [D.15.07.c]

NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.08.c	D.08.08.c	NOLO A FREDDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,000	h	77,36	77,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	32,000	l	1,48	47,36
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN24-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
TOTALE:						180,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,10

Articolo: VEN24-AT.15.08.a [D.15.08.a]

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.09.a	D.08.09.a	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	1,000	h	8,20	8,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,000	l	1,48	8,88
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						47,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,01

Articolo: VEN24-AT.15.08.b [D.15.08.b]

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.09.b	D.08.09.b	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	1,000	h	15,70	15,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,000	l	1,48	11,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 43/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					TOTALE:	57,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,47

Articolo: VEN24-AT.15.08.c [D.15.08.c]

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 10 mc dotata di gru con portata 1 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.09.c	D.08.09.c	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 10 mc dotata di gru con portata 1 t	1,000	h	21,12	21,12
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					TOTALE:	67,33
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,33

Articolo: VEN24-AT.15.08.d [D.15.08.d]

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 15 mc dotata di gru con portata 1,3 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.09.d	D.08.09.d	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 15 mc dotata di gru con portata 1,3 t	1,000	h	47,99	47,99
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,000	l	1,48	17,76
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					TOTALE:	95,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	95,68

Articolo: VEN24-AT.15.08.e [D.15.08.e]

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 33 t, 25 mc dotata di gru con portata 2 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.09.e	D.08.09.e	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 33 t, 25 mc dotata di gru con portata 2 t	1,000	h	81,39	81,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	18,000	l	1,48	26,64
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					TOTALE:	137,96
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,96

Articolo: VEN24-AT.15.08.f [D.15.08.f]

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 44/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.08.09.f	D.08.09.f	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 250 t	1,000	h	95,49	95,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	25,000	l	1,48	37,00
VEN24-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
TOTALE:						162,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162,42

Articolo: VEN24-01.02.01.00 [E.02.01.00]

SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,024	h	65,60	1,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,012	h	91,46	1,10
TOTALE:						2,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,38

Articolo: VEN24-01.02.02.00 [E.02.02.00]

SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,060	h	61,00	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						6,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,94

Articolo: VEN24-01.02.03.00 [E.02.03.00]

SCAVO DI SBANCAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,060	h	61,00	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						6,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,94

Articolo: VEN24-01.02.04.a [E.02.04.a]

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	65,60	3,94
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						9,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,63

Articolo: VEN24-01.02.05.a [E.02.05.a]

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,480	h	26,39	65,45
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	80,92	0,81
TOTALE:						66,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,59

Articolo: VEN24-01.02.06.a [E.02.06.a]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata ☐ fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,200	h	80,05	16,01
TOTALE:						16,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,25

Articolo: VEN24-01.02.06.b [E.02.06.b]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca ☐ fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,100	h	80,05	8,01
TOTALE:						8,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,13

Articolo: VEN24-01.02.07.00 [E.02.07.00]

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,500	h	26,39	118,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 46/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	80,92	0,81
TOTALE:						120,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,03

Articolo: VEN24-01.03.01.a [E.03.01.a]

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,100	m³	22,22	24,44
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,038	h	91,46	3,48
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
TOTALE:						31,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,34

Articolo: VEN24-01.03.01.b [E.03.01.b]

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON TERRA SCIOLTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,250	m³	19,61	24,51
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,038	h	91,46	3,48
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
TOTALE:						31,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,43

Articolo: VEN24-01.03.02.00 [E.03.02.00]

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,052	h	65,60	3,41
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,026	h	80,92	2,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,46	2,38
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 47/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	TOTALE:	11,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,14
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,00

Articolo: VEN24-01.03.05.a [E.03.05.a]

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,027	h	91,46	2,47
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,013	h	47,67	0,62
		TOTALE:				3,09
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,91

Articolo: VEN24-01.03.06.a [E.03.06.a]

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,050	m³	23,79	24,98
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,027	h	91,46	2,47
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,013	h	47,67	0,62
		TOTALE:				28,07
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,44
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				35,51

Articolo: VEN24-01.03.06.b [E.03.06.b]

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,050	m³	23,79	24,98
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,013	h	47,67	0,62
		TOTALE:				81,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	21,56
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				102,93

Articolo: VEN24-01.03.07.00 [E.03.07.00]

FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 48/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,045	h	26,39	1,19
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	1,000	m ³	25,50	25,50
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
					TOTALE:	31,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	40,13

Articolo: VEN24-01.03.08.00 [E.03.08.00]

FORNITURA E STESA DI SABBIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.c	B.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata	1,050	m ³	24,04	25,24
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,040	h	80,92	3,24
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
					TOTALE:	32,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,05

Articolo: VEN24-01.03.09.00 [E.03.09.00]

FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,250	m ³	21,99	27,49
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
					TOTALE:	31,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,80

Articolo: VEN24-01.03.10.00 [E.03.10.00]

FORNITURA E STESA DI COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA COMPATTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,100	m ³	22,22	24,44
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,030	h	80,92	2,43
					TOTALE:	26,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	7,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,99

Articolo: VEN24-01.03.11.00 [E.03.11.00]

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	1,250	m ³	20,92	26,15
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
TOTALE:						30,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,10

Articolo: VEN24-01.03.12.00 [E.03.12.00]

CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,001	h	65,60	0,09
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,020	h	80,05	1,60
TOTALE:						1,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,14

Articolo: VEN24-01.03.13.00 [E.03.13.00]

COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	117,27	0,82
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
TOTALE:						3,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,02

Articolo: VEN24-01.03.14.a [E.03.14.a]

fino a cm 5.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,010	h	163,97	1,64
VEN24-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,010	h	85,10	0,85
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	65,60	0,20
TOTALE:						2,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 50/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,71
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3,40

Articolo: VEN24-01.03.14.b [E.03.14.b]

per ogni cm oltre i cm 5.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,005	h	163,97	0,82
VEN24-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,003	h	85,10	0,22
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	65,60	0,20
TOTALE:						1,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,57

Articolo: VEN24-01.03.15.a [E.03.15.a]

fino a cm 8.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,070	h	46,33	3,24
TOTALE:						3,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,86
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				4,10

Articolo: VEN24-01.03.15.b [E.03.15.b]

per ogni cm oltre i cm 8.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,010	h	46,33	0,46
TOTALE:						0,46
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,12
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,58

Articolo: VEN24-01.04.03.00 [E.04.03.00]

SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,192	h	31,67	37,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,373	h	26,39	36,23
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	9,170	kg	1,44	13,20
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	14,75	1,33

VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	70,93	4,26
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,181	h	51,45	9,31
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,181	h	40,33	7,30
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,24	0,43
					TOTALE:	111,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	140,62

Articolo: VEN24-01.04.04.a [E.04.04.a]

Murature in mattoni forati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,099	h	31,67	3,14
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,099	h	26,39	2,61
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	14,75	1,33
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	46,91	3,75
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,900	t*km	0,24	0,46
					TOTALE:	25,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	6,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,27

Articolo: VEN24-01.04.04.b [E.04.04.b]

Murature in mattoni pieni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,161	h	31,67	5,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,161	h	26,39	4,25
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	14,75	1,33
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	46,91	3,75
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,900	t*km	0,24	0,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 52/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	TOTALE:	29,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		36,82

Articolo: VEN24-01.04.05.a [E.04.05.a]

Murature in mattoni forati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,089	t	14,75	1,31
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,120	h	51,45	6,17
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	46,91	5,63
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,620	t*km	0,24	0,39
					TOTALE:	31,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,40

Articolo: VEN24-01.04.05.b [E.04.05.b]

Murature in mattoni pieni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,205	h	31,67	6,49
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,081	t	14,75	1,19
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,125	h	51,45	6,43
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	46,91	5,63
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,620	t*km	0,24	0,39
					TOTALE:	35,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,25

Articolo: VEN24-01.04.06.a [E.04.06.a]

FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO dato su una faccia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	4,480	kg	1,44	6,45
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	70,93	3,55
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,300	h	51,45	15,44
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,300	h	40,33	12,10
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
TOTALE:						51,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,40

Articolo: VEN24-01.04.06.b [E.04.06.b]

FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO dato su due facce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	8,960	kg	1,44	12,90
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,400	h	51,45	20,58
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,160	m ² /mese	3,00	0,48
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,500	h	40,33	20,17
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,24	0,38
TOTALE:						92,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,97

Articolo: VEN24-01.04.07.a [E.04.07.a]

Riparazione di lesioni di murature realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzafo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino B450C di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B450C di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore della struttura aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata colabile antiritiro e applicazione di betoncino costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore

minimo di 50 mm su entrambe le facce. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle necessarie opere provvisorie in accordo con le disposizioni della D.L., i sollevamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,228	h	31,67	38,89
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	9,350	kg	1,44	13,46
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,005	t	14,75	0,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	70,93	4,26
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,172	h	51,45	8,85
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
TOTALE:						110,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,05

Articolo: VEN24-01.04.07.b [E.04.07.b]

Riparazioni di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta di calce fortemente adesive fino a rifiuto, compresa l'accurata scarnitura e pulitura delle lesioni, il puntella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,67	20,59
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,35	5,40
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,005	t	14,75	0,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,090	m ² /mese	3,00	0,27
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
TOTALE:						60,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,95

Articolo: VEN24-01.04.07.c [E.04.07.c]

Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa, consistente nella riparazione dei freneli esistenti e nel loro miglior ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce idraulica, loro sostituzione in caso di inadeguatezz

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	70,93	3,55
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,300	h	51,45	15,44
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,100	h	40,33	4,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:						34,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,41

Articolo: VEN24-01.04.08.00 [E.04.08.00]

FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,019	h	31,67	0,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	0,415	kg	1,29	0,54
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,004	m ³	70,93	0,28
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,061	h	51,45	3,14
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m ² /mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,058	h	40,33	2,34
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,050	t*km	0,24	0,01
TOTALE:						10,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,18

Articolo: VEN24-01.04.09.a [E.04.09.a]

diametro fino a 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,700	kg	1,35	0,95
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,060	l	27,65	1,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,160	h	51,45	8,23
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 56/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,050	t*km	0,24	0,01
TOTALE:						21,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,02

Articolo: VEN24-01.04.09.b [E.04.09.b]

diametro superiore a 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,800	kg	1,35	1,08
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,070	l	27,65	1,94
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,45	7,72
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,180	h	40,33	7,26
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,050	t*km	0,24	0,01
TOTALE:						23,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,30

Articolo: VEN24-01.04.10.00 [E.04.10.00]

RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,262	h	29,38	7,70
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,120	l	3,80	0,46
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,130	kg	1,39	0,18
TOTALE:						8,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,55

Articolo: VEN24-01.04.11.a [E.04.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,022	m ³	372,67	8,20
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,80	0,08
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,39	0,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 57/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,100	h	3,31	0,33
TOTALE:						18,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,59

Articolo: VEN24-01.04.11.b [E.04.11.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m³	372,67	10,43
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,80	0,08
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,39	0,25
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,110	h	3,31	0,36
TOTALE:						21,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,82

Articolo: VEN24-01.04.11.c [E.04.11.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	29,38	10,58
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,033	m³	372,67	12,30
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,80	0,08
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,39	0,25
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,110	h	3,31	0,36
TOTALE:						23,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,93

Articolo: VEN24-01.04.12.a [E.04.12.a]

FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,665	h	29,38	19,54
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,044	m³	372,67	16,40
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,040	l	3,80	0,15
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,360	kg	1,39	0,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 58/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,200	h	3,31	0,66
TOTALE:						37,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,26

Articolo: VEN24-01.04.12.b [E.04.12.b]

FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,798	h	29,38	23,45
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,056	m³	372,67	20,87
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,040	l	3,80	0,15
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,360	kg	1,39	0,50
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,220	h	3,31	0,73
TOTALE:						45,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,95

Articolo: VEN24-01.04.12.c [E.04.12.c]

FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,062	m³	372,67	23,11
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,040	l	3,80	0,15
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,360	kg	1,39	0,50
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,230	h	3,31	0,76
TOTALE:						48,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,88

Articolo: VEN24-01.04.13.00 [E.04.13.00]

POSA IN OPERA TAVOLATO DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,005	m³	487,85	2,44
VEN24-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,80	0,08
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,39	0,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 59/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,012	h	3,31	0,04
TOTALE:						15,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,65

Articolo: VEN24-01.05.01.a [E.05.01.a]

Con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	65,60	3,94
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,46	5,49
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,016	h	51,45	0,82
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	21,61	1,73
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,018	h	10,34	0,19
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,24	0,43
TOTALE:						14,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,51

Articolo: VEN24-01.05.01.b [E.05.01.b]

Con struttura portante e solai in c.a. Con struttura portante e solai in c.a.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,080	h	65,60	5,25
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,080	h	91,46	7,32
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,025	h	51,45	1,29
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,075	h	21,61	1,62
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,040	h	10,34	0,41
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,24	0,60
TOTALE:						18,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,43

Articolo: VEN24-01.05.03.a [E.05.03.a]

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in muratura di mattoni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,965	h	29,38	57,73
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,983	h	26,39	157,89
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m ³	504,42	1,01
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,070	h	65,60	4,59
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,46	3,20
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,017	h	51,45	0,87
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	21,61	2,16
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,017	h	10,34	0,18
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,010	h	7,04	0,07
					TOTALE:	227,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	60,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	288,04

Articolo: VEN24-01.05.03.b [E.05.03.b]

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in cemento armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,455	h	29,38	101,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	6,978	h	26,39	184,14
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m ³	504,42	1,01
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,090	h	65,60	5,90
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,045	h	91,46	4,12
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,023	h	51,45	1,16
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	21,61	2,16
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,023	h	10,34	0,23
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,030	h	7,04	0,21
					TOTALE:	300,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	79,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	380,06

Articolo: VEN24-01.05.04.00 [E.05.04.00]

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 61/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,254	h	26,39	6,70
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,006	h	91,46	0,55
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,240	h	51,45	12,35
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	21,61	1,73
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,180	h	10,34	1,86
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,220	t*km	0,24	0,05
					TOTALE:	24,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,64

Articolo: VEN24-01.05.05.00 [E.05.05.00]

DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,192	h	31,67	6,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	14,75	7,38
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	65,60	1,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,008	h	73,05	0,58
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,060	m²/mese	3,00	0,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,060	h	5,60	0,34
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
					TOTALE:	30,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,76

Articolo: VEN24-01.05.06.a [E.05.06.a]

Manto in coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,073	h	31,67	2,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,155	h	29,38	4,55
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	14,75	2,21
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,250	t*km	0,24	0,30
					TOTALE:	10,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 62/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,37
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.05.06.b [E.05.06.b]

Manto in tegole

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,073	h	31,67	2,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,155	h	29,38	4,55
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	14,75	1,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,010	h	5,60	0,06
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,100	t*km	0,24	0,26
TOTALE:						10,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,78

Articolo: VEN24-01.05.06.c [E.05.06.c]

Manto in lamiera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,078	h	31,67	2,47
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,200	t*km	0,24	0,29
TOTALE:						10,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,83

Articolo: VEN24-01.05.07.a [E.05.07.a]

Serramenti esterni in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,147	h	29,38	4,32
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98

VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,100	h	10,34	1,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	20,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,73

Articolo: VEN24-01.05.07.b [E.05.07.b]

Serramenti interni in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	14,75	1,18
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	10,34	1,24
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,100	t*km	0,24	0,26
					TOTALE:	16,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,47

Articolo: VEN24-01.05.07.c [E.05.07.c]

Serramenti esterni metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,099	h	51,45	5,09
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03

VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,099	h	10,34	1,02
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:					16,36	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					20,70	

Articolo: VEN24-01.05.07.d [E.05.07.d]

Serramenti interni metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,029	h	29,38	0,85
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,099	h	51,45	5,09
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,099	h	10,34	1,02
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:					15,56	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					19,68	

Articolo: VEN24-01.05.09.00 [E.05.09.00]

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,BANCALI E SOGLIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,073	h	31,67	2,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	14,75	5,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	65,60	1,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,007	h	73,05	0,51
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,120	m²/mese	3,00	0,36
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
TOTALE:					16,93	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					21,42	

Articolo: VEN24-01.05.10.a [E.05.10.a]

Murature in pietrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,780	h	31,67	24,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,050	h	29,38	30,85
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,021	h	65,60	1,38
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,600	h	51,45	30,87
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	73,05	5,11
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,650	h	10,34	6,72
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	22,500	t*km	0,24	5,40
TOTALE:						119,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,52

Articolo: VEN24-01.05.10.b [E.05.10.b]

In breccia per strutture in murature di pietrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,315	h	31,67	41,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,980	h	29,38	58,17
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,820	h	51,45	42,19
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,085	h	73,05	6,21
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,880	h	10,34	9,10
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	36,000	t*km	0,24	8,64
TOTALE:						181,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						229,84

Articolo: VEN24-01.05.10.c [E.05.10.c]

Strutture in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,620	h	31,67	51,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,480	h	29,38	72,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 66/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,040	t	14,75	15,34
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,017	h	65,60	1,12
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	1,220	h	51,45	62,77
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,250	h	46,91	58,64
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	36,000	t*km	0,24	8,64
					TOTALE:	276,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	349,80

Articolo: VEN24-01.05.10.d [E.05.10.d]

In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,140	h	31,67	67,77
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,615	h	29,38	76,83
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	1,825	h	51,45	93,90
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,825	h	10,34	18,87
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,800	t*km	0,24	6,43
					TOTALE:	285,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	360,99

Articolo: VEN24-01.05.10.e [E.05.10.e]

Struttura in muratura di laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,025	h	65,60	1,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,400	h	51,45	20,58
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	10,34	4,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 67/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,200	t*km	0,24	6,05
TOTALE:						82,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,02

Articolo: VEN24-01.05.10.f [E.05.10.f]

In breccia per struttura in muratura di laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,840	h	31,67	26,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,026	h	65,60	1,71
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,720	h	51,45	37,04
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,800	h	10,34	8,27
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,24	6,48
TOTALE:						110,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,64

Articolo: VEN24-01.05.11.00 [E.05.11.00]

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,630	h	31,67	19,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,950	h	29,38	57,29
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,027	h	65,60	1,77
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,700	h	51,45	36,02
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,700	h	46,91	32,84
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,24	4,32
TOTALE:						166,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						211,18

Articolo: VEN24-01.05.12.a [E.05.12.a]

Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,250	h	51,45	12,86
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,025	m²/mese	3,00	0,08
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,300	h	10,34	3,10
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,24	6,24
TOTALE:						51,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,77

Articolo: VEN24-01.05.12.b [E.05.12.b]

Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,012	h	65,60	0,79
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,200	h	51,45	10,29
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,025	m²/mese	3,00	0,08
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,210	h	10,34	2,17
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	34,000	t*km	0,24	8,16
TOTALE:						39,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,37

Articolo: VEN24-01.05.12.c [E.05.12.c]

Solai con travi ed assito in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,310	t	14,75	4,57
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,021	h	65,60	1,38

VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,040	m²/mese	3,00	0,12
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	10,34	1,24
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	22,000	t*km	0,24	5,28
					TOTALE:	25,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,17

Articolo: VEN24-01.05.12.d [E.05.12.d]

Strutture a volta in pietrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,665	h	29,38	19,54
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	14,75	7,38
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,415	h	51,45	21,35
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,415	h	10,34	4,29
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	38,000	t*km	0,24	9,12
					TOTALE:	79,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100,97

Articolo: VEN24-01.05.13.00 [E.05.13.00]

DEMLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	14,75	7,38
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,018	h	65,60	1,18
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,45	7,72
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,200	h	10,34	2,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,24	6,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 70/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	TOTALE:	42,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		53,78

Articolo: VEN24-01.05.14.a [E.05.14.a]

Tavolati in laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	14,75	2,95
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	65,60	1,31
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,045	h	51,45	2,32
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,045	h	10,34	0,47
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	18,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,87

Articolo: VEN24-01.05.14.b [E.05.14.b]

Tavolati in gesso rivestito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	14,75	2,95
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,025	h	65,60	1,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,030	m²/mese	3,00	0,09
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,078	h	10,34	0,81
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	22,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,45

Articolo: VEN24-01.05.15.00 [E.05.15.00]

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	14,75	0,30
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	10,34	0,83
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
TOTALE:						6,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,61

Articolo: VEN24-01.05.16.a [E.05.16.a]

Intonaci interni su muratura in laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	29,38	1,32
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,45	7,87
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	10,34	1,53
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,440	t*km	0,24	0,35
TOTALE:						12,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,18

Articolo: VEN24-01.05.16.b [E.05.16.b]

Intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,057	h	29,38	1,67
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,018	h	65,60	1,18
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,140	h	51,45	7,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 72/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,003	h	73,05	0,22
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	10,34	1,55
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,450	t*km	0,24	0,35
					TOTALE:	12,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,14

Articolo: VEN24-01.05.16.c [E.05.16.c]

Intonaci esterni su muratura in laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,038	h	29,38	1,12
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,014	h	65,60	0,93
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,140	h	51,45	7,20
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,142	h	10,34	1,47
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
					TOTALE:	11,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,93

Articolo: VEN24-01.05.16.d [E.05.16.d]

Intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,120	h	51,45	6,17
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,155	h	10,34	1,60
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,24	0,32
					TOTALE:	11,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,56

Articolo: VEN24-01.05.17.00 [E.05.17.00]

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,103	h	29,38	3,03
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	14,75	1,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	1,00
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,135	h	51,45	6,95
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	10,34	0,83
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,350	t*km	0,24	0,08
TOTALE:						13,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,47

Articolo: VEN24-01.05.18.a [E.05.18.a]

Pannelli metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,073	h	29,38	2,14
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	14,75	1,18
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,014	h	65,60	0,92
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,075	h	51,45	3,86
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,040	h	10,34	0,41
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,24	0,05
TOTALE:						8,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,02

Articolo: VEN24-01.05.18.b [E.05.18.b]

Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,156	h	29,38	4,58
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 74/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	10,34	0,83
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,440	t*km	0,24	0,11
					TOTALE:	12,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						3,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,50

Articolo: VEN24-01.05.19.a [E.05.19.a]

Pavimenti caldi legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,101	h	29,38	2,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,077	h	51,45	3,96
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,13
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	10,34	0,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,24	0,10
					TOTALE:	9,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,42

Articolo: VEN24-01.05.19.b [E.05.19.b]

Pavimenti caldi resilianti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,268	h	29,38	7,88
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,13
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,24	0,10
					TOTALE:	9,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,84

Articolo: VEN24-01.05.19.c [E.05.19.c]

Pavimenti freddi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,138	h	29,38	4,05
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,100	h	10,34	1,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,700	t*km	0,24	0,17
					TOTALE:	11,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,93

Articolo: VEN24-01.05.20.a [E.05.20.a]

Pavimenti caldi in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,169	h	29,38	4,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,015	t	14,75	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	73,05	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
					TOTALE:	5,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,81

Articolo: VEN24-01.05.20.b [E.05.20.b]

Pavimenti caldi resilienti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,173	h	29,38	5,08
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	14,75	0,30
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,330	t*km	0,24	0,08
					TOTALE:	5,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,10

Articolo: VEN24-01.05.20.c [E.05.20.c]

Pavimenti freddi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,098	h	29,38	2,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 76/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	14,75	0,30
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	10,34	0,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,580	t*km	0,24	0,14
					TOTALE:	7,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,08

Articolo: VEN24-01.05.21.a [E.05.21.a]

Pavimenti caldi in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,098	h	29,38	2,87
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	14,75	1,84
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,013	h	65,60	0,82
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,170	h	51,45	8,75
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,16
VEN24-AT.04.01.b	D.04.01.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,175	h	9,33	1,63
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,500	t*km	0,24	1,08
					TOTALE:	17,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21,69

Articolo: VEN24-01.05.21.b [E.05.21.b]

Pavimenti caldi resilienti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,488	h	29,38	14,32
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,130	t	14,75	1,92
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,003	h	73,05	0,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
					TOTALE:	17,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21,76

Articolo: VEN24-01.05.21.c [E.05.21.c]

Pavimenti freddi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,372	h	29,38	10,93
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,030	t	14,75	0,44
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,126	h	51,45	6,48
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,085	h	10,34	0,88
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
TOTALE:						19,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,96

Articolo: VEN24-01.05.22.a [E.05.22.a]

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	14,75	1,18
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,008	h	65,60	0,52
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,45	7,72
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	10,34	1,55
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,220	t*km	0,24	0,05
TOTALE:						11,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,21

Articolo: VEN24-01.05.22.b [E.05.22.b]

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,068	h	29,38	2,00
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	14,75	2,21
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,008	h	65,60	0,52
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 78/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,180	h	10,34	1,86
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,24	0,12
					TOTALE:	16,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,39

Articolo: VEN24-01.05.25.a [E.05.25.a]

parapetti o similari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,025	t	14,75	0,37
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,032	h	7,04	0,23
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
					TOTALE:	9,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,60

Articolo: VEN24-01.05.25.b [E.05.25.b]

scale e strutture portanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,25
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	65,60	0,33
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	73,05	0,04
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,009	m²/mese	3,00	0,03
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,030	t*km	0,24	0,01
					TOTALE:	1,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,27

Articolo: VEN24-01.05.26.00 [E.05.26.00]

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,012	t	14,75	0,18
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,120	h	51,45	6,17
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	46,91	5,63
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,040	t*km	0,24	0,01
TOTALE:						20,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,69

Articolo: VEN24-01.05.27.00 [E.05.27.00]

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	14,75	0,30
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,10
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,110	h	46,91	5,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
TOTALE:						12,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,77

Articolo: VEN24-01.05.28.00 [E.05.28.00]

DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,47
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	0,008	%	20,00	0,15
TOTALE:						75,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,70

Articolo: VEN24-01.05.29.00 [E.05.29.00]

RIMOZIONE BATTISCOPIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,06
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	5,000	%	5,00	0,08
TOTALE:						1,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,23

Articolo: VEN24-01.05.30.00 [E.05.30.00]

RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,50
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	0,47
TOTALE:						39,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,94

Articolo: VEN24-01.05.31.00 [E.05.31.00]

RIMOZIONE MOBILIO A PEZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,35
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,050	t	110,00	5,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	0,63
TOTALE:						21,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,15

Articolo: VEN24-01.05.32.00 [E.05.32.00]

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CUCINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	9,59
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,600	t	110,00	66,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	8,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	15,000	h	29,38	440,70
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	9,65
TOTALE:						534,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						676,46

Articolo: VEN24-01.05.33.00 [E.05.33.00]

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE SOGGIORNO/PRANZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	7,70
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,500	t	110,00	55,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	7,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	29,38	352,56
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	8,02
TOTALE:						430,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						545,00

Articolo: VEN24-01.05.34.00 [E.05.34.00]

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CAMERA DA LETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	7,70
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,500	t	110,00	55,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	7,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	29,38	352,56
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	8,02
TOTALE:						430,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						545,00

Articolo: VEN24-01.05.35.00 [E.05.35.00]

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	6,19
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,200	t	110,00	22,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 82/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	5,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	29,38	293,80
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	4,40
TOTALE:						332,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						420,32

Articolo: VEN24-01.05.36.00 [E.05.36.00]

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALI RIPOSTIGLIO/BALCONE/GARAGE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	6,19
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,200	t	110,00	22,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	5,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	29,38	293,80
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	4,40
TOTALE:						332,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						420,32

Articolo: VEN24-01.05.37.00 [E.05.37.00]

PULIZIA ALLOGGI E LOCALI ACCESSORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	6,31
VEN24-PR-A.98.126.00	B.98.126.00	PRODOTTO SANIFICANTE	1,000	cad	15,84	15,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	5,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	29,38	293,80
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	5,61
TOTALE:						327,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						414,21

Articolo: VEN24-01.06.01.00 [E.06.01.00]

TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	65,60	1,05
TOTALE:						1,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,33

Articolo: VEN24-01.06.05.00 [E.06.05.00]

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,30

Articolo: VEN24-01.06.07.a [E.06.07.a]

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	14,75	14,75
TOTALE:						14,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,66

Articolo: VEN24-01.06.07.b [E.06.07.b]

Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	1,000	t	17,02	17,02
TOTALE:						17,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,53

Articolo: VEN24-01.06.07.c [E.06.07.c]

Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	1,000	t	38,15	38,15
TOTALE:						38,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,26

Articolo: VEN24-01.06.07.d1 [E.06.07.d1]

Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,000	t	38,00	38,00
TOTALE:						38,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,07

Articolo: VEN24-01.06.07.d2 [E.06.07.d2]

Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.d2	B.97.01.d2	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti	1,000	t	70,00	70,00
TOTALE:						70,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,55

Articolo: VEN24-01.06.07.d3 [E.06.07.d3]

Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.d3	B.97.01.d3	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi	1,000	t	120,00	120,00
TOTALE:						120,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,80

Articolo: VEN24-01.06.07.d4 [E.06.07.d4]

Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.d4	B.97.01.d4	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA	1,000	t	390,00	390,00
TOTALE:						390,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						493,35

Articolo: VEN24-01.07.02.00 [E.07.02.00]

DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-AT.17.01.a	D.17.01.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN24-AT.17.01.b	D.17.01.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti	1,000	m	12,23	12,23
VEN24-AT.17.01.c	D.17.01.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN24-AT.17.01.d	D.17.01.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto	1,000	m	6,12	6,12
VEN24-AT.17.01.e	D.17.01.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi	1,000	m	6,12	6,12
VEN24-AT.17.01.f	D.17.01.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiania	1,000	m	6,12	6,12
					TOTALE:	40,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	51,09

Articolo: VEN24-01.07.03.a [E.07.03.a]

DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI installazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.17.02.a	D.17.02.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi	1,000	a corpo	3.460,78	3.460,78
VEN24-AT.17.02.b	D.17.02.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere	1,000	a corpo	1.904,53	1.904,53
VEN24-AT.17.02.c	D.17.02.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte	1,000	a corpo	1.904,53	1.904,53
VEN24-AT.17.02.d	D.17.02.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere	1,000	a corpo	1.384,32	1.384,32
					TOTALE:	8.654,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10.947,51

Articolo: VEN24-01.07.03.b [E.07.03.b]

DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI esercizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.17.02.e	D.17.02.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto completo	1,000	giorno	86,70	86,70
VEN24-AT.17.02.f	D.17.02.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici	1,000	giorno	43,28	43,28
VEN24-AT.17.02.g	D.17.02.g	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA assistenza e guardiania	1,000	giorno	86,70	86,70
					TOTALE:	216,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	274,10

Articolo: VEN24-01.07.04.00 [E.07.04.00]

COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	1,000	m²x gg	1,58	1,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 86/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	TOTALE:	8,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		10,32

Articolo: VEN24-01.07.06.00 [E.07.06.00]

PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.06.18.00	B.06.18.00	MEMBRANA BUGNATA	1,100	m²	4,56	5,02
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						9,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,95

Articolo: VEN24-01.07.07.00 [E.07.07.00]

PROTEZIONE BITUMATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.06.19.00	B.06.19.00	LASTRE ONDULATE IN CARTONE BITUMATO	1,100	m²	5,22	5,74
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						10,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,87

Articolo: VEN24-01.07.11.a [E.07.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 75 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	0,750	m²	10,27	7,70
TOTALE:						16,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,33

Articolo: VEN24-01.07.11.b [E.07.11.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 110 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 87/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,67	5,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	1,100	m²	10,27	11,30
TOTALE:						21,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,41

Articolo: VEN24-01.07.11.c [E.07.11.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 220 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	2,200	m²	10,27	22,59
TOTALE:						40,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,74

Articolo: VEN24-01.07.11.d [E.07.11.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 440 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	4,400	m²	10,27	45,19
TOTALE:						75,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,79

Articolo: VEN24-01.07.12.a [E.07.12.a]

FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA DRENAGGIO CAPACITA' DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.06.21.a	B.06.21.a	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 6,1 mm	1,000	m²	7,12	7,12
TOTALE:						13,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,74

Articolo: VEN24-01.07.12.b [E.07.12.b]

FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA DRENAGGIO CAPACITA' DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.06.21.b	B.06.21.b	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 7,6 mm	1,000	m ²	8,81	8,81
TOTALE:						14,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,87

Articolo: VEN24-01.08.01.a [E.08.01.a]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	1,050	m ³	85,46	89,73
TOTALE:						98,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,53

Articolo: VEN24-01.08.01.b [E.08.01.b]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	1,050	m ³	94,00	98,70
TOTALE:						107,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,87

Articolo: VEN24-01.08.01.c [E.08.01.c]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	1,050	m ³	96,14	100,95
TOTALE:						109,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 89/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		138,72

Articolo: VEN24-01.08.02.a [E.08.02.a]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,050	m³	101,48	106,55
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						115,70
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	30,66
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					146,36

Articolo: VEN24-01.08.02.b [E.08.02.b]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,050	m³	109,06	114,51
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						123,66
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	32,77
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					156,43

Articolo: VEN24-01.08.02.c [E.08.02.c]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	1,050	m³	110,00	115,50
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						124,65
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	33,03
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					157,68

Articolo: VEN24-01.08.02.d [E.08.02.d]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 90/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.05.b	C.02.05.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37	1,050	m³	120,18	126,19
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						135,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,21

Articolo: VEN24-01.08.02.e [E.08.02.e]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	1,050	m³	126,00	132,30
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						141,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,93

Articolo: VEN24-01.08.02.f [E.08.02.f]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.07.b	C.02.07.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37	1,050	m³	129,88	136,37
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						145,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						184,08

Articolo: VEN24-01.08.02.g [E.08.02.g]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.08.a	C.02.08.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40	1,050	m³	130,72	137,26
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						146,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 91/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	38,80
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		185,21

Articolo: VEN24-01.08.02.h [E.08.02.h]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.09.a	C.02.09.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45	1,050	m³	138,06	144,96
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						154,11
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			40,84
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					194,95

Articolo: VEN24-01.08.02.i [E.08.02.i]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.10.a	C.02.10.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40	1,050	m³	130,72	137,26
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						146,41
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			38,80
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					185,21

Articolo: VEN24-01.08.02.l [E.08.02.l]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.11.a	C.02.11.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45	1,050	m³	135,71	142,50
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						151,65
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			40,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					191,84

Articolo: VEN24-01.08.02.m [E.08.02.m]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 92/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,050	m³	135,71	142,50
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						151,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						191,84

Articolo: VEN24-01.08.02.n [E.08.02.n]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.13.a	C.02.13.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40	1,050	m³	129,28	135,74
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						144,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,29

Articolo: VEN24-01.08.02.o [E.08.02.o]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	1,050	m³	114,67	120,40
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						129,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						163,88

Articolo: VEN24-01.08.02.p [E.08.02.p]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.15.a	C.02.15.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30	1,050	m³	114,67	120,40
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						129,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 93/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,33
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		163,88

Articolo: VEN24-01.08.02.q [E.08.02.q]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.16.b	C.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37	1,050	m³	123,65	129,83
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						138,98
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	36,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					175,81

Articolo: VEN24-01.08.02.r [E.08.02.r]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.17.a	C.02.17.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35	1,050	m³	124,48	130,70
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						139,85
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	37,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					176,91

Articolo: VEN24-01.08.02.s [E.08.02.s]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.18.a	C.02.18.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40	1,050	m³	131,48	138,05
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						147,20
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	39,01
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					186,21

Articolo: VEN24-01.08.02.t [E.08.02.t]

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 94/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.02.19.a	C.02.19.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45	1,050	m³	145,32	152,59
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	34,60	5,19
TOTALE:						161,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						204,60

Articolo: VEN24-01.08.02.u [E.08.02.u]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	1,050	m³	5,25	5,51
TOTALE:						5,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,97

Articolo: VEN24-01.08.02.v [E.08.02.v]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (superfluida)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.02.20.b	C.02.20.b	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (fluida)	1,050	m³	8,55	8,98
TOTALE:						8,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,36

Articolo: VEN24-01.08.02.z [E.08.02.z]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.02.20.c	C.02.20.c	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 15	1,050	m³	6,32	6,64
TOTALE:						6,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,40

Articolo: VEN24-01.08.03.00 [E.08.03.00]

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 95/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,050	m³	16,24	17,05
TOTALE:						17,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,57

Articolo: VEN24-01.08.04.00 [E.08.04.00]

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,004	h	26,39	0,11
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	73,05	0,08
TOTALE:						1,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,28

Articolo: VEN24-01.08.05.00 [E.08.05.00]

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,004	h	26,39	0,11
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,44	1,44
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	73,05	0,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,004	h	5,78	0,02
TOTALE:						1,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,39

Articolo: VEN24-01.08.06.a [E.08.06.a]

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60

VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m³	473,13	2,41
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,009	m³	397,28	3,58
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m³	487,85	0,49
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,88	0,56
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,125	h	3,31	0,41
					TOTALE:	22,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,07

Articolo: VEN24-01.08.06.b [E.08.06.b]

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,233	h	26,39	6,15
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,24
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,004	m³	397,28	1,59
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	487,85	0,10
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,029	m³	405,01	11,66
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,88	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
					TOTALE:	30,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,39

Articolo: VEN24-01.08.06.c [E.08.06.c]

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali solette piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,283	h	26,39	7,47
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,24
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,004	m³	397,28	1,59
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	487,85	0,10
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,029	m³	405,01	11,66
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,88	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
					TOTALE:	33,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 97/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,81
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		42,06

Articolo: VEN24-01.08.06.d [E.08.06.d]

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m ³	473,13	0,14
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,017	m ³	397,28	6,71
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m ³	487,85	0,20
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,024	m ³	405,01	9,72
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,300	kg	1,08	0,32
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,88	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
TOTALE:						39,44
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			10,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					49,89

Articolo: VEN24-01.08.06.e [E.08.06.e]

CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m ³	473,13	0,24
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m ³	397,28	10,09
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m ³	487,85	0,29
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,036	m ³	405,01	14,58
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,450	kg	1,08	0,49
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,88	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
TOTALE:						48,04
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			12,73
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					60,77

Articolo: VEN24-01.08.06.f [E.08.06.f]

CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme per getti di conglomerato cementizio semplice o armato con altezza netta dal piano di appoggio superiore a m 4.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m ³	487,85	0,20
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,024	m ³	405,01	9,72
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
TOTALE:						21,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,37

Articolo: VEN24-01.08.06.g [E.08.06.g]

CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.07.02.00	D.07.02.00	NOLO A FREDDO DI PIALLATRICE	0,200	h	3,31	0,66
TOTALE:						15,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,20

Articolo: VEN24-01.08.07.00 [E.08.07.00]

ROMPITRATTA DI SOLAI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-AT.06.06.00	D.06.06.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO	1,000	m ²	9,18	9,18
TOTALE:						19,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,83

Articolo: VEN24-01.08.08.a [E.08.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con magnesio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,189	h	29,38	5,55
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,002	m ³	473,13	0,95
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m ³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m ³	487,85	1,46
VEN24-PR-A.05.03.00	B.05.03.00	PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO	1,000	m ²	17,94	17,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 99/3035	
--------------------------	------------	---------------------	--

VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,08	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,020	l	1,88	0,04
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,040	h	3,31	0,13
					TOTALE:	27,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						7,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,28

Articolo: VEN24-01.08.08.b [E.08.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,189	h	29,38	5,55
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,002	m³	473,13	0,95
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m³	487,85	1,46
VEN24-PR-A.05.04.00	B.05.04.00	PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO	1,000	m²	10,71	10,71
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,08	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,020	l	1,88	0,04
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,040	h	3,31	0,13
					TOTALE:	19,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						5,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,14

Articolo: VEN24-01.08.09.a [E.08.09.a]

SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista standard spiralato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.05.a	B.05.05.a	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista standard spiralato	1,000	m²	6,68	6,68
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,08	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	9,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,57
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,26

Articolo: VEN24-01.08.09.b [E.08.09.b]

SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista liscio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,26
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.05.b	B.05.05.b	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista liscio	1,000	m²	12,20	12,20
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,08	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	17,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,65
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,21

Articolo: VEN24-01.08.09.c [E.08.09.c]

SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista alta qualità senza bolle d'aria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,227	h	29,38	6,67
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.05.c	B.05.05.c	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista alta qualità senza bolle	1,000	m²	17,32	17,32
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,08	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,08	0,09
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	25,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,74

Articolo: VEN24-01.08.21.a [E.08.21.a]

VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 15 più soletta sp. cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.20.14.a	B.20.14.a	ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 15	1,000	m²	8,87	8,87
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,080	m³	110,00	8,80
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,500	kg	1,44	3,60
					TOTALE:	32,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,71

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,59
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.08.21.b [E.08.21.b]

VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 30 più soletta sp. cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.20.14.b	B.20.14.b	ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 30	1,000	m ²	11,94	11,94
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,090	m ³	110,00	9,90
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICITÀ tipo B450C	2,500	kg	1,44	3,60
TOTALE:						37,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,87

Articolo: VEN24-01.08.21.c [E.08.21.c]

VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.20.14.c	B.20.14.c	ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 45	1,000	m ²	15,21	15,21
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,100	m ³	110,00	11,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICITÀ tipo B450C	2,500	kg	1,44	3,60
TOTALE:						41,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,40

Articolo: VEN24-01.08.50.a [E.08.50.a]

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,071	h	31,67	33,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-PR-A.19.07.a	B.19.07.a	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 1500 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	1.469,52	1.469,52
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,17	77,17
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,000	h	73,05	73,05
TOTALE:						1.756,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	465,47

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.221,96
--------------------------	----------

Articolo: VEN24-01.08.50.b [E.08.50.b]

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,400	h	29,38	70,51
VEN24-PR-A.19.07.b	B.19.07.b	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 2000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	1.672,96	1.672,96
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,17	77,17
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,200	h	73,05	87,66
TOTALE:						2.003,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	530,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.534,19

Articolo: VEN24-01.08.50.c [E.08.50.c]

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,400	h	31,67	107,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,800	h	29,38	82,26
VEN24-PR-A.19.07.c	B.19.07.c	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 2500 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	1.925,67	1.925,67
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,17	77,17
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,400	h	73,05	102,27
TOTALE:						2.295,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	608,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.903,24

Articolo: VEN24-01.08.50.d [E.08.50.d]

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,800	h	31,67	120,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,200	h	29,38	94,02
VEN24-PR-A.19.07.d	B.19.07.d	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 3000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	2.031,17	2.031,17
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,17	77,17
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,600	h	73,05	116,88
TOTALE:						2.439,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	646,49

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.086,08
--------------------------	----------

Articolo: VEN24-01.08.50.e [E.08.50.e]

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,600	h	31,67	145,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-PR-A.19.07.e	B.19.07.e	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 4000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	2.474,05	2.474,05
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,200	h	77,17	92,60
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	2,000	h	73,05	146,10
TOTALE:						2.975,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	788,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.764,58

Articolo: VEN24-01.08.50.f [E.08.50.f]

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,400	h	29,38	129,27
VEN24-PR-A.19.07.f	B.19.07.f	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo oltre 4000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	3.095,72	3.095,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,200	h	77,17	92,60
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	2,200	h	73,05	160,71
TOTALE:						3.636,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	963,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.600,36

Articolo: VEN24-01.09.01.00 [E.09.01.00]

PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.06.09.00	B.06.09.00	PROFILATI KG 1,500	1,000	m	4,32	4,32
TOTALE:						10,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,90

Articolo: VEN24-01.09.02.00 [E.09.02.00]

PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.06.10.00	B.06.10.00	PROFILATI KG 5,000	1,000	m	15,50	15,50
TOTALE:						24,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,75

Articolo: VEN24-01.09.03.00 [E.09.03.00]

GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.06.11.00	B.06.11.00	GUARNIZIONE IDROESPANDE IN GOMMA NATURALE	1,000	m	38,16	38,16
TOTALE:						46,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,42

Articolo: VEN24-01.09.04.00 [E.09.04.00]

GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.06.12.00	B.06.12.00	CORDOLO IDROESPANSIVO	1,000	m	9,54	9,54
TOTALE:						16,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,37

Articolo: VEN24-01.09.05.a [E.09.05.a]

larghezza visibile del profilo 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	1,050	m	59,04	61,99
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,000	kg	1,57	1,57
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 105/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	96,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		122,65

Articolo: VEN24-01.09.05.b [E.09.05.b]

larghezza visibile del profilo 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,502	h	31,67	15,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,502	h	29,38	14,75
VEN24-PR-A.06.23.b	B.06.23.b	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 76 mm	1,050	m	83,86	88,05
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,080	kg	1,57	1,70
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
TOTALE:						123,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,94

Articolo: VEN24-01.09.05.c [E.09.05.c]

larghezza visibile del profilo 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,504	h	31,67	15,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,504	h	29,38	14,81
VEN24-PR-A.06.23.c	B.06.23.c	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 100 mm	1,050	m	114,75	120,49
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,080	kg	1,57	1,70
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
TOTALE:						155,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,12

Articolo: VEN24-01.09.05.d [E.09.05.d]

larghezza visibile del profilo 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,620	h	31,67	19,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,620	h	29,38	18,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 106/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.23.d	B.06.23.d	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 140 mm	1,050	m	158,89	166,83
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,220	kg	1,57	1,92
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,220	h	11,36	2,50
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,220	h	1,87	0,41
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,090	h	2,84	0,26
TOTALE:						209,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						265,37

Articolo: VEN24-01.09.06.00 [E.09.06.00]

CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 180'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.06.24.00	B.06.24.00	CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180	1,060	m	10,33	10,95
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,030	h	1,87	0,06
TOTALE:						16,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,05

Articolo: VEN24-01.09.07.00 [E.09.07.00]

SIGILLANTE TAGLIAFUOCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,189	h	29,38	5,55
VEN24-PR-A.06.25.00	B.06.25.00	SIGILLANTE TAGLIAFUOCO ELASTOMERICO	1,050	m	11,05	11,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,020	h	1,87	0,04
TOTALE:						17,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,04

Articolo: VEN24-01.09.08.a [E.09.08.a]

PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,257	h	31,67	8,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,257	h	29,38	7,55
VEN24-PR-A.06.26.a	B.06.26.a	PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm	1,050	m	64,58	67,81
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 107/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,080	h	1,87	0,15
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,090	h	2,84	0,26
TOTALE:						84,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,30

Articolo: VEN24-01.09.08.b [E.09.08.b]

PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-PR-A.06.26.b	B.06.26.b	PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm	1,050	m	77,49	81,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,080	h	1,87	0,15
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,090	h	2,84	0,26
TOTALE:						99,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,22

Articolo: VEN24-01.09.09.a [E.09.09.a]

PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profiloPROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo pavimento larghezza visibile 70 mm pavimento larghezza visibile 70 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.06.27.a	B.06.27.a	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm	1,050	m	6,92	7,27
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,01
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
TOTALE:						10,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,81

Articolo: VEN24-01.09.09.b [E.09.09.b]

PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profiloPROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo facciata larghezza visibile 70 mm facciata larghezza visibile 70 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,72
VEN24-PR-A.06.27.a	B.06.27.a	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm	1,050	m	6,92	7,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 108/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,01
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
TOTALE:						9,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,52

Articolo: VEN24-01.10.01.a [E.10.01.a]

Per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,361	h	29,38	10,62
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,371	m³	16,24	6,03
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,371	m³	110,00	40,82
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						106,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,34

Articolo: VEN24-01.10.01.b [E.10.01.b]

Per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,359	h	29,38	10,55
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 109/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,418	m³	16,24	6,79
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,418	m³	110,00	45,96
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	112,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	141,72

Articolo: VEN24-01.10.01.c [E.10.01.c]

per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750, spessore cappa 5 cm anziché cm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,355	h	29,38	10,42
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,504	m³	16,24	8,19
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,504	m³	110,00	55,48
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	122,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	155,37

Articolo: VEN24-01.10.02.a [E.10.02.a]

per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,369	h	29,38	10,84
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 110/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,219	m³	16,24	3,56
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,219	m³	110,00	24,10
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						87,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,35

Articolo: VEN24-01.10.02.b [E.10.02.b]

per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,367	h	29,38	10,77
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,269	m³	16,24	4,36
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,269	m³	110,00	29,55
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						93,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,16

Articolo: VEN24-01.10.02.c [E.10.02.c]

per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,364	h	29,38	10,69
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,320	m³	16,24	5,19
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,320	m³	110,00	35,18
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						99,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,23

Articolo: VEN24-01.10.03.a [E.10.03.a]

Per un'altezza del polistirolo di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,080	h	33,42	2,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,168	h	31,67	5,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,181	h	29,38	5,31
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,186	m³	16,24	3,02
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,186	m³	110,00	20,42
VEN24-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	26,67	26,67
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						73,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,33

Articolo: VEN24-01.10.03.b [E.10.03.b]

Per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 112/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,101	h	33,42	3,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,189	h	31,67	5,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,201	h	29,38	5,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,190	m³	16,24	3,08
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,190	m³	110,00	20,85
VEN24-PR-A.09.03.b	B.09.03.b	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	27,73	27,73
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	77,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	97,78

Articolo: VEN24-01.10.03.c [E.10.03.c]

Per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,116	h	33,42	3,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,204	h	31,67	6,47
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,217	h	29,38	6,36
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,192	m³	16,24	3,12
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,192	m³	110,00	21,16
VEN24-PR-A.09.03.c	B.09.03.c	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	29,87	29,87
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	81,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	102,76

Articolo: VEN24-01.10.04.a [E.10.04.a]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-PR-A.09.04.a	B.09.04.a	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 20,lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m²	51,73	51,73
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,17	3,86
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	76,69	3,07
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,145	m³	110,00	15,99
TOTALE:						80,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,58

Articolo: VEN24-01.10.04.b [E.10.04.b]

SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,022	h	31,67	0,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,092	h	29,38	2,71
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,092	h	26,39	2,44
VEN24-PR-A.09.04.b	B.09.04.b	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 22,lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m²	53,88	53,88
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,17	3,86
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	76,69	3,07
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,146	m³	110,00	16,03
TOTALE:						82,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,62

Articolo: VEN24-01.10.04.c [E.10.04.c]

SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,062	h	31,67	1,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,132	h	26,39	3,48
VEN24-PR-A.09.04.c	B.09.04.c	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 24,lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m²	56,28	56,28
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	76,69	3,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 114/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,151	m³	110,00	16,66
TOTALE:						89,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,80

Articolo: VEN24-01.10.04.d [E.10.04.d]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,038	h	31,67	1,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,108	h	29,38	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,108	h	26,39	2,84
VEN24-PR-A.09.04.d	B.09.04.d	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m²	61,11	61,11
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	76,69	3,07
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,148	m³	110,00	16,27
TOTALE:						92,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,75

Articolo: VEN24-01.10.04.e [E.10.04.e]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,053	h	31,67	1,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,133	h	26,39	3,52
VEN24-PR-A.09.04.e	B.09.04.e	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m²	64,00	64,00
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,152	m³	110,00	16,68
TOTALE:						98,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,31

Articolo: VEN24-01.10.04.f [E.10.04.f]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,071	h	31,67	2,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,151	h	29,38	4,45
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,151	h	26,39	4,00
VEN24-PR-A.09.04.f	B.09.04.f	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m ²	69,27	69,27
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,154	m ³	110,00	16,97
TOTALE:						105,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,34

Articolo: VEN24-01.10.04.g [E.10.04.g]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 36, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,086	h	31,67	2,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	29,38	4,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,166	h	26,39	4,37
VEN24-PR-A.09.04.g	B.09.04.g	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 36, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m ²	72,64	72,64
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,070	h	77,17	5,40
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,156	m ³	110,00	17,20
TOTALE:						111,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,45

Articolo: VEN24-01.10.04.h [E.10.04.h]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 40, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,246	h	31,67	7,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,326	h	29,38	9,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,326	h	26,39	8,60
VEN24-PR-A.09.04.h	B.09.04.h	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 40, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m ²	75,51	75,51
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,070	h	77,17	5,40
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 116/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,180	m³	110,00	19,76
TOTALE:						130,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,02

Articolo: VEN24-01.10.04.i [E.10.04.i]

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,213	h	31,67	6,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,303	h	29,38	8,89
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,303	h	26,39	7,99
VEN24-PR-A.09.04.i	B.09.04.i	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800	1,000	m²	80,32	80,32
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,080	h	77,17	6,17
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,060	h	76,69	4,60
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,176	m³	110,00	19,39
TOTALE:						134,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,64

Articolo: VEN24-01.10.05.00 [E.10.05.00]

SOVRAPPREZZO PER PANNELLI ALVEOLARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,016	h	33,42	0,53
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,016	h	31,67	0,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,016	h	29,38	0,47
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,03
TOTALE:						3,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,98

Articolo: VEN24-01.10.06.a [E.10.06.a]

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,278	h	31,67	8,80

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,282	h	29,38	8,27
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,93	6,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,369	m³	16,24	6,00
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,369	m³	110,00	40,63
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	96,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	122,40

Articolo: VEN24-01.10.06.b [E.10.06.b]

sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,140	h	33,42	4,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,298	h	31,67	9,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,301	h	29,38	8,84
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,93	6,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,377	m³	16,24	6,12
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,377	m³	110,00	41,43
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	99,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,92

Articolo: VEN24-01.10.06.c [E.10.06.c]

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,318	h	31,67	10,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,321	h	29,38	9,42
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,93	6,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,384	m³	16,24	6,24
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,384	m³	110,00	42,24
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						102,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,47

Articolo: VEN24-01.10.06.d [E.10.06.d]

sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo da 4 a 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,173	h	33,42	5,79
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,331	h	31,67	10,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,334	h	29,38	9,81
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,93	6,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,389	m³	16,24	6,32
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,389	m³	110,00	42,79
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						104,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,88

Articolo: VEN24-01.10.06.e [E.10.06.e]

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,218	h	33,42	7,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,398	h	31,67	12,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,378	h	29,38	11,09
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,93	6,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,405	m³	16,24	6,58
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,405	m³	110,00	44,60
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						111,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,67

Articolo: VEN24-01.10.06.f [E.10.06.f]

sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo da 5 a 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,220	h	33,42	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,378	h	31,67	11,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,380	h	29,38	11,16
VEN24-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,93	6,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,406	m³	16,24	6,60
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,406	m³	110,00	44,69
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						110,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 120/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,37
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		140,19

Articolo: VEN24-01.10.07.a [E.10.07.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,080	h	33,42	2,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,168	h	31,67	5,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,186	h	29,38	5,46
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,085	m³	16,24	1,38
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,085	m³	110,00	9,32
VEN24-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	26,67	26,67
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						61,19
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				77,41

Articolo: VEN24-01.10.07.b [E.10.07.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,081	h	33,42	2,72
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,169	h	31,67	5,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,187	h	29,38	5,50
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,085	m³	16,24	1,38
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,085	m³	110,00	9,33
VEN24-PR-A.09.03.b	B.09.03.b	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	27,73	27,73
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 121/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	62,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,54
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,94

Articolo: VEN24-01.10.07.c [E.10.07.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,092	h	33,42	3,06
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,197	h	29,38	5,80
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,086	m³	16,24	1,39
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,086	m³	110,00	9,43
VEN24-PR-A.09.03.c	B.09.03.c	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	29,87	29,87
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
		TOTALE:				65,61
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	17,39
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				83,00

Articolo: VEN24-01.10.07.d [E.10.07.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,129	h	33,42	4,31
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,217	h	31,67	6,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,234	h	29,38	6,89
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,089	m³	16,24	1,44
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m³	110,00	9,77
VEN24-PR-A.09.03.c	B.09.03.c	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	29,87	29,87
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 122/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						69,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,94

Articolo: VEN24-01.10.07.e [E.10.07.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,103	h	33,42	3,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,191	h	31,67	6,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,208	h	29,38	6,13
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,087	m³	16,24	1,41
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,087	m³	110,00	9,53
VEN24-PR-A.09.03.d	B.09.03.d	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m²	27,73	27,73
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						64,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,78

Articolo: VEN24-01.10.07.f [E.10.07.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,110	h	33,42	3,68
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,198	h	31,67	6,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,216	h	29,38	6,34
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,087	m³	16,24	1,42
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,087	m³	110,00	9,60
VEN24-PR-A.09.03.e	B.09.03.e	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m²	29,87	29,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 123/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						67,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,46

Articolo: VEN24-01.10.07.g [E.10.07.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,128	h	33,42	4,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,216	h	31,67	6,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,234	h	29,38	6,87
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,089	m³	16,24	1,44
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m³	110,00	9,77
VEN24-PR-A.09.03.f	B.09.03.f	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m²	30,93	30,93
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						70,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,18

Articolo: VEN24-01.10.07.h [E.10.07.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,128	h	33,42	4,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,216	h	31,67	6,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,234	h	29,38	6,87
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,089	m³	16,24	1,44
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m³	110,00	9,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 124/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.09.03.f	B.09.03.f	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m ²	30,93	30,93
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	70,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,18

Articolo: VEN24-01.10.07.i [E.10.07.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,141	h	33,42	4,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,229	h	31,67	7,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,247	h	29,38	7,24
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,090	m ³	16,24	1,46
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,090	m ³	110,00	9,89
VEN24-PR-A.09.03.g	B.09.03.g	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m ²	29,87	29,87
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	70,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,55

Articolo: VEN24-01.10.07.I [E.10.07.I]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,130	h	33,42	4,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,218	h	31,67	6,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,235	h	29,38	6,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,089	m ³	16,24	1,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 125/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m ³	110,00	9,78
VEN24-PR-A.09.03.h	B.09.03.h	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m ²	32,00	32,00
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	71,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	90,76

Articolo: VEN24-01.10.07.m [E.10.07.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,176	h	33,42	5,89
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,264	h	31,67	8,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,282	h	29,38	8,27
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,093	m ³	16,24	1,51
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,093	m ³	110,00	10,21
VEN24-PR-A.09.03.i	B.09.03.i	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m ²	33,07	33,07
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	77,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,28

Articolo: VEN24-01.10.07.n [E.10.07.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,189	h	33,42	6,31
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,277	h	31,67	8,77
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,294	h	29,38	8,64
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 126/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,094	m³	16,24	1,53
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,094	m³	110,00	10,33
VEN24-PR-A.09.03.i	B.09.03.i	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m²	33,07	33,07
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	79,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,94
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,96

Articolo: VEN24-01.10.07.o [E.10.07.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,175	h	33,42	5,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,263	h	31,67	8,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,093	m³	16,24	1,51
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,093	m³	110,00	10,20
VEN24-PR-A.09.03.i	B.09.03.i	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	32,00	32,00
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	76,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,73

Articolo: VEN24-01.10.07.p [E.10.07.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,183	h	33,42	6,12
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,271	h	31,67	8,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,289	h	29,38	8,48
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 127/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,093	m³	16,24	1,52
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,093	m³	110,00	10,28
VEN24-PR-A.09.03.m	B.09.03.m	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	34,13	34,13
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	79,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100,55

Articolo: VEN24-01.10.07.q [E.10.07.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,247	h	33,42	8,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,335	h	31,67	10,62
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,352	h	29,38	10,35
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,099	m³	16,24	1,61
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,099	m³	110,00	10,88
VEN24-PR-A.09.03.n	B.09.03.n	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	35,20	35,20
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	87,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	110,42

Articolo: VEN24-01.10.07.r [E.10.07.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,274	h	33,42	9,15
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,362	h	31,67	11,45
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,379	h	29,38	11,12
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 128/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,101	m³	16,24	1,64
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,101	m³	110,00	11,12
VEN24-PR-A.09.03.n	B.09.03.n	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	35,20	35,20
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	90,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,86
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	113,91

Articolo: VEN24-01.10.07.s [E.10.07.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,230	h	33,42	7,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,318	h	31,67	10,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,335	h	29,38	9,83
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,097	m³	16,24	1,58
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,097	m³	110,00	10,71
VEN24-PR-A.09.03.o	B.09.03.o	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m²	35,20	35,20
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	85,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,06

Articolo: VEN24-01.10.07.t [E.10.07.t]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,232	h	33,42	7,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,337	h	29,38	9,91
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 129/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,098	m ³	16,24	1,58
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,098	m ³	110,00	10,74
VEN24-PR-A.09.03.p	B.09.03.p	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m ²	37,33	37,33
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:					87,83	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					111,10	

Articolo: VEN24-01.10.07.u [E.10.07.u]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,224	h	33,42	7,49
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,312	h	31,67	9,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,329	h	29,38	9,67
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,097	m ³	16,24	1,57
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,097	m ³	110,00	10,66
VEN24-PR-A.09.03.q	B.09.03.q	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m ²	40,53	40,53
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:					90,17	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					114,07	

Articolo: VEN24-01.10.07.v [E.10.07.v]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,250	h	33,42	8,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,338	h	31,67	10,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,355	h	29,38	10,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 130/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,099	m ³	16,24	1,61
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,099	m ³	110,00	10,90
VEN24-PR-A.09.03.q	B.09.03.q	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m ²	40,53	40,53
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:					92,86	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,47

Articolo: VEN24-01.10.08.a [E.10.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,160	h	33,42	5,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,358	h	31,67	11,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,367	h	29,38	10,79
VEN24-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,252	m ³	16,24	4,09
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,252	m ³	110,00	27,67
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:					90,15	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,04

Articolo: VEN24-01.10.08.b [E.10.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,190	h	33,42	6,34

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,388	h	31,67	12,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,397	h	29,38	11,65
VEN24-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,259	m³	16,24	4,21
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,259	m³	110,00	28,49
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	93,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	118,75

Articolo: VEN24-01.10.08.c [E.10.08.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,213	h	33,42	7,13
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,411	h	31,67	13,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,420	h	29,38	12,34
VEN24-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,265	m³	16,24	4,30
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,265	m³	110,00	29,15
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
					TOTALE:	96,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	122,52

Articolo: VEN24-01.10.08.d [E.10.08.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,219	h	33,42	7,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,426	h	29,38	12,51
VEN24-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,266	m³	16,24	4,33
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,266	m³	110,00	29,31
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						97,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						123,45

Articolo: VEN24-01.10.08.e [E.10.08.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,253	h	33,42	8,47
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,451	h	31,67	14,30
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,50
VEN24-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,275	m³	16,24	4,47
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,275	m³	110,00	30,26
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						101,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,92

Articolo: VEN24-01.10.08.f [E.10.08.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,262	h	33,42	8,77
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,460	h	31,67	14,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,469	h	29,38	13,76
VEN24-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,72	9,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,277	m³	16,24	4,50
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,277	m³	110,00	30,51
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,35	2,00
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,44	4,32
TOTALE:						103,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						130,33

Articolo: VEN24-01.10.09.00 [E.10.09.00]

SOVRAPPREZZO SOLAISOVRAPPREZZO SOLAI ALLA CAPP A INTEGRATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,01
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,011	m³	16,24	0,18
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,011	m³	110,00	1,23
TOTALE:						1,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,87

Articolo: VEN24-01.10.10.00 [E.10.10.00]

SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 134/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,005	h	33,42	0,18
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,03
					TOTALE:	2,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,71

Articolo: VEN24-01.10.11.00 [E.10.11.00]

SOPRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA >3,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,046	h	33,42	1,55
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,046	h	31,67	1,47
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,36
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,03
					TOTALE:	6,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,61

Articolo: VEN24-01.10.12.a [E.10.12.a]

SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	0,176	m²	26,67	4,69
					TOTALE:	4,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,93

Articolo: VEN24-01.10.12.b [E.10.12.b]

SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	0,293	m²	26,67	7,83
					TOTALE:	7,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,90

Articolo: VEN24-01.11.01.a [E.11.01.a]

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,044	h	33,42	1,47
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	1,00
VEN24-PR-A.09.04.a	B.09.04.a	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m ²	51,73	51,73
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,042	m ³	16,24	0,68
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
TOTALE:						63,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,76

Articolo: VEN24-01.11.01.b [E.11.01.b]

sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,054	h	33,42	1,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,28
VEN24-PR-A.09.04.b	B.09.04.b	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m ²	53,88	53,88
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,048	m ³	16,24	0,78
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
TOTALE:						66,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,38

Articolo: VEN24-01.11.01.c [E.11.01.c]

sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,051	h	33,42	1,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 136/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.09.04.c	B.09.04.c	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m ²	56,28	56,28
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,050	m ³	16,24	0,81
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
					TOTALE:	69,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,60

Articolo: VEN24-01.11.01.d [E.11.01.d]

sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,031	h	33,42	1,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.09.04.d	B.09.04.d	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m ²	61,11	61,11
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	73,05	1,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,045	m ³	16,24	0,73
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
					TOTALE:	73,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,51

Articolo: VEN24-01.11.01.e [E.11.01.e]

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,051	h	33,42	1,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.09.04.e	B.09.04.e	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m ²	64,00	64,00
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,045	m ³	16,24	0,73
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 137/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
TOTALE:						76,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,28

Articolo: VEN24-01.11.01.f [E.11.01.f]

sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,061	h	33,42	2,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,58
VEN24-PR-A.09.04.f	B.09.04.f	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m ²	69,27	69,27
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,045	m ³	16,24	0,73
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
TOTALE:						82,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,74

Articolo: VEN24-01.11.01.g [E.11.01.g]

sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,061	h	33,42	2,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,58
VEN24-PR-A.09.04.g	B.09.04.g	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 36, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m ²	72,64	72,64
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,045	m ³	16,24	0,73
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
TOTALE:						86,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,01

Articolo: VEN24-01.11.01.h [E.11.01.h]

sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,036	h	33,42	1,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,57
VEN24-PR-A.09.04.h	B.09.04.h	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 40, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m ²	75,51	75,51
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,050	m ³	16,24	0,81
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m ³	114,67	6,31
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
TOTALE:						88,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						111,66

Articolo: VEN24-01.11.02.a [E.11.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,076	h	33,42	2,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,61
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.a	B.09.45.a	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 9 m a 10 m	1,000	m ²	40,53	40,53
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,045	m ³	16,24	0,73
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m ³	121,32	11,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						75,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,10

Articolo: VEN24-01.11.02.b [E.11.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,076	h	33,42	2,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,61
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.b	B.09.45.b	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 9 m a 10 m	1,000	m²	41,92	41,92
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,047	m³	16,24	0,76
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	121,32	12,33
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						77,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,51

Articolo: VEN24-01.11.02.c [E.11.02.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,076	h	33,42	2,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,60
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.c	B.09.45.c	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 9 m a 10 m	1,000	m²	43,20	43,20
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,049	m³	16,24	0,80
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	121,32	12,82
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 140/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						79,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,78

Articolo: VEN24-01.11.02.d [E.11.02.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,076	h	33,42	2,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,60
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.d	B.09.45.d	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 10 m a 11 m	1,000	m²	43,84	43,84
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,048	m³	16,24	0,78
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m³	121,32	11,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						79,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,34

Articolo: VEN24-01.11.02.e [E.11.02.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,076	h	33,42	2,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,60
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.e	B.09.45.e	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 10 m a 11 m	1,000	m²	45,33	45,33
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 141/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	16,24	0,81
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	121,32	12,33
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	81,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	102,87

Articolo: VEN24-01.11.02.f [E.11.02.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,076	h	33,42	2,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,60
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.f	B.09.45.f	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 10 m a 11 m	1,000	m²	46,72	46,72
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,052	m³	16,24	0,84
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	121,32	12,82
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	83,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,29

Articolo: VEN24-01.11.02.g [E.11.02.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,082	h	33,42	2,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,113	h	31,67	3,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,117	h	29,38	3,42
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32

VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.g	B.09.45.g	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 11 m a 12 m	1,000	m ²	47,15	47,15
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,051	m ³	16,24	0,83
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m ³	121,32	11,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	84,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						22,42
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	107,01

Articolo: VEN24-01.11.02.h [E.11.02.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,082	h	33,42	2,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,113	h	31,67	3,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,116	h	29,38	3,42
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.h	B.09.45.h	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 11 m a 12 m	1,000	m ²	48,53	48,53
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,054	m ³	16,24	0,88
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m ³	121,32	12,33
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	86,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						22,92
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	109,42

Articolo: VEN24-01.11.02.i [E.11.02.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,082	h	33,42	2,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,133	h	31,67	4,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,83
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.i	B.09.45.i	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 11 m a 12 m	1,000	m²	49,81	49,81
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,056	m³	16,24	0,91
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	121,32	12,82
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						89,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,03

Articolo: VEN24-01.11.02.I [E.11.02.I]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,082	h	33,42	2,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,133	h	31,67	4,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,83
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.j	B.09.45.j	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 12 m a 13 m	1,000	m²	50,35	50,35
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,055	m³	16,24	0,89
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m³	121,32	11,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						88,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,46

Articolo: VEN24-01.11.02.m [E.11.02.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,082	h	33,42	2,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,113	h	31,67	3,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,116	h	29,38	3,41
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.k	B.09.45.k	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 12 m a 13 m	1,000	m²	51,73	51,73
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,057	m³	16,24	0,93
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	121,32	12,33
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						89,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,52

Articolo: VEN24-01.11.02.n [E.11.02.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,082	h	33,42	2,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,113	h	31,67	3,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,62
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.l	B.09.45.l	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 12 m a 13 m	1,000	m²	53,01	53,01
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,600	m³	16,24	9,74
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	121,32	12,82
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 145/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	99,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,91

Articolo: VEN24-01.11.02.o [E.11.02.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,134	h	29,38	3,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.m	B.09.45.m	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 13 m a 14 m	1,000	m²	53,76	53,76
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,060	m³	16,24	0,97
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m³	121,32	11,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	92,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,56
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,24

Articolo: VEN24-01.11.02.p [E.11.02.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.n	B.09.45.n	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 13 m a 14 m	1,000	m²	54,94	54,94
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 146/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,062	m³	16,24	1,01
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	121,32	12,33
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	94,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,01
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	119,39

Articolo: VEN24-01.11.02.q [E.11.02.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.o	B.09.45.o	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 13 m a 14 m	1,000	m²	56,43	56,43
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,064	m³	16,24	1,04
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	121,32	12,82
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	96,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	121,93

Articolo: VEN24-01.11.02.r [E.11.02.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 147/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.p	B.09.45.p	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 14 m a 15 m	1,000	m ²	56,86	56,86
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,063	m ³	16,24	1,02
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m ³	121,32	11,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	95,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	25,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	121,22

Articolo: VEN24-01.11.02.s [E.11.02.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m ³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.q	B.09.45.q	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 14 m a 15 m	1,000	m ²	58,24	58,24
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,065	m ³	16,24	1,06
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m ³	121,32	12,33
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
					TOTALE:	97,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	25,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	123,63

Articolo: VEN24-01.11.02.t [E.11.02.t]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,91
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,07
VEN24-PR-A.09.45.r	B.09.45.r	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 14 m a 15 m	1,000	m²	59,52	59,52
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	73,05	1,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,067	m³	16,24	1,09
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	121,32	12,82
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,44	2,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,35	8,59
TOTALE:						99,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,89

Articolo: VEN24-01.11.03.a [E.11.03.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-PR-A.09.46.a	B.09.46.a	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,35 m	1,000	m²	43,52	43,52
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
TOTALE:						53,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,78

Articolo: VEN24-01.11.03.b [E.11.03.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-PR-A.09.46.b	B.09.46.b	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,50 m	1,000	m²	46,29	46,29
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
TOTALE:						56,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 149/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,28
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.11.03.c [E.11.03.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-PR-A.09.46.c	B.09.46.c	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,60 m	1,000	m²	48,64	48,64
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
TOTALE:						58,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,26

Articolo: VEN24-01.11.03.d [E.11.03.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-PR-A.09.46.d	B.09.46.d	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,80 m	1,000	m²	51,31	51,31
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
TOTALE:						61,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,63

Articolo: VEN24-01.11.03.e [E.11.03.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-PR-A.09.46.e	B.09.46.e	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 1,00 m	1,000	m²	54,08	54,08
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	76,69	3,83
TOTALE:						64,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,14

Articolo: VEN24-01.11.04.00 [E.11.04.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPA SUPERIORE INTEGRATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,025	h	33,42	0,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,28
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	16,24	0,73
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,040	m³	121,32	4,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,900	kg	1,44	1,30
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,220	kg	1,35	3,00
TOTALE:						12,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,58

Articolo: VEN24-01.11.05.00 [E.11.05.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E INTEGRATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,013	h	33,42	0,43
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,32
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,08	0,05
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	16,24	0,73
VEN24-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	0,050	m	59,04	2,95
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,040	m³	121,32	4,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,900	kg	1,44	1,30
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,220	kg	1,35	3,00
TOTALE:						14,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,89

Articolo: VEN24-01.11.06.00 [E.11.06.00]

SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA AI SOLAI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,005	h	33,42	0,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,40

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,013	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,011	m³	16,24	0,18
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,003	h	34,60	0,12
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,010	m³	121,32	1,21
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,225	kg	1,44	0,32
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,555	kg	1,35	0,75
					TOTALE:	3,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,04

Articolo: VEN24-01.11.08.a [E.11.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+50x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	76,69	5,37
VEN24-PR-A.09.47.a	B.09.47.a	TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+50x60 cm	1,000	m	193,07	193,07
					TOTALE:	201,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	255,38

Articolo: VEN24-01.11.08.b [E.11.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+65x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	76,69	5,37
VEN24-PR-A.09.47.b	B.09.47.b	TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+65x60 cm	1,000	m	217,61	217,61
					TOTALE:	226,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	286,42

Articolo: VEN24-01.11.08.c [E.11.08.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+80x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59

VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	76,69	5,37
VEN24-PR-A.09.47.c	B.09.47.c	TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+80x60 cm	1,000	m	247,47	247,47
TOTALE:						256,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						324,19

Articolo: VEN24-01.11.08.d [E.11.08.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+50x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	76,69	5,37
VEN24-PR-A.09.47.d	B.09.47.d	TRAVE IN CAP a L altezza 30+50x60 cm	1,000	m	179,21	179,21
TOTALE:						188,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						237,85

Articolo: VEN24-01.11.08.e [E.11.08.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+65x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	76,69	5,37
VEN24-PR-A.09.47.e	B.09.47.e	TRAVE IN CAP a L altezza 30+65x60 cm	1,000	m	199,47	199,47
TOTALE:						208,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						263,47

Articolo: VEN24-01.11.08.f [E.11.08.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+80x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	76,69	5,37
VEN24-PR-A.09.47.f	B.09.47.f	TRAVE IN CAP a L altezza 30+80x60 cm	1,000	m	218,67	218,67
TOTALE:						227,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						287,76

Articolo: VEN24-01.11.09.00 [E.11.09.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO I PIANE dimensioni 50x100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,080	h	76,69	6,14
VEN24-PR-A.09.48.00	B.09.48.00	TRAVE IN CAP TIPO I dimensioni 50x100 cm	1,000	m	99,74	99,74
TOTALE:						109,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						138,69

Articolo: VEN24-01.11.12.00 [E.11.12.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI PIANI COMUNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.49.00	B.09.49.00	PANNELLI PREFABBRICATI COMUNI, spessore 80 mm	1,000	m²	25,28	25,28
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:						34,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,44

Articolo: VEN24-01.11.13.a [E.11.13.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,100	h	33,42	3,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.50.a	B.09.50.a	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 16 cm	1,000	m²	77,44	77,44
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:						87,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 154/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	110,66
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.11.13.b [E.11.13.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,100	h	33,42	3,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.50.b	B.09.50.b	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 18 cm	1,000	m²	82,03	82,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:						92,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,47

Articolo: VEN24-01.11.13.c [E.11.13.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.50.c	B.09.50.c	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 20 cm	1,000	m²	86,62	86,62
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:						95,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,04

Articolo: VEN24-01.11.13.d [E.11.13.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 243 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,085	h	33,42	2,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 155/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.50.d	B.09.50.d	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 24 cm	1,000	m²	91,20	91,20
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:					100,26	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,83

Articolo: VEN24-01.11.14.a [E.11.14.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,040	h	33,42	1,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.06.08.a	B.06.08.a	PRIMER Primer di attacco	0,001	kg	1,73	0,00
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.51.a	B.09.51.a	PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO - spessore cm 20	1,000	m²	57,18	57,18
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:					67,24	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,06

Articolo: VEN24-01.11.14.b [E.11.14.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 24

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,040	h	33,42	1,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	76,69	2,30
VEN24-PR-A.06.08.a	B.06.08.a	PRIMER Primer di attacco	0,001	kg	1,73	0,00
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN24-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN24-PR-A.09.51.b	B.09.51.b	PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO - spessore cm 24	1,000	m²	62,94	62,94
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,44	1,87
TOTALE:					73,00	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,35

Articolo: VEN24-01.11.15.00 [E.11.15.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MURATURE A SETTI PORTANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,025	h	33,42	0,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,225	h	31,67	7,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,225	h	29,38	6,61
VEN24-PR-A.35.05.al	B.35.05.al	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 50x22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 20	10,000	cad	1,98	19,80
VEN24-PR-A.06.07.00	B.06.07.00	PANNELLI RIGIDI DI SCHIUMA POLIURETANICA, sp. 3 cm	1,000	m ²	9,04	9,04
VEN24-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,040	m ³	121,32	4,85
VEN24-PR-A.08.13.e	B.08.13.e	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 101 ton fino a 125 ton	1,000	m	60,85	60,85
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	1,500	kg	1,44	2,16
TOTALE:						111,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,77

Articolo: VEN24-01.11.41.a [E.11.41.a]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO per loculo di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	180,000	kg	1,34	241,20
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	18,20
TOTALE:						473,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						598,45

Articolo: VEN24-01.11.41.b [E.11.41.b]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO per loculo di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	180,000	kg	1,34	241,20
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	18,20
TOTALE:						473,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						598,45

Articolo: VEN24-01.11.42.00 [E.11.42.00]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: COPERTURA DI COLONNA DI LOCULI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	9,000	m²	11,64	104,76
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	6,000	cad	2,14	12,84
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	80,000	kg	1,34	107,20
VEN24-PR-A.19.39.c	B.19.39.c	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	3,500	m²	30,10	105,35
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	4,500	kg	22,63	101,84
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	19,48
TOTALE:						506,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						640,61

Articolo: VEN24-01.11.43.a [E.11.43.a]

LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO per loculo di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-A.08.70.a	B.08.70.a	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 700 x 700 x 2250	1,000	cad	428,82	428,82
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	19,59
TOTALE:						509,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						644,47

Articolo: VEN24-01.11.43.b [E.11.43.b]

LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO per loculo di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.08.70.a	B.08.70.a	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 700 x 700 x 2250	1,000	cad	428,82	428,82
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	19,11
TOTALE:						496,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						628,41

Articolo: VEN24-01.11.45.a [E.11.45.a]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO per loculo di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,67	5,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	29,38	4,88
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	3,000	m ²	11,64	34,92
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,14	8,56
VEN24-PR-A.03.20.a	B.03.20.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità corrente	0,600	m ²	155,51	93,31
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	5,88
TOTALE:						152,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						193,30

Articolo: VEN24-01.11.45.b [E.11.45.b]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO per loculo di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	3,000	m ²	11,64	34,92
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,14	8,56
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	1,300	m ²	220,59	286,77
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	13,70
TOTALE:						356,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						450,54

Articolo: VEN24-01.11.46.a [E.11.46.a]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 3 loculi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	3,000	m ²	11,64	34,92
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,14	8,56
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	3,150	m ²	220,59	694,86
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	31,61
TOTALE:						821,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	217,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.039,63

Articolo: VEN24-01.11.46.b [E.11.46.b]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 4 loculi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,050	h	31,67	33,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,050	h	29,38	30,85
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	6,000	m ²	11,64	69,84
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,14	8,56
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	4,060	m ²	220,59	895,60
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	41,52
TOTALE:						1.079,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	286,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.365,72

Articolo: VEN24-01.11.46.c [E.11.46.c]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 5 loculi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	6,000	m ²	11,64	69,84
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,14	8,56
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	5,000	m ²	220,59	1.102,95
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	50,43
TOTALE:						1.311,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	347,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.658,59

Articolo: VEN24-01.11.47.a [E.11.47.a]

TELAIO IN ALLUMINO PER OSSARI PREFABBRICATI per ossario di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.08.71.00	B.08.71.00	MONTANTI IN ALLUMINIO	14,000	kg	3,17	44,38
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	2,26
TOTALE:						58,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,45

Articolo: VEN24-01.11.47.b [E.11.47.b]

TELAIO IN ALLUMINO PER OSSARI PREFABBRICATI per ossario di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.08.71.00	B.08.71.00	MONTANTI IN ALLUMINIO	14,000	kg	3,17	44,38
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	2,26
TOTALE:						58,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,45

Articolo: VEN24-01.11.48.00 [E.11.48.00]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: COPERTURA DI COLONNA DI OSSARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.08.71.00	B.08.71.00	MONTANTI IN ALLUMINIO	18,000	kg	3,17	57,06
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	3,01
TOTALE:						78,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,15

Articolo: VEN24-01.11.49.a [E.11.49.a]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO per ossario di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.08.70.b	B.08.70.b	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 300 x 300 x 700	1,000	cad	54,92	54,92
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	2,26
TOTALE:						58,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,26

Articolo: VEN24-01.11.49.b [E.11.49.b]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO per ossario di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 161/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.08.70.b	B.08.70.b	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 300 x 300 x 700	1,000	cad	54,92	54,92
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	2,26
					TOTALE:	58,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	74,26

Articolo: VEN24-01.11.50.a [E.11.50.a]

LOCULI E POSALOCULI E POSA ossario ossario

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m²	11,64	11,64
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,56	10,24
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,14	8,56
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	0,260	m²	220,59	57,35
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	4,00
					TOTALE:	104,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	131,56

Articolo: VEN24-01.11.51.a [E.11.51.a]

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per ossario di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	0,125	m²	220,59	27,57
VEN24-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1,000	%	4,00	1,59
					TOTALE:	41,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	52,33

Articolo: VEN24-01.12.01.00 [E.12.01.00]

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,890	h	26,39	23,49
VEN24-PR-A.04.03.a	B.04.03.a	MATTONI FORATI da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-A.04.03.b	B.04.03.b	MATTONI FORATI da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 162/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,044	m ³	87,04	3,83
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,160	h	54,60	8,74
TOTALE:						97,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						123,88

Articolo: VEN24-01.12.02.00 [E.12.02.00]

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.04.11.00	B.04.11.00	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25	32,000	cad	1,54	49,28
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,050	m ³	87,04	4,35
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
TOTALE:						120,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,96

Articolo: VEN24-01.12.03.00 [E.12.03.00]

MURATURA A DUE TESTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,600	h	31,67	145,68
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,600	h	26,39	95,00
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	450,000	cad	0,63	283,50
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,250	m ³	87,04	21,76
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,200	h	73,05	14,61
TOTALE:						560,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						709,10

Articolo: VEN24-01.12.04.00 [E.12.04.00]

MURATURA IN BIMATTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,300	h	31,67	104,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,800	h	26,39	73,89
VEN24-PR-A.04.02.00	B.04.02.00	BIMATTONI DA CM 12X12X25	210,000	cad	0,70	147,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,250	m ³	87,04	21,76
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,200	h	73,05	14,61
TOTALE:						361,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 163/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	95,87
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		457,64

Articolo: VEN24-01.12.05.a [E.12.05.a]

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,940	h	31,67	61,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.04.06.a	B.04.06.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 20x25x19	97,000	cad	2,00	194,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m³	87,04	14,80
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
TOTALE:						322,12
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		85,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				407,48

Articolo: VEN24-01.12.05.b [E.12.05.b]

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,940	h	31,67	61,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.04.06.b	B.04.06.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 20x30x19	65,000	cad	2,40	156,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,160	m³	87,04	13,93
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
TOTALE:						280,61
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		74,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				354,97

Articolo: VEN24-01.12.06.00 [E.12.06.00]

MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,100	h	29,38	61,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.04.10.00	B.04.10.00	BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50	45,000	cad	1,74	78,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,100	m³	87,04	8,70
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,400	h	54,60	21,84
TOTALE:						223,32
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		59,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				282,50

Articolo: VEN24-01.12.07.00 [E.12.07.00]

MURATURA IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,100	h	29,38	61,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.04.15.a	B.04.15.a	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa da cm 20x20x50	50,000	cad	1,72	86,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,100	m³	87,04	8,70
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,400	h	54,60	21,84
TOTALE:						231,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						292,24

Articolo: VEN24-01.12.08.00 [E.12.08.00]

SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	64,000	cad	0,63	40,32
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	54,60	2,73
TOTALE:						66,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,03

Articolo: VEN24-01.12.09.a [E.12.09.a]

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.03.a	B.04.03.a	MATTONI FORATI da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	54,60	2,73
TOTALE:						36,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,78

Articolo: VEN24-01.12.09.b [E.12.09.b]

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.03.b	B.04.03.b	MATTONI FORATI da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,025	m³	87,04	2,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	54,60	2,73
TOTALE:						40,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,79

Articolo: VEN24-01.12.10.00 [E.12.10.00]

TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,970	h	31,67	30,72
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	57,000	cad	0,63	35,91
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m³	87,04	2,61
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						89,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,72

Articolo: VEN24-01.12.11.00 [E.12.11.00]

TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,620	h	31,67	19,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.04.02.00	B.04.02.00	BIMATTONI DA CM 12X12X25	32,000	cad	0,70	22,40
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m³	87,04	2,61
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						58,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,28

Articolo: VEN24-01.12.12.a [E.12.12.a]

RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE da eseguire dopo il getto compresa imbottitura con malta di cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,490	h	29,38	14,40

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.18.00	B.04.18.00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO	7,800	cad	0,69	5,38
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,010	h	73,05	0,73
					TOTALE:	32,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,50

Articolo: VEN24-01.12.12.b [E.12.12.b]

RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE da eseguire prima del getto con posa delle tavelle nei casseri orizzontali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.04.18.00	B.04.18.00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO	7,800	cad	0,69	5,38
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,010	h	73,05	0,73
					TOTALE:	20,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,53

Articolo: VEN24-01.12.13.a [E.12.13.a]

MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,940	h	29,38	57,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.04.14.a	B.04.14.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49	50,000	cad	4,86	243,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,210	m³	87,04	18,28
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	16,000	kg	1,35	21,60
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
					TOTALE:	397,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	502,26

Articolo: VEN24-01.12.13.b [E.12.13.b]

MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,940	h	29,38	57,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 167/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.14.b	B.04.14.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44	46,000	cad	4,89	224,94
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,240	m³	87,04	20,89
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	17,000	kg	1,35	22,95
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
TOTALE:						382,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						484,42

Articolo: VEN24-01.12.13.c [E.12.13.c]

MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,940	h	29,38	57,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.04.14.c	B.04.14.c	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 35X15X33	52,000	cad	4,37	227,24
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,220	m³	87,04	19,15
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	17,000	kg	1,35	22,95
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
TOTALE:						383,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						485,13

Articolo: VEN24-01.12.14.00 [E.12.14.00]

MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,340	h	29,38	68,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,900	h	26,39	50,14
VEN24-PR-A.04.08.a	B.04.08.a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI 20X50X20	40,000	cad	2,06	82,40
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,200	m³	87,04	17,41
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
TOTALE:						223,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						282,20

Articolo: VEN24-01.12.15.00 [E.12.15.00]

MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULAREMURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,940	h	29,38	86,38

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,400	h	26,39	63,34
VEN24-PR-A.04.04.e	B.04.04.e	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. DIM. 15X25X60	36,000	cad	4,12	148,32
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,200	m³	87,04	17,41
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
					TOTALE:	319,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	404,58

Articolo: VEN24-01.12.16.00 [E.12.16.00]

MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,740	h	29,38	80,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,200	h	26,39	58,06
VEN24-PR-A.04.05.b	B.04.05.b	BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X25	32,000	cad	3,55	113,60
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,198	m³	87,04	17,23
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
					TOTALE:	273,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	346,32

Articolo: VEN24-01.12.17.a [E.12.17.a]

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,850	h	29,38	54,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.04.13.d	B.04.13.d	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 30X19X25	65,000	cad	2,01	130,65
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m³	87,04	14,80
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
					TOTALE:	255,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	323,36

Articolo: VEN24-01.12.17.b [E.12.17.b]

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,550	h	29,38	45,54
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.04.13.e	B.04.13.e	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 35X19X25	55,000	cad	2,71	149,05
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m³	87,04	14,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 169/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
					TOTALE:	265,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	335,49

Articolo: VEN24-01.12.17.c [E.12.17.c]

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,550	h	29,38	45,54
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.04.13.f	B.04.13.f	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 38X19X25	51,000	cad	3,02	154,02
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m³	87,04	14,80
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
					TOTALE:	270,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	341,78

Articolo: VEN24-01.12.18.a [E.12.18.a]

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,650	h	29,38	48,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,600	h	26,39	42,22
VEN24-PR-A.04.13.g	B.04.13.g	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	55,000	cad	2,51	138,05
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,130	m³	87,04	11,32
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
					TOTALE:	251,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	317,55

Articolo: VEN24-01.12.18.b [E.12.18.b]

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,450	h	29,38	42,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-PR-A.04.13.h	B.04.13.h	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 35X24X25	48,000	cad	3,38	162,24
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,130	m³	87,04	11,32
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
					TOTALE:	264,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 170/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	334,05
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.12.18.c [E.12.18.c]

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,450	h	29,38	42,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-PR-A.04.13.i	B.04.13.i	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 38X24X25	44,000	cad	3,77	165,88
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,130	m ³	87,04	11,32
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
TOTALE:						267,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						338,65

Articolo: VEN24-01.12.19.00 [E.12.19.00]

MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,740	h	29,38	80,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,130	h	26,39	56,21
VEN24-PR-A.04.15.b	B.04.15.b	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cassero in conglomerati di legno cemento, densità apparente (esclusi i fori) 500 kg/mc	32,000	cad	3,98	127,36
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,560	m ³	94,00	52,64
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	1,000	m ³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
TOTALE:						338,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						427,60

Articolo: VEN24-01.12.22.a [E.12.22.a]

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m ²	60,25	60,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m ³	109,06	10,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 171/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
TOTALE:					96,67	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					122,29	

Articolo: VEN24-01.12.22.b [E.12.22.b]

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m²	60,25	60,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,150	m³	109,06	16,36
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
TOTALE:					106,58	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					134,82	

Articolo: VEN24-01.12.22.c [E.12.22.c]

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m²	60,25	60,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,200	m³	109,06	21,81
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
TOTALE:					114,82	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					145,25	

Articolo: VEN24-01.12.22.d [E.12.22.d]

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,330	h	26,39	8,71
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m ²	60,25	60,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,250	m ³	109,06	27,27
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	1,000	m ³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
TOTALE:						127,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						161,33

Articolo: VEN24-01.12.22.e [E.12.22.e]

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m ²	60,25	60,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	1,000	m ³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
TOTALE:						138,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						175,28

Articolo: VEN24-01.12.24.a [E.12.24.a]

FORNITURA EPOSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO larghezza esterna 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-PR-A.09.24.a	B.09.24.a	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.	1,000	cad	46,38	46,38
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m ² /mese	3,00	0,06
TOTALE:						72,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 173/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,31
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		92,19

Articolo: VEN24-01.12.24.b [E.12.24.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO larghezza esterna 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-PR-A.09.24.b	B.09.24.b	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 30 cm.	1,000	cad	46,80	46,80
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
TOTALE:						73,30
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	19,42
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				92,72

Articolo: VEN24-01.12.24.c [E.12.24.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO larghezza esterna 35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-PR-A.09.24.c	B.09.24.c	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 35 cm.	1,000	cad	49,28	49,28
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
TOTALE:						75,78
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	20,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				95,86

Articolo: VEN24-01.12.25.a [E.12.25.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO dim. 50x25x3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.16.a	B.04.16.a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM 50X25X3 CM	8,000	cad	1,36	10,88
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,032	m³	87,04	2,79
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						34,65
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	9,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				43,83

Articolo: VEN24-01.12.25.b [E.12.25.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO dim. 50x25x4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.16.b	B.04.16.b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM 50X25X4 CM	8,000	cad	1,71	13,68
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,032	m³	87,04	2,79
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						37,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,37

Articolo: VEN24-01.12.26.a [E.12.26.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 6 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	29,38	9,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.04.17.a	B.04.17.a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 33X25X8	8,000	cad	0,62	4,96
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,037	m³	87,04	3,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						26,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,89

Articolo: VEN24-01.12.26.b [E.12.26.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 8 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.17.b	B.04.17.b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 50X25X6	8,000	cad	0,94	7,52
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,035	m³	87,04	3,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						31,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,44

Articolo: VEN24-01.12.26.c [E.12.26.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 12 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 175/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.17.b	B.04.17.b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 50X25X6	9,000	cad	0,94	8,46
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m ²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m ³	87,04	3,48
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
					TOTALE:	33,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,18

Articolo: VEN24-01.12.29.a [E.12.29.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.21.a	B.04.21.a	TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 42X25X8	9,000	cad	1,36	12,24
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m ²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m ³	87,04	3,48
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
					TOTALE:	37,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,96

Articolo: VEN24-01.12.29.b [E.12.29.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.21.b	B.04.21.b	TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 45X25X12	9,000	cad	1,51	13,59
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m ²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m ³	87,04	3,48
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
					TOTALE:	38,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,66

Articolo: VEN24-01.12.31.a [E.12.31.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DITAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 176/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
VEN24-PR-A.04.18.00	B.04.18.00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO	8,000	cad	0,69	5,52
VEN24-PR-A.09.24.c	B.09.24.c	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 35 cm.	0,060	cad	49,28	2,96
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,032	m ³	87,04	2,79
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
					TOTALE:	27,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,07

Articolo: VEN24-01.12.31.b [E.12.31.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,290	h	29,38	8,52
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.04.19.a	B.04.19.a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33X25X10 CM	12,500	cad	0,61	7,63
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m ²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,035	m ³	87,04	3,05
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
					TOTALE:	28,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,94

Articolo: VEN24-01.12.31.c [E.12.31.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,280	h	26,39	7,39
VEN24-PR-A.04.19.a	B.04.19.a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33X25X10 CM	12,000	cad	0,61	7,32
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m ²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m ³	87,04	3,48
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,060	h	76,69	4,60
					TOTALE:	31,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,77

Articolo: VEN24-01.12.31.d [E.12.31.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,280	h	26,39	7,39
VEN24-PR-A.04.19.b	B.04.19.b	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33x25x12 CM	12,000	cad	0,69	8,28
VEN24-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m ²	4,19	0,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m ³	87,04	3,48
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,060	h	76,69	4,60
TOTALE:						32,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,99

Articolo: VEN24-01.12.35.a [E.12.35.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,570	h	31,67	49,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,570	h	29,38	46,13
VEN24-PR-A.08.24.a	B.08.24.a	CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette di passaggio 90x210 cm	1,000	cad	133,30	133,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,005	m ³	87,04	0,44
TOTALE:						229,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						290,43

Articolo: VEN24-01.12.35.b [E.12.35.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,060	h	31,67	65,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,060	h	29,38	60,52
VEN24-PR-A.08.24.b	B.08.24.b	CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette di passaggio 120x210 cm	1,000	cad	213,10	213,10
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,007	m ³	87,04	0,61
TOTALE:						339,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						429,43

Articolo: VEN24-01.13.01.a [E.13.01.a]

VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino a cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 178/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,275	m³	21,99	6,05
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
TOTALE:						13,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,50

Articolo: VEN24-01.13.01.b [E.13.01.b]

VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino da cm 25 a cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,330	m³	21,99	7,26
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,050	h	61,00	3,05
TOTALE:						14,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,80

Articolo: VEN24-01.13.02.00 [E.13.02.00]

MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,187	h	26,39	4,93
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,040	m³	80,12	3,20
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	73,05	2,92
TOTALE:						17,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,39

Articolo: VEN24-01.13.03.00 [E.13.03.00]

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,095	h	26,39	2,51
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,700	kg	1,44	3,89
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,105	m³	109,06	11,45
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,050	h	127,73	6,39
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,105	h	73,05	7,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 179/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	35,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		44,77

Articolo: VEN24-01.13.04.00 [E.13.04.00]

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-B.02.21.a	C.02.21.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo	0,045	m ³	110,77	4,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,050	h	73,05	3,65
TOTALE:						19,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,27

Articolo: VEN24-01.13.05.a [E.13.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIA TA PER INTERNI eseguita interamente a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,406	h	31,67	12,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,391	h	29,38	11,49
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,250	m ³	21,99	5,50
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m ³	94,00	5,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,300	m ³	16,24	4,87
TOTALE:						40,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,06

Articolo: VEN24-01.13.05.b [E.13.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIA TA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,164	h	31,67	5,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,149	h	29,38	4,38
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,250	m ³	21,99	5,50
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m ³	94,00	5,64
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,008	h	68,51	0,55
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,300	m ³	16,24	4,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 180/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	26,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		33,05

Articolo: VEN24-01.13.06.a [E.13.06.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,154	h	31,67	4,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,139	h	29,38	4,08
VEN24-PR-A.04.17.d	B.04.17.d	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 33X25X12	8,000	cad	0,94	7,52
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m³	94,00	5,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,300	m³	16,24	4,87
TOTALE:						26,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,14

Articolo: VEN24-01.13.06.b [E.13.06.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,154	h	31,67	4,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,139	h	29,38	4,08
VEN24-PR-A.04.21.a	B.04.21.a	TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 42X25X8	13,000	cad	1,36	17,68
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m³	94,00	5,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,300	m³	16,24	4,87
TOTALE:						37,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,99

Articolo: VEN24-01.13.07.00 [E.13.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,217	h	29,38	6,38
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m³	63,82	3,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,060	m³	16,24	0,97
TOTALE:						19,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 181/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,14
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		24,55

Articolo: VEN24-01.13.08.00 [E.13.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,242	h	31,67	7,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,142	h	29,38	4,17
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,002	m ³	487,85	0,79
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,070	m ³	99,38	6,96
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,100	m ³	16,24	1,62
TOTALE:						21,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		5,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26,82

Articolo: VEN24-01.13.09.00 [E.13.09.00]

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,011	h	31,67	0,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,011	h	29,38	0,31
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m ³	63,82	0,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,008	m ³	16,24	0,13
TOTALE:						1,43
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		0,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,81

Articolo: VEN24-01.13.10.00 [E.13.10.00]

SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTI PER ARMATURA CON FIBRE SINTETICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-PR-A.02.13.00	B.02.13.00	FIBRE POLIMERICHE STRUTTURALI per calcestruzzo fibrorinforzato	0,750	kg	21,18	15,89
TOTALE:						20,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		5,47
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26,11

Articolo: VEN24-01.13.11.00 [E.13.11.00]

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,011	h	31,67	0,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,011	h	29,38	0,31
VEN24-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	0,008	m	59,04	0,47
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m ³	63,82	0,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,010	m ³	16,24	0,16
TOTALE:						1,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,44

Articolo: VEN24-01.13.12.00 [E.13.12.00]

FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,127	h	29,38	3,73
VEN24-PR-B.02.21.b	C.02.21.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	0,060	m ³	118,26	7,10
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,060	m ³	16,24	0,97
TOTALE:						15,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,14

Articolo: VEN24-01.13.13.00 [E.13.13.00]

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-PR-B.02.21.b	C.02.21.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	0,010	m ³	118,26	1,18
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,010	m ³	16,24	0,16
TOTALE:						1,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,45

Articolo: VEN24-01.13.14.00 [E.13.14.00]

FORNITURA E POSA DI MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,125	h	29,38	3,67
VEN24-PR-B.02.21.e	C.02.21.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di sughero granulato con granulometria 4-8 m	0,040	m³	194,44	7,78
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
TOTALE:						17,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,75

Articolo: VEN24-01.13.15.00 [E.13.15.00]

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-PR-B.02.21.e	C.02.21.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di sughero granulato con granulometria 4-8 m	0,010	m³	194,44	1,94
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,010	m³	16,24	0,16
TOTALE:						2,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,42

Articolo: VEN24-01.13.16.00 [E.13.16.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,10
VEN24-PR-B.01.19.00	C.01.19.00	MALTA PREMISCELATA	115,000	kg	0,17	19,55
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,008	m³	16,24	0,13
TOTALE:						28,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,69

Articolo: VEN24-01.13.17.00 [E.13.17.00]

SOVRAPPREZZOSOVRAPPREZZO ESSICAMENTO ESSICAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-PR-B.01.19.00	C.01.19.00	MALTA PREMISCELATA	19,000	kg	0,17	3,23
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,010	m³	16,24	0,16
TOTALE:						3,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,05

Articolo: VEN24-01.13.18.00 [E.13.18.00]

SOVRAPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,087	h	29,38	2,56
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,060	q	19,07	1,14
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m³	63,82	3,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,060	m³	16,24	0,97
TOTALE:						11,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,36

Articolo: VEN24-01.13.19.00 [E.13.19.00]

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-B.01.20.00	C.01.20.00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	3,200	kg	0,69	2,21
TOTALE:						4,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,11

Articolo: VEN24-01.13.20.a [E.13.20.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base cementizia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 185/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-B.01.21.a	C.01.21.a	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	0,040	m³	219,53	8,78
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,040	m³	16,24	0,65
TOTALE:						14,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,81

Articolo: VEN24-01.13.20.b [E.13.20.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base anidrite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-B.01.21.b	C.01.21.b	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici	0,040	m³	233,57	9,34
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,040	m³	16,24	0,65
TOTALE:						15,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,52

Articolo: VEN24-01.13.21.00 [E.13.21.00]

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO AUTOLIVELLANTE SOVRAPPREZZO AL MASSETTO AUTOLIVELLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,023	h	31,67	0,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,022	h	29,38	0,65
VEN24-PR-B.01.21.a	C.01.21.a	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	0,010	m³	219,53	2,20
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,010	m³	16,24	0,16
TOTALE:						3,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,71

Articolo: VEN24-01.14.01.00 [E.14.01.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 186/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.01.00	B.17.01.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE	1,000	m ²	26,10	26,10
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
					TOTALE:	54,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,89

Articolo: VEN24-01.14.02.00 [E.14.02.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.02.00	B.17.02.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE	1,000	m ²	24,72	24,72
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
					TOTALE:	53,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,15

Articolo: VEN24-01.14.03.00 [E.14.03.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.03.00	B.17.03.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE	1,000	m ²	15,62	15,62
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
					TOTALE:	43,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,63

Articolo: VEN24-01.14.04.a [E.14.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 187/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.04.a	B.17.04.a	PIASTRELLE DICERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza	1,000	m ²	11,55	11,55
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
					TOTALE:	39,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	50,49

Articolo: VEN24-01.14.04.b [E.14.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.04.b	B.17.04.b	PIASTRELLE DICERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata	1,000	m ²	47,76	47,76
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
					TOTALE:	76,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,29

Articolo: VEN24-01.14.04.c [E.14.04.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale strutturata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.04.c	B.17.04.c	PIASTRELLE DICERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale strutturata.	1,000	m ²	13,60	13,60
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
					TOTALE:	41,96
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,08

Articolo: VEN24-01.14.04.d [E.14.04.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,338	h	29,38	9,92
VEN24-PR-A.17.04.d	B.17.04.d	PIASTRELLE DICERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo.	1,000	m ²	16,01	16,01
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
TOTALE:						44,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,13

Articolo: VEN24-01.14.05.00 [E.14.05.00]

SOVRAPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,180	m ³	16,24	2,92
TOTALE:						2,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,69

Articolo: VEN24-01.14.06.00 [E.14.06.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,72
VEN24-PR-A.17.05.00	B.17.05.00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM	1,000	m	16,80	16,80
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,66	0,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,012	m ³	16,24	0,19
TOTALE:						18,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,73

Articolo: VEN24-01.14.07.00 [E.14.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,72
VEN24-PR-A.17.06.00	B.17.06.00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE NON SMALTATE	1,000	m	15,12	15,12
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,66	0,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,012	m ³	16,24	0,19
TOTALE:						17,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,61

Articolo: VEN24-01.14.08.00 [E.14.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,72
VEN24-PR-A.17.07.00	B.17.07.00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO SMALTATE	1,000	m	9,83	9,83
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,66	0,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,012	m ³	16,24	0,19
TOTALE:						11,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,91

Articolo: VEN24-01.14.09.a [E.14.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,72
VEN24-PR-A.17.08.a	B.17.08.a	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza.	1,000	m	11,89	11,89
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,66	0,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,012	m ³	16,24	0,19
TOTALE:						13,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,52

Articolo: VEN24-01.14.09.b [E.14.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,72
VEN24-PR-A.17.08.b	B.17.08.b	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio.	1,000	m	21,54	21,54
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,66	0,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	16,24	0,19
TOTALE:						23,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,73

Articolo: VEN24-01.14.09.c [E.14.09.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,72
VEN24-PR-A.17.08.c	B.17.08.c	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata.	1,000	m	37,66	37,66
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,66	0,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	16,24	0,19
TOTALE:						39,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,12

Articolo: VEN24-01.14.10.a [E.14.10.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,295	h	29,38	8,67
VEN24-PR-A.01.05.00	B.01.05.00	AGGREGATO MINERALE	7,000	kg	0,18	1,26
VEN24-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,500	m²cm	0,09	0,05
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,44	3,31
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m³	96,14	9,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 191/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					TOTALE:	34,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,24

Articolo: VEN24-01.14.10.b [E.14.10.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,293	h	29,38	8,59
VEN24-PR-A.01.05.00	B.01.05.00	AGGREGATO MINERALE	9,500	kg	0,18	1,71
VEN24-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,750	m²cm	0,09	0,07
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,44	3,31
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m³	96,14	14,42
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,150	m³	16,24	2,44
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,030	h	5,78	0,17
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					TOTALE:	40,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,68
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	50,97

Articolo: VEN24-01.14.11.a [E.14.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,295	h	29,38	8,67
VEN24-PR-A.01.06.00	B.01.06.00	AGGREGATO METALLICO	7,000	kg	1,84	12,88
VEN24-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,500	m²cm	0,09	0,05
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,44	3,31
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m³	96,14	9,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					TOTALE:	45,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 192/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,14
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		57,94

Articolo: VEN24-01.14.11.b [E.14.11.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,293	h	29,38	8,59
VEN24-PR-A.01.06.00	B.01.06.00	AGGREGATO METALLICO	9,000	kg	1,84	16,56
VEN24-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,750	m ² cm	0,09	0,07
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,44	3,31
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m ³	96,14	14,42
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,150	m ³	16,24	2,44
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,040	h	5,78	0,23
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
TOTALE:						55,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,78

Articolo: VEN24-01.14.12.a [E.14.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLOIO spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,395	h	29,38	11,61
VEN24-PR-A.01.07.00	B.01.07.00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	7,000	kg	0,40	2,80
VEN24-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,500	m ² cm	0,09	0,05
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,44	3,31
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m ³	96,14	9,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,100	m ³	16,24	1,62
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
TOTALE:						35,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,89

Articolo: VEN24-01.14.12.b [E.14.12.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLO spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,433	h	29,38	12,71
VEN24-PR-A.01.07.00	B.01.07.00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	9,000	kg	0,40	3,60
VEN24-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,750	m²cm	0,09	0,07
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,44	3,31
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m³	96,14	14,42
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,150	m³	16,24	2,44
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,040	h	5,78	0,23
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					TOTALE:	43,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	11,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,39

Articolo: VEN24-01.14.13.00 [E.14.13.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,295	h	29,38	38,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,090	q	19,07	1,72
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,030	m³	24,04	0,72
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,020	m³	21,99	0,44
VEN24-PR-A.03.43.00	B.03.43.00	GRANIGLIA DI MARMO	3,000	q	10,60	31,80
VEN24-PR-B.01.27.00	C.01.27.00	MALTA IN GRANIGLIA DI MARMO	0,016	kg	151,38	2,39
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,020	h	2,84	0,06
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
					TOTALE:	118,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	31,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	149,38

Articolo: VEN24-01.14.14.00 [E.14.14.00]

SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
TOTALE:						18,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,16

Articolo: VEN24-01.14.15.00 [E.14.15.00]

FORNITURA QUADRONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,397	h	29,38	11,66
VEN24-PR-A.17.09.00	B.17.09.00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA A PAVE'	0,500	m ²	11,19	5,60
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m ³	94,00	5,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,060	m ³	16,24	0,97
TOTALE:						36,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,22

Articolo: VEN24-01.14.16.00 [E.14.16.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,050	m ³	21,29	1,06
VEN24-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA sabbia fine tipo ticino	0,030	kg	0,30	0,01
VEN24-PR-A.17.11.00	B.17.11.00	MATTONELLE O MASSELI AUTOBLOCCANTI	1,000	m ²	17,40	17,40
TOTALE:						30,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,81

Articolo: VEN24-01.14.17.00 [E.14.17.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,397	h	29,38	11,66
VEN24-PR-A.17.10.00	B.17.10.00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIAINO DI FIUME LAVATO	1,000	m ²	7,54	7,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 195/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m ³	94,00	5,64
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,060	m ³	16,24	0,97
TOTALE:						38,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,68

Articolo: VEN24-01.14.18.00 [E.14.18.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.17.10.00	B.17.10.00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIAINO DI FIUME LAVATO	1,000	m ²	7,54	7,54
VEN24-PR-A.17.13.00	B.17.13.00	SUPPORTI A PIANTA CIRCOLARE	5,000	m ²	1,76	8,80
TOTALE:						28,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,12

Articolo: VEN24-01.14.19.00 [E.14.19.00]

FORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIEFORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm ² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	1,000	m	6,50	6,50
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,078	m ³	85,46	6,67
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
TOTALE:						24,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,45

Articolo: VEN24-01.14.20.a [E.14.20.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm ² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	1,000	m	6,50	6,50
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,078	m ³	85,46	6,67
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
TOTALE:						24,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 196/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,59
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		31,45

Articolo: VEN24-01.14.20.b [E.14.20.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,104	h	29,38	3,06
VEN24-PR-A.09.13.f	B.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm ² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.	1,000	m	9,28	9,28
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,085	m ³	85,46	7,26
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,104	h	87,45	9,09
TOTALE:						28,69
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		7,60
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				36,29

Articolo: VEN24-01.14.21.a [E.14.21.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito bianco Montorfano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.a	B.03.16.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito bianco Montorfano	1,000	m ²	157,51	157,51
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						216,42
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		57,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				273,77

Articolo: VEN24-01.14.21.b [E.14.21.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo rosa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.b	B.03.16.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito sardo rosa	1,000	m ²	90,10	90,10
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 197/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	149,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	39,49
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	188,50

Articolo: VEN24-01.14.21.c [E.14.21.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo grigio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.c	B.03.16.c	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito sardo grigio	1,000	m ²	98,55	98,55
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
		TOTALE:				157,46
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	41,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				199,19

Articolo: VEN24-01.14.21.d [E.14.21.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosa di Baveno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.d	B.03.16.d	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosa di Baveno	1,000	m ²	144,26	144,26
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
		TOTALE:				203,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	53,84
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				257,01

Articolo: VEN24-01.14.21.e [E.14.21.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito verde Mergozzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.e	B.03.16.e	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito verde Mergozzo	1,000	m ²	144,26	144,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 198/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					203,17	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					257,01	

Articolo: VEN24-01.14.21.f [E.14.21.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Argentina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.f	B.03.16.f	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Argentina	1,000	m ²	175,68	175,68
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					234,59	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					296,76	

Articolo: VEN24-01.14.21.g [E.14.21.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.g	B.03.16.g	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito nero Brasile	1,000	m ²	159,98	159,98
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					218,89	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					276,90	

Articolo: VEN24-01.14.21.h [E.14.21.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Imperiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 199/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.h	B.03.16.h	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Imperiale	1,000	m ²	216,25	216,25
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	275,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	348,08

Articolo: VEN24-01.14.21.i [E.14.21.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Balmoral

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.i	B.03.16.i	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Balmoral	1,000	m ²	122,14	122,14
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	181,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	229,03

Articolo: VEN24-01.14.21.l [E.14.21.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito nero di Svezia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.l	B.03.16.l	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito nero di Svezia	1,000	m ²	257,10	257,10
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	316,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	399,75

Articolo: VEN24-01.14.21.m [E.14.21.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Nero Africa Impala

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.m	B.03.16.m	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Africa Impala	1,000	m ²	152,13	152,13
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						211,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						266,97

Articolo: VEN24-01.14.21.n [E.14.21.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Labrador scuro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.n	B.03.16.n	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Labrador scuro	1,000	m ²	216,25	216,25
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						275,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						348,08

Articolo: VEN24-01.14.21.o [E.14.21.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Labrador azzurro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.o	B.03.16.o	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Labrador azzurro	1,000	m ²	231,39	231,39
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						290,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 201/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	76,93
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		367,23

Articolo: VEN24-01.14.21.p [E.14.21.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo di Valmasino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.p	B.03.16.p	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo di Valmasino	1,000	m ²	128,55	128,55
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						187,46
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	49,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				237,14

Articolo: VEN24-01.14.21.q [E.14.21.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo Ghiandone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.q	B.03.16.q	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo Ghiandone	1,000	m ²	109,12	109,12
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						168,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	44,53
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				212,56

Articolo: VEN24-01.14.21.r [E.14.21.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo di Antigorio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.r	B.03.16.r	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo di Antigorio	1,000	m ²	82,84	82,84
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 202/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						141,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						179,31

Articolo: VEN24-01.14.21.s [E.14.21.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Sienite di Balma e Biella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.s	B.03.16.s	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Sienite di Balma e Biella	1,000	m ²	135,69	135,69
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						194,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						246,17

Articolo: VEN24-01.14.21.t [E.14.21.t]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serpentino Valmalenco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.t	B.03.16.t	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serpentino Valmalenco	1,000	m ²	114,27	114,27
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						173,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						219,07

Articolo: VEN24-01.14.21.u [E.14.21.u]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Porfido viola Valcamonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 203/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.03.16.u	B.03.16.u	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Porfido viola Valcamonica	1,000	m ²	241,01	241,01
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					299,92	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						379,40

Articolo: VEN24-01.14.21.v [E.14.21.v]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Beola grigia e ghiandonata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.v	B.03.16.v	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM beola grigia e ghiandonata	1,000	m ²	141,90	141,90
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					200,81	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						254,02

Articolo: VEN24-01.14.21.w [E.14.21.w]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Pietra Piasentina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.w	B.03.16.w	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra Piasentina	1,000	m ²	278,32	278,32
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					337,23	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						426,60

Articolo: VEN24-01.14.21.x [E.14.21.x]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Beola bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.x	B.03.16.x	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Beola bianca	1,000	m ²	192,02	192,02
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	250,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,50
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	317,43

Articolo: VEN24-01.14.21.y [E.14.21.y]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Dorato Valmalenco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.y	B.03.16.y	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Dorato Valmalenco	1,000	m ²	171,60	171,60
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	230,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	291,60

Articolo: VEN24-01.14.21.z [E.14.21.z]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Pietra di Luserna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.16.z	B.03.16.z	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra di Luserna	1,000	m ²	158,18	158,18
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	217,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,53
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	274,62

Articolo: VEN24-01.14.22.a [E.14.22.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito bianco Montorfano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.17.a	B.03.17.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito bianco Montorfano	1,000	m ²	202,91	202,91
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						261,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						331,20

Articolo: VEN24-01.14.22.b [E.14.22.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo rosa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.17.b	B.03.17.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito sardo rosa	1,000	m ²	117,13	117,13
VEN24-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m ²	18,69	18,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						176,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,69

Articolo: VEN24-01.14.23.a [E.14.23.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.18.a	B.03.18.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino chiaro Rapolano	1,000	m ²	175,00	175,00
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciate	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						227,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 206/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	60,39
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		288,29

Articolo: VEN24-01.14.23.b [E.14.23.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino scuro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.18.b	B.03.18.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino scuro Rapolano	1,000	m ²	175,00	175,00
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						227,90
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	60,39
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				288,29

Articolo: VEN24-01.14.24.a [E.14.24.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.19.a	B.03.19.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino chiaro Rapolano Travertino chiaro Rapolano	1,000	m ²	215,46	215,46
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						268,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	71,12
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				339,48

Articolo: VEN24-01.14.24.b [E.14.24.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino scuro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.19.b	B.03.19.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino scuro Rapolano Travertino scuro Rapolano	1,000	m ²	215,46	215,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 207/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					268,36	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						339,48

Articolo: VEN24-01.14.25.a [E.14.25.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità corrente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.20.a	B.03.20.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m ²	155,51	155,51
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					208,41	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						263,64

Articolo: VEN24-01.14.25.b [E.14.25.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità buona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	1,000	m ²	220,59	220,59
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:					273,49	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						345,96

Articolo: VEN24-01.14.26.a [E.14.26.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità corrente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 208/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m²	204,57	204,57
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	257,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	325,70

Articolo: VEN24-01.14.26.b [E.14.26.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità buona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.21.b	B.03.21.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità buona	1,000	m²	295,68	295,68
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	348,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	440,95

Articolo: VEN24-01.14.27.a [E.14.27.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.22.a	B.03.22.a	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardigietto Carrara	1,000	m²	82,84	82,84
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	135,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	171,71

Articolo: VEN24-01.14.27.b [E.14.27.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.22.b	B.03.22.b	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardiglietto Carfagnana	1,000	m ²	95,70	95,70
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	148,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	187,98

Articolo: VEN24-01.14.28.a [E.14.28.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Carrara PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.23.a	B.03.23.a	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardiglietto Carrara	1,000	m ²	108,56	108,56
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	161,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	204,25

Articolo: VEN24-01.14.28.b [E.14.28.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.23.b	B.03.23.b	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardiglietto Carfagnana	1,000	m ²	122,84	122,84
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 210/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						175,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,31

Articolo: VEN24-01.14.29.a [E.14.29.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Olivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.24.a	B.03.24.a	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Olivo	1,000	m ²	57,13	57,13
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						110,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,19

Articolo: VEN24-01.14.29.b [E.14.29.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Chiampo porfirico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.24.b	B.03.24.b	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Chiampo porfirico e ondagata viola	1,000	m ²	103,45	103,45
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						156,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,78

Articolo: VEN24-01.14.30.a [E.14.30.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Olivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 211/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.03.25.a	B.03.25.a	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Olivo	1,000	m ²	74,28	74,28
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciat	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	127,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	160,88

Articolo: VEN24-01.14.30.b [E.14.30.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Chiampo porfirico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.25.b	B.03.25.b	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Chiampo porfirico e ondagata viola	1,000	m ²	130,82	130,82
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciat	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	183,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	232,41

Articolo: VEN24-01.14.31.a [E.14.31.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.26.a	B.03.26.a	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Aurisina chiaro e fiorito	1,000	m ²	90,77	90,77
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciat	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	143,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	181,74

Articolo: VEN24-01.14.31.b [E.14.31.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.26.b	B.03.26.b	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Repen chiaro	1,000	m ²	130,82	130,82
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						183,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						232,41

Articolo: VEN24-01.14.32.a [E.14.32.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.27.a	B.03.27.a	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Aurisina chiaro e fiorito	1,000	m ²	117,47	117,47
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						170,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,52

Articolo: VEN24-01.14.32.b [E.14.32.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.27.b	B.03.27.b	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Repen chiaro	1,000	m ²	202,91	202,91
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						255,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,60

Articolo: VEN24-01.14.33.a [E.14.33.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.28.a	B.03.28.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso di Asiago	1,000	m ²	92,11	92,11
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						145,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,44

Articolo: VEN24-01.14.33.b [E.14.33.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Magnaboschi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.28.b	B.03.28.b	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Magnaboschi	1,000	m ²	113,47	113,47
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						166,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						210,46

Articolo: VEN24-01.14.34.a [E.14.34.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.29.a	B.03.29.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago	1,000	m ²	120,14	120,14
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						173,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 214/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	45,86
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		218,90

Articolo: VEN24-01.14.34.b [E.14.34.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Magnaboschi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.29.b	B.03.29.b	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Magnaboschi	1,000	m ²	141,49	141,49
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						194,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		51,51
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				245,90

Articolo: VEN24-01.14.35.a [E.14.35.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Alpi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.30.a	B.03.30.a	MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Alpi	1,000	m ²	186,88	186,88
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						239,78
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		63,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				303,32

Articolo: VEN24-01.14.35.b [E.14.35.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Issoire

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.30.b	B.03.30.b	MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Issoire Guatemala e India	1,000	m ²	192,82	192,82
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 215/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						245,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						310,84

Articolo: VEN24-01.14.36.a [E.14.36.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Alpi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.31.a	B.03.31.a	MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM Verde Alpi	1,000	m ²	233,61	233,61
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						286,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						362,44

Articolo: VEN24-01.14.36.b [E.14.36.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Issoire

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.31.b	B.03.31.b	MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM Verde Issoire Guatemala e India	1,000	m ²	247,11	247,11
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						300,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						379,51

Articolo: VEN24-01.14.37.00 [E.14.37.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE PIETRA NATURALE IN LASTRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 216/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.03.32.00	B.03.32.00	MARMI GIALLI IN LASTRE DA 2 CM	1,000	m ²	488,49	488,49
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						541,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						684,86

Articolo: VEN24-01.14.38.00 [E.14.38.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.33.00	B.03.33.00	MARMI GIALLI IN LASTRE DA 3 CM	1,000	m ²	635,61	635,61
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						688,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						870,97

Articolo: VEN24-01.14.39.a [E.14.39.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.34.a	B.03.34.a	MARMI NERI IN LASTRE DA 2 CM Portargento	1,000	m ²	122,84	122,84
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						175,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,31

Articolo: VEN24-01.14.40.a [E.14.40.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.35.a	B.03.35.a	MARMI NERI IN LASTRE DA 3 CM Portargento	1,000	m ²	159,98	159,98
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	212,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	269,29

Articolo: VEN24-01.14.40.b [E.14.40.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE PortoroFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portoro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.35.b	B.03.35.b	MARMI NERI IN LASTRE DA 3 CM Portoro	1,000	m ²	635,61	635,61
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	688,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	870,97

Articolo: VEN24-01.14.41.a [E.14.41.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Calacatta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.36.a	B.03.36.a	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Calacatta	1,000	m ²	226,93	226,93
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m ²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
					TOTALE:	279,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	353,98

Articolo: VEN24-01.14.41.b [E.14.41.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Arabescato Vagli di 1^

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.36.b	B.03.36.b	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Arabescato Vagli di 1^	1,000	m²	220,26	220,26
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						273,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						345,55

Articolo: VEN24-01.14.42.a [E.14.42.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Calacatta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.37.a	B.03.37.a	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Calacatta	1,000	m²	307,02	307,02
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						359,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						455,30

Articolo: VEN24-01.14.42.b [E.14.42.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Arabescato Vagli di 1^

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.03.37.b	B.03.37.b	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Arabescato Vagli di 1^	1,000	m²	293,68	293,68
VEN24-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,11	1,46
TOTALE:						346,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 219/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	91,84
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		438,42

Articolo: VEN24-01.14.43.a [E.14.43.a]

Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.17.25.a	B.17.25.a	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale o bocciardato, dimensioni 60 x 60 cm	1,000	m ²	27,00	27,00
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
TOTALE:						55,72
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				70,49

Articolo: VEN24-01.14.43.b [E.14.43.b]

Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,308	h	31,67	9,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	29,38	9,40
VEN24-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale , dimensioni 30 x 30 cm	1,000	m ²	25,91	25,91
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,250	m ³	16,24	4,06
TOTALE:						52,41
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				66,30

Articolo: VEN24-01.14.44.00 [E.14.44.00]

FINITURA DI PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,050	h	5,78	0,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 220/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,015	m³	16,24	0,24
VEN24-PR-A.01.05.00	B.01.05.00	AGGREGATO MINERALE	0,150	kg	0,18	0,03
VEN24-PR-B.01.20.00	C.01.20.00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	1,500	kg	0,69	1,04
VEN24-PR-B.01.24.00	C.01.24.00	PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI E INDUSTRIALE	0,150	kg	2,40	0,36
TOTALE:						8,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,32

Articolo: VEN24-01.15.01.a [E.15.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.17.14.a	B.17.14.a	PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA rovere prima scelta	1,000	m²	34,31	34,31
TOTALE:						44,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,76

Articolo: VEN24-01.15.01.b [E.15.01.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.17.14.b	B.17.14.b	PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA rovere fiammato	1,000	m²	27,65	27,65
TOTALE:						37,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,34

Articolo: VEN24-01.15.02.a [E.15.02.a]

FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.17.15.a	B.17.15.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere prima scelta	1,000	m²	48,08	48,08
TOTALE:						51,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,45

Articolo: VEN24-01.15.02.b [E.15.02.b]

FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.17.15.b	B.17.15.b	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere fiammato	1,000	m ²	42,47	42,47
TOTALE:						46,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,35

Articolo: VEN24-01.15.02.c [E.15.02.c]

FORNITURA E POSA LAMPARQUET aformosia prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.17.15.c	B.17.15.c	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO aformosia prima scelta	1,000	m ²	85,90	85,90
TOTALE:						89,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,29

Articolo: VEN24-01.15.02.d [E.15.02.d]

FORNITURA E POSA LAMPARQUET doussiè prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.17.15.d	B.17.15.d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO doussiè prima scelta	1,000	m ²	46,49	46,49
TOTALE:						50,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,44

Articolo: VEN24-01.15.02.e [E.15.02.e]

FORNITURA E POSA LAMPARQUET iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.17.15.e	B.17.15.e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO iroko prima scelta	1,000	m ²	42,54	42,54
TOTALE:						46,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 222/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,24
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		58,44

Articolo: VEN24-01.15.02.f [E.15.02.f]

FORNITURA E POSA LAMPARQUET teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.17.15.f	B.17.15.f	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO teak prima scelta	1,000	m ²	85,90	85,90
TOTALE:						89,56
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	23,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				113,29

Articolo: VEN24-01.15.04.a [E.15.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.26.a	B.17.26.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm rovere prima scelta	1,050	m ²	70,48	74,00
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						114,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	30,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				144,53

Articolo: VEN24-01.15.04.b [E.15.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.26.b	B.17.26.b	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm rovere fiammato	1,050	m ²	62,12	65,23
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						105,48
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	27,95
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				133,43

Articolo: VEN24-01.15.04.c [E.15.04.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm doussiè prima scelta

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 223/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.26.c	B.17.26.c	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm doussiè prima scelta	1,050	m²	83,76	87,95
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						128,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162,17

Articolo: VEN24-01.15.04.d [E.15.04.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.26.d	B.17.26.d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm iroko prima scelta	1,050	m²	72,83	76,47
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						116,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,65

Articolo: VEN24-01.15.04.e [E.15.04.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.26.e	B.17.26.e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm teak prima scelta	1,050	m²	98,11	103,02
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						143,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,24

Articolo: VEN24-01.15.04.f [E.15.04.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm faggio evaporato prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.26.f	B.17.26.f	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm faggio evaporato prima scelta	1,050	m²	66,94	70,29
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						110,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 224/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,29
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		139,83

Articolo: VEN24-01.15.06.a [E.15.06.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.27.a	B.17.27.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm rovere prima scelta	1,050	m²	131,75	138,34
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						178,59
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			47,33
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					225,92

Articolo: VEN24-01.15.06.b [E.15.06.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.27.b	B.17.27.b	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm rovere fiammato	1,050	m²	113,00	118,65
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						158,90
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			42,11
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					201,01

Articolo: VEN24-01.15.06.c [E.15.06.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm doussiè prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.27.c	B.17.27.c	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm doussiè prima scelta	1,050	m²	126,82	133,16
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						173,41
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			45,95
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					219,36

Articolo: VEN24-01.15.06.d [E.15.06.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.27.d	B.17.27.d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm iroko prima scelta	1,050	m²	121,68	127,76
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						168,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,53

Articolo: VEN24-01.15.06.e [E.15.06.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.27.e	B.17.27.e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm teak prima scelta	1,050	m²	125,10	131,36
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						171,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						217,09

Articolo: VEN24-01.15.06.f [E.15.06.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm faggio evaporato prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.17.15.a	B.17.15.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere prima scelta	1,050	m²	48,08	50,48
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						90,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,77

Articolo: VEN24-01.15.07.00 [E.15.07.00]

TAVOLATO PIALATO IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,025	m³	504,42	12,61
TOTALE:						30,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 226/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		39,11

Articolo: VEN24-01.15.08.a [E.15.08.a]

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI ottone puro da 25x3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.17.36.a	B.17.36.a	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in ottone puro da 25x3 mm	1,050	m	8,98	9,43
TOTALE:						15,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,66

Articolo: VEN24-01.15.08.b [E.15.08.b]

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI plastica rigida da 25x5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.17.36.b	B.17.36.b	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in plastica rigida da 25x5 mm	1,050	m	1,27	1,33
TOTALE:						4,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,54

Articolo: VEN24-01.15.08.c [E.15.08.c]

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI plastica elastica al silicone da 25x8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.17.36.c	B.17.36.c	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in plastica elastica al silicone	1,050	m	2,01	2,11
TOTALE:						5,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,53

Articolo: VEN24-01.15.08.e [E.15.08.e]

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI marmo da 20x10-20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 227/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.17.36.d	B.17.36.d	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in marmo da 20x10-20 mm	1,050	m	10,35	10,87
TOTALE:						16,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,48

Articolo: VEN24-01.15.08.f [E.15.08.f]

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI ottone per moquette, posato orizzontalmente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.17.36.e	B.17.36.e	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in ottone per moquette	1,050	m	12,46	13,08
TOTALE:						19,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,28

Articolo: VEN24-01.15.09.a [E.15.09.a]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.28.a	B.17.28.a	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere prima scelta	1,050	m ²	69,94	73,44
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						150,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						190,15

Articolo: VEN24-01.15.09.b [E.15.09.b]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.28.b	B.17.28.b	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere fiammato	1,050	m ²	64,27	67,48
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						144,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,62

Articolo: VEN24-01.15.09.c [E.15.09.c]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm afrormosia prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.28.c	B.17.28.c	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm afrormosia prima scelta	1,050	m²	82,47	86,59
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						163,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						206,79

Articolo: VEN24-01.15.09.d [E.15.09.d]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm doussiè prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.28.d	B.17.28.d	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm doussiè prima scelta	1,050	m²	71,76	75,35
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						152,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						192,57

Articolo: VEN24-01.15.09.e [E.15.09.e]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.28.e	B.17.28.e	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm iroko prima scelta	1,050	m²	64,27	67,48
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						144,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,62

Articolo: VEN24-01.15.09.f [E.15.09.f]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 229/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.28.F	B.17.28.F	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm teak prima scelta	1,050	m ²	106,68	112,01
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						188,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						238,95

Articolo: VEN24-01.15.10.a [E.15.10.a]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.29.a	B.17.29.a	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere prima scelta	1,050	m ²	76,37	80,19
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						157,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,69

Articolo: VEN24-01.15.10.b [E.15.10.b]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.29.b	B.17.29.b	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere fiammato	1,050	m ²	71,98	75,58
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						152,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						192,86

Articolo: VEN24-01.15.10.c [E.15.10.c]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.29.c	B.17.29.c	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm iroko prima scelta	1,050	m ²	74,55	78,28
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						155,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						196,28

Articolo: VEN24-01.15.10.d [E.15.10.d]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm acero prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-A.17.29.d	B.17.29.d	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm acero prima scelta	1,050	m ²	97,04	101,89
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,86	9,72
TOTALE:						178,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						226,14

Articolo: VEN24-01.15.12.a [E.15.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-PR-A.17.30.a	B.17.30.a	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm	1,050	m	4,50	4,73
TOTALE:						17,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,01

Articolo: VEN24-01.15.12.b [E.15.12.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 80x15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-PR-A.17.30.b	B.17.30.b	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 80x15 mm	1,050	m	4,93	5,18
TOTALE:						17,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,58

Articolo: VEN24-01.15.13.a [E.15.13.a]

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO rovere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.17.31.a	B.17.31.a	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO rovere	1,050	m	8,35	8,77
TOTALE:						24,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,13

Articolo: VEN24-01.15.13.b [E.15.13.b]

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO afrormosia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.17.31.b	B.17.31.b	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO afrormosia	1,050	m	10,50	11,03
TOTALE:						26,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,99

Articolo: VEN24-01.15.13.c [E.15.13.c]

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO doussiè

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.17.31.c	B.17.31.c	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO doussiè	1,050	m	9,43	9,90
TOTALE:						25,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,56

Articolo: VEN24-01.15.13.d [E.15.13.d]

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO iroko

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.17.31.d	B.17.31.d	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO iroko	1,050	m	9,00	9,45
TOTALE:						25,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,99

Articolo: VEN24-01.15.13.e [E.15.13.e]

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO teak

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.17.31.e	B.17.31.e	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO teak	1,050	m	13,50	14,18
TOTALE:						30,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,98

Articolo: VEN24-01.15.15.00 [E.15.15.00]

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-B.01.20.00	C.01.20.00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN24-PR-B.01.02.00	C.01.02.00	LATTICE DI GOMMA SINTETICA	1,000	kg	2,44	2,44
TOTALE:						14,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,17

Articolo: VEN24-01.15.17.00 [E.15.17.00]

LEVIGATURA E VERNICIATURA DI PAVIMENTO IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.19.37.a	B.19.37.a	STUCCO	1,050	m ²	2,64	2,77
VEN24-PR-A.19.37.b	B.19.37.b	FONDO	1,050	m ²	3,17	3,33
VEN24-PR-A.19.37.c	B.19.37.c	VERNICE DI FINITURA A DUE MANI	1,050	m ²	8,66	9,09
TOTALE:						47,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,83

Articolo: VEN24-01.15.19.a [E.15.19.a]FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO AGUGLIATO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE spessore totale non inf. A 3 mm, peso totale non inferiore a 800 g/ m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.17.32.a	B.17.32.a	PAVIMENTO AGUGLIATO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE spessore totale non inf. a 3 mm, peso totale non inferiore a 800 g/ m ²	1,050	m ²	21,34	22,41
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,600	kg	4,86	2,92
TOTALE:						34,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,63

Articolo: VEN24-01.15.19.b [E.15.19.b]FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO AGUGLIATO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE spessore totale non inf. A 4 mm, peso totale non inferiore a 700 g/ m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 233/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.17.32.b	B.17.32.b	PAVIMENTO AGUGLIATO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE spessore totale non inf. a 4 mm, peso totale non inferiore a 700 g/ m ²	1,050	m ²	20,28	21,29
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,600	kg	4,86	2,92
					TOTALE:	33,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,21

Articolo: VEN24-01.15.20.a [E.15.20.a]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico leggero, riposo peso felpa 400 g/m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.17.33.a	B.17.33.a	PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico leggero, riposo peso felpa 400 g/m ²	1,050	m ²	33,38	35,05
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,600	kg	4,86	2,92
					TOTALE:	47,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,62

Articolo: VEN24-01.15.20.b [E.15.20.b]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico medio, soggiorno peso felpa 750 g/m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.17.33.b	B.17.33.b	PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico medio, soggiorno peso felpa 750 g/m ²	1,050	m ²	44,15	46,36
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,600	kg	4,86	2,92
					TOTALE:	58,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,93

Articolo: VEN24-01.15.20.c [E.15.20.c]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico intenso, lavoro peso felpa 1300 g/m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 234/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.17.33.c	B.17.33.c	PAVIMENTO TESSILE MOQUETTE ambienti con traffico intenso, lavoro peso felpa 1300 g/m ²	1,050	m ²	63,16	66,32
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,600	kg	4,86	2,92
TOTALE:					78,40	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					99,18	

Articolo: VEN24-01.15.21.a [E.15.21.a]

PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,66	1,32
VEN24-PR-A.17.34.a	B.17.34.a	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato	1,000	m ²	23,45	23,45
TOTALE:					46,13	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					58,35	

Articolo: VEN24-01.15.21.b [E.15.21.b]

PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,66	1,32
VEN24-PR-A.17.34.b	B.17.34.b	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato	1,000	m ²	25,35	25,35
TOTALE:					48,03	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					60,76	

Articolo: VEN24-01.15.21.c [E.15.21.c]

PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 3 mm marmorizzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,66	1,32
VEN24-PR-A.17.34.c	B.17.34.c	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 3 mm marmorizzato	1,000	m ²	31,16	31,16
TOTALE:					53,84	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					68,11	

Articolo: VEN24-01.15.22.a [E.15.22.a]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,66	1,32
VEN24-PR-A.17.35.a	B.17.35.a	Pavimento in linoleum di sughero spessore minimo 4 mm	1,000	m ²	27,46	27,46
TOTALE:						47,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,57

Articolo: VEN24-01.15.22.b [E.15.22.b]

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,66	1,32
VEN24-PR-A.17.35.b	B.17.35.b	Pavimento in linoleum di sughero spessore minimo 6 mm	1,000	m ²	40,14	40,14
TOTALE:						59,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,61

Articolo: VEN24-01.15.23.a [E.15.23.a]

SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINEOLUM in teli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-PR-A.19.38.00	B.19.38.00	MASTICE SIGILLANTE	1,050	m ²	6,65	6,98
TOTALE:						8,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,83

Articolo: VEN24-01.15.23.b [E.15.23.b]

SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINOLEUM a quadrotti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-PR-A.19.38.00	B.19.38.00	MASTICE SIGILLANTE	1,050	m ²	6,65	6,98
TOTALE:						12,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 236/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,36
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		16,04

Articolo: VEN24-01.15.24.00 [E.15.24.00]

PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.17.37.00	B.17.37.00	PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE	1,000	m²	26,89	26,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,08
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	2,94
TOTALE:						36,89
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	9,78
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				46,67

Articolo: VEN24-01.16.01.00 [E.16.01.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.06.05.a	B.06.05.a	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3	1,100	m²	5,58	6,14
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,330	kg	6,81	2,25
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,89	0,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,040	h	54,60	2,18
TOTALE:						14,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,81
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				18,17

Articolo: VEN24-01.16.02.00 [E.16.02.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m²	6,90	7,59
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,330	kg	6,81	2,25
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,89	0,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,040	h	54,60	2,18
TOTALE:						15,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 237/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		20,00

Articolo: VEN24-01.16.03.00 [E.16.03.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.06.05.c	B.06.05.c	GUAINA ARMATA con T.N.T di spessore mm 4	1,100	m ²	6,76	7,44
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,330	kg	6,81	2,25
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,89	0,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,040	h	54,60	2,18
TOTALE:						15,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,15
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				19,81

Articolo: VEN24-01.16.04.00 [E.16.04.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.06.05.a	B.06.05.a	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3	1,100	m ²	5,58	6,14
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m ²	6,90	7,59
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,330	kg	6,81	2,25
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,040	cad	38,89	1,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
TOTALE:						24,44
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				30,92

Articolo: VEN24-01.16.05.00 [E.16.05.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.06.04.00	B.06.04.00	GUAINA ARDESIATA ARMATA	1,100	m ²	7,09	7,80
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m ²	6,90	7,59
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,330	kg	6,81	2,25
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,040	cad	38,89	1,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
TOTALE:						26,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 238/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,92
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		33,02

Articolo: VEN24-01.16.06.00 [E.16.06.00]

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,050	m ²	8,50	8,93
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	54,60	2,73
TOTALE:						13,92
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			3,69
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					17,61

Articolo: VEN24-01.16.07.00 [E.16.07.00]

MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA E PRODOTTI AUTOESPANSIMASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA E PRODOTTI AUTOESPANSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,580	h	29,38	46,42
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,630	h	26,39	43,02
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,500	q	19,07	47,68
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,300	m ³	24,04	7,21
VEN24-PR-A.06.01.00	B.06.01.00	VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI	0,500	m ³	305,70	152,85
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,125	m ³	0,77	0,10
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,500	h	73,05	36,53
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,450	h	35,77	16,10
TOTALE:						349,91
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			92,73
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					442,64

Articolo: VEN24-01.16.08.a [E.16.08.a]

LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.06.02.a	B.06.02.a	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 20	0,060	m ³	160,75	9,65
VEN24-PR-A.98.06.00	B.98.06.00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	1,500	kg	0,46	0,69
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	54,60	0,82
TOTALE:						12,15
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			3,22

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,37
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-01.16.08.b [E.16.08.b]

LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.06.02.b	B.06.02.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 30	0,060	m³	166,57	9,99
VEN24-PR-A.98.06.00	B.98.06.00	GESEO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	1,500	kg	0,46	0,69
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	54,60	0,82
TOTALE:						12,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,80

Articolo: VEN24-01.16.09.00 [E.16.09.00]

PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTI IN CARTONFELTRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m²	6,90	7,59
VEN24-PR-A.06.07.00	B.06.07.00	PANNELLI RIGIDI DI SCHIUMA POLIURETANICA, sp. 3 cm	1,050	m²	9,04	9,49
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,330	kg	6,81	2,25
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,89	0,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	54,60	1,64
TOTALE:						26,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,86

Articolo: VEN24-01.16.10.a [E.16.10.a]

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,003	h	26,39	0,07
VEN24-PR-A.06.06.a	B.06.06.a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 30÷35 di densità kg/mc 30÷35	2,100	m²cm	1,51	3,17
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						3,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,74

Articolo: VEN24-01.16.10.b [E.16.10.b]

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,004	h	26,39	0,11
VEN24-PR-A.06.06.b	B.06.06.b	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 40÷45 di densità kg/mc 40÷45	2,100	m²cm	2,10	4,41
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						5,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,43

Articolo: VEN24-01.16.10.c [E.16.10.c]

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,012	h	31,67	0,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,007	h	26,39	0,18
VEN24-PR-A.06.06.c	B.06.06.c	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 50÷55 di densità kg/mc 50÷55	2,100	m²cm	2,92	6,13
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						6,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,80

Articolo: VEN24-01.16.10.d [E.16.10.d]

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 30÷35 per ogni centimetro di spesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,08
VEN24-PR-A.06.06.a	B.06.06.a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 30÷35 di densità kg/mc 30÷35	1,050	m²cm	1,51	1,59
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						1,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,45

Articolo: VEN24-01.16.10.e [E.16.10.e]

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 241/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-PR-A.06.06.b	B.06.06.b	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 40÷45 di densità kg/mc 40÷45	1,050	m²cm	2,10	2,21
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						2,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,26

Articolo: VEN24-01.16.10.f [E.16.10.f]

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-PR-A.06.06.c	B.06.06.c	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 50÷55 di densità kg/mc 50÷55	1,050	m²cm	2,92	3,07
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						3,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,39

Articolo: VEN24-01.16.11.00 [E.16.11.00]

FORNITURA E POSA IN FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.29.00	B.06.29.00	FOGLI SOTTOZAVORRA	1,000	m²	4,19	4,19
TOTALE:						4,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,53

Articolo: VEN24-01.16.12.a [E.16.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.2 VAPORE PE/BD spessore mm 0.2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.30.a	B.06.30.a	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.2.	1,000	m²	1,14	1,14
TOTALE:						1,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,67

Articolo: VEN24-01.16.12.b [E.16.12.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.3 VAPORE PE/BD spessore mm 0.3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m ²	1,53	1,53
TOTALE:						1,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,16

Articolo: VEN24-01.16.12.c [E.16.12.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 VAPORE PE/BD spessore mm 0.4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,000	m ²	2,27	2,27
TOTALE:						2,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,10

Articolo: VEN24-01.16.13.00 [E.16.13.00]

FORNITURA E POSA BITUMINOSO FORNITURA E POSA BITUMINOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,250	kg	6,81	1,70
TOTALE:						2,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,26

Articolo: VEN24-01.16.14.00 [E.16.14.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	0,300	kg	6,01	1,80
TOTALE:						2,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,39

Articolo: VEN24-01.16.15.a [E.16.15.a]

grammatura 185 g/mq grammatura 185 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,100	m²	2,67	2,94
TOTALE:						2,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,76

Articolo: VEN24-01.16.15.b [E.16.15.b]

grammatura 280 g/mq grammatura 280 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.07.24.e	B.07.24.e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR/MQ.	1,100	m²	3,53	3,88
TOTALE:						3,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,95

Articolo: VEN24-01.16.15.c [E.16.15.c]

grammatura 280 g/mq grammatura 280 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.07.24.f	B.07.24.f	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 380 GR/MQ.	1,100	m²	4,65	5,12
TOTALE:						5,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,51

Articolo: VEN24-01.16.16.a [E.16.16.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.31.a	B.06.31.a	CARTONFELTRO BITUMATO Peso 500 gr/mq.	1,100	m²	1,52	1,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 244/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	1,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2,34

Articolo: VEN24-01.16.16.b [E.16.16.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 1000 g/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.31.b	B.06.31.b	CARTONFELTRO BITUMATO Peso 1000 gr/mq.	1,100	m²	2,08	2,29
		TOTALE:				2,47
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,65
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,12

Articolo: VEN24-01.16.17.a [E.16.17.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,108	h	29,38	3,17
VEN24-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m²	7,30	8,03
		TOTALE:				11,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,97
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				14,17

Articolo: VEN24-01.16.17.b [E.16.17.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,108	h	29,38	3,17
VEN24-PR-A.06.32.b	B.06.32.b	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 4 mm. antiradice	1,100	m²	8,32	9,15
		TOTALE:				12,32
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,26
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				15,58

Articolo: VEN24-01.16.18.a [E.16.18.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.06.33.a	B.06.33.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 3,5 mm.	1,100	m²	9,18	10,10
		TOTALE:				13,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 245/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,69
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		17,61

Articolo: VEN24-01.16.18.b [E.16.18.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.06.33.b	B.06.33.b	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 4 mm.	1,100	m²	9,52	10,47
TOTALE:						14,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				18,08

Articolo: VEN24-01.16.19.a [E.16.19.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 3+3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.06.34.a	B.06.34.a	DOPPIA MEMBRANA Spessore 3+3 mm. ARDESIATA	1,100	m²	13,26	14,59
TOTALE:						21,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				27,37

Articolo: VEN24-01.16.19.b [E.16.19.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.06.34.b	B.06.34.b	DOPPIA MEMBRANA Spessore 4+4 mm. ARDESIATA	1,100	m²	14,55	16,01
TOTALE:						23,06
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				29,17

Articolo: VEN24-01.17.01.a [E.17.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.06.35.a	B.06.35.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 6 mm.	1,100	m²	7,78	8,56
TOTALE:						9,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 246/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,75
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.17.01.b [E.17.01.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.06.35.b	B.06.35.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 8 mm.	1,100	m ²	8,90	9,79
TOTALE:						10,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,50

Articolo: VEN24-01.17.01.c [E.17.01.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-PR-A.06.35.c	B.06.35.c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 10 mm.	1,100	m ²	9,71	10,68
TOTALE:						11,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,81

Articolo: VEN24-01.17.02.a [E.17.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.06.36.a	B.06.36.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 5 mm.	1,100	m ²	9,83	10,81
TOTALE:						11,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,42

Articolo: VEN24-01.17.02.b [E.17.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.06.36.b	B.06.36.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 7 mm.	1,100	m ²	11,68	12,85
TOTALE:						13,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,18

Articolo: VEN24-01.17.02.c [E.17.02.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.06.36.c	B.06.36.c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 8 mm.	1,100	m ²	13,73	15,10
TOTALE:						15,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,21

Articolo: VEN24-01.17.02.d [E.17.02.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.06.36.d	B.06.36.d	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 10 mm.	1,100	m ²	15,85	17,44
TOTALE:						18,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,25

Articolo: VEN24-01.17.03.a [E.17.03.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.37.a	B.06.37.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 3 mm.	1,100	m ²	7,52	8,27
TOTALE:						8,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,69

Articolo: VEN24-01.17.03.b [E.17.03.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.37.b	B.06.37.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 5 mm.	1,100	m ²	10,38	11,42
TOTALE:						11,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,67

Articolo: VEN24-01.17.03.c [E.17.03.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-A.06.37.c	B.06.37.c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 10 mm.	1,100	m ²	14,24	15,66
TOTALE:						15,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,04

Articolo: VEN24-01.17.04.a [E.17.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) spessore 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.06.38.a	B.06.38.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO Spessore 15 mm.	1,100	m ²	11,68	12,85
TOTALE:						13,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,18

Articolo: VEN24-01.17.04.b [E.17.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) spessore 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-A.06.38.b	B.06.38.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO Spessore 20 mm.	1,100	m ²	12,97	14,27
TOTALE:						15,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,09

Articolo: VEN24-01.17.05.a [E.17.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 4.5 peso 2 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.06.39.a	B.06.39.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO Spessore 4.5 mm	1,100	m ²	33,69	37,06
TOTALE:						37,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,25

Articolo: VEN24-01.17.05.b [E.17.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 5.5 peso 3 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.06.39.b	B.06.39.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO Spessore 5.5 mm	1,100	m ²	36,28	39,91
TOTALE:						40,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,85

Articolo: VEN24-01.18.01.a [E.18.01.a]

INTONACO GREZZO su superfici interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,025	m ³	80,12	2,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	54,60	0,55
TOTALE:						12,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,07

Articolo: VEN24-01.18.01.b [E.18.01.b]

INTONACO GREZZO su superfici esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,025	m ³	80,12	2,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	54,60	0,55
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						13,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,46

Articolo: VEN24-01.18.02.a [E.18.02.a]

INTONACO CIVILE su superfici interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	29,38	9,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75

VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m ³	70,93	0,35
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m ³	93,40	0,47
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
					TOTALE:	18,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,77

Articolo: VEN24-01.18.02.b [E.18.02.b]

INTONACO CIVILE su superfici esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,190	h	26,39	5,01
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,006	m ³	70,93	0,43
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,006	m ³	93,40	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
					TOTALE:	20,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,36

Articolo: VEN24-01.18.03.00 [E.18.03.00]

INTONACO INTERNO PREMISCELATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
VEN24-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	15,000	kg	0,26	3,90
VEN24-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,500	kg	0,26	0,39
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	54,60	0,82
					TOTALE:	14,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,85

Articolo: VEN24-01.18.06.00 [E.18.06.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 251/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						22,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,98

Articolo: VEN24-01.18.07.00 [E.18.07.00]

SOVRAPPREZZO SU INTONACO PERSOVRAPPREZZO SU INTONACO PER AVENTE MURATURA IN PIETrame AVENTE MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,010	m³	87,04	0,87
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	54,60	1,64
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						6,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,68

Articolo: VEN24-01.18.08.00 [E.18.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,008	m²	3,07	0,02
VEN24-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,500	kg	0,26	0,39
VEN24-PR-B.01.02.00	C.01.02.00	LATTICE DI GOMMA SINTETICA	0,400	kg	2,44	0,98
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m³	87,04	2,61
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,060	m²/mese	3,00	0,18
TOTALE:						71,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,54

Articolo: VEN24-01.18.09.00 [E.18.09.00]

FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 252/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,500	kg	0,26	0,39
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m ³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
TOTALE:						21,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,08

Articolo: VEN24-01.18.10.00 [E.18.10.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,243	h	31,67	7,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m ³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
TOTALE:						17,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,86

Articolo: VEN24-01.18.11.00 [E.18.11.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,67	12,03
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m ³	87,04	3,48
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
TOTALE:						31,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,89

Articolo: VEN24-01.18.12.00 [E.18.12.00]

SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,038	h	26,39	1,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,010	m ³	87,04	0,87
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	54,60	1,64
TOTALE:						6,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,84

Articolo: VEN24-01.18.13.00 [E.18.13.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,018	h	26,39	0,48
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	54,60	1,64
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						4,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,76

Articolo: VEN24-01.18.14.00 [E.18.14.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACI A SBRICCIO (SBRUFFATURA)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,074	h	31,67	2,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,031	h	26,39	0,82
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,015	m³	63,82	0,96
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	54,60	1,64
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						5,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,31

Articolo: VEN24-01.18.15.a [E.18.15.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	18,000	kg	0,26	4,68
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						15,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,21

Articolo: VEN24-01.18.15.b [E.18.15.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	18,000	kg	0,26	4,68
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
TOTALE:						13,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,63

Articolo: VEN24-01.18.16.00 [E.18.16.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-B.01.03.00	C.01.03.00	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO	18,000	kg	0,23	4,14
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
TOTALE:						15,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,23

Articolo: VEN24-01.18.17.a [E.18.17.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE pareti esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	8,100	kg	2,17	17,58
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						27,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,22

Articolo: VEN24-01.18.17.b [E.18.17.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE pareti interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	8,100	kg	2,17	17,58
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
TOTALE:						26,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 255/3035	
--------------------------	------------	---------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,55
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.18.18.00 [E.18.18.00]

SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	2,700	kg	2,17	5,86
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	54,60	1,64
TOTALE:						8,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,69

Articolo: VEN24-01.18.19.00 [E.18.19.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,89
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,017	h	26,39	0,45
VEN24-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	4,000	kg	0,26	1,04
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						2,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,35

Articolo: VEN24-01.18.20.00 [E.18.20.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	4,000	kg	0,26	1,04
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						3,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,49

Articolo: VEN24-01.18.21.00 [E.18.21.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-PR-B.01.05.00	C.01.05.00	PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO	4,000	kg	0,33	1,32
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
TOTALE:						3,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,45

Articolo: VEN24-01.18.22.00 [E.18.22.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,027	h	26,39	0,71
VEN24-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	2,200	kg	1,01	2,22
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						4,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,64

Articolo: VEN24-01.18.23.00 [E.18.23.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,026	h	26,39	0,69
VEN24-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	3,600	kg	0,41	1,48
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						3,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,68

Articolo: VEN24-01.19.01.00 [E.19.01.00]

FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,275	h	26,39	7,26
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m²	8,50	8,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 257/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	2,000	m ²	10,64	21,28
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,800	m	1,18	3,30
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	2,000	kg	1,89	3,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m ² /mese	3,00	0,02
					TOTALE:	54,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,74

Articolo: VEN24-01.19.02.00 [E.19.02.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,315	h	26,39	8,31
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	4,000	m ²	10,64	42,56
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	3,200	m	1,18	3,78
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,600	m	2,12	1,27
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	2,000	kg	1,89	3,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m ² /mese	3,00	0,02
					TOTALE:	78,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,45

Articolo: VEN24-01.19.03.00 [E.19.03.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,235	h	26,39	6,20
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m ²	10,64	10,64
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,89	0,57
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m ² /mese	3,00	0,02
					TOTALE:	37,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,08

Articolo: VEN24-01.19.04.00 [E.19.04.00]

FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,175	h	26,39	4,62
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m ²	10,64	10,64
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,89	0,57
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,200	kg	0,66	0,13
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m ² /mese	3,00	0,02
TOTALE:						21,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,77

Articolo: VEN24-01.19.05.a [E.19.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-PR-A.08.28.a	B.08.28.a	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per tazza WC	1,000	cad	82,87	82,87
TOTALE:						85,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,44

Articolo: VEN24-01.19.05.b [E.19.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI bidet

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-PR-A.08.28.b	B.08.28.b	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per Bidet	1,000	cad	61,57	61,57
TOTALE:						64,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,49

Articolo: VEN24-01.19.05.c [E.19.05.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI lavabo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-PR-A.08.28.c	B.08.28.c	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per lavabo	1,000	cad	66,30	66,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 259/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	69,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	18,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		87,47

Articolo: VEN24-01.19.05.d [E.19.05.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico generico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-PR-A.08.28.d	B.08.28.d	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per carico generico	1,000	cad	15,20	15,20
TOTALE:						18,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,83

Articolo: VEN24-01.19.06.a [E.19.06.a]

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.06.41.b	B.06.41.b	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm idrorepellenti	1,000	m²	26,42	26,42
TOTALE:						26,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,42

Articolo: VEN24-01.19.06.b [E.19.06.b]

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.06.41.c	B.06.41.c	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm antincendio	1,000	m²	23,05	23,05
TOTALE:						23,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,16

Articolo: VEN24-01.19.06.c [E.19.06.c]

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.06.41.d	B.06.41.d	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 15 mm antincendio	1,000	m²	23,82	23,82
TOTALE:						23,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,13

Articolo: VEN24-01.19.06.d [E.19.06.d]

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.06.41.e	B.06.41.e	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm antincendio classe 0	1,000	m²	55,18	55,18
TOTALE:						55,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,80

Articolo: VEN24-01.19.07.00 [E.19.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,235	h	26,39	6,20
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m²	10,64	10,64
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,89	0,57
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						37,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,08

Articolo: VEN24-01.19.08.00 [E.19.08.00]

SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-PR-A.06.30.a	B.06.30.a	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.2.	1,000	m²	1,14	1,14
TOTALE:						1,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,75

Articolo: VEN24-01.19.09.00 [E.19.09.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 261/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,255	h	26,39	6,73
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m ²	10,64	10,64
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,800	m	1,18	3,30
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,89	0,57
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	54,60	0,27
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m ² /mese	3,00	0,02
					TOTALE:	39,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,74

Articolo: VEN24-01.19.10.a [E.19.10.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,230	h	26,39	6,07
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,050	m ²	10,64	11,17
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	1,500	m	1,18	1,77
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,065	h	65,60	4,26
					TOTALE:	31,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,99

Articolo: VEN24-01.19.11.00 [E.19.11.00]

FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,050	m ²	10,64	11,17
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,100	m	1,18	2,48
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,400	m	2,12	0,85
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,400	kg	1,89	0,76
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,067	h	65,60	4,40
					TOTALE:	42,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,26

Articolo: VEN24-01.20.01.00 [E.20.01.00]

ORDITURA DI TETTI COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,520	h	31,67	16,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.03.a	B.04.03.a	MATTONI FORATI da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-A.04.22.00	B.04.22.00	TAVELLONI DA CM 6	1,050	m ²	9,28	9,74
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,050	m ³	87,04	4,35
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
TOTALE:						50,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,20

Articolo: VEN24-01.20.02.a [E.20.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,900	h	31,67	250,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m ³	693,89	693,89
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	73,05	7,31
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m ² /mese	3,00	0,90
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.189,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	315,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.504,30

Articolo: VEN24-01.20.02.b [E.20.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento oltre 2.5 kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,400	h	31,67	266,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,500	h	29,38	249,73
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m ³	693,89	693,89
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	73,05	7,31
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m ² /mese	3,00	0,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 263/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.219,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	323,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.542,92

Articolo: VEN24-01.20.03.a [E.20.03.a]

SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento fino 2,5 Kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.05.01.r	B.05.01.r	ABETE piallatura di spigolati in abete	0,080	m³	70,53	5,64
TOTALE:						5,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,13

Articolo: VEN24-01.20.03.b [E.20.03.b]

SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento oltre 2,5 Kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.05.01.r	B.05.01.r	ABETE piallatura di spigolati in abete	0,062	m³	70,53	4,37
TOTALE:						4,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,53

Articolo: VEN24-01.20.04.a [E.20.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,900	h	31,67	250,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m³	693,89	693,89
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	73,05	7,31
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m²/mese	3,00	0,90
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.189,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	315,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.504,30

Articolo: VEN24-01.20.04.b [E.20.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,400	h	31,67	266,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,500	h	29,38	249,73
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m ³	693,89	693,89
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	73,05	7,31
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m ² /mese	3,00	0,90
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.219,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	323,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.542,92

Articolo: VEN24-01.20.05.a [E.20.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	9,900	h	31,67	313,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	29,38	293,80
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m ³	693,89	693,89
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	73,05	7,31
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m ² /mese	3,00	0,90
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.311,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	347,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.658,76

Articolo: VEN24-01.20.05.b [E.20.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,400	h	31,67	329,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,500	h	29,38	308,49
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m ³	693,89	693,89
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 265/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	73,05	7,31
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m²/mese	3,00	0,90
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.341,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	355,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.697,38

Articolo: VEN24-01.20.06.00 [E.20.06.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,910	h	31,67	187,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	29,38	176,28
VEN24-PR-A.05.01.h	B.05.01.h	ABETE in travatura lamellare a norma UNI EN 14080 spigolata piallati e impregnati per orditura primaria	1,000	m³	1.199,98	1.199,98
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,023	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	73,05	6,57
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,040	m²/mese	3,00	0,12
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,04
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.571,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	416,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.987,77

Articolo: VEN24-01.20.07.00 [E.20.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,148	h	31,67	4,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,020	m³	750,15	15,00
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
TOTALE:						24,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,80

Articolo: VEN24-01.20.08.a [E.20.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 7x5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,058	h	31,67	1,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,004	m ³	750,15	2,89
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m ² /mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
TOTALE:						6,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,53

Articolo: VEN24-01.20.08.b [E.20.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 9x7 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,058	h	31,67	1,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,007	m ³	750,15	5,20
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m ² /mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
TOTALE:						9,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,45

Articolo: VEN24-01.20.08.c [E.20.08.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 11x9 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,058	h	31,67	1,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,014	m ³	750,15	10,73
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m ² /mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
TOTALE:						14,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 267/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,86
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		18,44

Articolo: VEN24-01.20.08.d [E.20.08.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,098	h	31,67	3,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,014	m³	750,15	10,73
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
TOTALE:						17,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,51
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				21,53

Articolo: VEN24-01.20.09.a [E.20.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x1.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,023	h	31,67	0,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,33
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
TOTALE:						2,04
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2,58

Articolo: VEN24-01.20.09.b [E.20.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,058	h	31,67	1,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	397,28	0,66
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 268/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
					TOTALE:	4,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,71

Articolo: VEN24-01.20.10.a [E.20.10.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO spessore 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.i	B.05.01.i	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 16	1,150	m²	14,87	17,10
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	21,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,96

Articolo: VEN24-01.20.10.b [E.20.10.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO spessore 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.l	B.05.01.l	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 22	1,150	m²	16,80	19,32
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	23,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,77

Articolo: VEN24-01.20.11.a [E.20.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 269/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.m	B.05.01.m	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate e impregnate con antita	1,150	m²	17,82	20,49
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	24,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,25

Articolo: VEN24-01.20.11.b [E.20.11.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.n	B.05.01.n	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate e impregnate	1,150	m²	20,44	23,51
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	27,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,07

Articolo: VEN24-01.20.12.a [E.20.12.a]

FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.o	B.05.01.o	ABETE tavolato in pannello multistrato comune	0,011	m³	1.173,45	12,91
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	17,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21,66

Articolo: VEN24-01.20.12.b [E.20.12.b]

FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.o	B.05.01.o	ABETE tavolato in pannello multistrato comune	0,017	m³	1.173,45	19,36
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	23,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,82

Articolo: VEN24-01.20.13.00 [E.20.13.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.p	B.05.01.p	ABETE tavolato in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua	0,020	m³	1.173,45	23,23
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	27,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,71

Articolo: VEN24-01.20.14.00 [E.20.14.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	2,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,017	m³	750,15	12,38
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 271/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	16,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		20,99

Articolo: VEN24-01.21.01.a [E.21.01.a]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.36.a	B.04.36.a	TEGOLE PORTIGHESE COLORE NATURALE	15,000	cad	0,94	14,10
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN24-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,26	6,78
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						38,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,04

Articolo: VEN24-01.21.01.b [E.21.01.b]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.36.b	B.04.36.b	TEGOLE PORTOGHESE ANTICIZZATE	15,000	cad	1,19	17,85
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN24-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,26	6,78
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						42,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,79

Articolo: VEN24-01.21.01.c [E.21.01.c]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 272/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.37.a	B.04.37.a	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE NATURALE	13,000	cad	1,12	14,56
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN24-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,26	6,78
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	38,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,26

Articolo: VEN24-01.21.01.d [E.21.01.d]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.37.b	B.04.37.b	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ANTICHIZZATO	13,000	cad	1,43	18,59
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN24-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,26	6,78
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	42,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,36

Articolo: VEN24-01.21.02.a [E.21.02.a]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	30,000	cad	0,81	24,30
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	46,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	58,86

Articolo: VEN24-01.21.02.b [E.21.02.b]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,81	12,15
VEN24-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,14	17,10
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						51,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,12

Articolo: VEN24-01.21.02.c [E.21.02.c]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	30,000	cad	0,95	28,50
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						50,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,17

Articolo: VEN24-01.21.02.d [E.21.02.d]

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,95	14,25
VEN24-PR-A.04.41.c	B.04.41.c	COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,28	19,20
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 274/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						55,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,44

Articolo: VEN24-01.21.03.00 [E.21.03.00]

MANTO DI COPERTURA COLORATEMANTO DI COPERTURA COLORATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.31.00	B.04.31.00	TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO	10,500	cad	1,06	11,13
VEN24-PR-A.04.34.00	B.04.34.00	COLMI PER TEGOLE COLORATE	0,200	m	5,01	1,00
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	87,04	1,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	73,05	1,46
TOTALE:						27,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,75

Articolo: VEN24-01.21.04.a [E.21.04.a]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.36.a	B.04.36.a	TEGOLE PORTIGHESE COLORE NATURALE	15,000	cad	0,94	14,10
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						51,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,13

Articolo: VEN24-01.21.04.b [E.21.04.b]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 275/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.36.b	B.04.36.b	TEGOLE PORTOGHESE ANTICHIZZATE	15,000	cad	1,19	17,85
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	55,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,88

Articolo: VEN24-01.21.04.c [E.21.04.c]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.37.a	B.04.37.a	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE NATURALE	13,000	cad	1,12	14,56
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	51,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,35

Articolo: VEN24-01.21.04.d [E.21.04.d]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.37.b	B.04.37.b	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ANTICHIZZATO	13,000	cad	1,43	18,59
VEN24-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	55,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	70,45

Articolo: VEN24-01.21.05.00 [E.21.05.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.04.31.00	B.04.31.00	TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO	12,000	cad	1,06	12,72
VEN24-PR-A.04.34.00	B.04.34.00	COLMI PER TEGOLE COLORATE	0,200	m	5,01	1,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m ³	397,28	3,93
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					TOTALE:	30,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,01
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,23

Articolo: VEN24-01.21.06.a [E.21.06.a]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.40.b	B.04.40.b	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	0,88	13,20
VEN24-PR-A.04.42.a	B.04.42.a	COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE	15,000	cad	1,12	16,80
VEN24-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	72,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,24

Articolo: VEN24-01.21.06.b [E.21.06.b]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,14	17,10
VEN24-PR-A.04.42.a	B.04.42.a	COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE	15,000	cad	1,12	16,80
VEN24-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 277/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	76,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	20,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,18

Articolo: VEN24-01.21.06.c [E.21.06.c]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.41.b	B.04.41.b	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	1,02	15,30
VEN24-PR-A.04.42.c	B.04.42.c	COPPO ANTISCIVOLO D/F ANTIGELIVO	15,000	cad	1,46	21,90
VEN24-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	79,33
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	21,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100,35

Articolo: VEN24-01.21.06.d [E.21.06.d]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.41.c	B.04.41.c	COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,28	19,20
VEN24-PR-A.04.42.c	B.04.42.c	COPPO ANTISCIVOLO D/F ANTIGELIVO	15,000	cad	1,46	21,90
VEN24-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN24-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					TOTALE:	83,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	22,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,29

Articolo: VEN24-01.21.07.a [E.21.07.a]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.40.b	B.04.40.b	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	0,88	13,20
VEN24-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,81	12,15
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN24-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						75,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,03

Articolo: VEN24-01.21.07.b [E.21.07.b]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,14	17,10
VEN24-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,81	12,15
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN24-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						79,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,96

Articolo: VEN24-01.21.07.c [E.21.07.c]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 279/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.41.b	B.04.41.b	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	1,02	15,30
VEN24-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,95	14,25
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN24-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						80,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,34

Articolo: VEN24-01.21.07.d [E.21.07.d]

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.41.c	B.04.41.c	COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,28	19,20
VEN24-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,95	14,25
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN24-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
TOTALE:						84,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,27

Articolo: VEN24-01.21.08.00 [E.21.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.04.27.00	B.04.27.00	TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE NORMALI OD A CODA DI CASTORO	1,100	m ²	18,87	20,76
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,018	m ³	397,28	7,15
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
TOTALE:						43,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,07

Articolo: VEN24-01.21.09.00 [E.21.09.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.04.28.00	B.04.28.00	TEGOLE LAMINA	1,100	m ²	45,79	50,37
VEN24-PR-A.04.29.00	B.04.29.00	LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	1,100	m ²	4,75	5,23
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,011	m ³	397,28	4,37
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
TOTALE:						75,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,71

Articolo: VEN24-01.21.10.00 [E.21.10.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.04.29.00	B.04.29.00	LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	1,150	m ²	4,75	5,46
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m ³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,08	0,06
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
TOTALE:						20,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,00

Articolo: VEN24-01.21.11.a [E.21.11.a]

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato a rotoli per elementi di copertura di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.44.a	B.04.44.a	COLMO PER TEGOLE COLORE NATURALE	3,000	cad	2,97	8,91
VEN24-PR-A.04.51.a	B.04.51.a	Elemento sottocolmo microperforato senza tessuto, in rotoli plissettati in alluminio accoppiato preverniciato in Al/Pet, larghezza di 400 mm, munito di strisce laterali adesive a base butilica da 40 mm ricoperte da pellicola PET trasparente	1,000	m	11,73	11,73
VEN24-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	1,000	m	2,26	2,26
VEN24-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	1,100	cad	1,84	2,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 281/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,75	2,93
VEN24-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					TOTALE:	39,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,84

Articolo: VEN24-01.21.11.b [E.21.11.b]

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato a rotoli per elementi di copertura di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.44.b	B.04.44.b	COLMO PER TEGOLE COLORE ANTICIZZATO	3,000	cad	7,21	21,63
VEN24-PR-A.04.51.a	B.04.51.a	Elemento sottocolmo microperforato senza tessuto, in rotoli plissettati in alluminio accoppiato preverniciato in Al/Pet, larghezza di 400 mm, munito di strisce laterali adesive a base butilica da 40 mm ricoperte da pellicola PET trasparente	1,000	m	11,73	11,73
VEN24-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	1,000	m	2,26	2,26
VEN24-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	1,100	cad	1,84	2,02
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,75	2,93
VEN24-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					TOTALE:	52,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,81
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,93

Articolo: VEN24-01.21.11.c [E.21.11.c]

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con tegole di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.44.a	B.04.44.a	COLMO PER TEGOLE COLORE NATURALE	3,000	cad	2,97	8,91
VEN24-PR-A.04.51.b	B.04.51.b	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di fasce laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN24-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,75	2,93
VEN24-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87

VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:					76,75	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					97,09	

Articolo: VEN24-01.21.11.d [E.21.11.d]

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con tegole di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.44.b	B.04.44.b	COLMO PER TEGOLE COLORE ANTICIZZATO	3,000	cad	7,21	21,63
VEN24-PR-A.04.51.b	B.04.51.b	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di fasce laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN24-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,75	2,93
VEN24-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:					89,47	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					113,18	

Articolo: VEN24-01.21.11.e [E.21.11.e]

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.45.a	B.04.45.a	COLMO PER COPPO COLORE NATURALE	3,000	cad	2,97	8,91
VEN24-PR-A.04.51.c	B.04.51.c	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di bandelle laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN24-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,75	2,93
VEN24-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 283/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	76,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		97,09

Articolo: VEN24-01.21.11.f [E.21.11.f]

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.04.45.b	B.04.45.b	COLMO PER COPPO COLORE ANTICHIZZATO	3,000	cad	7,21	21,63
VEN24-PR-A.04.51.c	B.04.51.c	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di bandelle laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN24-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,75	2,93
VEN24-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:						89,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,18

Articolo: VEN24-01.21.11.g [E.21.11.g]

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di elementi sotto colmo (scaglie) in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.46.a	B.04.46.a	ELEMENTO SOTTO COLMO (SCAGLIE) DI COLORE ROSSO	10,000	cad	3,60	36,00
TOTALE:						40,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,22

Articolo: VEN24-01.21.11.h [E.21.11.h]

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di elementi sotto colmo (scaglie) in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.46.a	B.04.46.a	ELEMENTO SOTTO COLMO (SCAGLIE) DI COLORE ROSSO	10,000	cad	3,60	36,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 284/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	40,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		51,22

Articolo: VEN24-01.21.12.a [E.21.12.a]

Fornitura e posa in opera di griglia per tegole senza listello di ventilazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.47.a	B.04.47.a	Griglia per tegole senza listello di ventilazione	1,000	m	11,73	11,73
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:						17,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,68

Articolo: VEN24-01.21.12.b [E.21.12.b]

Fornitura e posa in opera di griglia per tegole con listello di ventilazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.47.b	B.04.47.b	Griglia per tegole con listello di ventilazione	1,000	m	12,58	12,58
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:						18,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,76

Articolo: VEN24-01.21.12.c [E.21.12.c]

Fornitura e posa in opera di griglia per coppi senza listello di ventilazione, compresi ganci in inox ad S di partenza per coppo di canale e di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.48.a	B.04.48.a	Gancio di partenza da 75 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.47.c	B.04.47.c	Griglia per coppi senza listello di ventilazione	1,000	m	12,43	12,43
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 285/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:						20,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,72

Articolo: VEN24-01.21.12.d [E.21.12.d]

Fornitura e posa in opera di griglia per coppi con listello di ventilazione, compresi ganci in inox ad S di partenza per coppo di canale e di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.48.a	B.04.48.a	Gancio di partenza da 75 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.47.d	B.04.47.d	Griglia per coppi con listello di ventilazione	1,000	m	13,29	13,29
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,43	1,29
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
TOTALE:						21,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,81

Articolo: VEN24-01.21.13.a [E.21.13.a]

Sovrapprezzo per coppini anticati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	-15,000	cad	1,14	-17,10
VEN24-PR-A.04.42.a	B.04.42.a	COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE	-15,000	cad	1,12	-16,80
VEN24-PR-A.04.43.a	B.04.43.a	COPPINO TIROLO ANTICATO CON FORO	20,000	cad	1,54	30,80
VEN24-PR-A.04.43.b	B.04.43.b	COPPINO TIROLO CON DENTELLO	20,000	cad	1,59	31,80
TOTALE:						34,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,98

Articolo: VEN24-01.21.14.01 [E.21.14.01]

MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 286/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m ²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.51.a	B.08.51.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	1,200	m ²	21,12	25,34
TOTALE:						53,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,87

Articolo: VEN24-01.21.14.02 [E.21.14.02]

MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	29,38	7,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,260	h	26,39	6,86
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m ²	3,17	3,80
VEN24-PR-A.08.51.a	B.08.51.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	1,300	m ²	21,12	27,46
TOTALE:						58,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,60

Articolo: VEN24-01.21.14.03 [E.21.14.03]

MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m ²	3,17	3,17
VEN24-PR-A.08.51.a	B.08.51.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	1,100	m ²	21,12	23,23
TOTALE:						52,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,36

Articolo: VEN24-01.21.15.01 [E.21.15.01]

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84

VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m ²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.51.b	B.08.51.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciatain alluminio	1,200	m ²	34,85	41,82
TOTALE:						70,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,71

Articolo: VEN24-01.21.15.02 [E.21.15.02]

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	29,38	7,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,260	h	26,39	6,86
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m ²	3,17	3,80
VEN24-PR-A.08.51.b	B.08.51.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciatain alluminio	1,300	m ²	34,85	45,31
TOTALE:						76,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,18

Articolo: VEN24-01.21.15.03 [E.21.15.03]

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m ²	3,17	3,17
VEN24-PR-A.08.51.b	B.08.51.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciatain alluminio	1,100	m ²	34,85	38,34
TOTALE:						67,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,48

Articolo: VEN24-01.21.16.01 [E.21.16.01]

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 288/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.51.c	B.08.51.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame	1,200	m²	104,56	125,47
TOTALE:						153,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,53

Articolo: VEN24-01.21.16.02 [E.21.16.02]

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	29,38	7,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,260	h	26,39	6,86
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m²	3,17	3,80
VEN24-PR-A.08.51.c	B.08.51.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame	1,300	m²	104,56	135,93
TOTALE:						166,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						210,81

Articolo: VEN24-01.21.16.03 [E.21.16.03]

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m²	3,17	3,17
VEN24-PR-A.08.51.c	B.08.51.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame	1,100	m²	104,56	115,02
TOTALE:						144,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,48

Articolo: VEN24-01.21.17.01 [E.21.17.01]

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 289/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m ²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.51.d	B.08.51.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	1,200	m ²	116,18	139,42
					TOTALE:	167,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	212,18

Articolo: VEN24-01.21.17.02 [E.21.17.02]

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	29,38	7,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,260	h	26,39	6,86
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m ²	3,17	3,80
VEN24-PR-A.08.51.d	B.08.51.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	1,300	m ²	116,18	151,03
					TOTALE:	181,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	229,91

Articolo: VEN24-01.21.17.03 [E.21.17.03]

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	69,86	4,19
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m ²	3,17	3,17
VEN24-PR-A.08.51.d	B.08.51.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	1,100	m ²	116,18	127,80
					TOTALE:	157,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	198,64

Articolo: VEN24-01.21.18.01 [E.21.18.01]

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 290/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m ²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.52.a	B.08.52.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in acciaio zincato	1,200	m ²	23,24	27,89
TOTALE:						57,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,22

Articolo: VEN24-01.21.18.02 [E.21.18.02]

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,230	h	26,39	6,07
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m ²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.52.a	B.08.52.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in acciaio zincato	1,100	m ²	23,24	25,56
TOTALE:						53,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,05

Articolo: VEN24-01.21.19.01 [E.21.19.01]

MANTO GRECATO IN ALLUMINIOMANTO GRECATO IN ALLUMINIO copertura a quattro falde copertura a quattro falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m ²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.52.b	B.08.52.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in alluminio	1,200	m ²	37,18	44,62
TOTALE:						73,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,38

Articolo: VEN24-01.21.19.02 [E.21.19.02]

MANTO GRECATO IN ALLUMINIOMANTO GRECATO IN ALLUMINIO copertura a due falde copertura a due falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 291/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,230	h	26,39	6,07
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	69,86	3,84
VEN24-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,17	3,49
VEN24-PR-A.08.52.b	B.08.52.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATÀ preverniciata in alluminio	1,100	m²	37,18	40,90
TOTALE:						68,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,45

Articolo: VEN24-01.21.20.01 [E.21.20.01]

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.08.59.b	B.08.59.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in zinco-titanio	1,000	cad	58,09	58,09
TOTALE:						69,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,60

Articolo: VEN24-01.21.20.02 [E.21.20.02]

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO titanio prepatinato titanio prepatinato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.08.59.b	B.08.59.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in zinco-titanio	1,000	cad	58,09	58,09
TOTALE:						69,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,60

Articolo: VEN24-01.21.20.03 [E.21.20.03]

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO preverniciato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.08.59.c	B.08.59.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in acciaio inox	1,000	cad	46,47	46,47
TOTALE:						57,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,90

Articolo: VEN24-01.21.20.04 [E.21.20.04]

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO zincato preverniciato zincato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.08.59.d	B.08.59.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in acciaio zincato preverniciato	1,000	cad	36,97	36,97
TOTALE:						48,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,88

Articolo: VEN24-01.21.21.01 [E.21.21.01]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.53.a	B.08.53.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 12 cm	1,000	m²	5,81	5,81
TOTALE:						19,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,00

Articolo: VEN24-01.21.21.02 [E.21.21.02]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.53.b	B.08.53.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 25 cm	1,000	m²	8,13	8,13
TOTALE:						22,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,93

Articolo: VEN24-01.21.21.03 [E.21.21.03]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 293/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.53.c	B.08.53.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 33 cm	1,000	m²	9,29	9,29
TOTALE:						23,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,40

Articolo: VEN24-01.21.21.04 [E.21.21.04]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.53.d	B.08.53.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 40 cm	1,000	m²	11,62	11,62
TOTALE:						25,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,35

Articolo: VEN24-01.21.21.05 [E.21.21.05]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.53.e	B.08.53.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 50 cm	1,000	m²	12,99	12,99
TOTALE:						26,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,08

Articolo: VEN24-01.21.21.06 [E.21.21.06]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.53.f	B.08.53.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 67 cm	1,000	m²	18,59	18,59
TOTALE:						32,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,16

Articolo: VEN24-01.21.21.07 [E.21.21.07]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.53.g	B.08.53.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 100 cm	1,000	m²	30,10	30,10
TOTALE:						44,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,72

Articolo: VEN24-01.21.21.08 [E.21.21.08]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.54.a	B.08.54.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 12 cm	1,000	m²	24,29	24,29
TOTALE:						38,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,37

Articolo: VEN24-01.21.21.09 [E.21.21.09]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.54.b	B.08.54.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 25 cm	1,000	m²	30,10	30,10
TOTALE:						44,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,72

Articolo: VEN24-01.21.21.10 [E.21.21.10]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 295/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.54.c	B.08.54.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 33 cm	1,000	m²	33,27	33,27
TOTALE:						47,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,73

Articolo: VEN24-01.21.21.11 [E.21.21.11]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.54.d	B.08.54.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 40 cm	1,000	m²	41,72	41,72
TOTALE:						55,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,42

Articolo: VEN24-01.21.21.12 [E.21.21.12]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.54.e	B.08.54.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 50 cm	1,000	m²	52,28	52,28
TOTALE:						66,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,78

Articolo: VEN24-01.21.21.13 [E.21.21.13]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.54.f	B.08.54.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 67 cm	1,000	m²	69,71	69,71
TOTALE:						83,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,83

Articolo: VEN24-01.21.21.14 [E.21.21.14]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.54.g	B.08.54.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 100 cm	1,000	m²	104,56	104,56
TOTALE:						118,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,92

Articolo: VEN24-01.21.21.15 [E.21.21.15]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.55.a	B.08.55.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 12,5 cm	1,000	m²	6,97	6,97
TOTALE:						20,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,46

Articolo: VEN24-01.21.21.16 [E.21.21.16]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.55.b	B.08.55.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 25 cm	1,000	m²	12,78	12,78
TOTALE:						26,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,81

Articolo: VEN24-01.21.21.17 [E.21.21.17]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 297/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.55.c	B.08.55.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm	1,000	m²	17,43	17,43
TOTALE:						31,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,70

Articolo: VEN24-01.21.21.18 [E.21.21.18]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.55.d	B.08.55.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm	1,000	m²	26,93	26,93
TOTALE:						40,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,71

Articolo: VEN24-01.21.21.19 [E.21.21.19]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.55.e	B.08.55.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 67 cm	1,000	m²	35,38	35,38
TOTALE:						49,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,40

Articolo: VEN24-01.21.21.20 [E.21.21.20]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.55.f	B.08.55.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 100 cm	1,000	m²	52,28	52,28
TOTALE:						66,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,78

Articolo: VEN24-01.21.21.21 [E.21.21.21]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.56.a	B.08.56.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 12,5 cm	1,000	m²	10,03	10,03
TOTALE:						23,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,33

Articolo: VEN24-01.21.21.22 [E.21.21.22]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.56.b	B.08.56.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 25 cm	1,000	m²	13,73	13,73
TOTALE:						27,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,02

Articolo: VEN24-01.21.21.23 [E.21.21.23]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.56.c	B.08.56.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm	1,000	m²	15,63	15,63
TOTALE:						29,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,42

Articolo: VEN24-01.21.21.24 [E.21.21.24]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 299/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.56.d	B.08.56.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm	1,000	m²	19,54	19,54
TOTALE:						33,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,36

Articolo: VEN24-01.21.21.25 [E.21.21.25]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.56.e	B.08.56.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 50 cm	1,000	m²	21,12	21,12
TOTALE:						35,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,36

Articolo: VEN24-01.21.21.26 [E.21.21.26]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.56.f	B.08.56.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 67 cm	1,000	m²	29,05	29,05
TOTALE:						43,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,40

Articolo: VEN24-01.21.21.27 [E.21.21.27]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.56.g	B.08.56.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm	1,000	m²	49,64	49,64
TOTALE:						63,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,44

Articolo: VEN24-01.21.22.01 [E.21.22.01]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.a	B.08.56.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 12,5 cm	1,000	m ²	10,03	10,03
TOTALE:						28,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,67

Articolo: VEN24-01.21.22.02 [E.21.22.02]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.b	B.08.56.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 25 cm	1,000	m ²	13,73	13,73
TOTALE:						31,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,35

Articolo: VEN24-01.21.22.03 [E.21.22.03]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.c	B.08.56.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm	1,000	m ²	15,63	15,63
TOTALE:						33,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,76

Articolo: VEN24-01.21.22.04 [E.21.22.04]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.d	B.08.56.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm	1,000	m²	19,54	19,54
TOTALE:						37,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,70

Articolo: VEN24-01.21.22.05 [E.21.22.05]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.e	B.08.56.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 50 cm	1,000	m²	21,12	21,12
TOTALE:						39,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,70

Articolo: VEN24-01.21.22.06 [E.21.22.06]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.f	B.08.56.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 67 cm	1,000	m²	29,05	29,05
TOTALE:						47,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,73

Articolo: VEN24-01.21.22.07 [E.21.22.07]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.56.g	B.08.56.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm	1,000	m ²	49,64	49,64
TOTALE:						67,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,78

Articolo: VEN24-01.21.22.08 [E.21.22.08]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.a	B.08.57.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 12,5 cm	1,000	m ²	26,72	26,72
TOTALE:						44,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,79

Articolo: VEN24-01.21.22.09 [E.21.22.09]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.b	B.08.57.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 25 cm	1,000	m ²	33,06	33,06
TOTALE:						51,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,81

Articolo: VEN24-01.21.22.10 [E.21.22.10]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.c	B.08.57.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 33 cm	1,000	m ²	37,18	37,18
TOTALE:						55,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,02

Articolo: VEN24-01.21.22.11 [E.21.22.11]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.d	B.08.57.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 40 cm	1,000	m ²	45,84	45,84
TOTALE:						64,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,97

Articolo: VEN24-01.21.22.12 [E.21.22.12]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.e	B.08.57.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 50 cm	1,000	m ²	57,46	57,46
TOTALE:						75,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,67

Articolo: VEN24-01.21.22.13 [E.21.22.13]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.f	B.08.57.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 67 cm	1,000	m²	76,57	76,57
TOTALE:						94,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,85

Articolo: VEN24-01.21.22.14 [E.21.22.14]

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN24-PR-A.08.57.g	B.08.57.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 100 cm	1,000	m²	116,18	116,18
TOTALE:						134,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,95

Articolo: VEN24-01.21.23.01 [E.21.23.01]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.53.d	B.08.53.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 40 cm	1,150	m²	11,62	13,36
TOTALE:						42,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,31

Articolo: VEN24-01.21.23.02 [E.21.23.02]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,520	h	26,39	13,72
VEN24-PR-A.08.53.c	B.08.53.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 33 cm	1,150	m ²	9,29	10,68
TOTALE:						39,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,20

Articolo: VEN24-01.21.23.03 [E.21.23.03]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.54.c	B.08.54.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 33 cm	1,150	m ²	33,27	38,26
TOTALE:						67,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,81

Articolo: VEN24-01.21.23.04 [E.21.23.04]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.54.d	B.08.54.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 40 cm	1,150	m ²	41,72	47,98
TOTALE:						76,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,10

Articolo: VEN24-01.21.23.05 [E.21.23.05]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.55.c	B.08.55.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm	1,150	m ²	17,43	20,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 306/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	48,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		61,76

Articolo: VEN24-01.21.23.06 [E.21.23.06]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.55.d	B.08.55.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm	1,150	m²	26,93	30,97
TOTALE:						59,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,58

Articolo: VEN24-01.21.23.07 [E.21.23.07]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.56.c	B.08.56.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm	1,150	m²	15,63	17,97
TOTALE:						46,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,14

Articolo: VEN24-01.21.23.08 [E.21.23.08]

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,516	h	29,38	15,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,516	h	26,39	13,62
VEN24-PR-A.08.56.d	B.08.56.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm	1,150	m²	19,54	22,47
TOTALE:						51,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,83

Articolo: VEN24-01.21.24.01 [E.21.24.01]

LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato di piombo spess. 12/10 sagomate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-PR-A.08.58.00	B.08.58.00	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA SAGOMATA IN PIOMBO	1,050	m²	151,04	158,59
TOTALE:						180,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						228,72

Articolo: VEN24-01.21.25.01 [E.21.25.01]

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO lamiera di acciaio zincato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.08.59.f	B.08.59.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in acciaio preverniciato	1,000	m	52,81	52,81
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						68,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,04

Articolo: VEN24-01.21.25.02 [E.21.25.02]

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di rame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.08.59.g	B.08.59.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in rame	1,000	m	105,62	105,62
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						121,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,85

Articolo: VEN24-01.21.25.03 [E.21.25.03]

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di zinco-titanio prepatinato

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 308/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.08.59.h	B.08.59.h	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in zinco-titanio	1,000	m	132,03	132,03
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						148,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,26

Articolo: VEN24-01.21.25.04 [E.21.25.04]

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di alluminio preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.08.59.i	B.08.59.i	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in alluminio preverniciato	1,000	m	89,78	89,78
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						105,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,81

Articolo: VEN24-01.21.26.01 [E.21.26.01]

RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI lamiera di acciaio zincato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.08.53.g	B.08.53.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 100 cm	2,200	m ²	30,10	66,22
TOTALE:						94,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,05

Articolo: VEN24-01.21.26.02 [E.21.26.02]

RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di rame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 309/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.54.g	B.08.54.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 100 cm	2,200	m²	104,56	230,03
TOTALE:						257,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						326,27

Articolo: VEN24-01.21.26.03 [E.21.26.03]

RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di alluminio preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.08.56.g	B.08.56.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm	2,200	m²	49,64	109,21
TOTALE:						137,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						173,43

Articolo: VEN24-01.21.27.01 [E.21.27.01]

STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE Fornitura e posa in opera di stuoia composita antirombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-PR-A.08.59.I	B.08.59.I	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - STUOIA ANTIROMBO	1,100	m²	5,70	6,27
TOTALE:						18,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,25

Articolo: VEN24-01.22.01.a [E.22.01.a]

CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO con sezione interna quadrata cm 15x25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.09.25.a	B.09.25.a	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 225	1,000	m	23,93	23,93
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,003	m³	63,82	0,19
TOTALE:						35,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,63

Articolo: VEN24-01.22.01.b [E.22.01.b]

CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO con sezione interna quadrata cm 17x42

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.09.25.b	B.09.25.b	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 400	1,000	m	31,68	31,68
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,003	m³	63,82	0,19
TOTALE:						43,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,43

Articolo: VEN24-01.22.02.a [E.22.02.a]

FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x17 - 20x20 - 15x25, diam. 14 - 17 - 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.26.a	B.09.26.a	COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE INCOMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN di sezione cm 15x15 - 20x20 di sezione cm 15x15 - 20x20	1,000	cad	65,14	65,14
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	63,82	0,64
TOTALE:						93,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,49

Articolo: VEN24-01.22.02.b [E.22.02.b]

FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x42

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.26.b	B.09.26.b	COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE INCOMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN di sezione cm 17x42 di sezione cm 17x42	1,000	cad	95,89	95,89
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	63,82	0,64
TOTALE:						124,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,39

Articolo: VEN24-01.22.03.a [E.22.03.a]

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 15x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 311/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.09.27.a	B.09.27.a	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm	1,000	m	9,73	9,73
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,003	m³	63,82	0,19
TOTALE:					26,65	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					33,71	

Articolo: VEN24-01.22.03.b [E.22.03.b]

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.09.27.b	B.09.27.b	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm	1,000	m	13,28	13,28
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,005	m³	63,82	0,32
TOTALE:					33,12	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					41,90	

Articolo: VEN24-01.22.03.c [E.22.03.c]

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 30x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.09.27.c	B.09.27.c	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm	1,000	m	22,11	22,11
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m³	63,82	0,38
TOTALE:					44,80	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					56,67	

Articolo: VEN24-01.22.03.d [E.22.03.d]

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO canna a due condotti, misura esterna cm 25x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.09.28.a	B.09.28.a	CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI sezione interna cm 25x40	1,000	m	15,91	15,91
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m³	63,82	0,38
TOTALE:					38,60	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,23

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,83
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.22.03.e [E.22.03.e]

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO canna a due condotti, misura esterna cm 25x48

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.09.28.b	B.09.28.b	CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI sezione interna cm 25x48	1,000	m	19,43	19,43
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,007	m³	63,82	0,45
TOTALE:						44,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,90

Articolo: VEN24-01.22.04.a [E.22.04.a]

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 15x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.09.29.a	B.09.29.a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO sezione interna cm 15x20 - kg/m 45	1,000	m	8,88	8,88
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m³	63,82	0,38
TOTALE:						20,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,83

Articolo: VEN24-01.22.04.b [E.22.04.b]

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.09.29.b	B.09.29.b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO sezione interna cm 20x30 - kg/m 60	1,000	m	12,49	12,49
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m³	63,82	0,38
TOTALE:						29,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,44

Articolo: VEN24-01.22.04.c [E.22.04.c]

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO a due condotti, misure esterne cm 25x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.09.30.a	B.09.30.a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni esterne cm 25x50, condotto principale cm 15x26, condotto secondario cm 15x12	1,000	m	20,63	20,63
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m ³	63,82	0,38
TOTALE:						40,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,27

Articolo: VEN24-01.22.04.d [E.22.04.d]

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO a due condotti, misure esterne cm 30x50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.09.30.b	B.09.30.b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni esterne cm 30x50, condotto principale cm 20x28, condotto secondario cm 20x10	1,000	m	25,05	25,05
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
TOTALE:						50,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,08

Articolo: VEN24-01.22.05.a [E.22.05.a]

COMIGNOLI sezione interna cm 15x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.31.a	B.09.31.a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 16x20 interne	1,000	cad	36,91	36,91
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m ³	63,82	0,64
TOTALE:						43,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,56

Articolo: VEN24-01.22.05.b [E.22.05.b]

COMIGNOLI sezione interna cm 20x30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 314/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.31.b	B.09.31.b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 20x30	1,000	cad	45,59	45,59
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	63,82	0,64
TOTALE:						51,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,54

Articolo: VEN24-01.22.05.c [E.22.05.c]

COMIGNOLI sezione interna cm 25x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.31.c	B.09.31.c	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 25x40	1,000	cad	57,90	57,90
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	63,82	0,64
TOTALE:						64,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,11

Articolo: VEN24-01.22.05.d [E.22.05.d]

COMIGNOLI sezione interna cm 30x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.31.d	B.09.31.d	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 30x40	1,000	cad	60,73	60,73
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	63,82	0,64
TOTALE:						66,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,69

Articolo: VEN24-01.22.06.a [E.22.06.a]

CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro Interno cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28

VEN24-PR-A.09.32.a	B.09.32.a	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 12	1,000	m	28,78	28,78
VEN24-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	0,350	kg	6,73	2,36
					TOTALE:	42,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,51

Articolo: VEN24-01.22.06.b [E.22.06.b]

CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro Interno cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.09.32.b	B.09.32.b	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 20	1,000	m	60,00	60,00
VEN24-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	0,850	kg	6,73	5,72
					TOTALE:	82,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	104,30

Articolo: VEN24-01.22.06.c [E.22.06.c]

CANNE FUMARIECIRCOLARI diametro interno cm 30CANNE FUMARIECIRCOLARI diametro interno cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.09.32.c	B.09.32.c	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 30	1,000	m	95,08	95,08
VEN24-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	1,250	kg	6,73	8,41
					TOTALE:	121,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	153,75

Articolo: VEN24-01.22.06.d [E.22.06.d]

CANNE FUMARIECIRCOLARI diametro interno cm 40CANNE FUMARIECIRCOLARI diametro interno cm 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.32.d	B.09.32.d	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 40	1,000	m	159,17	159,17
VEN24-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	1,850	kg	6,73	12,45
					TOTALE:	196,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	248,66

Articolo: VEN24-01.22.07.a [E.22.07.a]

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.09.33.a	B.09.33.a	CANNE DI ESALAZIONE IN PVCCANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 63 diametro interno mm 63	1,050	m	1,32	1,39
TOTALE:						9,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,16

Articolo: VEN24-01.22.07.b [E.22.07.b]

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.09.33.b	B.09.33.b	CANNE DI ESALAZIONE IN PVCCANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 125 diametro interno mm 125	1,050	m	3,79	3,98
TOTALE:						14,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,96

Articolo: VEN24-01.22.07.c [E.22.07.c]

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.09.33.c	B.09.33.c	CANNE DI ESALAZIONE IN PVCCANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 200 diametro interno mm 200	1,050	m	9,57	10,05
TOTALE:						23,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,17

Articolo: VEN24-01.22.08.a [E.22.08.a]

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 113

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 317/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.09.34.a	B.09.34.a	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 113	1,000	m	39,27	39,27
TOTALE:						59,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,67

Articolo: VEN24-01.22.08.b [E.22.08.b]

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 130

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.34.b	B.09.34.b	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 130	1,000	m	50,21	50,21
TOTALE:						70,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,51

Articolo: VEN24-01.22.08.c [E.22.08.c]

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.34.c	B.09.34.c	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 140	1,000	m	52,65	52,65
TOTALE:						73,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,60

Articolo: VEN24-01.22.08.d [E.22.08.d]

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.34.d	B.09.34.d	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 160	1,000	m	62,44	62,44
TOTALE:						82,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,98

Articolo: VEN24-01.22.08.e [E.22.08.e]

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.34.e	B.09.34.e	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 180	1,000	m	66,13	66,13
TOTALE:						86,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,65

Articolo: VEN24-01.22.08.f [E.22.08.f]

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.09.34.f	B.09.34.f	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 200	1,000	m	75,92	75,92
TOTALE:						96,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,03

Articolo: VEN24-01.22.09.a [E.22.09.a]

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 113

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.35.a	B.09.35.a	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 113 mm	1,000	m	18,24	18,24
TOTALE:						22,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,27

Articolo: VEN24-01.22.09.b [E.22.09.b]

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 130

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.35.b	B.09.35.b	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 130 mm	1,000	m	20,68	20,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 319/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	24,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,57
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,36

Articolo: VEN24-01.22.09.c [E.22.09.c]

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.35.c	B.09.35.c	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 140 mm	1,000	m	22,09	22,09
		TOTALE:				26,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				33,14

Articolo: VEN24-01.22.09.d [E.22.09.d]

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.35.d	B.09.35.d	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 160 mm	1,000	m	25,59	25,59
		TOTALE:				29,70
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				37,57

Articolo: VEN24-01.22.09.e [E.22.09.e]

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.35.e	B.09.35.e	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 180 mm	1,000	m	28,41	28,41
		TOTALE:				32,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				41,14

Articolo: VEN24-01.22.09.f [E.22.09.f]

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 320/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.09.35.f	B.09.35.f	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 200 mm	1,000	m	33,84	33,84
					TOTALE:	37,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,01

Articolo: VEN24-01.22.10.00 [E.22.10.00]

RISANAMENTO CANNA FUMARIA CON CONTROTUBO FLESSIBILE O TUBO RIGIDO IN PPS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.52.00	B.09.52.00	CONTROTUBO FLESSIBILE IN PPS	1,000	m	8,45	8,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,085	%	4,00	0,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,215	%	2,00	0,43
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	0,092	%	20,00	1,84
					TOTALE:	32,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	40,87

Articolo: VEN24-01.23.02.a [E.23.02.a]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,600	m²	184,73	295,57
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	380,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	481,79

Articolo: VEN24-01.23.02.b [E.23.02.b]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m²	184,73	184,73
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	247,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 321/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	65,54
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		312,86

Articolo: VEN24-01.23.02.c [E.23.02.c]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate tanganica: ad due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate in noce tanganica	2,400	m ²	184,73	443,35
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						540,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	143,17
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				683,42

Articolo: VEN24-01.23.02.d [E.23.02.d]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate in noce tanganica	1,000	m ²	184,73	184,73
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						253,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	67,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				320,21

Articolo: VEN24-01.23.02.e [E.23.02.e]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate in rovere	1,600	m ²	220,37	352,59
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						437,88
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	116,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				553,92

Articolo: VEN24-01.23.02.f [E.23.02.f]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCiate rovere: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m²	220,37	220,37
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						282,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						357,94

Articolo: VEN24-01.23.02.g [E.23.02.g]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	2,400	m²	220,37	528,89
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						625,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						791,62

Articolo: VEN24-01.23.02.h [E.23.02.h]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m²	220,37	220,37
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						288,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						365,29

Articolo: VEN24-01.23.02.i [E.23.02.i]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale : ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,600	m²	259,99	415,98
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 323/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	501,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	132,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		634,11

Articolo: VEN24-01.23.02.l [E.23.02.l]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m²	259,99	259,99
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						322,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						408,06

Articolo: VEN24-01.23.02.m [E.23.02.m]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	2,400	m²	259,99	623,98
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						720,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						911,91

Articolo: VEN24-01.23.02.n [E.23.02.n]

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m²	259,99	259,99
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						328,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						415,41

Articolo: VEN24-01.23.03.a [E.23.03.a]

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,600	m ²	184,34	294,94
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						380,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						480,99

Articolo: VEN24-01.23.03.b [E.23.03.b]

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m ²	184,34	184,34
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						246,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						312,37

Articolo: VEN24-01.23.03.c [E.23.03.c]

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	2,400	m ²	184,34	442,42
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						539,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	142,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						682,24

Articolo: VEN24-01.23.03.d [E.23.03.d]

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m²	184,34	184,34
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						252,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						319,72

Articolo: VEN24-01.23.05.a [E.23.05.a]

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1,600	m²	284,95	455,92
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						541,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						684,63

Articolo: VEN24-01.23.05.b [E.23.05.b]

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1,000	m²	284,95	284,95
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						347,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						439,64

Articolo: VEN24-01.23.05.c [E.23.05.c]

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	2,400	m²	284,95	683,88
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						780,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	206,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						987,69

Articolo: VEN24-01.23.05.d [E.23.05.d]

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti foltre mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1,000	m²	284,95	284,95
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						353,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						446,99

Articolo: VEN24-01.23.08.a [E.23.08.a]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,600	m²	200,18	320,29
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						405,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						513,06

Articolo: VEN24-01.23.08.b [E.23.08.b]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m²	200,18	200,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						262,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						332,40

Articolo: VEN24-01.23.08.c [E.23.08.c]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 327/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	2,400	m²	200,18	480,43
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						577,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						730,32

Articolo: VEN24-01.23.08.d [E.23.08.d]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m²	200,18	200,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						268,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						339,75

Articolo: VEN24-01.23.08.e [E.23.08.e]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: un battente fino a mq 1,60 un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,600	m²	235,83	377,33
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						462,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						585,21

Articolo: VEN24-01.23.08.f [E.23.08.f]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: un battente oltre i mq 1,60 un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m²	235,83	235,83
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						298,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						377,50

Articolo: VEN24-01.23.08.g [E.23.08.g]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: due battenti fino a mq 2,40 due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	2,400	m²	235,83	565,99
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						662,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						838,56

Articolo: VEN24-01.23.08.h [E.23.08.h]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: due battenti oltre i mq 2,40 due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m²	235,83	235,83
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						304,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						384,85

Articolo: VEN24-01.23.08.i [E.23.08.i]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,600	m²	279,41	447,06
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						532,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						673,42

Articolo: VEN24-01.23.08.l [E.23.08.l]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 329/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m²	279,41	279,41
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						342,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						432,63

Articolo: VEN24-01.23.08.m [E.23.08.m]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	2,400	m²	279,41	670,58
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						767,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						970,86

Articolo: VEN24-01.23.08.n [E.23.08.n]

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m²	279,41	279,41
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						347,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						439,98

Articolo: VEN24-01.23.09.a [E.23.09.a]

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,600	m²	200,18	320,29
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						405,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						513,06

Articolo: VEN24-01.23.09.b [E.23.09.b]

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m²	200,18	200,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						262,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						332,40

Articolo: VEN24-01.23.09.c [E.23.09.c]

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	2,400	m²	200,18	480,43
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						577,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						730,32

Articolo: VEN24-01.23.09.d [E.23.09.d]

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m²	200,18	200,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						268,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						339,75

Articolo: VEN24-01.23.11.a [E.23.11.a]

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 331/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1,600	m²	299,21	478,74
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						564,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	149,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						713,50

Articolo: VEN24-01.23.11.b [E.23.11.b]

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1,000	m²	299,21	299,21
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						361,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						457,68

Articolo: VEN24-01.23.11.c [E.23.11.c]

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	2,400	m²	299,21	718,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						815,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.030,98

Articolo: VEN24-01.23.11.d [E.23.11.d]

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1,000	m²	299,21	299,21
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						367,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						465,03

Articolo: VEN24-01.23.14.a [E.23.14.a]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,600	m ²	231,87	370,99
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						456,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						577,19

Articolo: VEN24-01.23.14.b [E.23.14.b]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m ²	231,87	231,87
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						294,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						372,49

Articolo: VEN24-01.23.14.c [E.23.14.c]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica ad due battenti fino a mq 2,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	2,400	m ²	231,87	556,49
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						653,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						826,54

Articolo: VEN24-01.23.14.d [E.23.14.d]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 333/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m²	231,87	231,87
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						300,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						379,84

Articolo: VEN24-01.23.14.e [E.23.14.e]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,600	m²	267,52	428,03
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						513,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						649,35

Articolo: VEN24-01.23.14.f [E.23.14.f]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m²	267,52	267,52
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						330,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						417,59

Articolo: VEN24-01.23.14.g [E.23.14.g]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE rovere a due battenti fino a mq 2,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	2,400	m²	267,52	642,05
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						738,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						934,77

Articolo: VEN24-01.23.14.h [E.23.14.h]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE rovere a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE in rovere	1,000	m²	267,52	267,52
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						335,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						424,94

Articolo: VEN24-01.23.14.i [E.23.14.i]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE noce nazionale ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE in noce nazionale	1,600	m²	311,10	497,76
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						583,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	154,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						737,56

Articolo: VEN24-01.23.14.l [E.23.14.l]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE noce nazionale ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE in noce nazionale	1,000	m²	311,10	311,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						373,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						472,72

Articolo: VEN24-01.23.14.m [E.23.14.m]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAATE noce nazionale a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 335/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	2,400	m²	311,10	746,64
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						843,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.067,08

Articolo: VEN24-01.23.14.n [E.23.14.n]

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale a due battenti oltre i mq 2.40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m²	311,10	311,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						379,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						480,07

Articolo: VEN24-01.23.15.a [E.23.15.a]

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1,600	m²	334,86	535,78
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						621,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	164,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						785,65

Articolo: VEN24-01.23.15.b [E.23.15.b]

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1,000	m²	334,86	334,86
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						397,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						502,77

Articolo: VEN24-01.23.15.c [E.23.15.c]

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	2,400	m²	334,86	803,66
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						900,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	238,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.139,21

Articolo: VEN24-01.23.15.d [E.23.15.d]

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1,000	m²	334,86	334,86
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						403,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						510,12

Articolo: VEN24-01.23.17.a [E.23.17.a]

SOPRALUCE PER PORTE INTERNE fino al perimetro ml 2,80 (0,80x0,60)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.09.00	B.21.09.00	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE	1,000	cad	112,85	112,85
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						175,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						221,93

Articolo: VEN24-01.23.17.b [E.23.17.b]

SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre al perimetro ml 2,80 perimetro ml 2,80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.21.09.00	B.21.09.00	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE	0,365	cad	112,85	41,19
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						51,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,19

Articolo: VEN24-01.23.18.00 [E.23.18.00]

FINESTRATURE PER PORTE INTERNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.10.00	B.21.10.00	FINESTRATURE PER PORTE INTERNE	1,000	cad	53,04	53,04
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						115,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,27

Articolo: VEN24-01.23.19.00 [E.23.19.00]

SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.21.11.00	B.21.11.00	SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm	1,000	m/cm	1,17	1,17
TOTALE:						1,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,68

Articolo: VEN24-01.23.20.a [E.23.20.a]

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.21.12.00	B.21.12.00	FALSI TELAI IN LEGNO	1,000	cad	35,35	35,35
TOTALE:						64,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,45

Articolo: VEN24-01.23.20.b [E.23.20.b]

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.21.12.00	B.21.12.00	FALSI TELAI IN LEGNO	0,200	cad	35,35	7,07
TOTALE:						15,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,96

Articolo: VEN24-01.23.21.a [E.23.21.a]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	1,980	m²	505,88	1.001,64
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.115,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.411,69

Articolo: VEN24-01.23.21.b [E.23.21.b]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA a due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,100	h	31,67	66,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,400	h	26,39	63,34
VEN24-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	2,420	m²	505,88	1.224,23
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.358,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	360,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.718,64

Articolo: VEN24-01.23.21.c [E.23.21.c]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure fuori standard

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31

VEN24-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	1,000	m²	505,88	505,88
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						582,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	154,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						737,14

Articolo: VEN24-01.23.21.d [E.23.21.d]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	1,000	m²	505,88	505,88
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						602,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						762,52

Articolo: VEN24-01.23.22.a [E.23.22.a]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	1,980	m²	609,64	1.207,09
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.321,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	350,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.671,58

Articolo: VEN24-01.23.22.b [E.23.22.b]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS a due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,100	h	31,67	66,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,400	h	26,39	63,34
VEN24-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	2,420	m²	609,64	1.475,33
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.609,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	426,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.036,28

Articolo: VEN24-01.23.22.c [E.23.22.c]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad una anta, misure fuori standard

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	1,000	m ²	609,64	609,64
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						686,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	181,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						868,40

Articolo: VEN24-01.23.22.d [E.23.22.d]

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,700	h	26,39	44,86
VEN24-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	1,000	m ²	609,64	609,64
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						706,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	187,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						893,77

Articolo: VEN24-01.23.24.a [E.23.24.a]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.a	B.21.15.a	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m ²	719,80	719,80
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						759,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						960,34

Articolo: VEN24-01.23.24.b [E.23.24.b]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.b	B.21.15.b	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	744,63	744,63
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						783,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						991,75

Articolo: VEN24-01.23.24.c [E.23.24.c]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.c	B.21.15.c	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	784,68	784,68
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						824,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	218,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.042,41

Articolo: VEN24-01.23.24.d [E.23.24.d]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.d	B.21.15.d	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	922,16	922,16
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						961,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	254,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.216,32

Articolo: VEN24-01.23.24.e [E.23.24.e]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.e	B.21.15.e	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	985,57	985,57
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.024,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	271,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.296,54

Articolo: VEN24-01.23.24.f [E.23.24.f]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.f	B.21.15.f	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	1.012,65	1.012,65
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.052,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	278,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.330,79

Articolo: VEN24-01.23.24.g [E.23.24.g]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.g	B.21.15.g	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	1.215,02	1.215,02
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.254,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	332,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.586,79

Articolo: VEN24-01.23.24.h [E.23.24.h]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.h	B.21.15.h	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	1.278,08	1.278,08
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.317,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	349,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.666,56

Articolo: VEN24-01.23.24.i [E.23.24.i]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.21.15.i	B.21.15.i	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	1.310,93	1.310,93
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.350,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	357,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.708,12

Articolo: VEN24-01.23.24.l [E.23.24.l]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.j	B.21.15.j	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	682,33	682,33
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						744,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						942,32

Articolo: VEN24-01.23.24.m [E.23.24.m]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.k	B.21.15.k	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	750,58	750,58
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						813,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.028,66

Articolo: VEN24-01.23.24.n [E.23.24.n]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.l	B.21.15.l	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	784,68	784,68
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						847,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	224,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.071,80

Articolo: VEN24-01.23.24.o [E.23.24.o]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.m	B.21.15.m	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	743,46	743,46
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						806,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.019,65

Articolo: VEN24-01.23.24.p [E.23.24.p]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.n	B.21.15.n	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	817,80	817,80
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						880,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	233,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.113,69

Articolo: VEN24-01.23.24.q [E.23.24.q]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.o	B.21.15.o	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	854,99	854,99
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						917,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	243,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.160,74

Articolo: VEN24-01.23.24.r [E.23.24.r]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.p	B.21.15.p	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	1.036,31	1.036,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.098,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	291,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.390,11

Articolo: VEN24-01.23.24.s [E.23.24.s]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.q	B.21.15.q	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	1.110,31	1.110,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.172,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	310,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.483,72

Articolo: VEN24-01.23.24.t [E.23.24.t]

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.15.r	B.21.15.r	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	1.153,27	1.153,27
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.215,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	322,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.538,06

Articolo: VEN24-01.23.26.a [E.23.26.a]

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.16.a	B.21.16.a	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete	1,000	m²	180,00	180,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						230,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						292,19

Articolo: VEN24-01.23.26.b [E.23.26.b]

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO larice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.16.b	B.21.16.b	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO larice	1,000	m²	230,00	230,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						280,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						355,44

Articolo: VEN24-01.23.26.c [E.23.26.c]

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO douglas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.16.c	B.21.16.c	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO douglas	1,000	m²	315,00	315,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						365,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						462,96

Articolo: VEN24-01.23.26.d [E.23.26.d]

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO rovere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.16.d	B.21.16.d	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO rovere	1,000	m²	300,00	300,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						350,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						443,99

Articolo: VEN24-01.23.27.a [E.23.27.a]

PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO abete compresa verniciatura a smalto oleosintetico per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.21.17.a	B.21.17.a	PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO abete	1,000	m²	44,59	44,59
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						78,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,87

Articolo: VEN24-01.23.27.b [E.23.27.b]

PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO pino di Svezia o di Finlandia compresa verniciatura a smalto oleosintetico per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.21.17.b	B.21.17.b	PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO pino di Svezia o di Finlandia	1,000	m ²	49,66	49,66
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						83,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,29

Articolo: VEN24-01.23.28.00 [E.23.28.00]

PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-PR-A.21.18.00	B.21.18.00	PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA	1,000	m ²	19,40	19,40
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						50,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,33

Articolo: VEN24-01.23.29.00 [E.23.29.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-PR-A.21.19.00	B.21.19.00	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO	1,000	m ²	753,86	753,86
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						830,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.050,84

Articolo: VEN24-01.23.30.00 [E.23.30.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31

VEN24-PR-A.21.20.00	B.21.20.00	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO	1,000	m²	831,82	831,82
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	908,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.149,45

Articolo: VEN24-01.23.31.a [E.23.31.a]

PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.21.21.a	B.21.21.a	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm	1,000	cad	1.556,69	1.556,69
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	1.671,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.113,83

Articolo: VEN24-01.23.31.b [E.23.31.b]

PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO a due ante delle dimensioni di 1200x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,200	h	26,39	58,06
VEN24-PR-A.21.21.b	B.21.21.b	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO a due ante delle dimensioni di 1200x210 cm	1,000	cad	2.284,09	2.284,09
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	2.437,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.082,94

Articolo: VEN24-01.23.32.a [E.23.32.a]

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Fino a 0,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.22.a	B.21.22.a	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Fino a 0,50 mq	1,000	cad	1.463,68	1.463,68
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 350/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	1.511,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	400,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.912,03

Articolo: VEN24-01.23.32.b [E.23.32.b]

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,50 fino a 0,75 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.22.b	B.21.22.b	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,50 fino a 0,75 mq	1,000	cad	1.567,98	1.567,98
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	1.624,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.054,66

Articolo: VEN24-01.23.32.c [E.23.32.c]

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-PR-A.21.22.c	B.21.22.c	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq	1,000	cad	1.700,00	1.700,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	1.773,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.243,71

Articolo: VEN24-01.23.32.d [E.23.32.d]

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.22.d	B.21.22.d	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq	1,000	cad	1.770,41	1.770,41
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	1.873,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.369,48

Articolo: VEN24-01.23.32.e [E.23.32.e]

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.21.22.e	B.21.22.e	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq	1,000	cad	1.874,71	1.874,71
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.989,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	527,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.516,12

Articolo: VEN24-01.23.33.a [E.23.33.a]

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Fino A 0,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.23.a	B.21.23.a	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Fino A 0,50 mq	1,000	cad	487,81	487,81
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						535,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						677,56

Articolo: VEN24-01.23.33.b [E.23.33.b]

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Oltre 0,50 fino a 0,75 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.23.b	B.21.23.b	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Oltre 0,50 fino a 0,75 mq	1,000	cad	610,82	610,82
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						667,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						843,86

Articolo: VEN24-01.23.33.c [E.23.33.c]

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 352/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-PR-A.21.23.c	B.21.23.c	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq	1,000	cad	704,55	704,55
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	778,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	984,46

Articolo: VEN24-01.23.33.d [E.23.33.d]

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.23.d	B.21.23.d	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq	1,000	cad	762,20	762,20
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	864,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.094,10

Articolo: VEN24-01.23.33.e [E.23.33.e]

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.21.23.e	B.21.23.e	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq	1,000	cad	853,74	853,74
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	968,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.224,60

Articolo: VEN24-01.23.35.a [E.23.35.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO,ELETTRICO 60x60 (0,36 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 353/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.21.24.a	B.21.24.a	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 60x60 (0,36 mq)	1,000	cad	1.537,70	1.537,70
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:					1.579,70	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	418,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.998,32	

Articolo: VEN24-01.23.35.b [E.23.35.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE,ELETTRICO 60x90 (0,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.24.b	B.21.24.b	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 60x90 (0,54 mq)	1,000	cad	1.628,31	1.628,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:					1.676,12	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.120,29	

Articolo: VEN24-01.23.35.c [E.23.35.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE,ELETTRICO 80x80 (0,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.21.24.c	B.21.24.c	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 80x80 (0,64 mq)	1,000	cad	1.658,95	1.658,95
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:					1.706,76	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	452,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.159,05	

Articolo: VEN24-01.23.35.d [E.23.35.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 90x90 (0,81mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.24.d	B.21.24.d	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 90x90 (0,81 mq)	1,000	cad	1.784,93	1.784,93
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 354/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	1.841,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	487,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.329,11

Articolo: VEN24-01.23.35.e [E.23.35.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x120 (1,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.24.e	B.21.24.e	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x120 (1,08 mq)	1,000	cad	1.865,34	1.865,34
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.921,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	509,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.430,82

Articolo: VEN24-01.23.35.f [E.23.35.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x100 (1,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-PR-A.21.24.f	B.21.24.f	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x100 (1,00 mq)	1,000	cad	1.790,62	1.790,62
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.863,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	493,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.357,67

Articolo: VEN24-01.23.35.g [E.23.35.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.24.g	B.21.24.g	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x150 (1,50 mq)	1,000	cad	2.123,92	2.123,92
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						2.226,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	590,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.816,67

Articolo: VEN24-01.23.35.h [E.23.35.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 120x120 (1,44 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.24.h	B.21.24.h	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 120x120 (1,44 mq)	1,000	cad	2.089,11	2.089,11
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						2.191,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	580,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.772,64

Articolo: VEN24-01.23.38.a [E.23.38.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA. BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH98

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.21.25.a	B.21.25.a	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 78x98 cm	1,000	cad	1.687,02	1.687,02
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.729,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	458,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.187,21

Articolo: VEN24-01.23.38.b [E.23.38.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH118

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.21.25.b	B.21.25.b	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 78x118 cm	1,000	cad	1.766,14	1.766,14
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.808,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	479,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.287,30

Articolo: VEN24-01.23.38.c [E.23.38.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 356/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.21.25.c	B.21.25.c	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 78x140 cm	1,000	cad	1.801,88	1.801,88
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.843,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.332,51

Articolo: VEN24-01.23.38.d [E.23.38.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B114xH118

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.25.d	B.21.25.d	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 114x118 cm	1,000	cad	1.878,10	1.878,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.934,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	512,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.446,97

Articolo: VEN24-01.23.38.e [E.23.38.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B114xH140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.21.25.e	B.21.25.e	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 114x140 cm	1,000	cad	1.990,41	1.990,41
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						2.046,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	542,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.589,04

Articolo: VEN24-01.23.38.f [E.23.38.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B134xH98

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-PR-A.21.25.f	B.21.25.f	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 134x98 cm	1,000	cad	1.856,98	1.856,98
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						1.930,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	511,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.441,61

Articolo: VEN24-01.23.38.g [E.23.38.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONA, ELETTRICA B134xH140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.25.g	B.21.25.g	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONA, ELETTRICA 134x140 cm	1,000	cad	1.984,81	1.984,81
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						2.087,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	553,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.640,70

Articolo: VEN24-01.23.39.a [E.23.39.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONA, ELETTRICO B100xH100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.26.a	B.21.26.a	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONA, ELETTRICO 100x100 cm	1,000	cad	2.192,84	2.192,84
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						2.301,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	610,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.911,88

Articolo: VEN24-01.23.39.b [E.23.39.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONA, ELETTRICO B120xH120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.21.26.b	B.21.26.b	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONA, ELETTRICO 120x120 cm	1,000	cad	2.509,34	2.509,34
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
TOTALE:						2.618,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	693,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.312,25

Articolo: VEN24-01.23.40.00 [E.23.40.00]

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.21.27.00	B.21.27.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per interni misure standard	1,000	cad	1.099,00	1.099,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	25,57
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,096	t	14,75	1,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	7,33
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	5,000	h	54,60	273,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,67	190,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	29,38	176,28
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	225,20
TOTALE:						1.997,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	529,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.527,23

Articolo: VEN24-01.23.41.00 [E.23.41.00]

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 210 - PER ESTERNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.21.28.00	B.21.28.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per esterni misure standard	1,000	cad	1.400,00	1.400,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	25,57
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	7,33
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	5,000	h	54,60	273,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,67	190,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	29,38	176,28
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	285,40
TOTALE:						2.359,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	625,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.984,24

Articolo: VEN24-01.23.42.00 [E.23.42.00]

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.21.29.00	B.21.29.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 per interni su misura	1,000	m²	768,00	768,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	11,69
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	3,66
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	2,000	h	54,60	109,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	156,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 359/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	1.233,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	326,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.560,25

Articolo: VEN24-01.23.43.00 [E.23.43.00]

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.21.30.00	B.21.30.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 per esterni su misura	1,000	m²	978,00	978,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	11,69
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	3,66
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	2,000	h	54,60	109,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	198,22
TOTALE:						1.485,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	393,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.879,03

Articolo: VEN24-01.24.01.a [E.24.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.18.a	B.98.18.a	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 4 mm	1,000	m²	22,99	22,99
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						30,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,85

Articolo: VEN24-01.24.01.b [E.24.01.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.18.b	B.98.18.b	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 4 mm	1,000	m²	26,09	26,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						33,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 360/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,96
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		42,77

Articolo: VEN24-01.24.01.c [E.24.01.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.18.c	B.98.18.c	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 5 mm	1,000	m ²	24,41	24,41
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						33,87
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			8,98
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					42,85

Articolo: VEN24-01.24.01.d [E.24.01.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.18.d	B.98.18.d	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 5 mm	1,000	m ²	29,45	29,45
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						38,91
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			10,31
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					49,22

Articolo: VEN24-01.24.01.e [E.24.01.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.18.e	B.98.18.e	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 6 mm	1,000	m ²	27,00	27,00
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						37,04
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			9,82
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					46,86

Articolo: VEN24-01.24.01.f [E.24.01.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 6 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 361/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.18.f	B.98.18.f	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 6 mm	1,000	m ²	32,30	32,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						42,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,56

Articolo: VEN24-01.24.01.g [E.24.01.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,165	h	31,67	5,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,165	h	26,39	4,35
VEN24-PR-A.98.18.g	B.98.18.g	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 8 mm	1,000	m ²	29,45	29,45
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						39,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,32

Articolo: VEN24-01.24.01.h [E.24.01.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,165	h	31,67	5,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,165	h	26,39	4,35
VEN24-PR-A.98.18.h	B.98.18.h	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 8 mm	1,000	m ²	41,58	41,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						51,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,67

Articolo: VEN24-01.24.02.a [E.24.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.27.a	B.98.27.a	VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm	1,000	m ²	43,43	43,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 362/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	52,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,02
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66,91

Articolo: VEN24-01.24.02.b [E.24.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) colorato spessore 4/5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.27.b	B.98.27.b	VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) colorato spessore 4/5 mm	1,000	m²	53,64	53,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
		TOTALE:				63,10
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,72
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				79,82

Articolo: VEN24-01.24.03.a [E.24.03.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO cristallo inciso bianco spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.20.a	B.98.20.a	CRISTALLO INCISO cristallo inciso bianco spessore 5 mm	1,000	m²	80,44	80,44
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
		TOTALE:				89,90
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	23,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				113,72

Articolo: VEN24-01.24.03.b [E.24.03.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO cristallo inciso bronzo spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.20.b	B.98.20.b	CRISTALLO INCISO cristallo inciso bronzo spessore 5 mm	1,000	m²	84,27	84,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
		TOTALE:				93,73
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	24,84
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				118,57

Articolo: VEN24-01.24.04.a [E.24.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO vetro greggio incolore, spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.21.a	B.98.21.a	VETRO ARMATO vetro greggio incolore, spessore 6 mm	1,000	m ²	63,22	63,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						73,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,67

Articolo: VEN24-01.24.04.b [E.24.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO vetro greggio colorato spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.21.b	B.98.21.b	VETRO ARMATO vetro greggio colorato spessore 6 mm	1,000	m ²	77,25	77,25
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						87,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,42

Articolo: VEN24-01.24.04.c [E.24.04.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.21.c	B.98.21.c	VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm	1,000	m ²	107,25	107,25
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						117,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,37

Articolo: VEN24-01.24.05.a [E.24.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 364/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.22.a	B.98.22.a	CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 5 mm	1,000	m²	63,22	63,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					TOTALE:	72,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,94

Articolo: VEN24-01.24.05.b [E.24.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.22.b	B.98.22.b	CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 5 mm	1,000	m²	69,59	69,59
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					TOTALE:	79,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100,00

Articolo: VEN24-01.24.05.c [E.24.05.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.22.c	B.98.22.c	CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 6 mm	1,000	m²	69,72	69,72
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					TOTALE:	79,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100,90

Articolo: VEN24-01.24.05.d [E.24.05.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-PR-A.98.22.d	B.98.22.d	CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 6 mm	1,000	m²	77,64	77,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					TOTALE:	87,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	110,92

Articolo: VEN24-01.24.05.e [E.24.05.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,165	h	31,67	5,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,165	h	26,39	4,35
VEN24-PR-A.98.22.e	B.98.22.e	CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 8 mm	1,000	m²	79,43	79,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						89,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,55

Articolo: VEN24-01.24.05.f [E.24.05.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,165	h	31,67	5,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,165	h	26,39	4,35
VEN24-PR-A.98.22.f	B.98.22.f	CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 8 mm	1,000	m²	95,51	95,51
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						105,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,89

Articolo: VEN24-01.24.06.a [E.24.06.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 3+3 mm PVB 0,38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.23.a	B.98.23.a	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 3+3 mm PVB 0,38	1,000	m²	60,18	60,18
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						67,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,89

Articolo: VEN24-01.24.06.b [E.24.06.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 4+4 mm PVB 0,38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 366/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.23.b	B.98.23.b	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 4+4 mm PVB 0,38	1,000	m²	69,72	69,72
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						77,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,96

Articolo: VEN24-01.24.06.c [E.24.06.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.23.c	B.98.23.c	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,38	1,000	m²	81,59	81,59
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						91,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,18

Articolo: VEN24-01.24.06.d [E.24.06.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,76

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.23.d	B.98.23.d	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,76	1,000	m²	90,53	90,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						99,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,49

Articolo: VEN24-01.24.06.e [E.24.06.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.98.23.e	B.98.23.e	CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1,52	1,000	m²	102,27	102,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						111,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,34

Articolo: VEN24-01.24.06.f [E.24.06.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB colorato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.23.f	B.98.23.f	PVB colorato	1,000	m ²	10,42	10,42
TOTALE:						17,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,00

Articolo: VEN24-01.24.06.g [E.24.06.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB bianco opalescente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.23.g	B.98.23.g	PVB bianco opalescente	1,000	m ²	15,86	15,86
TOTALE:						22,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,88

Articolo: VEN24-01.24.07.a [E.24.07.a]

per installazione in azienda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.24.00	B.98.24.00	VETRATA ISOLANTE BASE	1,000	m ²	74,71	74,71
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						82,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,27

Articolo: VEN24-01.24.07.b [E.24.07.b]

per modifica a vetrate esistenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-PR-A.98.24.00	B.98.24.00	VETRATA ISOLANTE BASE	1,000	m ²	74,71	74,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 368/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						85,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,68

Articolo: VEN24-01.24.19.a [E.24.19.a]

PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.26.a	B.98.26.a	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati	1,000	m	11,14	11,14
TOTALE:						18,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,91

Articolo: VEN24-01.24.19.b [E.24.19.b]

PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.26.b	B.98.26.b	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo	1,000	m	5,79	5,79
TOTALE:						12,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,14

Articolo: VEN24-01.24.19.c [E.24.19.c]

PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in alluminio verniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.26.c	B.98.26.c	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in alluminio verniciato	1,000	m	5,02	5,02
TOTALE:						11,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,17

Articolo: VEN24-01.24.20.00 [E.24.20.00]

FORNITURA DI PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.98.25.00	B.98.25.00	PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI	1,000	m ²	67,68	67,68
TOTALE:						74,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,43

Articolo: VEN24-01.25.01.a [E.25.01.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.82.a	B.98.82.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	515,31	468,93
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						519,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						657,77

Articolo: VEN24-01.25.01.b [E.25.01.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.82.b	B.98.82.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	469,75	493,24
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						544,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						688,53

Articolo: VEN24-01.25.01.c [E.25.01.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 370/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.82.c	B.98.82.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	429,71	601,59
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	652,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	825,59

Articolo: VEN24-01.25.01.d [E.25.01.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.82.d	B.98.82.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	416,48	641,38
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	692,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	875,92

Articolo: VEN24-01.25.02.a [E.25.02.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.83.a	B.98.83.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	484,03	755,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	806,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.019,77

Articolo: VEN24-01.25.02.b [E.25.02.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 371/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.83.b	B.98.83.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	437,74	787,93
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	838,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.061,31

Articolo: VEN24-01.25.02.c [E.25.02.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.83.c	B.98.83.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	400,30	960,72
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.011,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.279,89

Articolo: VEN24-01.25.02.d [E.25.02.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.83.d	B.98.83.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	374,28	988,10
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.039,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.314,52

Articolo: VEN24-01.25.03.a [E.25.03.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 372/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.84.a	B.98.84.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	580,08	904,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	955,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.209,30

Articolo: VEN24-01.25.03.b [E.25.03.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.84.b	B.98.84.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	511,95	921,51
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	972,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.230,29

Articolo: VEN24-01.25.04.a [E.25.04.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.85.a	B.98.85.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)	1,000	cad	511,73	511,73
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	553,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	700,24

Articolo: VEN24-01.25.04.b [E.25.04.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 373/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.85.b	B.98.85.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	428,05	556,47
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	607,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	768,51

Articolo: VEN24-01.25.04.c [E.25.04.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.85.c	B.98.85.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,500	cad	389,83	584,75
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	635,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	804,29

Articolo: VEN24-01.25.05.a [E.25.05.a]

SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.86.a	B.98.86.a	SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)	0,640	cad	619,76	396,65
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	447,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	566,34

Articolo: VEN24-01.25.05.b [E.25.05.b]

SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 374/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.86.b	B.98.86.b	SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)	0,800	cad	538,69	430,95
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	482,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	609,73

Articolo: VEN24-01.25.05.c [E.25.05.c]

SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.86.c	B.98.86.c	SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)	1,040	cad	470,35	489,16
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
					TOTALE:	526,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	665,91

Articolo: VEN24-01.25.06.a [E.25.06.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.87.a	B.98.87.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91mq)	0,910	cad	657,44	598,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	649,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	821,39

Articolo: VEN24-01.25.06.b [E.25.06.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 375/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.87.b	B.98.87.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	490,79	638,03
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	689,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	871,69

Articolo: VEN24-01.25.06.c [E.25.06.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.87.c	B.98.87.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,400	cad	442,57	619,60
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	670,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	848,37

Articolo: VEN24-01.25.06.d [E.25.06.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.87.d	B.98.87.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,540	cad	442,57	681,56
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	723,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	915,08

Articolo: VEN24-01.25.07.a [E.25.07.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 376/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.88.a	B.98.88.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	382,13	794,83
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	845,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.070,04

Articolo: VEN24-01.25.07.b [E.25.07.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.88.b	B.98.88.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	344,63	827,11
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	878,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.110,87

Articolo: VEN24-01.25.07.c [E.25.07.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.88.c	B.98.88.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	310,76	994,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.045,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.322,53

Articolo: VEN24-01.25.07.d [E.25.07.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 377/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.88.d	B.98.88.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	301,30	1.060,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.111,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.406,21

Articolo: VEN24-01.25.08.a [E.25.08.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.89.a	B.98.89.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	872,70	1.815,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.866,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.360,83

Articolo: VEN24-01.25.08.b [E.25.08.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.89.b	B.98.89.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	787,87	1.890,89
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.941,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.456,55

Articolo: VEN24-01.25.08.c [E.25.08.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 378/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.89.c	B.98.89.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	651,19	2.083,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	2.134,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.700,60

Articolo: VEN24-01.25.08.d [E.25.08.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.89.d	B.98.89.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	609,89	2.146,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	2.197,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.780,29

Articolo: VEN24-01.25.09.a [E.25.09.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.90.a	B.98.90.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	664,07	604,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	655,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	829,02

Articolo: VEN24-01.25.09.b [E.25.09.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 379/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.90.b	B.98.90.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	699,98	734,98
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	786,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	994,33

Articolo: VEN24-01.25.09.c [E.25.09.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.90.c	B.98.90.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	622,36	871,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	922,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.166,77

Articolo: VEN24-01.25.09.d [E.25.09.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.90.d	B.98.90.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	589,47	907,78
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	958,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.212,92

Articolo: VEN24-01.25.10.a [E.25.10.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 380/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.91.a	B.98.91.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	664,07	1.035,95
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.087,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.375,06

Articolo: VEN24-01.25.10.b [E.25.10.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.91.b	B.98.91.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	530,54	954,97
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.006,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.272,62

Articolo: VEN24-01.25.10.c [E.25.10.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.91.c	B.98.91.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	477,76	1.146,62
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.197,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.515,05

Articolo: VEN24-01.25.10.d [E.25.10.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 381/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.91.d	B.98.91.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	461,16	1.217,46
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.268,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.604,67

Articolo: VEN24-01.25.11.a [E.25.11.a]

serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.92.a	B.98.92.a	serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	569,10	1.024,38
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.075,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.360,42

Articolo: VEN24-01.25.11.b [E.25.11.b]

serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.92.b	B.98.92.b	serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	702,34	1.095,65
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.146,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.450,58

Articolo: VEN24-01.25.12.a [E.25.12.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x100 (1,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 382/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.93.a	B.98.93.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x100 (1,00 mq)	1,000	cad	648,40	648,40
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	699,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	884,80

Articolo: VEN24-01.25.12.b [E.25.12.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.93.b	B.98.93.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	702,34	913,04
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	964,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.219,57

Articolo: VEN24-01.25.12.c [E.25.12.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.93.c	B.98.93.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,500	cad	523,15	784,73
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	835,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.057,26

Articolo: VEN24-01.25.13.a [E.25.13.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X80 (0,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 383/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.94.a	B.98.94.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X80 (0,64 mq)	0,640	cad	807,57	516,84
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	567,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	718,38

Articolo: VEN24-01.25.13.b [E.25.13.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 100x80 (0,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.94.b	B.98.94.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 100x80 (0,80 mq)	0,800	cad	688,04	550,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	601,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	760,87

Articolo: VEN24-01.25.13.c [E.25.13.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X130 (1,04 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.94.c	B.98.94.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X130 (1,04 mq)	1,040	cad	600,43	624,45
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	675,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	854,51

Articolo: VEN24-01.25.14.a [E.25.14.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 384/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.95.a	B.98.95.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	920,71	837,85
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	888,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.124,46

Articolo: VEN24-01.25.14.b [E.25.14.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.95.b	B.98.95.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	686,92	893,00
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	944,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.194,22

Articolo: VEN24-01.25.14.c [E.25.14.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.95.c	B.98.95.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05mq)	1,050	cad	806,94	847,29
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	898,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.136,40

Articolo: VEN24-01.25.14.d [E.25.14.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 385/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.95.d	B.98.95.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,500	cad	623,90	935,85
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	986,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.248,43

Articolo: VEN24-01.25.15.a [E.25.15.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.96.a	B.98.96.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	508,38	1.057,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.108,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.402,23

Articolo: VEN24-01.25.15.b [E.25.15.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.96.b	B.98.96.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	443,33	1.063,99
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.115,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.410,53

Articolo: VEN24-01.25.15.c [E.25.15.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 386/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.96.c	B.98.96.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	412,17	1.318,94
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					1.369,99	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	363,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.733,04	

Articolo: VEN24-01.25.15.d [E.25.15.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.96.d	B.98.96.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	401,13	1.411,98
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					1.463,03	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	387,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.850,73	

Articolo: VEN24-01.25.16.a [E.25.16.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE(RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.97.a	B.98.97.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE(RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	985,02	2.048,84
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					2.099,89	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	556,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.656,36	

Articolo: VEN24-01.25.16.b [E.25.16.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 387/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.97.b	B.98.97.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	909,55	2.182,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					2.233,97	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	592,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.825,97	

Articolo: VEN24-01.25.16.c [E.25.16.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.97.c	B.98.97.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	746,11	2.387,55
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					2.438,60	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	646,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.084,83	

Articolo: VEN24-01.25.16.d [E.25.16.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.97.d	B.98.97.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	693,88	2.442,46
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					2.493,51	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	660,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.154,29	

Articolo: VEN24-01.25.17.a [E.25.17.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 388/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.98.a	B.98.98.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	819,41	745,66
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					796,71	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.007,84

Articolo: VEN24-01.25.17.b [E.25.17.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.98.b	B.98.98.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	755,19	792,95
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					844,00	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.067,66

Articolo: VEN24-01.25.17.c [E.25.17.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.98.c	B.98.98.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	723,95	1.013,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					1.064,58	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	282,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.346,69

Articolo: VEN24-01.25.17.d [E.25.17.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.98.d	B.98.98.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	694,96	1.070,24
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.121,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	297,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.418,43

Articolo: VEN24-01.25.18.a [E.25.18.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.99.a	B.98.99.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	693,31	1.081,56
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.132,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	300,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.432,75

Articolo: VEN24-01.25.18.b [E.25.18.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.99.b	B.98.99.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	636,87	1.146,37
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.197,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.514,74

Articolo: VEN24-01.25.18.c [E.25.18.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 390/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.99.c	B.98.99.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	651,09	1.562,62
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.613,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	427,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.041,29

Articolo: VEN24-01.25.18.d [E.25.18.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.99.d	B.98.99.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	618,49	1.632,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.683,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	446,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.130,08

Articolo: VEN24-01.25.19.a [E.25.19.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.100.a	B.98.100.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	977,41	889,44
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						940,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	249,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.189,72

Articolo: VEN24-01.25.19.b [E.25.19.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 391/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.100.b	B.98.100.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	898,47	943,39
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	994,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.257,97

Articolo: VEN24-01.25.19.c [E.25.19.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.100.c	B.98.100.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	880,16	1.232,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.283,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.623,34

Articolo: VEN24-01.25.19.d [E.25.19.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.100.d	B.98.100.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	836,22	1.287,78
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	1.338,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.693,62

Articolo: VEN24-01.25.20.a [E.25.20.a]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 392/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.101.a	B.98.101.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	890,40	1.389,02
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.440,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	381,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.821,69

Articolo: VEN24-01.25.20.b [E.25.20.b]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.101.b	B.98.101.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	822,19	1.479,94
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.530,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	405,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.936,70

Articolo: VEN24-01.25.20.c [E.25.20.c]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.101.c	B.98.101.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	802,32	1.925,57
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						1.976,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	523,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.500,42

Articolo: VEN24-01.25.20.d [E.25.20.d]

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 393/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.101.d	B.98.101.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	777,68	2.053,08
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						2.104,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	557,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.661,72

Articolo: VEN24-01.25.21.a [E.25.21.a]

PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.102.a	B.98.102.a	PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	377,04	395,89
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						422,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						535,06

Articolo: VEN24-01.25.21.b [E.25.21.b]

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.102.b	B.98.102.b	PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	342,90	617,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						644,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						815,04

Articolo: VEN24-01.25.21.c [E.25.21.c]

PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.102.c	B.98.102.c	PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	332,22	511,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 394/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						538,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	142,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						681,46

Articolo: VEN24-01.25.21.d [E.25.21.d]

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.102.d	B.98.102.d	PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	309,39	816,79
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						843,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.067,50

Articolo: VEN24-01.25.21.e [E.25.21.e]

PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.102.e	B.98.102.e	PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	354,08	495,71
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						522,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						661,33

Articolo: VEN24-01.25.21.f [E.25.21.f]

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.102.f	B.98.102.f	PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	324,06	777,74
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						804,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 395/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	213,28
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.018,10

Articolo: VEN24-01.25.23.a [E.25.23.a]

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.103.a	B.98.103.a	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210	1,680	cad	372,54	625,87
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						652,95
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	173,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				825,98

Articolo: VEN24-01.25.23.b [E.25.23.b]

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.103.b	B.98.103.b	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210	2,520	cad	341,34	860,18
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						887,26
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	235,12
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.122,38

Articolo: VEN24-01.25.24.a [E.25.24.a]

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.104.a	B.98.104.a	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210	1,680	cad	321,54	540,19
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						567,27
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	150,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 396/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	717,60
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.25.24.b [E.25.24.b]

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.104.b	B.98.104.b	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210	2,520	cad	304,04	766,18
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						793,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.003,47

Articolo: VEN24-01.25.25.a [E.25.25.a]

finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.105.a	B.98.105.a	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	228,03	228,03
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						255,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						322,71

Articolo: VEN24-01.25.25.b [E.25.25.b]

finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.105.b	B.98.105.b	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	374,16	374,16
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						401,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						507,57

Articolo: VEN24-01.25.25.c [E.25.25.c]finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.c	B.98.105.c	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	329,11	329,11
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						379,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						479,95

Articolo: VEN24-01.25.25.d [E.25.25.d]portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.d	B.98.105.d	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	308,41	308,41
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						359,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						454,72

Articolo: VEN24-01.25.25.e [E.25.25.e]portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.e	B.98.105.e	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	328,32	328,32
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						379,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						479,90

Articolo: VEN24-01.25.25.f [E.25.25.f]finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.105.f	B.98.105.f	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	270,12	270,12
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						297,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						375,96

Articolo: VEN24-01.25.25.g [E.25.25.g]finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.105.g	B.98.105.g	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	437,11	437,11
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						464,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						587,20

Articolo: VEN24-01.25.25.h [E.25.25.h]finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.h	B.98.105.h	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m ²	391,75	391,75
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						442,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						559,19

Articolo: VEN24-01.25.25.i [E.25.25.i]portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.i	B.98.105.i	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K	1,000	m²	370,04	370,04
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	421,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	532,68

Articolo: VEN24-01.25.25.I [E.25.25.I]

portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.j	B.98.105.j	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K	1,000	m²	422,48	422,48
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	473,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	599,02

Articolo: VEN24-01.25.25.m [E.25.25.m]

finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.105.k	B.98.105.k	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K	1,000	m²	374,53	374,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	401,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	508,04

Articolo: VEN24-01.25.25.n [E.25.25.n]

finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 400/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.105.l	B.98.105.l	finestra a 1 ante, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K	1,000	m²	520,62	520,62
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						547,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						692,84

Articolo: VEN24-01.25.25.o [E.25.25.o]

finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.m	B.98.105.m	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K	1,000	m²	475,29	475,29
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						525,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						664,87

Articolo: VEN24-01.25.25.p [E.25.25.p]

portafinestra 1 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.105.n	B.98.105.n	portafinestra 1 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K	1,000	m²	463,99	463,99
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						515,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						651,53

Articolo: VEN24-01.25.25.q [E.25.25.q]

portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 401/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.105.o	B.98.105.o	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K	1,000	m²	516,17	516,17
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	567,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	717,53

Articolo: VEN24-01.25.25.r [E.25.25.r]

sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
					TOTALE:	69,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	88,13

Articolo: VEN24-01.25.26.a [E.25.26.a]

finestra scorrevole, trasmittanza termica Uw = 1,75 W/m2K,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.106.a	B.98.106.a	finestra scorrevole, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K,	1,000	m²	645,50	645,50
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	672,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	850,81

Articolo: VEN24-01.25.26.b [E.25.26.b]

portafinestra scorrevole, trasmittanza termica Uw = 1,75 W/m2K,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.106.b	B.98.106.b	portafinestra scorrevole, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K,	1,000	m²	599,66	599,66
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
					TOTALE:	650,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						172,44

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	823,15
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.25.26.c [E.25.26.c]

finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.106.c	B.98.106.c	finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$,	1,000	m ²	687,59	687,59
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						714,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						904,06

Articolo: VEN24-01.25.26.d [E.25.26.d]

portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.106.d	B.98.106.d	portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$,	1,000	m ²	645,87	645,87
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						672,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						851,28

Articolo: VEN24-01.25.26.e [E.25.26.e]

finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.106.e	B.98.106.e	finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$,	1,000	m ²	750,22	750,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						777,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						983,28

Articolo: VEN24-01.25.26.f [E.25.26.f]

portafinestra scorrevole, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.106.f	B.98.106.f	portafinestra scorrevole, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K,	1,000	m²	687,59	687,59
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						714,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						904,06

Articolo: VEN24-01.25.26.g [E.25.26.g]

sovrapprezzo serramento scorrevole alzante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
TOTALE:						75,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,48

Articolo: VEN24-01.25.27.a [E.25.27.a]

per finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.107.a	B.98.107.a	finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m²	365,82	365,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						392,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						497,02

Articolo: VEN24-01.25.27.b [E.25.27.b]

per finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 404/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.107.b	B.98.107.b	finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m²	367,56	367,56
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					394,64	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					499,22	

Articolo: VEN24-01.25.27.c [E.25.27.c]

per portafinestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.107.c	B.98.107.c	portafinestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m²	301,02	301,02
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					352,07	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					445,37	

Articolo: VEN24-01.25.27.d [E.25.27.d]

per portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.107.d	B.98.107.d	portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m²	290,77	290,77
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:					341,82	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					432,40	

Articolo: VEN24-01.25.27.e [E.25.27.e]

per finestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.107.e	B.98.107.e	finestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m²	367,03	367,03
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 405/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						394,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						498,55

Articolo: VEN24-01.25.27.f [E.25.27.f]

per finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.107.f	B.98.107.f	finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m²	409,81	409,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						436,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						552,67

Articolo: VEN24-01.25.27.g [E.25.27.g]

per portafinestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.107.g	B.98.107.g	portafinestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m²	315,81	315,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						366,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						464,08

Articolo: VEN24-01.25.27.h [E.25.27.h]

per portafinestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.98.107.h	B.98.107.h	portafinestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m²	332,70	332,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						383,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 406/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	485,44
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.25.27.i [E.25.27.i]

per finestra a 1 anta, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.107.i	B.98.107.i	finestra a 1 anta, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m ²	433,04	433,04
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						460,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						582,05

Articolo: VEN24-01.25.27.I [E.25.27.I]

per finestra a 2 ante, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.98.107.j	B.98.107.j	finestra a 2 ante, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m ²	483,90	483,90
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	54,60	9,10
TOTALE:						510,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						646,39

Articolo: VEN24-01.25.28.a [E.25.28.a]

standard, peso 4,5 kg/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.108.a	B.98.108.a	standard, peso 4,5 kg/m2	1,000	m ²	50,17	50,17
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
TOTALE:						64,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,07

Articolo: VEN24-01.25.28.b [E.25.28.b]

antigrandine, 6,2 kg/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.108.b	B.98.108.b	antigrandine, 6,2 kg/m2	1,000	m²	60,82	60,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
TOTALE:						75,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,55

Articolo: VEN24-01.25.28.c [E.25.28.c]

rinforzata con anima metallica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.108.c	B.98.108.c	rinforzata con anima metallica	1,000	m²	65,64	65,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
TOTALE:						80,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,64

Articolo: VEN24-01.26.01.a [E.26.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 7 finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.50.a	B.98.50.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 7 finitura solo fondo	1,000	cad	342,00	342,00
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						361,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						457,51

Articolo: VEN24-01.26.01.b [E.26.01.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 7 finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 408/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.50.b	B.98.50.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 ☐ finitura tinte RAL	1,000	cad	395,66	395,66
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					TOTALE:	415,33
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	525,39

Articolo: VEN24-01.26.01.c [E.26.01.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-A.98.50.c	B.98.50.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura solo fondo	1,000	cad	413,42	413,42
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					TOTALE:	437,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	553,98

Articolo: VEN24-01.26.01.d [E.26.01.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-A.98.50.d	B.98.50.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura tinte RAL	1,000	cad	456,07	456,07
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					TOTALE:	480,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	607,93

Articolo: VEN24-01.26.02.a [E.26.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.98.51.a	B.98.51.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) - finitura solo fondo	1,000	cad	594,08	594,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 409/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						623,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						788,84

Articolo: VEN24-01.26.02.b [E.26.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.98.51.b	B.98.51.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) - finitura tinte RAL	1,000	cad	731,64	731,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						761,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						962,85

Articolo: VEN24-01.26.02.c [E.26.02.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.51.c	B.98.51.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura solo fondo	1,000	cad	691,77	691,77
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						730,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						924,64

Articolo: VEN24-01.26.02.d [E.26.02.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.51.d	B.98.51.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte RAL	1,000	cad	893,38	893,38
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						932,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	247,13

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.179,68
--	---------------------------------	-----------------

Articolo: VEN24-01.26.03.a [E.26.03.a]

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.52.a	B.98.52.a	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x300 mm	1,000	cad	155,75	155,75
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						165,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						209,47

Articolo: VEN24-01.26.03.b [E.26.03.b]

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x750 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.52.b	B.98.52.b	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x750 mm	1,000	cad	319,78	319,78
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						334,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						423,09

Articolo: VEN24-01.26.03.c [E.26.03.c]

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-A.98.52.c	B.98.52.c	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x1200 mm	1,000	cad	473,93	473,93
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						498,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						630,53

Articolo: VEN24-01.26.04.a [E.26.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 ☐ finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.53.a	B.98.53.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 ☐ finitura solo fondo	1,000	cad	400,31	400,31
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						419,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						531,27

Articolo: VEN24-01.26.04.b [E.26.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 ☐ finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.53.b	B.98.53.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 ☐ finitura tinte RAL	1,000	cad	500,01	500,01
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						519,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						657,40

Articolo: VEN24-01.26.04.c [E.26.04.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-A.98.53.c	B.98.53.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura solo fondo	1,000	cad	486,08	486,08
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						510,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						645,90

Articolo: VEN24-01.26.04.d [E.26.04.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura tinte RAL

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 412/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-A.98.53.d	B.98.53.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 ☐ finitura tinte RAL	1,000	cad	618,18	618,18
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					TOTALE:	642,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	813,00

Articolo: VEN24-01.26.05.a [E.26.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.98.54.a	B.98.54.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura solo fondo	1,000	cad	689,84	689,84
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	719,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	909,98

Articolo: VEN24-01.26.05.b [E.26.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.98.54.b	B.98.54.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura tinte RAL	1,000	cad	772,56	772,56
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	802,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.014,62

Articolo: VEN24-01.26.05.c [E.26.05.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 413/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.54.c	B.98.54.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo	1,000	cad	814,99	814,99
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:					854,16	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.080,51	

Articolo: VEN24-01.26.05.d [E.26.05.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.54.d	B.98.54.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL	1,000	cad	1.012,49	1.012,49
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:					1.051,66	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	278,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.330,35	

Articolo: VEN24-01.26.06.a [E.26.06.a]

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.55.a	B.98.55.a	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm	1,000	cad	388,03	388,03
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:					397,87	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					503,31	

Articolo: VEN24-01.26.06.b [E.26.06.b]

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x750 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.55.b	B.98.55.b	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x750 mm	1,000	cad	633,06	633,06
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 414/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	647,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	171,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		819,39

Articolo: VEN24-01.26.06.c [E.26.06.c]

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,417	h	31,67	13,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-A.98.55.c	B.98.55.c	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x1200 mm	1,000	cad	992,08	992,08
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						1.016,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	269,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.285,99

Articolo: VEN24-01.26.07.a [E.26.07.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.56.a	B.98.56.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m²	727,88	1.455,76
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						1.475,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	390,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.866,42

Articolo: VEN24-01.26.07.b [E.26.07.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.56.a	B.98.56.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	727,88	727,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						740,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						936,28

Articolo: VEN24-01.26.07.c [E.26.07.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.56.b	B.98.56.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	603,26	603,26
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						617,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						781,69

Articolo: VEN24-01.26.07.d [E.26.07.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.56.b	B.98.56.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	603,26	603,26
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						617,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						781,69

Articolo: VEN24-01.26.08.a [E.26.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.57.a	B.98.57.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	3,200	m²	710,70	2.274,24
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						2.308,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	611,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.920,34

Articolo: VEN24-01.26.08.b [E.26.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.57.a	B.98.57.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	710,70	710,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					TOTALE:	718,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	908,73

Articolo: VEN24-01.26.08.c [E.26.08.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.57.b	B.98.57.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	603,26	603,26
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	617,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	781,69

Articolo: VEN24-01.26.08.d [E.26.08.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/laterali ciechi fissi oltrea 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.57.b	B.98.57.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	603,26	603,26
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	617,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	781,69

Articolo: VEN24-01.26.09.a [E.26.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.58.a	B.98.58.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	810,08	1.620,16
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 417/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	1.639,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	434,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.074,38

Articolo: VEN24-01.26.09.b [E.26.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.58.a	B.98.58.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	810,08	810,08
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						822,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	217,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.040,26

Articolo: VEN24-01.26.09.c [E.26.09.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.58.b	B.98.58.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	796,23	796,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						810,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	214,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.025,80

Articolo: VEN24-01.26.09.d [E.26.09.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.58.b	B.98.58.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	796,23	796,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						810,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	214,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.025,80

Articolo: VEN24-01.26.09.e [E.26.09.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.58.c	B.98.58.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	861,20	215,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
TOTALE:						225,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						284,68

Articolo: VEN24-01.26.09.f [E.26.09.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.58.c	B.98.58.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	861,20	861,20
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
TOTALE:						900,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	238,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.138,69

Articolo: VEN24-01.26.10.a [E.26.10.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.59.a	B.98.59.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	826,09	2.643,49
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						2.677,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	709,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.387,44

Articolo: VEN24-01.26.10.b [E.26.10.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 419/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.59.a	B.98.59.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	826,09	826,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
TOTALE:					833,75	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.054,69

Articolo: VEN24-01.26.10.c [E.26.10.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.59.b	B.98.59.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	799,81	799,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:					814,49	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.030,33

Articolo: VEN24-01.26.10.d [E.26.10.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.59.b	B.98.59.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	799,81	799,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:					814,49	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.030,33

Articolo: VEN24-01.26.10.e [E.26.10.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.59.c	B.98.59.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m²	861,20	215,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 420/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
TOTALE:						225,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						284,68

Articolo: VEN24-01.26.10.f [E.26.10.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.59.c	B.98.59.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	861,20	861,20
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
TOTALE:						900,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	238,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.138,69

Articolo: VEN24-01.26.11.a [E.26.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.60.a	B.98.60.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m²	995,88	1.991,76
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						2.011,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	533,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.544,46

Articolo: VEN24-01.26.11.b [E.26.11.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.60.a	B.98.60.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	995,88	995,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						1.008,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	267,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.275,30

Articolo: VEN24-01.26.11.c [E.26.11.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.60.b	B.98.60.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	662,82	662,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						677,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						857,04

Articolo: VEN24-01.26.11.d [E.26.11.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.60.b	B.98.60.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	662,82	662,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						677,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						857,04

Articolo: VEN24-01.26.12.a [E.26.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.61.a	B.98.61.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	3,200	m²	814,93	2.607,78
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						2.642,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	700,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.342,27

Articolo: VEN24-01.26.12.b [E.26.12.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 422/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.61.a	B.98.61.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	814,93	814,93
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					TOTALE:	822,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.040,58

Articolo: VEN24-01.26.12.c [E.26.12.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.61.b	B.98.61.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	662,82	662,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	677,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	857,04

Articolo: VEN24-01.26.12.d [E.26.12.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.61.b	B.98.61.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	662,82	662,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	677,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	857,04

Articolo: VEN24-01.26.13.a [E.26.13.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.62.a	B.98.62.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	1.058,42	2.116,84
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 423/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	2.136,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	566,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.702,69

Articolo: VEN24-01.26.13.b [E.26.13.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.62.a	B.98.62.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	1.058,42	1.058,42
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						1.070,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	283,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.354,41

Articolo: VEN24-01.26.13.c [E.26.13.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.62.b	B.98.62.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	877,23	877,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						891,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	236,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.128,27

Articolo: VEN24-01.26.13.d [E.26.13.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.62.b	B.98.62.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	877,23	877,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						891,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	236,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.128,27

Articolo: VEN24-01.26.13.e [E.26.13.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.62.c	B.98.62.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	2.052,32	513,08
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
TOTALE:						522,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						661,37

Articolo: VEN24-01.26.13.f [E.26.13.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.62.c	B.98.62.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	2.052,32	2.052,32
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
TOTALE:						2.091,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	554,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.645,46

Articolo: VEN24-01.26.14.a [E.26.14.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.63.a	B.98.63.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	1.008,47	3.227,10
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						3.261,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	864,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.125,71

Articolo: VEN24-01.26.14.b [E.26.14.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 425/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.63.a	B.98.63.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	1.008,47	1.008,47
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					TOTALE:	1.016,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.285,40

Articolo: VEN24-01.26.14.c [E.26.14.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.63.b	B.98.63.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	877,23	877,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	891,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.128,27

Articolo: VEN24-01.26.14.d [E.26.14.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.63.b	B.98.63.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	877,23	877,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	891,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.128,27

Articolo: VEN24-01.26.14.e [E.26.14.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.63.c	B.98.63.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m²	2.052,32	513,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 426/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
TOTALE:						522,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						661,37

Articolo: VEN24-01.26.14.f [E.26.14.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.63.c	B.98.63.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	2.052,32	2.052,32
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
TOTALE:						2.091,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	554,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.645,46

Articolo: VEN24-01.26.15.a [E.26.15.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.64.00	B.98.64.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m²	424,15	848,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						867,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	230,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.097,98

Articolo: VEN24-01.26.15.b [E.26.15.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.64.00	B.98.64.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	424,15	424,15
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						436,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						552,06

Articolo: VEN24-01.26.16.a [E.26.16.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.65.00	B.98.65.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	3,200	m²	371,97	1.190,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						1.224,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	324,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.549,16

Articolo: VEN24-01.26.16.b [E.26.16.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.65.00	B.98.65.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	371,97	371,97
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
TOTALE:						379,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						480,23

Articolo: VEN24-01.26.17.a [E.26.17.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.66.a	B.98.66.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	674,29	1.348,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						1.368,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	362,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.730,84

Articolo: VEN24-01.26.17.b [E.26.17.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 428/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.66.a	B.98.66.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	674,29	674,29
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	686,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	868,49

Articolo: VEN24-01.26.17.c [E.26.17.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.66.b	B.98.66.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	599,18	149,80
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
					TOTALE:	159,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	201,82

Articolo: VEN24-01.26.17.d [E.26.17.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.66.b	B.98.66.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	599,18	599,18
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
					TOTALE:	638,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	807,23

Articolo: VEN24-01.26.18.a [E.26.18.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.67.a	B.98.67.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	703,25	2.250,40
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	2.284,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.890,18

Articolo: VEN24-01.26.18.b [E.26.18.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.67.a	B.98.67.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m ²	703,25	703,25
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
TOTALE:						710,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	188,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						899,30

Articolo: VEN24-01.26.18.c [E.26.18.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.67.b	B.98.67.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m ²	599,21	149,80
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
TOTALE:						159,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						201,82

Articolo: VEN24-01.26.18.d [E.26.18.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.67.b	B.98.67.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m ²	599,21	599,21
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
TOTALE:						638,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						807,27

Articolo: VEN24-01.26.19.a [E.26.19.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 430/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.68.a	B.98.68.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m²	632,59	1.265,18
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						1.284,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	340,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.625,34

Articolo: VEN24-01.26.19.b [E.26.19.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.68.a	B.98.68.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	632,59	632,59
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						644,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						815,74

Articolo: VEN24-01.26.19.c [E.26.19.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.68.b	B.98.68.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	525,85	525,85
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						540,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						683,77

Articolo: VEN24-01.26.19.d [E.26.19.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO portesopraluci e/o laterali fissi oltre 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.68.b	B.98.68.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	525,85	525,85
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						540,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 431/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	143,24
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		683,77

Articolo: VEN24-01.26.20.a [E.26.20.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.69.a	B.98.69.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI	3,200	m²	644,81	2.063,39
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						2.097,72
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			555,90
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.653,62

Articolo: VEN24-01.26.20.b [E.26.20.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.69.a	B.98.69.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI	1,000	m²	644,81	644,81
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
TOTALE:						652,47
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			172,90
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					825,37

Articolo: VEN24-01.26.20.c [E.26.20.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHIsopraluci e/o laterali fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.69.b	B.98.69.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	519,88	519,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						534,56
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			141,66
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					676,22

Articolo: VEN24-01.26.20.d [E.26.20.d]

FORNITURA E POSA IN OPERADI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.69.b	B.98.69.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	519,88	519,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						534,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						676,22

Articolo: VEN24-01.26.21.a [E.26.21.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.70.a	B.98.70.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	745,75	1.491,50
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
TOTALE:						1.511,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	400,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.911,63

Articolo: VEN24-01.26.21.b [E.26.21.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.70.a	B.98.70.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	745,75	745,75
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						758,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	200,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						958,88

Articolo: VEN24-01.26.21.c [E.26.21.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 433/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.70.b	B.98.70.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	710,48	710,48
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	725,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						192,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	917,33

Articolo: VEN24-01.26.21.d [E.26.21.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.70.b	B.98.70.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	710,48	710,48
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					TOTALE:	725,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						192,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	917,33

Articolo: VEN24-01.26.21.e [E.26.21.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.70.c	B.98.70.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	861,20	215,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
					TOTALE:	225,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						59,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	284,68

Articolo: VEN24-01.26.21.f [E.26.21.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.70.c	B.98.70.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	861,20	861,20
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
					TOTALE:	900,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 434/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	238,54
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.138,69

Articolo: VEN24-01.26.22.a [E.26.22.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,583	h	31,67	18,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,583	h	26,39	15,39
VEN24-PR-A.98.71.a	B.98.71.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	770,26	2.464,83
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						2.499,16
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			662,28
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.161,44

Articolo: VEN24-01.26.22.b [E.26.22.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.71.a	B.98.71.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	770,26	770,26
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
TOTALE:						777,92
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			206,15
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					984,07

Articolo: VEN24-01.26.22.c [E.26.22.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.71.b	B.98.71.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	710,48	710,48
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						725,16
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			192,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					917,33

Articolo: VEN24-01.26.22.d [E.26.22.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.71.b	B.98.71.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	710,48	710,48
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						725,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						917,33

Articolo: VEN24-01.26.22.e [E.26.22.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-PR-A.98.71.c	B.98.71.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m²	861,20	215,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
TOTALE:						225,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						284,68

Articolo: VEN24-01.26.22.f [E.26.22.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-PR-A.98.71.c	B.98.71.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	861,20	861,20
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
TOTALE:						900,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	238,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.138,69

Articolo: VEN24-01.26.23.a [E.26.23.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte ad un battente (minimo 2,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,208	h	31,67	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 436/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,208	h	26,39	5,50
VEN24-PR-A.98.72.a	B.98.72.a	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO AD UN BATTENTE (minimo 2,00 mq)	1,000	m²	1.689,75	1.689,75
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:					1.702,01	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	451,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.153,04	

Articolo: VEN24-01.26.23.b [E.26.23.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte a due battenti (minimo 3,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,44
VEN24-PR-A.98.72.b	B.98.72.b	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI (minimo 3,00 mq)	1,000	m²	1.349,11	1.349,11
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
TOTALE:					1.356,77	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	359,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.716,31	

Articolo: VEN24-01.26.23.c [E.26.23.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO vetrate fisse (minimo 1,00 mq) per laterali e sopra-luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.98.72.c	B.98.72.c	VETRATE FISSE PER LATERALI E SOPRALUCE PER PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO (minimo 1,00 mq)	1,000	m²	1.294,13	1.294,13
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:					1.308,81	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	346,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.655,64	

Articolo: VEN24-01.26.24.a [E.26.24.a]

per porta ad un battente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.67.32.01	B.67.32.01	Maniglione interno e placca esterna	1,000	cad	120,02	120,02
TOTALE:					151,43	

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 437/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	40,13
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		191,56

Articolo: VEN24-01.26.24.b [E.26.24.b]

per porta due battenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,67	44,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.67.32.01	B.67.32.01	Maniglione interno e placca esterna	2,000	cad	120,02	240,04
TOTALE:						300,21
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	79,56
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				379,77

Articolo: VEN24-01.26.24.c [E.26.24.c]

sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.67.32.02	B.67.32.02	Placca esterna con maniglia e foro chiave	1,000	cad	23,93	23,93
TOTALE:						39,76
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	10,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				50,30

Articolo: VEN24-01.26.24.d [E.26.24.d]

sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.67.32.03	B.67.32.03	kit aste scrocci e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza	1,000	cad	43,50	43,50
TOTALE:						56,70
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				71,73

Articolo: VEN24-01.26.26.a [E.26.26.a]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90X320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 438/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.73.a	B.98.73.a	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90X320	1,000	m²	385,31	385,31
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:					421,72	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						533,48

Articolo: VEN24-01.26.26.b [E.26.26.b]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.b	B.98.73.b	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	574,31	574,31
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:					594,14	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	157,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						751,59

Articolo: VEN24-01.26.26.c [E.26.26.c]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.c	B.98.73.c	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	579,43	579,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:					599,26	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						758,06

Articolo: VEN24-01.26.26.d [E.26.26.d]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.d	B.98.73.d	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	569,67	569,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 439/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						589,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	156,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						745,72

Articolo: VEN24-01.26.26.e [E.26.26.e]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.e	B.98.73.e	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	527,67	527,67
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						547,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						692,59

Articolo: VEN24-01.26.26.f [E.26.26.f]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.f	B.98.73.f	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa	1,000	cad	487,31	487,31
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						507,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						641,53

Articolo: VEN24-01.26.26.g [E.26.26.g]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.73.g	B.98.73.g	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	348,73	348,73
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						385,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 440/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	487,20
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.26.26.h [E.26.26.h]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.h	B.98.73.h	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	598,12	598,12
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						617,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						781,71

Articolo: VEN24-01.26.26.i [E.26.26.i]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.i	B.98.73.i	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	619,32	619,32
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						639,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						808,52

Articolo: VEN24-01.26.26.l [E.26.26.l]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.l	B.98.73.l	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	629,20	629,20
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						649,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						821,02

Articolo: VEN24-01.26.26.m [E.26.26.m]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.m	B.98.73.m	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	556,74	556,74
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						576,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						729,36

Articolo: VEN24-01.26.26.n [E.26.26.n]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.n	B.98.73.n	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa	1,000	cad	518,51	518,51
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						538,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	142,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						681,00

Articolo: VEN24-01.26.26.o [E.26.26.o]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.73.o	B.98.73.o	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m ²	330,42	330,42
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						366,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						464,04

Articolo: VEN24-01.26.26.p [E.26.26.p]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 442/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.p	B.98.73.p	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	638,38	638,38
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						658,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	174,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						832,64

Articolo: VEN24-01.26.26.q [E.26.26.q]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.q	B.98.73.q	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	666,67	666,67
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						675,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						855,06

Articolo: VEN24-01.26.26.r [E.26.26.r]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.r	B.98.73.r	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	657,12	657,12
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						666,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						842,98

Articolo: VEN24-01.26.26.s [E.26.26.s]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.s	B.98.73.s	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	611,49	611,49
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 443/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	620,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	164,50
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	785,26

Articolo: VEN24-01.26.26.t [E.26.26.t]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.73.t	B.98.73.t	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa	1,000	cad	544,17	544,17
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
		TOTALE:				553,44
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	146,66
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				700,10

Articolo: VEN24-01.26.27.a [E.26.27.a]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 90x320 base

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.74.a	B.98.74.a	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 90x320 base	1,000	m²	537,98	537,98
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
		TOTALE:				574,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	152,21
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				726,60

Articolo: VEN24-01.26.27.b [E.26.27.b]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.74.b	B.98.74.b	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa	1,000	cad	196,13	196,13
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
		TOTALE:				215,96
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	57,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				273,19

Articolo: VEN24-01.26.27.c [E.26.27.c]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.74.c	B.98.74.c	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	470,87	470,87
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	507,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	641,71

Articolo: VEN24-01.26.27.d [E.26.27.d]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.74.d	B.98.74.d	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa	1,000	cad	220,91	220,91
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	240,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	304,54

Articolo: VEN24-01.26.27.e [E.26.27.e]

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.74.e	B.98.74.e	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m²	454,84	454,84
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
					TOTALE:	495,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	627,22

Articolo: VEN24-01.26.27.f [E.26.27.f]

FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.74.f	B.98.74.f	FACCIATE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa	1,000	cad	210,01	210,01
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:						233,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						295,76

Articolo: VEN24-01.26.28.a [E.26.28.a]

FACCIATE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.75.a	B.98.75.a	FACCIATE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90x320	1,000	m²	578,48	578,48
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						614,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						777,84

Articolo: VEN24-01.26.28.b [E.26.28.b]

FACCIATE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.75.b	B.98.75.b	FACCIATE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	195,14	195,14
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						214,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						271,94

Articolo: VEN24-01.26.28.c [E.26.28.c]

FACCIATE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.75.c	B.98.75.c	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	518,15	518,15
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						554,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						701,52

Articolo: VEN24-01.26.28.d [E.26.28.d]

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.75.d	B.98.75.d	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	195,14	195,14
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						214,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						271,94

Articolo: VEN24-01.26.28.e [E.26.28.e]

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.75.e	B.98.75.e	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m²	481,32	481,32
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:						522,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						660,72

Articolo: VEN24-01.26.28.f [E.26.28.f]

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 447/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.75.f	B.98.75.f	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	207,11	207,11
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:						230,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						292,09

Articolo: VEN24-01.26.29.a [E.26.29.a]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 90x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.76.a	B.98.76.a	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 90x320	1,000	m²	519,18	519,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						555,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						702,82

Articolo: VEN24-01.26.29.b [E.26.29.b]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.76.b	B.98.76.b	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	244,28	244,28
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						264,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						334,10

Articolo: VEN24-01.26.29.c [E.26.29.c]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 448/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79
VEN24-PR-A.98.76.c	B.98.76.c	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa	1,000	cad	613,89	613,89
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	633,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	801,63

Articolo: VEN24-01.26.29.d [E.26.29.d]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.76.d	B.98.76.d	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	470,00	470,00
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	506,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	640,61

Articolo: VEN24-01.26.29.e [E.26.29.e]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79
VEN24-PR-A.98.76.e	B.98.76.e	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	244,35	244,35
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					TOTALE:	264,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	334,16

Articolo: VEN24-01.26.29.f [E.26.29.f]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 449/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.76.f	B.98.76.f	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa	1,000	cad	568,98	568,98
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:					588,79	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	156,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					744,82	

Articolo: VEN24-01.26.29.g [E.26.29.g]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.76.g	B.98.76.g	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m²	443,57	443,57
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:					484,56	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					612,97	

Articolo: VEN24-01.26.29.h [E.26.29.h]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.76.h	B.98.76.h	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	256,29	256,29
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:					280,08	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					354,30	

Articolo: VEN24-01.26.29.i [E.26.29.i]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.76.i	B.98.76.i	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa	1,000	cad	614,40	614,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 450/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:						638,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						807,31

Articolo: VEN24-01.26.30.a [E.26.30.a]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 90x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.77.a	B.98.77.a	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 90x320	1,000	m²	590,05	590,05
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						626,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						792,47

Articolo: VEN24-01.26.30.b [E.26.30.b]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-PR-A.98.77.b	B.98.77.b	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	252,78	252,78
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						272,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						344,85

Articolo: VEN24-01.26.30.c [E.26.30.c]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULECON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.98.77.c	B.98.77.c	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULECON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 120x320	1,000	m²	496,50	496,50
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 451/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	532,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	141,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		674,13

Articolo: VEN24-01.26.30.d [E.26.30.d]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79
VEN24-PR-A.98.77.d	B.98.77.d	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	252,80	252,80
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
TOTALE:						272,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						344,85

Articolo: VEN24-01.26.30.e [E.26.30.e]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.77.e	B.98.77.e	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 150x320	1,000	m²	435,06	435,06
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	54,60	4,53
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:						476,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	126,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						602,20

Articolo: VEN24-01.26.30.f [E.26.30.f]

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.98.77.f	B.98.77.f	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	258,17	258,17
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
TOTALE:						281,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,72

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	356,68
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-01.26.38.a [E.26.38.a]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.78.a	B.98.78.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa	1,000	m²	30,28	30,28
TOTALE:						30,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,51

Articolo: VEN24-01.26.38.b [E.26.38.b]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.78.b	B.98.78.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	32,32	32,32
TOTALE:						32,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,09

Articolo: VEN24-01.26.38.c [E.26.38.c]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.78.c	B.98.78.c	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi	1,000	m²	42,01	42,01
TOTALE:						42,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,35

Articolo: VEN24-01.26.39.a [E.26.39.a]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.79.a	B.98.79.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa	1,000	m²	32,58	32,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 453/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	32,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		41,42

Articolo: VEN24-01.26.39.b [E.26.39.b]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.79.b	B.98.79.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	31,81	31,81
TOTALE:						31,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,44

Articolo: VEN24-01.26.39.c [E.26.39.c]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.79.c	B.98.79.c	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi	1,000	m²	39,26	39,26
TOTALE:						39,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,87

Articolo: VEN24-01.26.40.a [E.26.40.a]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.80.a	B.98.80.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa	1,000	m²	20,67	20,67
TOTALE:						20,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,35

Articolo: VEN24-01.26.40.b [E.26.40.b]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 454/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.80.b	B.98.80.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	11,80	11,80
TOTALE:						11,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,13

Articolo: VEN24-01.26.41.a [E.26.41.a]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.81.a	B.98.81.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa	1,000	m²	44,97	44,97
TOTALE:						45,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,09

Articolo: VEN24-01.26.41.b [E.26.41.b]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.81.b	B.98.81.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	24,84	24,84
TOTALE:						25,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,63

Articolo: VEN24-01.26.41.c [E.26.41.c]

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.98.81.c	B.98.81.c	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi	1,000	m²	34,97	34,97
TOTALE:						35,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,44

Articolo: VEN24-01.27.02.a [E.27.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
TOTALE:						9,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,61

Articolo: VEN24-01.27.02.b [E.27.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
TOTALE:						8,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,89

Articolo: VEN24-01.27.03.a [E.27.03.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
TOTALE:						10,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,75

Articolo: VEN24-01.27.04.00 [E.27.04.00]

SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO A INFILARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.109.00	B.98.109.00	serratura da infilare	1,000	cad.	12,99	12,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 456/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.110.00	B.98.110.00	maniglia su rosone e bocchetta	1,000	cad.	16,99	16,99
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,63
					TOTALE:	40,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	51,62

Articolo: VEN24-01.27.05.00 [E.27.05.00]

SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.109.00	B.98.109.00	serratura da infilare	1,000	cad.	12,99	12,99
VEN24-PR-A.98.111.00	B.98.111.00	cilindro per serratura	1,000	cad.	20,89	20,89
VEN24-PR-A.98.110.00	B.98.110.00	maniglia su rosone e bocchetta	1,000	cad.	16,99	16,99
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	1,05
					TOTALE:	62,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,58

Articolo: VEN24-01.27.06.00 [E.27.06.00]

SOSTITUZIONE SERRATURA CASSETTA DELLE LETTERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.112.00	B.98.112.00	serratura per cassetta lettere	1,000	cad.	13,99	13,99
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,29
					TOTALE:	23,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,16

Articolo: VEN24-01.27.07.00 [E.27.07.00]

SOSTITUZIONE DI SOLO CILINDRO PER PORTONCINO BLINDATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.113.00	B.98.113.00	cilindro dipo europeo compreso pomolo	1,000	cad.	86,90	86,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	3,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	1,82
TOTALE:						124,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,49

Articolo: VEN24-01.27.08.00 [E.27.08.00]

SOSTITUZIONE MOLLA PORTONCINI INGRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.114.00	B.98.114.00	chiudi porta a molla portata 100 kg	1,000	cad.	36,90	36,90
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,79
TOTALE:						101,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,33

Articolo: VEN24-01.27.09.00 [E.27.09.00]

SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONCINI INGRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	1,000	cad.	162,89	162,89
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	6,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	3,39
TOTALE:						235,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						297,38

Articolo: VEN24-01.27.10.00 [E.27.10.00]

SOSTITUZIONE SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA (COMPATIBILE) - DI SICUREZZA DEL TIPO EUROPEA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	1,000	cad.	162,89	162,89
VEN24-PR-A.98.116.00	B.98.116.00	cilindro dipo europeo, compreso pomolo,	1,000	cad.	86,90	86,90
VEN24-PR-A.98.117.00	B.98.117.00	defender	2,000	cad.	50,89	50,89
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	9,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	6,21
TOTALE:						379,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						479,64

Articolo: VEN24-01.27.11.00 [E.27.11.00]

SOSTITUZIONE DI SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA DI SICUREZZA - DEL TIPO EUROPEA (NON COMPATIBILE)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	1,000	cad.	162,89	162,89
VEN24-PR-A.98.116.00	B.98.116.00	cilindro dipo europeo, compreso pomolo,	1,000	cad.	86,90	86,90
VEN24-PR-A.98.117.00	B.98.117.00	defender	2,000	cad.	50,89	50,89
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	9,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	3,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	6,21
TOTALE:						503,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						637,18

Articolo: VEN24-01.27.12.00 [E.27.12.00]

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	2,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,750	h	31,67	55,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 459/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	58,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		74,37

Articolo: VEN24-01.27.13.00 [E.27.13.00]

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA BLINDATO CILINDRO EUROPEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	4,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	2,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,09
					TOTALE:	117,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	148,75

Articolo: VEN24-01.27.14.00 [E.27.14.00]

SOSTITUZIONE DI PANNELLO DI FINITURA PER PORTA BLINDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.118.00	B.98.118.00	pannello di rivestimento in legno di noce tanganika	1,000	cad.	42,00	42,00
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	5,000	%	5,00	2,19
					TOTALE:	108,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	136,84

Articolo: VEN24-01.27.15.00 [E.27.15.00]

REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad.	10,00	10,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,31
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	2,14
					TOTALE:	28,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 460/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		35,57

Articolo: VEN24-01.27.16.00 [E.27.16.00]

REVISIONE DI PORTE PRIMO ACCESSO SEMPLICE E BLINDATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad.	10,00	10,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	2,23
TOTALE:						49,99
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,25
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				63,24

Articolo: VEN24-01.27.17.00 [E.27.17.00]

REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI E SCURI O TAPPARELLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad.	10,00	10,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	2,28
TOTALE:						62,50
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,56
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				79,06

Articolo: VEN24-01.27.18.00 [E.27.18.00]

REVISIONE FERRAMENTA DI SERRAMENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad.	10,00	50,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	2,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	10,55
TOTALE:						99,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 461/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	26,48
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		126,39

Articolo: VEN24-01.27.19.00 [E.27.19.00]

REVISIONE COMPLETA DI SERRAMENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad.	10,00	50,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	2,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	10,60
TOTALE:						112,42
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	29,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				142,21

Articolo: VEN24-01.27.20.00 [E.27.20.00]

SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA < CM 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.120.00	B.98.120.00	rullo per tapparella	1,000	cad.	13,99	13,99
VEN24-PR-A.98.121.00	B.98.121.00	raccordi per asse tapparella	1,000	cad.	4,99	4,99
VEN24-PR-A.98.122.00	B.98.122.00	suppoti per asse tapparella completo di avvolgi cinghia	1,000	cad.	23,00	23,00
VEN24-PR-A.98.123.00	B.98.123.00	cinghia per tapparella	1,000	cad.	4,99	4,99
VEN24-PR-A.98.124.00	B.98.124.00	placca per avvolgi cinghia	1,000	cad.	2,30	2,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	9,97
TOTALE:						122,07
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	32,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				154,42

Articolo: VEN24-01.27.21.00 [E.27.21.00]

SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA > CM 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.120.00	B.98.120.00	rullo per tapparella	1,000	cad.	13,99	13,99
VEN24-PR-A.98.121.00	B.98.121.00	raccordi per asse tapparella	1,000	cad.	4,99	4,99
VEN24-PR-A.98.122.00	B.98.122.00	suppoti per asse tapparella completo di avvolgi cinghia	1,000	cad.	23,00	23,00

VEN24-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demoliticatore con supporti	1,000	cad.	32,00	32,00
VEN24-PR-A.98.123.00	B.98.123.00	cinghia per tapparella	1,000	cad.	4,99	4,99
VEN24-PR-A.98.124.00	B.98.124.00	placca per avvolgi cinghia	1,000	cad.	2,30	2,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	16,37
					TOTALE:	160,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	202,99

Articolo: VEN24-01.28.01.a [E.28.01.a]

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05
VEN24-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	0,200	l	6,91	1,38
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					TOTALE:	7,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,64

Articolo: VEN24-01.28.01.b [E.28.01.b]

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05
VEN24-PR-A.18.07.b	B.18.07.b	IDROPITTURE bianche acriliche per esterni	0,200	l	10,70	2,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					TOTALE:	8,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,60

Articolo: VEN24-01.28.01.c [E.28.01.c]

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 463/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05
VEN24-PR-A.18.07.c	B.18.07.c	IDROPITTURE acriliche colori di cartelle	0,200	l	11,71	2,34
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						8,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,85

Articolo: VEN24-01.28.01.d [E.28.01.d]

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05
VEN24-PR-A.18.07.d	B.18.07.d	IDROPITTURE minerale a base di silicato di potassio colori di cartella	0,200	l	12,74	2,55
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						8,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,12

Articolo: VEN24-01.28.01.e [E.28.01.e]

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05
VEN24-PR-A.18.07.e	B.18.07.e	IDROPITTURE silossanica colori di cartella	0,200	l	16,20	3,24
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						9,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,99

Articolo: VEN24-01.28.02.00 [E.28.02.00]

DIPINTURA A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 464/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.18.06.00	B.18.06.00	TINTA A TEMPERA BIANCA	0,200	l	3,36	0,67
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						3,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,36

Articolo: VEN24-01.28.03.00 [E.28.03.00]

DIPINTURA CON RIVESTIMENTO PLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,19	0,05
VEN24-PR-A.18.09.a	B.18.09.a	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO bucciato per interni	0,300	l	7,96	2,39
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						6,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,89

Articolo: VEN24-01.28.04.00 [E.28.04.00]

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.18.33.a	B.18.33.a	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO fondo all'acqua	0,500	kg	34,44	17,22
VEN24-PR-A.18.33.b	B.18.33.b	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO finitura a solvente	0,300	kg	28,41	8,52
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						33,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,23

Articolo: VEN24-01.28.05.00 [E.28.05.00]

TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	0,250	l	6,91	1,73
VEN24-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	0,150	l	6,99	1,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,21
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 465/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	0,65
					TOTALE:	14,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,06

Articolo: VEN24-01.28.06.00 [E.28.06.00]

TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	0,500	l	6,91	3,46
VEN24-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	0,150	l	6,99	1,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,36
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	0,91
					TOTALE:	23,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,25

Articolo: VEN24-01.28.07.00 [E.28.07.00]

FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.18.03.00	B.18.03.00	SOLUZIONE ANTIMUFFA	0,150	l	11,38	1,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	0,34
					TOTALE:	3,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,53

Articolo: VEN24-01.29.01.01 [E.29.01.01]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,340	kg	7,13	9,55
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 466/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						35,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,71

Articolo: VEN24-01.29.01.02 [E.29.01.02]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,580	kg	7,13	11,27
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						38,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,35

Articolo: VEN24-01.29.01.03 [E.29.01.03]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,920	kg	7,13	13,69
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						42,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,61

Articolo: VEN24-01.29.01.04 [E.29.01.04]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,920	kg	7,13	13,69
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						42,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,61

Articolo: VEN24-01.29.01.05 [E.29.01.05]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	2,400	kg	7,13	17,11
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						46,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,39

Articolo: VEN24-01.29.01.06 [E.29.01.06]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,580	kg	7,13	11,27
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 468/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						41,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,00

Articolo: VEN24-01.29.01.07 [E.29.01.07]

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,920	kg	7,13	13,69
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						43,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,07

Articolo: VEN24-01.29.02.01 [E.29.02.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,490	kg	22,63	33,72
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						59,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,28

Articolo: VEN24-01.29.02.02 [E.29.02.02]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,760	kg	22,63	39,83
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						66,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,48

Articolo: VEN24-01.29.02.03 [E.29.02.03]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	2,130	kg	22,63	48,20
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						76,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,27

Articolo: VEN24-01.29.02.04 [E.29.02.04]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	2,660	kg	22,63	60,20
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 470/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						90,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,90

Articolo: VEN24-01.29.03.01 [E.29.03.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,650	kg	16,57	27,34
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						54,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,68

Articolo: VEN24-01.29.03.02 [E.29.03.02]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	2,500	kg	16,57	41,43
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						70,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,70

Articolo: VEN24-01.29.03.03 [E.29.03.03]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 471/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,400	kg	16,57	23,20
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						48,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,97

Articolo: VEN24-01.29.04.01 [E.29.04.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,470	h	31,67	14,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,470	h	26,39	12,40
VEN24-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,710	kg	15,27	10,84
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						49,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,48

Articolo: VEN24-01.29.04.02 [E.29.04.02]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,860	kg	15,27	13,13
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						53,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,60

Articolo: VEN24-01.29.04.03 [E.29.04.03]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,600	kg	15,27	9,16
VEN24-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						43,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,23

Articolo: VEN24-01.29.05.01 [E.29.05.01]

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,110	kg	22,63	25,12
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						52,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,12

Articolo: VEN24-01.29.05.02 [E.29.05.02]

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,390	kg	22,63	31,46
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						61,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,82

Articolo: VEN24-01.29.05.03 [E.29.05.03]

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,668	kg	22,63	37,75
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						67,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,78

Articolo: VEN24-01.29.06.01 [E.29.06.01]

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,050	kg	16,57	17,40
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						44,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,36

Articolo: VEN24-01.29.06.02 [E.29.06.02]

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 474/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,289	kg	16,57	21,36
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						51,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,05

Articolo: VEN24-01.29.06.03 [E.29.06.03]

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,884	kg	16,57	31,22
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						61,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,52

Articolo: VEN24-01.29.07.01 [E.29.07.01]

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,000	kg	16,57	16,57
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						43,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,31

Articolo: VEN24-01.29.07.02 [E.29.07.02]

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,240	kg	16,57	20,55
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						47,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,34

Articolo: VEN24-01.29.07.03 [E.29.07.03]

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,488	kg	16,57	24,66
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						51,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,54

Articolo: VEN24-01.29.08.01 [E.29.08.01]

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio è verniciato aggraffa diametro 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,540	kg	15,27	8,25
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 476/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						35,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,78

Articolo: VEN24-01.29.08.02 [E.29.08.02]

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio èververniciato aggraffa diametro 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,650	kg	15,27	9,93
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						37,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,91

Articolo: VEN24-01.29.08.03 [E.29.08.03]

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio èververniciato aggraffa diametro 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,780	kg	15,27	11,91
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						39,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,41

Articolo: VEN24-01.29.09.01 [E.29.09.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	2,595	kg	7,13	18,50
VEN24-PR-A.08.61.a	B.08.61.a	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in acciaio zincato	2,000	cad	1,43	2,86
VEN24-PR-A.08.61.l	B.08.61.l	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in acciaio zincato	1,000	cad	3,06	3,06
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
TOTALE:						46,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,68

Articolo: VEN24-01.29.09.02 [E.29.09.02]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.61.b	B.08.61.b	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio zincato	2,000	cad	2,64	5,28
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	3,195	kg	7,13	22,78
VEN24-PR-A.08.61.m	B.08.61.m	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio zincato	1,000	cad	3,58	3,58
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,410	h	2,84	1,16
TOTALE:						53,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,11

Articolo: VEN24-01.29.09.03 [E.29.09.03]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.08.61.c	B.08.61.c	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in acciaio zincato	2,000	cad	4,01	8,02
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	4,900	kg	7,13	34,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 478/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.61.n	B.08.61.n	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in acciaio zincato	1,000	cad	5,07	5,07
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,400	h	2,84	1,14
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
					TOTALE:	78,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,81
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,32

Articolo: VEN24-01.29.10.01 [E.29.10.01]

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	3,474	kg	22,63	78,62
VEN24-PR-A.08.61.d	B.08.61.d	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in rame	2,000	cad	4,99	9,98
VEN24-PR-A.08.61.o	B.08.61.o	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in rame	1,000	cad	10,72	10,72
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
					TOTALE:	146,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	185,02

Articolo: VEN24-01.29.10.02 [E.29.10.02]

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,770	h	31,67	24,39
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,770	h	26,39	20,32
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	4,266	kg	22,63	96,54
VEN24-PR-A.08.61.e	B.08.61.e	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in rame	2,000	cad	5,91	11,82
VEN24-PR-A.08.61.p	B.08.61.p	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in rame	1,000	cad	13,52	13,52
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
					TOTALE:	169,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 479/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	45,05
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		215,04

Articolo: VEN24-01.29.10.03 [E.29.10.03]

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	4,968	kg	22,63	112,43
VEN24-PR-A.08.61.f	B.08.61.f	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in rame	2,000	cad	8,98	17,96
VEN24-PR-A.08.61.q	B.08.61.q	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in rame	1,000	cad	16,22	16,22
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
TOTALE:						219,68
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			58,22
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					277,90

Articolo: VEN24-01.29.11.01 [E.29.11.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 80x1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,67
VEN24-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	2,595	kg	19,50	50,60
VEN24-PR-A.08.61.g	B.08.61.g	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in acciaio inox	2,000	cad	5,49	10,98
VEN24-PR-A.08.61.r	B.08.61.r	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in acciaio inox	1,000	cad	7,13	7,13
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
TOTALE:						99,98
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			26,49
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					126,47

Articolo: VEN24-01.29.11.02 [E.29.11.02]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 100x1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	3,090	kg	19,50	60,26
VEN24-PR-A.08.61.h	B.08.61.h	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio inox	2,000	cad	8,03	16,06
VEN24-PR-A.08.61.s	B.08.61.s	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio inox	1,000	cad	8,13	8,13
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
TOTALE:						111,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,52

Articolo: VEN24-01.29.11.03 [E.29.11.03]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 100x2000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,67
VEN24-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	4,120	kg	19,50	80,34
VEN24-PR-A.08.61.h	B.08.61.h	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio inox	2,000	cad	8,03	16,06
VEN24-PR-A.08.61.s	B.08.61.s	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio inox	1,000	cad	8,13	8,13
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
TOTALE:						135,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,79

Articolo: VEN24-01.29.11.04 [E.29.11.04]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 120x1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,67
VEN24-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	3,708	kg	19,50	72,31
VEN24-PR-A.08.61.i	B.08.61.i	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in acciaio inox	2,000	cad	10,70	21,40
VEN24-PR-A.08.61.t	B.08.61.t	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in acciaio inox	1,000	cad	8,13	8,13
VEN24-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 481/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
TOTALE:						133,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,38

Articolo: VEN24-01.29.12.01 [E.29.12.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,070	kg	7,13	7,63
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						34,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,00

Articolo: VEN24-01.29.12.02 [E.29.12.02]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,310	kg	7,13	9,34
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						36,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,16

Articolo: VEN24-01.29.12.03 [E.29.12.03]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,572	kg	7,13	11,21
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						38,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,53

Articolo: VEN24-01.29.12.05 [E.29.12.05]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,700	kg	7,13	12,12
VEN24-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						39,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,68

Articolo: VEN24-01.29.13.01 [E.29.13.01]

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.62.a	B.08.62.a	MORSETTO PER GRIGLIA PARANEVE	1,500	cad	2,76	4,14
VEN24-PR-A.08.62.b	B.08.62.b	GRIGLIA PARANEVE ZINCATA h 150 mm	1,000	m	26,44	26,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 483/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,74	0,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						51,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,55

Articolo: VEN24-01.29.14.01 [E.29.14.01]

Fornitura e posa in opera di paraneve in acciaio zincato due tubi diametro 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.08.62.c	B.08.62.c	PIASTRA FERMANEVE in acciaio zincato a 2 fori ø 3/4"	1,500	cad	7,50	11,25
VEN24-PR-A.08.62.g	B.08.62.g	TUBO FERMANEVE in acciaio zincato ø 3/4"	2,000	m	3,01	6,02
VEN24-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,74	0,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						40,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,38

Articolo: VEN24-01.29.14.02 [E.29.14.02]

Fornitura e posa in opera di paraneve in acciaio zincato un tubo diametro 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.62.d	B.08.62.d	PIASTRA FERMANEVE in acciaio zincato a 1 foro ø 3/4"	1,500	cad	5,36	8,04
VEN24-PR-A.08.62.g	B.08.62.g	TUBO FERMANEVE in acciaio zincato ø 3/4"	1,000	m	3,01	3,01
VEN24-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,74	0,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						31,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,85

Articolo: VEN24-01.29.15.01 [E.29.15.01]

Fornitura e posa in opera di paraneve in rame tubolare e in lamiera piana per manto di copertura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.62.e	B.08.62.e	PIASTRA FERMANEVE in rame a 1 foro \varnothing 3/4"	1,500	cad	32,16	48,24
VEN24-PR-A.08.62.h	B.08.62.h	TUBO FERMANEVE in rame \varnothing 3/4"	1,000	m	21,33	21,33
VEN24-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,74	0,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						90,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,88

Articolo: VEN24-01.29.16.01 [E.29.16.01]

Fornitura e posa in opera di paraneve in alluminio tubolare e in lamiera piana per manto di copertura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.08.62.f	B.08.62.f	PIASTRA FERMANEVE in alluminio a 1 foro \varnothing 3/4"	1,500	cad	7,69	11,54
VEN24-PR-A.08.62.i	B.08.62.i	TUBO FERMANEVE in alluminio \varnothing 3/4"	1,000	m	7,61	7,61
VEN24-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,74	0,74
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	73,05	0,88
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
TOTALE:						33,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,74

Articolo: VEN24-01.29.17.01 [E.29.17.01]

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve zincato preverniciato per tegole

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.08.62.l	B.08.62.l	NASO PARANEVE zincato preverniciato per tegole	1,000	cad	1,02	1,02
TOTALE:						2,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 485/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,58
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2,76

Articolo: VEN24-01.29.17.02 [E.29.17.02]

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve acciaio zincato preverniciato per coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,024	h	31,67	0,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,024	h	26,39	0,63
VEN24-PR-A.08.62.m	B.08.62.m	NASO PARANEVE zincato preverniciato per coppi	1,000	cad	1,19	1,19
TOTALE:						2,58
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,26

Articolo: VEN24-01.29.17.03 [E.29.17.03]

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve rame per tegole

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.08.62.n	B.08.62.n	NASO PARANEVE in rame per tegole	1,000	cad	5,26	5,26
TOTALE:						6,42
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,70
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,12

Articolo: VEN24-01.29.17.04 [E.29.17.04]

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve rame per coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,024	h	31,67	0,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,024	h	26,39	0,63
VEN24-PR-A.08.62.o	B.08.62.o	NASO PARANEVE in rame per coppi	1,000	cad	5,33	5,33
TOTALE:						6,72
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,78
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,50

Articolo: VEN24-01.30.01.a [E.30.01.a]

in profilati semplici di acciaio S 235 JR in profilati semplici di acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,037	h	31,67	1,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 486/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,19
					TOTALE:	3,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,92

Articolo: VEN24-01.30.01.b [E.30.01.b]

in profilati semplici di acciaio S 275 JRin profilati semplici di acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	1,00
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,19
					TOTALE:	4,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,15

Articolo: VEN24-01.30.01.c [E.30.01.c]

in profilati semplici di acciaio S 355 JRin profilati semplici di acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	1,00
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,20
					TOTALE:	4,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,26

Articolo: VEN24-01.30.02.a [E.30.02.a]

in profilati laminati in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,042	h	31,67	1,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 487/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,20
					TOTALE:	4,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,29

Articolo: VEN24-01.30.02.b [E.30.02.b]

in profilati laminati in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,037	h	29,38	1,09
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,20
					TOTALE:	4,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,43

Articolo: VEN24-01.30.02.c [E.30.02.c]

in profilati laminati in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,037	h	29,38	1,09
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,21
					TOTALE:	4,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,54

Articolo: VEN24-01.30.03.a [E.30.03.a]

in profilati laminati in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 488/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,037	h	29,38	1,09
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,20
					TOTALE:	4,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,40

Articolo: VEN24-01.30.03.b [E.30.03.b]

in profilati laminati in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,047	h	31,67	1,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,22
					TOTALE:	4,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,73

Articolo: VEN24-01.30.03.c [E.30.03.c]

in profilati laminati in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,046	h	31,67	1,46
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,039	h	29,38	1,15
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,22
					TOTALE:	4,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,76

Articolo: VEN24-01.30.04.a [E.30.04.a]

tubolari senza saldatura in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 489/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,047	h	29,38	1,38
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,23
					TOTALE:	4,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,21

Articolo: VEN24-01.30.04.b [E.30.04.b]

tubolari con saldatura in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,047	h	29,38	1,38
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,23
					TOTALE:	4,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,21

Articolo: VEN24-01.30.04.c [E.30.04.c]

tubolari per travature reticolari in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,26
					TOTALE:	5,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,01

Articolo: VEN24-01.30.04.d [E.30.04.d]

tubolari senza saldatura in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 490/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,047	h	29,38	1,38
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,24
					TOTALE:	4,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,29

Articolo: VEN24-01.30.04.e [E.30.04.e]

tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,047	h	29,38	1,38
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,24
					TOTALE:	4,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,29

Articolo: VEN24-01.30.04.f [E.30.04.f]

tubolari per travature reticolari in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,062	h	29,38	1,82
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,28
					TOTALE:	5,96
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,54

Articolo: VEN24-01.30.04.g [E.30.04.g]

tubolari senza saldatura in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,056	h	31,67	1,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 491/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,049	h	29,38	1,44
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,25
					TOTALE:	5,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,55

Articolo: VEN24-01.30.04.h [E.30.04.h]

tubolari con saldatura in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,049	h	31,67	1,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,042	h	29,38	1,23
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,23
					TOTALE:	4,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,98

Articolo: VEN24-01.30.04.i [E.30.04.i]

tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,062	h	29,38	1,82
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,29
					TOTALE:	6,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,65

Articolo: VEN24-01.30.05.a [E.30.05.a]

con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 492/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,002	h	121,37	0,24
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,31
					TOTALE:	6,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,20

Articolo: VEN24-01.30.05.b [E.30.05.b]

con profilati a caldo (LCTU).

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	1,00
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,002	h	121,37	0,24
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,19
					TOTALE:	4,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,07

Articolo: VEN24-01.30.06.00 [E.30.06.00]

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,062	h	29,38	1,82
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,008	h	145,91	1,17
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,33
					TOTALE:	6,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,64

Articolo: VEN24-01.30.07.00 [E.30.07.00]

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,115	h	31,67	3,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 493/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,105	h	29,38	3,08
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,008	h	145,91	1,17
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,46
					TOTALE:	9,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,19

Articolo: VEN24-01.30.10.00 [E.30.10.00]

MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,047	h	31,67	1,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,004	h	121,37	0,49
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,22
					TOTALE:	4,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,91

Articolo: VEN24-01.30.12.a [E.30.12.a]

in acciaio S 235 JR .

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,042	h	31,67	1,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,003	h	145,91	0,44
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,20
					TOTALE:	4,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,43

Articolo: VEN24-01.30.12.b [E.30.12.b]

tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 494/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,003	h	145,91	0,44
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,21
					TOTALE:	4,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,58

Articolo: VEN24-01.30.12.c [E.30.12.c]

tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,003	h	145,91	0,44
VEN24-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	1,000	%	5,00	0,21
					TOTALE:	4,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,68

Articolo: VEN24-01.30.13.00 [E.30.13.00]

RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,010	h	2,84	0,03
					TOTALE:	0,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,58

Articolo: VEN24-01.30.14.a [E.30.14.a]

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,002	h	84,74	0,17
VEN24-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA sabbia fine tipo ticino	0,004	kg	0,30	0,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 495/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	0,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,29

Articolo: VEN24-01.30.14.b [E.30.14.b]

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,003	h	84,74	0,25
VEN24-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA sabbia fine tipo ticino	0,006	kg	0,30	0,00
		TOTALE:				0,35
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,09
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,44

Articolo: VEN24-01.30.14.c [E.30.14.c]

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,004	h	84,74	0,30
VEN24-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA sabbia fine tipo ticino	0,010	kg	0,30	0,00
		TOTALE:				0,41
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,52

Articolo: VEN24-01.30.17.00 [E.30.17.00]

MANO FONDO ANTIRUGGINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,010	l	19,80	0,20
VEN24-PR-A.18.05.00	B.18.05.00	SVERNICIATORE	0,010	l	10,02	0,10
		TOTALE:				0,43
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,54

Articolo: VEN24-01.30.18.00 [E.30.18.00]

MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 496/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,016	l	19,80	0,32
TOTALE:						0,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,61

Articolo: VEN24-01.30.19.00 [E.30.19.00]

MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.18.14.b	B.18.14.b	PITTURA SINTETICA Colori di base correnti	0,008	l	17,93	0,14
TOTALE:						0,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,58

Articolo: VEN24-01.30.20.00 [E.30.20.00]

MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,016	l	19,80	0,32
TOTALE:						0,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,81

Articolo: VEN24-01.30.21.00 [E.30.21.00]

MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.18.15.a	B.18.15.a	PITTURE SINTETICHE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA bianca a smalto lucido	0,011	l	20,11	0,22
TOTALE:						0,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,68

Articolo: VEN24-01.30.22.00 [E.30.22.00]

SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 497/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.18.16.a	B.18.16.a	PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA bianche non ingiallenti	0,016	I	22,31	0,36
TOTALE:						0,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,01

Articolo: VEN24-01.30.23.a [E.30.23.a]

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,018	I	19,80	0,36
TOTALE:						0,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,01

Articolo: VEN24-01.30.23.b [E.30.23.b]

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,035	I	19,80	0,69
TOTALE:						1,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,43

Articolo: VEN24-01.30.23.c [E.30.23.c]

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,020	I	19,80	0,40
TOTALE:						0,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,06

Articolo: VEN24-01.30.23.d [E.30.23.d]

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 498/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,039	I	19,80	0,77
TOTALE:						1,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,53

Articolo: VEN24-01.30.24.a [E.30.24.a]

carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,200	kg	28,41	34,09
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
TOTALE:						38,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,02

Articolo: VEN24-01.30.24.b [E.30.24.b]

carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,300	kg	28,41	36,93
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
TOTALE:						42,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,75

Articolo: VEN24-01.30.24.c [E.30.24.c]

carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,400	kg	28,41	39,77
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
TOTALE:						45,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,73

Articolo: VEN24-01.30.24.d [E.30.24.d]

carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,200	kg	28,41	34,09
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						39,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,55

Articolo: VEN24-01.30.24.e [E.30.24.e]

carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,400	kg	28,41	39,77
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						44,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,20

Articolo: VEN24-01.30.24.f [E.30.24.f]

Applicazione di primer epossidico consolidante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.19.33.00	B.19.33.00	PRIMER EPOSSIDICO	0,140	kg	31,60	4,42
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
TOTALE:						6,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,84

Articolo: VEN24-01.30.26.a [E.30.26.a]

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 500/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.39.a	B.19.39.a	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30 COMPREENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	25,88	25,88
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	472,26	2,83
					TOTALE:	42,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,83

Articolo: VEN24-01.30.26.b [E.30.26.b]

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-PR-A.19.39.b	B.19.39.b	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50 COMPREENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	29,05	29,05
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	472,26	2,83
					TOTALE:	45,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,84

Articolo: VEN24-01.30.26.c [E.30.26.c]

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-PR-A.19.39.c	B.19.39.c	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPREENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	30,10	30,10
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	472,26	2,83
					TOTALE:	47,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,85

Articolo: VEN24-01.30.27.a [E.30.27.a]

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 501/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.40.a	B.19.40.a	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	24,82	24,82
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	472,26	2,83
					TOTALE:	42,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,17

Articolo: VEN24-01.30.27.b [E.30.27.b]

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-PR-A.19.40.b	B.19.40.b	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	27,99	27,99
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	472,26	2,83
					TOTALE:	45,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,18

Articolo: VEN24-01.30.27.c [E.30.27.c]

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-PR-A.19.40.c	B.19.40.c	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	29,05	29,05
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	472,26	2,83
					TOTALE:	46,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	58,52

Articolo: VEN24-01.40.001.a [E.40.001.a]

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI fino alla profondita di 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,400	h	33,42	13,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 502/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,190	h	31,67	69,36
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,000	t	38,00	38,00
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	80,92	0,81
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
					TOTALE:	182,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	230,39

Articolo: VEN24-01.40.001.b [E.40.001.b]

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI per ogni metro di profondità in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,200	h	33,42	6,68
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,698	h	31,67	22,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	14,75	1,33
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,002	h	80,92	0,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,24	0,43
					TOTALE:	44,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,70

Articolo: VEN24-01.40.002.a [E.40.002.a]

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,400	h	33,42	13,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,290	h	31,67	72,52
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,800	t	14,75	26,55
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,012	h	61,00	0,73
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	80,92	0,81
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,700	t*km	0,24	0,41
					TOTALE:	167,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	211,47

Articolo: VEN24-01.40.002.b [E.40.002.b]

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI per ogni metro di profondità in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,200	h	33,42	6,68
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,898	h	31,67	28,42
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,085	t	14,75	1,25
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,003	h	61,00	0,15
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,003	h	80,92	0,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,24	0,43
TOTALE:						52,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,99

Articolo: VEN24-01.40.003.a [E.40.003.a]

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,400	h	33,42	13,37
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,300	h	65,60	19,68
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,45	26,24
TOTALE:						80,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,72

Articolo: VEN24-01.40.003.b [E.40.003.b]

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI per ogni metro di profondità in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,040	h	33,42	1,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	65,60	1,97
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						8,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,18

Articolo: VEN24-01.40.004.a [E.40.004.a]

Andante eseguita a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	14,75	22,13
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	65,60	1,97
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,800	h	51,45	41,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	45,000	t*km	0,24	10,80
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	73,05	5,11
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,800	h	46,91	37,53
TOTALE:						209,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,55

Articolo: VEN24-01.40.004.b [E.40.004.b]

In breccia eseguita a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,300	h	31,67	72,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,800	h	29,38	82,26
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	14,75	22,13
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,820	h	51,45	42,19
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	45,000	t*km	0,24	10,80
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,085	h	73,05	6,21
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,880	h	46,91	41,28
TOTALE:						278,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						352,54

Articolo: VEN24-01.40.004.c [E.40.004.c]

Eseguita con mezzo meccanico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 505/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	14,75	22,13
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,026	h	65,60	1,71
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,720	h	51,45	37,04
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	45,000	t*km	0,24	10,80
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,500	h	46,91	70,37
TOTALE:						239,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						302,93

Articolo: VEN24-01.40.005.00 [E.40.005.00]

RIMOZIONE DI CONCI IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	9,700	h	31,67	307,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	9,800	h	29,38	287,92
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m²	17,92	1,43
TOTALE:						602,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						761,54

Articolo: VEN24-01.40.006.a [E.40.006.a]

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	14,75	2,21
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,24	0,60
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						17,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,72

Articolo: VEN24-01.40.006.b [E.40.006.b]

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURAmanto in tegole piane

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 506/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	14,75	2,21
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,24	0,60
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						14,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,11

Articolo: VEN24-01.40.006.c [E.40.006.c]

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in lamiera di zinco o rame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,005	t	14,75	0,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,150	t*km	0,24	0,04
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
TOTALE:						11,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,70

Articolo: VEN24-01.40.007.00 [E.40.007.00]

RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,095	h	31,67	3,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,345	h	29,38	10,14
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,011	h	65,60	0,72
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,055	h	51,45	2,83
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	22,900	t*km	0,24	5,50
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,075	h	46,91	3,52
TOTALE:						30,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 507/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,22
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.40.008.00 [E.40.008.00]

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,190	t	14,75	2,80
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	65,60	1,31
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,24	4,32
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,025	m²/mese	3,00	0,08
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						32,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,71

Articolo: VEN24-01.40.009.00 [E.40.009.00]

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,420	h	29,38	41,72
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,450	h	26,39	38,27
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,130	h	65,60	8,53
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,020	h	51,45	1,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	21,000	t*km	0,24	5,04
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,140	m²/mese	3,00	0,42
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,050	h	46,91	2,35
TOTALE:						115,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,99

Articolo: VEN24-01.40.010.a [E.40.010.a]

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	14,75	2,95
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	46,91	18,76
TOTALE:						43,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,47

Articolo: VEN24-01.40.010.b [E.40.010.b]

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	14,75	5,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	46,91	18,76
TOTALE:						55,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,60

Articolo: VEN24-01.40.011.00 [E.40.011.00]

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,720	h	31,67	22,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,130	t	14,75	1,92
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 509/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,480	t*km	0,24	1,08
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,180	h	46,91	8,44
TOTALE:						47,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,68

Articolo: VEN24-01.40.012.a [E.40.012.a]

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,058	h	31,67	1,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,45	7,72
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,410	t*km	0,24	0,34
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	10,34	1,55
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	10,500	m³	0,07	0,74
TOTALE:						15,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,46

Articolo: VEN24-01.40.012.b [E.40.012.b]

RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,023	h	31,67	0,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,45	7,72
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,154	h	10,34	1,59
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	10,780	m³	0,07	0,75
TOTALE:						14,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 510/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,79
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		18,11

Articolo: VEN24-01.40.012.c [E.40.012.c]

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,098	h	31,67	3,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	14,75	0,59
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,140	h	51,45	7,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,410	t*km	0,24	0,34
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,140	h	10,34	1,45
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	9,800	m³	0,07	0,69
					TOTALE:	17,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,43

Articolo: VEN24-01.40.013.a [E.40.013.a]

SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci interni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,67	44,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,45	7,87
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	46,91	6,94
					TOTALE:	102,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	129,65

Articolo: VEN24-01.40.013.b [E.40.013.b]

SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci esterni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,310	h	31,67	41,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,310	h	29,38	38,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,45	7,87
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	46,91	6,94
TOTALE:						97,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,71

Articolo: VEN24-01.40.013.c [E.40.013.c]

SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci su superfici a volta di qualsiasi forma

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,610	h	31,67	50,99
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,610	h	29,38	47,30
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,45	7,87
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,24	0,34
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	73,05	0,15
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	46,91	6,94
TOTALE:						115,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,87

Articolo: VEN24-01.40.014.a [E.40.014.a]

RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA con pietrame nuovo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,200	h	31,67	69,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,200	h	26,39	58,06
VEN24-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m³	94,14	112,97
VEN24-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,01	282,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 512/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
					TOTALE:	529,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	140,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	669,48

Articolo: VEN24-01.40.014.b [E.40.014.b]

RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA con pietrame recuperato in loco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,01	282,80
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
					TOTALE:	404,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	107,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	511,88

Articolo: VEN24-01.40.015.a [E.40.015.a]

RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 1,50 m di luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,67	79,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	29,38	73,45
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	75,000	cad	1,63	122,25
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,370	m³	87,04	32,20
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	73,05	4,38
					TOTALE:	356,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	94,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	451,33

Articolo: VEN24-01.40.015.b [E.40.015.b]

RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 2 m di luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,500	h	26,39	65,98
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	90,000	cad	1,63	146,70
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,450	m³	87,04	39,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,120	h	57,26	6,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 513/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	73,05	5,84
					TOTALE:	447,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	566,35

Articolo: VEN24-01.40.015.c [E.40.015.c]

RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 3 m di luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,500	h	31,67	174,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,500	h	29,38	161,59
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	150,000	cad	1,63	244,50
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,740	m³	87,04	64,41
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,120	h	73,05	8,77
					TOTALE:	744,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	941,26

Articolo: VEN24-01.40.016.a [E.40.016.a]

FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,03 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	45,000	h	31,67	1.425,15
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	45,000	h	26,39	1.187,55
VEN24-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETRA COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m³	94,14	112,97
VEN24-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,01	282,80
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	73,05	10,96
					TOTALE:	3.030,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	803,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.834,06

Articolo: VEN24-01.40.016.b [E.40.016.b]

FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,05 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	42,200	h	31,67	1.336,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	42,200	h	26,39	1.113,66

VEN24-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m ³	94,14	112,97
VEN24-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,01	282,80
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,190	h	73,05	13,88
					TOTALE:	2.871,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.632,11

Articolo: VEN24-01.40.016.c [E.40.016.c]

FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,08 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	38,730	h	31,67	1.226,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	38,730	h	26,39	1.022,08
VEN24-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m ³	94,14	112,97
VEN24-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,01	282,80
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,180	h	73,05	13,15
					TOTALE:	2.669,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.376,32

Articolo: VEN24-01.40.017.00 [E.40.017.00]

ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,580	h	31,67	18,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
					TOTALE:	53,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,03

Articolo: VEN24-01.40.019.00 [E.40.019.00]

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,560	h	31,67	17,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						52,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,11

Articolo: VEN24-01.40.020.00 [E.40.020.00]

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-B.01.11.b	C.01.11.b	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di gesso da presa	0,100	m ³	88,75	8,88
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m ²	17,92	1,43
TOTALE:						26,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,08

Articolo: VEN24-01.40.021.a [E.40.021.a]

MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO per murature da intonacare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m ³	87,04	45,26
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 516/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	1.168,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	309,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.478,00

Articolo: VEN24-01.40.021.b [E.40.021.b]

MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO per murature a faccia a vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-PR-A.04.65.b	B.04.65.b	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO PER MURATURA FACCIA A VISTA	425,000	cad	2,33	990,25
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,550	m ³	87,04	47,87
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						1.468,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	389,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.857,64

Articolo: VEN24-01.40.022.a [E.40.022.a]

FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 4,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,67	633,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	29,38	587,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	19,250	h	26,39	508,01
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m ³	87,04	45,26
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						2.591,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	686,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.278,05

Articolo: VEN24-01.40.022.b [E.40.022.b]

FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 6,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	21,000	h	31,67	665,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	21,000	h	29,38	616,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 517/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	19,920	h	26,39	525,69
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m³	87,04	45,26
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
					TOTALE:	2.670,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.377,64

Articolo: VEN24-01.40.022.c [E.40.022.c]

FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 8,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	22,000	h	31,67	696,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	22,000	h	29,38	646,36
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	20,610	h	26,39	543,90
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m³	87,04	45,26
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
					TOTALE:	2.749,33
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.477,90

Articolo: VEN24-01.40.023.a [E.40.023.a]

FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI per superfici a vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-PR-A.04.65.b	B.04.65.b	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO PER MURATURA FACCIA A VISTA	425,000	cad	2,33	990,25
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,550	m³	87,04	47,87
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
					TOTALE:	1.468,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.857,64

Articolo: VEN24-01.40.023.b [E.40.023.b]

FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI per superfici da intonacare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m ³	87,04	45,26
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	54,60	49,14
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						1.168,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	309,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.478,00

Articolo: VEN24-01.40.024.00 [E.40.024.00]

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,400	m ²	17,92	7,17
TOTALE:						35,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,54

Articolo: VEN24-01.40.025.00 [E.40.025.00]

FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETrame A VISTA RASO SASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,040	m ³	63,82	2,55
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,400	m ²	17,92	7,17
TOTALE:						38,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,88

Articolo: VEN24-01.40.026.00 [E.40.026.00]

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m ³	70,93	0,35
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m ³	93,40	0,47
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
TOTALE:						18,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,52

Articolo: VEN24-01.40.027.00 [E.40.027.00]

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m ³	63,82	1,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m ²	17,92	8,96
TOTALE:						36,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,01

Articolo: VEN24-01.40.028.00 [E.40.028.00]

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,900	h	29,38	55,82
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,900	h	26,39	50,14
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,100	m ³	63,82	6,38
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	54,60	3,82
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m ²	17,92	8,96
TOTALE:						125,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,28

Articolo: VEN24-01.40.029.a [E.40.029.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 10 dmc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,010	m³	87,04	0,87
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
VEN24-PR-A.03.51.00	B.03.51.00	MENSOLE IN PIETRA	0,010	m³	2.650,00	26,50
					TOTALE:	85,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,73

Articolo: VEN24-01.40.029.b [E.40.029.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 15 dmc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,900	h	26,39	23,75
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,012	m³	87,04	1,04
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
VEN24-PR-A.03.51.00	B.03.51.00	MENSOLE IN PIETRA	0,015	m³	2.650,00	39,75
					TOTALE:	107,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	136,38

Articolo: VEN24-01.40.029.c [E.40.029.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 20 dmc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	87,04	1,74
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
VEN24-PR-A.03.51.00	B.03.51.00	MENSOLE IN PIETRA	0,020	m³	2.650,00	53,00
					TOTALE:	130,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	165,39

Articolo: VEN24-01.40.030.00 [E.40.030.00]

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,150	h	31,67	36,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,730	h	29,38	50,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,780	h	26,39	20,58
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	10,000	cad	0,63	6,30
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m ³	504,42	5,04
VEN24-PR-A.18.33.a	B.18.33.a	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO fondo all'acqua	1,000	kg	34,44	34,44
VEN24-PR-A.18.33.b	B.18.33.b	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO finitura a solvente	0,700	kg	28,41	19,89
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,04	18,00
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,300	h	83,36	25,01
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,034	h	5,60	0,19
TOTALE:						236,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						299,24

Articolo: VEN24-01.40.031.00 [E.40.031.00]

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,27
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	0,015	cad	0,63	0,01
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,40
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	3,000	cad	2,27	6,81
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,100	kg	16,43	1,64
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,005	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,330	m ²	11,64	3,84
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,660	cad	2,56	1,69
VEN24-PR-A.19.41.l	B.19.41.l	BETON EPOSSICO PER LEGNO	1,670	kg	5,81	9,70
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m ³	87,04	1,74

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 522/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,000	h	51,45	0,00
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,000	h	46,91	0,00
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,001	h	42,63	0,03
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,001	h	5,60	0,00
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,000	h	1,87	0,00
					TOTALE:	35,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,49

Articolo: VEN24-01.40.032.a [E.40.032.a]

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,306	h	26,39	34,46
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	5,000	cad	2,27	11,35
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,800	l	27,65	22,12
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	2,000	m²	11,64	23,28
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,56	10,24
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,200	h	44,57	8,91
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
					TOTALE:	191,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	242,85

Articolo: VEN24-01.40.032.b [E.40.032.b]

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,680	h	31,67	53,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,680	h	29,38	49,36
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,738	h	26,39	45,87
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	10,000	cad	2,27	22,70
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,200	l	27,65	5,53
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,800	kg	16,43	13,14
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	2,000	m²	11,64	23,28
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,56	10,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 523/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,600	h	44,57	26,74
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,600	h	1,87	1,12
					TOTALE:	251,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	317,76

Articolo: VEN24-01.40.033.00 [E.40.033.00]

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,830	h	31,67	26,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,831	h	29,38	24,41
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m ³	504,42	5,04
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	30,000	kg	1,42	42,60
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,030	kg	16,43	0,49
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	2,000	cad	2,56	5,12
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,030	h	54,04	1,62
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,020	h	51,45	1,03
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,200	h	83,36	16,67
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,150	h	3,31	0,50
					TOTALE:	135,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	171,29

Articolo: VEN24-01.40.034.00 [E.40.034.00]

SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI) CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,420	h	31,67	44,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,426	h	29,38	41,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,478	h	26,39	39,00
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	8,000	cad	2,27	18,16
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	1,000	l	27,65	27,65
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	2,000	m ²	11,64	23,28
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,56	10,24
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,250	h	44,57	11,14
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 524/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	223,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	59,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		282,58

Articolo: VEN24-01.40.035.00 [E.40.035.00]

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,440	h	31,67	13,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,340	h	26,39	8,97
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	1,000	m ²	20,08	20,08
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
					TOTALE:	66,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,54

Articolo: VEN24-01.40.036.00 [E.40.036.00]

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	1,100	m ²	20,08	22,09
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	4,000	cad	2,27	9,08
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,045	m ³	87,04	3,92
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m ³	63,82	1,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,110	h	54,60	6,01
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
					TOTALE:	99,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,42

Articolo: VEN24-01.40.037.00 [E.40.037.00]

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,100	m ²	11,95	13,15
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,045	m ³	87,04	3,92
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m ³	63,82	1,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,110	h	54,60	6,01
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
TOTALE:						86,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,36

Articolo: VEN24-01.40.038.00 [E.40.038.00]

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,630	h	29,38	18,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,630	h	26,39	16,63
VEN24-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,100	m ²	11,95	13,15
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	4,000	cad	2,27	9,08
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,045	m ³	87,04	3,92
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m ³	63,82	1,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,110	h	54,60	6,01
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
TOTALE:						91,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,24

Articolo: VEN24-01.40.039.00 [E.40.039.00]

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,100	m²	8,90	9,79
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,016	m³	63,82	1,02
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
TOTALE:						80,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,25

Articolo: VEN24-01.40.040.00 [E.40.040.00]

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,100	m²	8,90	9,79
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	4,000	cad	2,27	9,08
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,016	m³	63,82	1,02
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
TOTALE:						81,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,48

Articolo: VEN24-01.40.041.00 [E.40.041.00]

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	2,200	m²	20,08	44,18

VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	9,000	cad	1,33	11,97
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m ³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m ²	17,92	3,58
					TOTALE:	167,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	211,50

Articolo: VEN24-01.40.042.00 [E.40.042.00]

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	2,200	m ²	20,08	44,18
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	9,000	cad	2,27	20,43
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m ³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m ²	17,92	3,58
					TOTALE:	175,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	222,20

Articolo: VEN24-01.40.043.00 [E.40.043.00]

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	2,200	m ²	11,95	26,29
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	9,000	cad	1,33	11,97
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m ³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 528/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
					TOTALE:	152,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	192,86

Articolo: VEN24-01.40.044.00 [E.40.044.00]

RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	2,200	m²	11,95	26,29
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	9,000	cad	2,27	20,43
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m³	63,82	1,91
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
					TOTALE:	160,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	203,56

Articolo: VEN24-01.40.045.00 [E.40.045.00]

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	2,200	m²	8,90	19,58
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	9,000	cad	1,33	11,97
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m³	63,82	1,91
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
					TOTALE:	145,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	184,37

Articolo: VEN24-01.40.046.00 [E.40.046.00]

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	2,200	m ²	8,90	19,58
VEN24-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	9,000	cad	2,27	20,43
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,65	8,30
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m ³	87,04	5,22
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m ²	17,92	3,58
TOTALE:						154,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						195,08

Articolo: VEN24-01.40.047.00 [E.40.047.00]

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,157	h	29,38	4,61
VEN24-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,000	m ²	11,95	11,95
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m ³	63,82	3,83
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,060	m ³	16,24	0,97
TOTALE:						26,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,43

Articolo: VEN24-01.40.048.00 [E.40.048.00]

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,157	h	29,38	4,61
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,000	m ²	8,90	8,90
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m ³	63,82	3,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 530/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,060	m³	16,24	0,97
TOTALE:						23,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,58

Articolo: VEN24-01.40.049.00 [E.40.049.00]

CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETrame O

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,400	kg	1,35	1,89
VEN24-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	6,000	m	4,57	27,42
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,080	m²	8,90	9,61
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,425	l	27,65	11,75
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,500	m²	11,64	5,82
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,011	m³	63,82	0,72
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,500	h	1,87	0,94
TOTALE:						122,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						154,53

Articolo: VEN24-01.40.050.00 [E.40.050.00]

CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETrame O LATERIZIO CON TREFOLO METALLICO IN ACCIAIO INOX

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,394	h	26,39	10,40
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,400	kg	1,35	1,89
VEN24-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	6,000	m	4,57	27,42
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,500	l	27,65	13,83
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m³	63,82	1,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,700	h	40,33	28,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,500	h	1,87	0,94
TOTALE:						128,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 531/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	162,49
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01.40.051.00 [E.40.051.00]

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETrame O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,560	h	31,67	17,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	1,000	m ²	20,08	20,08
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						73,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,64

Articolo: VEN24-01.40.052.00 [E.40.052.00]

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETrame O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,560	h	31,67	17,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,000	m ²	11,95	11,95
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						65,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,35

Articolo: VEN24-01.40.053.00 [E.40.053.00]

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETrame O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,000	m ²	8,90	8,90
VEN24-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,33	5,32
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,65	4,42
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m ³	63,82	0,51
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	54,60	5,46
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						60,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,56

Articolo: VEN24-01.40.054.00 [E.40.054.00]

RIPARAZIONI DI LESIONI SU MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,350	h	31,67	327,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,350	h	29,38	304,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	10,239	h	26,39	270,22
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	422,000	cad	0,63	265,86
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	14,75	22,13
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	8,000	m ²	11,64	93,12
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,550	m ³	99,38	54,66
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,500	h	54,60	27,30
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,450	h	46,91	21,11
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	1,500	h	40,33	60,50
TOTALE:						1.453,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	385,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.839,26

Articolo: VEN24-01.40.055.00 [E.40.055.00]

RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURA IN PIETrame A VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,130	h	31,67	384,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,130	h	29,38	356,38

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	12,029	h	26,39	317,44
VEN24-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m³	65,50	65,50
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	14,75	22,13
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	8,000	m²	11,64	93,12
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,550	m³	99,38	54,66
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,500	h	54,60	27,30
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,450	h	46,91	21,11
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	1,500	h	40,33	60,50
TOTALE:						1.409,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	373,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.783,02

Articolo: VEN24-01.40.056.a [E.40.056.a]

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAME Per spessori fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,165	h	26,39	4,34
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,07	13,35
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.01.14.00	C.01.14.00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	0,030	m³	104,34	3,13
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,45	0,51
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,180	h	44,57	8,02
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
TOTALE:						61,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,94

Articolo: VEN24-01.40.056.b [E.40.056.b]

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAME Per spessori fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,371	h	29,38	10,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,179	h	26,39	4,73
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,07	19,07
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m²	11,64	11,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 534/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.14.00	C.01.14.00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	0,030	m ³	104,34	3,13
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,013	h	51,45	0,67
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,250	h	44,57	11,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,150	h	93,37	14,01
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	76,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	20,37
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	97,24

Articolo: VEN24-01.40.056.c [E.40.056.c]

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRA PER spessori fino a 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,480	h	29,38	14,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,271	h	26,39	7,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,350	q	19,07	25,74
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.01.14.00	C.01.14.00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	0,030	m ³	104,34	3,13
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,015	h	51,45	0,77
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,270	h	44,57	12,03
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	94,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	25,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	119,93

Articolo: VEN24-01.40.057.a [E.40.057.a]

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,576	h	29,38	16,93
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.35.06.g	B.35.06.g	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA	0,800	q	26,39	21,11
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 535/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,300	kg	0,44	0,13
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,45	0,51
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,100	h	36,59	3,66
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	76,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,87

Articolo: VEN24-01.40.057.b [E.40.057.b]

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,769	h	29,38	22,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.35.06.g	B.35.06.g	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA	0,960	q	26,39	25,33
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91
VEN24-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,450	kg	0,44	0,20
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,015	h	51,45	0,77
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,015	h	36,59	0,55
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,150	h	93,37	14,01
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	92,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,52

Articolo: VEN24-01.40.057.c [E.40.057.c]

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 536/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.35.06.g	B.35.06.g	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA	1,316	q	26,39	34,74
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m ³	63,82	1,91
VEN24-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,600	kg	0,44	0,26
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,200	h	36,59	7,32
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	124,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	157,51

Articolo: VEN24-01.40.058.a [E.40.058.a]

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,576	h	29,38	16,93
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	3,222	kg	32,85	105,84
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,45	0,51
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,100	h	36,59	3,66
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	159,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	201,48

Articolo: VEN24-01.40.058.b [E.40.058.b]

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,769	h	29,38	22,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 537/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	4,365	kg	32,85	143,37
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m²	11,64	11,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,015	h	51,45	0,77
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,015	h	36,59	0,55
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,150	h	93,37	14,01
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	208,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	264,17

Articolo: VEN24-01.40.058.c [E.40.058.c]

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	5,880	kg	32,85	193,16
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m²	11,64	11,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,200	h	36,59	7,32
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,58	1,58
					TOTALE:	280,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	355,16

Articolo: VEN24-01.40.059.a [E.40.059.a]

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm comprese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,363	h	29,38	10,65
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,578	kg	1,35	2,13
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,482	l	27,65	13,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 538/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	2,700	kg	16,43	44,36
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,070	h	51,45	3,60
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,250	h	44,57	11,14
					TOTALE:	96,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	122,49

Articolo: VEN24-01.40.059.b [E.40.059.b]

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 20 mm comprese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,431	h	29,38	12,67
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,467	kg	1,35	3,33
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,482	l	27,65	13,31
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,000	kg	16,43	49,29
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,070	h	51,45	3,60
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,300	h	44,57	13,37
					TOTALE:	107,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	135,62

Articolo: VEN24-01.40.059.c [E.40.059.c]

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 30 mm comprese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,439	h	29,38	12,88
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	5,549	kg	1,35	7,49
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,482	l	27,65	13,31
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,500	kg	16,43	57,51
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,070	h	51,45	3,60
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,320	h	44,57	14,26
					TOTALE:	120,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	152,67

Articolo: VEN24-01.40.060.00 [E.40.060.00]

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU UNA FACCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	4,480	kg	1,44	6,45
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	70,93	3,55
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,300	h	51,45	15,44
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,24	0,19
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,300	h	40,33	12,10
TOTALE:						56,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,64

Articolo: VEN24-01.40.061.00 [E.40.061.00]

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU DUE FACCE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,880	h	31,67	27,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,390	h	29,38	11,46
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	8,880	kg	1,44	12,79
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,200	m ³	70,93	14,19
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,490	h	51,45	25,21
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,450	t*km	0,24	0,35
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,280	m ² /mese	3,00	0,84
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,800	h	40,33	32,26
TOTALE:						124,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,09

Articolo: VEN24-01.40.062.00 [E.40.062.00]

FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETrame O LATERIZIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,161	h	31,67	5,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 540/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m ³	504,42	5,04
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,010	m ³	487,85	4,88
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,35	20,25
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,060	t	14,75	0,89
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,450	kg	1,08	0,49
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,150	l	1,88	0,28
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m ²	11,64	11,64
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,150	m ³	106,93	16,04
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,45	0,51
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,200	t*km	0,24	0,29
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	73,05	6,57
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	34,60	1,04
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,090	h	3,31	0,30
					TOTALE:	102,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	27,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	129,09

Articolo: VEN24-01.40.063.00 [E.40.063.00]

SOSTITUZIONE DI PIATTABANDE E ARCHITRAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,153	h	31,67	4,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,880	h	26,39	23,22
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m ³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	4,000	m ²	1,53	6,12
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,35	13,50
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	2,000	cad	2,56	5,12
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	70,93	2,13
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,100	m ³	106,93	10,69
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,160	h	46,91	7,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 541/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,100	h	34,60	3,46
TOTALE:						124,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,33

Articolo: VEN24-01.40.064.a [E.40.064.a]

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO Tavoloni con unione a filo piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,322	h	29,38	9,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.05.02.c	B.05.02.c	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	0,040	m³	609,50	24,38
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,250	kg	1,08	0,27
TOTALE:						40,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,50

Articolo: VEN24-01.40.064.b [E.40.064.b]

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO Tavoloni maschiati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,366	h	29,38	10,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,290	h	26,39	7,65
VEN24-PR-A.05.02.c	B.05.02.c	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	0,040	m³	609,50	24,38
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,250	kg	1,08	0,27
TOTALE:						43,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,47

Articolo: VEN24-01.40.065.a [E.40.065.a]

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,460	h	26,39	12,14
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m³	504,42	2,52
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	14,75	2,95
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 542/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,050	l	1,88	0,09
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,56	12,80
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,100	m³	106,93	10,69
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,100	t*km	0,24	0,50
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	73,05	2,92
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	46,91	7,04
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
TOTALE:					88,89	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					112,45	

Articolo: VEN24-01.40.065.b [E.40.065.b]

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 24 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,480	h	29,38	14,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,67
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m³	504,42	2,52
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,220	t	14,75	3,25
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,050	l	1,88	0,09
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,56	12,80
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,120	m³	106,93	12,83
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,800	t*km	0,24	1,15
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	73,05	2,92
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	46,91	7,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 543/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	16,24	1,95
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
TOTALE:					93,75	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,59

Articolo: VEN24-01.40.065.c [E.40.065.c]

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,062	h	31,67	1,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m³	504,42	2,52
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,280	t	14,75	4,13
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,050	l	1,88	0,09
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,56	12,80
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,140	m³	106,93	14,97
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,45	9,26
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,700	t*km	0,24	1,37
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	73,05	2,92
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	46,91	7,04
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	16,24	1,95
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
TOTALE:					98,36	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,43

Articolo: VEN24-01.40.065.d [E.40.065.d]

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Sovrapprezzo per getto cappa da 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 544/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,214	h	29,38	6,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,212	h	26,39	5,59
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,045	m³	106,93	4,81
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,080	m³	16,24	1,30
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	34,60	0,69
					TOTALE:	18,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,63

Articolo: VEN24-01.40.066.00 [E.40.066.00]

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,814	h	33,42	94,05
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,300	h	31,67	72,84
VEN24-PR-A.19.41.n	B.19.41.n	ACQUA DEMINERALIZZATA	4,000	l	0,53	2,12
VEN24-PR-A.02.02.00	B.02.02.00	POLVERE DI MARMO IN SACCHI	0,100	kg	0,16	0,02
VEN24-PR-A.19.41.o	B.19.41.o	BICARBONATO DI AMMONIO IN POLVERE SOLUBILE	8,200	kg	3,51	28,78
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	63,82	0,64
VEN24-PR-A.19.41.p	B.19.41.p	CARTA GIAPPONESE	1,050	m²	4,26	4,47
VEN24-PR-A.19.41.q	B.19.41.q	POLPA DI CELLULOSA	2,500	kg	3,76	9,40
					TOTALE:	212,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	268,58

Articolo: VEN24-01.40.068.a [E.40.068.a]

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura pietrame o laterizio, con sez. fino a 800 cmq pietrame o laterizio, con sez. fino a 800 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,35	5,40
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	14,75	1,18
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,050	m³	106,93	5,35
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,24	0,38
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,260	h	46,91	12,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 545/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	16,24	0,81
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	34,60	5,54
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
					TOTALE:	66,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,40

Articolo: VEN24-01.40.068.b [E.40.068.b]

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura pietrame o laterizio, con sez. fino a 1500 cmq pietrame o laterizio, con sez. fino a 1500 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,548	h	29,38	16,09
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	8,000	kg	1,35	10,80
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	14,75	1,77
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,080	m³	106,93	8,55
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,400	t*km	0,24	0,58
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,300	h	46,91	14,07
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,080	m³	16,24	1,30
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	34,60	5,54
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
					TOTALE:	88,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	112,31

Articolo: VEN24-01.40.068.c [E.40.068.c]

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura c.a., con sez. fino a 800 cmq c.a., con sez. fino a 800 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,513	h	26,39	13,55
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,35	5,40
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	14,75	1,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 546/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,050	m³	106,93	5,35
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,45	4,12
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,24	0,38
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,260	h	46,91	12,20
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	16,24	0,81
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	34,60	5,54
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
TOTALE:					85,48	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,13

Articolo: VEN24-01.40.068.d [E.40.068.d]

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura c.a., con sez. fino a 1500 cmq c.a., con sez. fino a 1500 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,770	h	29,38	22,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,642	h	26,39	16,95
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	8,000	kg	1,35	10,80
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	14,75	1,77
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,080	m³	106,93	8,55
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,45	5,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,400	t*km	0,24	0,58
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,300	h	46,91	14,07
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,080	m³	16,24	1,30
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	34,60	5,54
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
TOTALE:					108,98	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,86

Articolo: VEN24-01.40.069.00 [E.40.069.00]

TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 547/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,096	h	31,67	3,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,096	h	29,38	2,82
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,060	kg	1,35	1,43
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
TOTALE:						7,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,34

Articolo: VEN24-01.40.071.a [E.40.071.a]

VELATURA DI INTONACI Su pareti verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-A.18.36.00	B.18.36.00	PITTURA A LATTE DI CALCE	0,800	l	2,85	2,28
VEN24-PR-A.19.41.a	B.19.41.a	TERRE COLORATE	0,300	kg	10,80	3,24
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						16,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,51

Articolo: VEN24-01.40.071.b [E.40.071.b]

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-A.18.36.00	B.18.36.00	PITTURA A LATTE DI CALCE	0,800	l	2,85	2,28
VEN24-PR-A.19.41.a	B.19.41.a	TERRE COLORATE	0,300	kg	10,80	3,24
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						16,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,51

Articolo: VEN24-01.40.072.a [E.40.072.a]

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,500	h	7,37	3,69
VEN24-PR-A.19.41.b	B.19.41.b	POLVERE AL QUARZO	2,500	kg	2,67	6,68
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						29,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,85

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37,46
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01.40.072.b [E.40.072.b]

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,330	h	7,37	2,43
VEN24-PR-A.19.41.b	B.19.41.b	POLVERE AL QUARZO	2,000	kg	2,67	5,34
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						20,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,16

Articolo: VEN24-01.40.073.a [E.40.073.a]

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-AT.07.20.b	D.07.20.b	NOLO A FREDDO DI MICROSABBIATRICE AD ARIA COMPRESSA	3,000	h	5,50	16,50
VEN24-PR-A.19.41.c	B.19.41.c	ABRASIVO tipo ossido di alluminio	1,500	kg	3,64	5,46
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,45	154,35
VEN24-PR-A.19.41.d	B.19.41.d	TELI DI NYLON per confinare area di intervento	12,000	m²	0,45	5,40
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
TOTALE:						290,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						367,05

Articolo: VEN24-01.40.073.b [E.40.073.b]

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	3,000	h	7,37	22,11
VEN24-PR-A.19.41.c	B.19.41.c	ABRASIVO tipo ossido di alluminio	1,500	kg	3,64	5,46
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,45	154,35
VEN24-PR-A.19.41.d	B.19.41.d	TELI DI NYLON per confinare area di intervento	12,000	m²	0,45	5,40
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 549/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	295,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	78,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		374,15

Articolo: VEN24-01.40.074.00 [E.40.074.00]

PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI (ESTRAZIONE DI SALI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,49	2,45
VEN24-PR-A.19.41.f	B.19.41.f	ARGILLE ASSORBENTI	3,000	kg	1,56	4,68
VEN24-PR-A.19.41.e	B.19.41.e	SALI INORGANICI PER LA PULITURA tipo Ammonio carbonato	0,300	kg	7,77	2,33
VEN24-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m ²	1,53	1,53
VEN24-PR-A.19.41.i	B.19.41.i	NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE	4,000	m	1,93	7,72
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						95,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,79

Articolo: VEN24-01.40.075.00 [E.40.075.00]

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,330	h	26,39	8,71
VEN24-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,49	2,45
VEN24-PR-A.19.41.f	B.19.41.f	ARGILLE ASSORBENTI	3,000	kg	1,56	4,68
VEN24-PR-A.19.41.g	B.19.41.g	AGENTE PULENTE tipo solvente	0,500	l	16,21	8,11
VEN24-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m ²	1,53	1,53
VEN24-PR-A.19.41.i	B.19.41.i	NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE	4,000	m	1,93	7,72
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
TOTALE:						65,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,36

Articolo: VEN24-01.40.076.00 [E.40.076.00]

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 550/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.02.14.00	D.02.14.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE	3,000	h	1,50	4,50
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,45	154,35
VEN24-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m ²	1,53	1,53
VEN24-PR-A.19.41.i	B.19.41.i	NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE	4,000	m	1,93	7,72
VEN24-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	8,000	l	0,49	3,92
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m ² /mese	3,00	0,24
					TOTALE:	201,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	254,64

Articolo: VEN24-01.40.077.a [E.40.077.a]

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,530	h	31,67	16,79
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,530	h	26,39	13,99
VEN24-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESEO COMUNE	0,222	q	20,02	4,43
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,030	m ³	397,28	11,92
					TOTALE:	47,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,62

Articolo: VEN24-01.40.077.b [E.40.077.b]

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESEO COMUNE	0,276	q	20,02	5,53
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,040	m ³	397,28	15,89
					TOTALE:	56,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,16

Articolo: VEN24-01.40.077.c [E.40.077.c]

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento curvilineo, sviluppo fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,854	h	31,67	27,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESEO COMUNE	0,222	q	20,02	4,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 551/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,030	m ³	397,28	11,92
					TOTALE:	61,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,27

Articolo: VEN24-01.40.077.d [E.40.077.d]

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSOsviluppo fino Andamento curvilineo, sviluppo fino a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,91
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESSO COMUNE	0,276	q	20,02	5,53
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,040	m ³	397,28	15,89
					TOTALE:	70,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,51

Articolo: VEN24-01.40.078.a [E.40.078.a]

RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 225 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,750	h	29,38	51,42
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	0,750	m ²	132,99	99,74
VEN24-PR-A.03.39.a	B.03.39.a	SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	0,750	m ²	20,03	15,02
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,24	0,48
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,029	h	54,60	1,58
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,020	h	46,91	0,94
					TOTALE:	272,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	344,88

Articolo: VEN24-01.40.078.b [E.40.078.b]

RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 400 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,400	h	31,67	76,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,080	h	29,38	61,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,302	h	26,39	60,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 552/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	1,600	m²	132,99	212,78
VEN24-PR-A.03.39.a	B.03.39.a	SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,600	m²	20,03	32,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,300	t*km	0,24	0,55
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,035	h	54,60	1,91
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,040	h	46,91	1,88
					TOTALE:	447,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	565,51

Articolo: VEN24-01.40.079.a [E.40.079.a]

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 2-4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,460	h	31,67	46,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,460	h	26,39	38,53
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m³	24,04	2,40
VEN24-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,100	m²	21,49	23,64
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	65,60	1,33
					TOTALE:	116,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	147,89

Articolo: VEN24-01.40.079.b [E.40.079.b]

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,67	41,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m³	24,04	2,40
VEN24-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,050	m²	21,49	22,56
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,013	h	65,60	0,86
					TOTALE:	106,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	134,18

Articolo: VEN24-01.40.079.c [E.40.079.c]

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m ³	24,04	2,40
VEN24-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,000	m ²	21,49	21,49
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,017	h	65,60	1,08
					TOTALE:	93,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	118,42

Articolo: VEN24-01.40.080.00 [E.40.080.00]

PAVIMENTAZIONE IN PIETrame A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,375	q	19,07	7,15
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,150	m ³	24,04	3,61
VEN24-PR-A.03.43.00	B.03.43.00	GRANIGLIA DI MARMO	1,200	q	10,60	12,72
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	65,60	1,03
					TOTALE:	53,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,74

Articolo: VEN24-01.40.081.a [E.40.081.a]

PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a spina pesce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,650	h	31,67	52,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,204	h	26,39	31,76
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	36,000	cad	1,63	58,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	70,93	4,26
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,043	h	65,60	2,79
					TOTALE:	149,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	189,43

Articolo: VEN24-01.40.081.b [E.40.081.b]

PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a correre

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 554/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	36,000	cad	1,63	58,68
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,043	h	65,60	2,79
TOTALE:						144,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,31

Articolo: VEN24-01.40.083.a [E.40.083.a]

PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI con tavolato in legno da 35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.05.02.c	B.05.02.c	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	0,040	m³	609,50	24,38
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	2,200	m²	2,27	4,99
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	65,60	0,16
TOTALE:						38,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,37

Articolo: VEN24-01.40.083.b [E.40.083.b]

PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI con cappa in calcestruzzo da 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,258	h	31,67	8,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,257	h	26,39	6,78
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	2,200	m²	2,27	4,99
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,040	m³	94,00	3,76
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,001	h	65,60	0,07
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,040	m³	16,24	0,65
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,040	m³	16,24	0,65
TOTALE:						25,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,71

Articolo: VEN24-01.40.084.a [E.40.084.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione fino al 20% dei coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	7,000	cad	1,78	12,46
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	54,60	2,48
TOTALE:						49,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,19

Articolo: VEN24-01.40.084.b [E.40.084.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 21% al 40%dei coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	14,000	cad	1,78	24,92
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	54,60	2,48
TOTALE:						62,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,95

Articolo: VEN24-01.40.084.c [E.40.084.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al 60%dei coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN24-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN24-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 556/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,43	2,15
VEN24-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	21,000	cad	1,78	37,38
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	54,60	2,48
TOTALE:						74,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,71

Articolo: VEN24-01.40.085.00 [E.40.085.00]

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	6,000	cad	1,78	10,68
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,24	0,48
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,044	h	54,60	2,40
VEN24-01.06.07.a	E.06.07.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero	0,120	t	18,66	2,24
TOTALE:						29,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,85

Articolo: VEN24-01.40.086.00 [E.40.086.00]

COPERTURE PROVVISORIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,025	m ³	504,42	12,61
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	0,020	m ³	693,89	13,88
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,068	m ²	6,90	7,37
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	54,60	2,48
TOTALE:						48,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,47

Articolo: VEN24-01.40.087.00 [E.40.087.00]

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	0,045	m ³	693,89	31,23
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,040	m ²	2,27	2,36
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	54,60	2,73
TOTALE:						62,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,48

Articolo: VEN24-01.40.088.00 [E.40.088.00]

RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	65,60	0,30
TOTALE:						45,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,47

Articolo: VEN24-01.40.089.a [E.40.089.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO a lavorazione semplice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,047	h	26,39	1,24
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
TOTALE:						9,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,92

Articolo: VEN24-01.40.089.b [E.40.089.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO a lavorazione complessa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,047	h	26,39	1,24
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 558/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.63.b	B.08.63.b	INFERRIATE IN FERRO a lavorazione complessa	1,000	kg	6,70	6,70
					TOTALE:	10,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,28

Articolo: VEN24-01.40.090.a [E.40.090.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO A lavorazione semplice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,047	h	26,39	1,24
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,64
VEN24-PR-A.08.63.c	B.08.63.c	INFERRIATE IN FERRO BATTUTO a disegno semplice	1,000	kg	8,90	8,90
					TOTALE:	12,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,04

Articolo: VEN24-01.40.090.b [E.40.090.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO A lavorazione complessa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,047	h	26,39	1,24
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,68
VEN24-PR-A.08.63.d	B.08.63.d	INFERRIATE IN FERRO BATTUTO a lavorazione complessa	1,000	kg	13,59	13,59
					TOTALE:	17,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,02

Articolo: VEN24-01.40.091.00 [E.40.091.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE GIUNTI TUBOLARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,343	h	26,39	9,06
					TOTALE:	20,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,48

Articolo: VEN24-01.40.092.00 [E.40.092.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,420	h	26,39	11,08
VEN24-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	0,030	m ³	693,89	20,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	65,60	1,03
TOTALE:						48,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,69

Articolo: VEN24-01.40.093.00 [E.40.093.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA CERCHIATURE E PUNTELLATURE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,069	h	31,67	2,19
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,069	h	26,39	1,82
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,65
TOTALE:						6,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,69

Articolo: VEN24-01.40.094.a [E.40.094.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza fino a ml. 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,450	h	31,67	45,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,450	h	26,39	38,27
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	30,000	kg	1,42	42,60
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,098	h	65,60	6,43
TOTALE:						133,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,52

Articolo: VEN24-01.40.094.b [E.40.094.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,450	h	31,67	45,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,450	h	26,39	38,27
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	55,000	kg	1,42	78,10
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	65,60	6,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 560/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	168,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	44,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		213,60

Articolo: VEN24-01.40.094.c [E.40.094.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	56,000	kg	1,42	79,52
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,072	h	65,60	4,69
		TOTALE:				200,33
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	53,09
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				253,42

Articolo: VEN24-01.40.095.00 [E.40.095.00]

RAVVIVATURA DISUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,079	h	40,33	3,20
		TOTALE:				5,58
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7,06

Articolo: VEN24-01.40.096.a [E.40.096.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle superfici con resina epossidica.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.15.08.d	B.15.08.d	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 600 micron	1,000	m²	20,64	20,64
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,028	h	61,00	1,71
		TOTALE:				27,63
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				34,95

Articolo: VEN24-01.40.097.a [E.40.097.a]

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 561/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,258	h	26,39	6,81
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.19.30.00	B.19.30.00	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN24-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,050	h	48,33	2,42
TOTALE:						21,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,68

Articolo: VEN24-01.40.097.b [E.40.097.b]

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine epossidiche colabili bi componenti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,258	h	26,39	6,81
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,035	kg	32,85	1,15
VEN24-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,050	h	48,33	2,42
TOTALE:						20,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,06

Articolo: VEN24-01.40.099.00 [E.40.099.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-PR-A.08.16.e	B.08.16.e	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 16	1,000	m	12,95	12,95
TOTALE:						13,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,58

Articolo: VEN24-01.40.100.00 [E.40.100.00]

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
VEN24-PR-B.01.29.00	C.01.29.00	MALTA ESPANSIVA	100,000	kg	1,00	100,00
TOTALE:						131,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 562/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,90
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		166,58

Articolo: VEN24-01.41.01.a [E.41.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,580	h	31,67	18,37
VEN24-PR-A.19.10.00	B.19.10.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO	36,000	kg	1,89	68,04
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
TOTALE:						98,23
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			26,03
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					124,26

Articolo: VEN24-01.41.01.b [E.41.01.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-PR-A.19.10.00	B.19.10.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO	12,000	kg	1,89	22,68
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						29,85
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			7,91
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					37,76

Articolo: VEN24-01.41.02.a [E.41.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,580	h	31,67	18,37
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	36,000	kg	1,17	42,12
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						63,35
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			16,79
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					80,14

Articolo: VEN24-01.41.02.b [E.41.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE per ogni cm in più di spessore

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 563/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	12,000	kg	1,17	14,04
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
TOTALE:						20,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,49

Articolo: VEN24-01.41.03.a [E.41.03.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,590	h	31,67	18,69
VEN24-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	36,000	kg	1,56	56,16
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						77,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,30

Articolo: VEN24-01.41.03.b [E.41.03.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida e ritiro compensato fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,590	h	31,67	18,69
VEN24-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	36,000	kg	1,56	56,16
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						77,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,30

Articolo: VEN24-01.41.04.a [E.41.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,580	h	31,67	18,37
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	36,000	kg	1,17	42,12
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						63,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 564/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,79
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		80,14

Articolo: VEN24-01.41.04.b [E.41.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	12,000	kg	1,17	14,04
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
TOTALE:						20,94
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	5,55
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					26,49

Articolo: VEN24-01.41.05.01 [E.41.05.01]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	36,000	kg	1,12	40,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,67	20,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,060	h	57,26	3,44
TOTALE:						64,35
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	17,05
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					81,40

Articolo: VEN24-01.41.05.a [E.41.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	36,000	kg	1,12	40,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,67	20,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,060	h	57,26	3,44
TOTALE:						64,35
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	17,05
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					81,40

Articolo: VEN24-01.41.05.b [E.41.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI per ogni cm in più di spessore

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 565/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	12,000	kg	1,12	13,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						20,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,46

Articolo: VEN24-01.41.06.a [E.41.06.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	36,000	kg	1,12	40,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,67	20,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,060	h	57,26	3,44
TOTALE:						64,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,40

Articolo: VEN24-01.41.06.b [E.41.06.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	12,000	kg	1,12	13,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,26	1,15
TOTALE:						20,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,46

Articolo: VEN24-01.41.07.00 [E.41.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,67	316,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	29,38	293,80
VEN24-PR-B.01.23.00	C.01.23.00	MALTA CEMENTIZIA REOPLASTICA PER INIEZIONI	1.900,000	kg	0,51	969,00
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,147	h	54,60	8,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 566/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	46,91	18,76
TOTALE:						1.617,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.046,44

Articolo: VEN24-01.41.08.a [E.41.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO fino a cm 3 di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	36,000	kg	0,77	27,72
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
TOTALE:						79,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,95

Articolo: VEN24-01.41.08.b [E.41.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO per ogni cm in più di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	12,000	kg	0,77	9,24
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,26	4,01
TOTALE:						24,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,78

Articolo: VEN24-01.41.09.a [E.41.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-PR-A.19.12.00	B.19.12.00	MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI	48,000	kg	1,22	58,56
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
TOTALE:						110,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,96

Articolo: VEN24-01.41.09.b [E.41.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.19.12.00	B.19.12.00	MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI	16,000	kg	1,22	19,52
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,26	4,01
TOTALE:						33,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,78

Articolo: VEN24-01.41.10.00 [E.41.10.00]

RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.19.10.a	B.19.10.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO monocomponente	1,000	kg	7,76	7,76
TOTALE:						14,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,82

Articolo: VEN24-01.41.13.00 [E.41.13.00]

RICOGNIZIONE PRELIMINARE ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	15,000	h	33,42	501,30
TOTALE:						501,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						634,14

Articolo: VEN24-01.41.14.00 [E.41.14.00]

STERRO PER SPIANAMENTO DI TERRENI O RIPULIMENTO DI PIANI ARCHEOLOGICI INVASI DA TERRE VEGETALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,05	32,02
TOTALE:						46,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,86

Articolo: VEN24-01.41.15.00 [E.41.15.00]

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,050	h	33,42	1,67
TOTALE:						1,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,11

Articolo: VEN24-01.41.16.00 [E.41.16.00]

PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,100	h	33,42	3,34
VEN24-PR-A.07.24.b	B.07.24.b	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.	1,200	m²	2,24	2,69
TOTALE:						6,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,63

Articolo: VEN24-01.41.17.00 [E.41.17.00]

RIPARO TRAMITE PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,560	h	33,42	18,72
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m³	24,04	2,40
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,100	m³	20,92	2,09
VEN24-PR-A.16.05.00	B.16.05.00	TELO DI RETE ANTIROCCIA	1,100	m²	7,38	8,12
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
TOTALE:						37,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,88

Articolo: VEN24-01.41.18.00 [E.41.18.00]

REINTERRO MANUALE CON TERRENO DI RIPORTO DI TRACCE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,630	h	29,38	18,51
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,199	h	47,67	9,46
TOTALE:						27,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,41

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,38
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-01.41.19.00 [E.41.19.00]

REINTERRO MANUALE CON SABBIA O GHIAIETTO DI TRINCEE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA sabbia fine tipo ticino	1,700	kg	0,30	0,51
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,326	h	47,67	15,54
TOTALE:						55,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,69

Articolo: VEN24-01.41.20.00 [E.41.20.00]

REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,330	h	26,39	8,71
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,100	m³	22,22	24,44
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,150	h	117,27	17,59
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
TOTALE:						74,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,81

Articolo: VEN24-01.41.21.00 [E.41.21.00]

SCAVO STRATIGRAFICO MANUALE A SEZIONE APERTA O OBLIGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,400	h	33,42	46,79
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,900	h	31,67	91,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,900	h	26,39	76,53
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,800	t	14,75	26,55
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,060	h	61,00	3,66
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,060	h	80,92	4,86
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,700	t*km	0,24	0,41
TOTALE:						250,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						317,06

Articolo: VEN24-01.41.22.00 [E.41.22.00]

OPERAZIONI PORTSCAVO QUALI LAVAGGIO SIGILLATURA E PRIMA FASE DI RICOMPOSIZIONE DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	4,720	h	33,42	157,74
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,720	h	26,39	124,56
TOTALE:						282,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						357,11

Articolo: VEN24-01.41.23.00 [E.41.23.00]

SCAVO IN LABORATORIO DI PANI DI TERRA PREVENTIVAMENTE PRELEVATI DAL TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	15,000	h	33,42	501,30
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,120	h	57,26	6,87
TOTALE:						508,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						642,84

Articolo: VEN24-01.41.24.00 [E.41.24.00]

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	6,800	h	33,42	227,26
TOTALE:						227,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						287,48

Articolo: VEN24-01.41.25.00 [E.41.25.00]

DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SUPERIORE CON TAGLIO A RASO A BASSO SPREADING DI VIBRAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	1,200	kg	65,70	78,84
TOTALE:						126,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,83

Articolo: VEN24-01.41.26.a [E.41.26.a]

CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO con viti tirafondo 10x120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,023	h	26,39	0,60
VEN24-PR-A.19.42.a	B.19.42.a	CONNETTORE A PILO PER LEGNO con viti tirafondo 10x120 mm	1,000	cad	3,40	3,40
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,023	h	1,87	0,04
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,24	0,10
TOTALE:						4,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,24

Articolo: VEN24-01.41.26.b [E.41.26.b]

CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO con viti tirafondo 8x100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,062	h	26,39	1,62
VEN24-PR-A.19.42.b	B.19.42.b	CONNETTORE A PILO PER LEGNO con viti 8x100 mm	1,000	cad	2,85	2,85
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,062	h	7,77	0,48
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,062	h	1,87	0,12
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,333	t*km	0,24	0,08
TOTALE:						5,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,51

Articolo: VEN24-01.41.27.00 [E.41.27.00]

CONNETTORE PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,014	h	26,39	0,36
VEN24-PR-A.19.42.c	B.19.42.c	CONNETTORE COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA 10x120 mm	1,000	cad	1,80	1,80
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,014	h	1,87	0,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,24	0,05
TOTALE:						2,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,83

Articolo: VEN24-01.41.28.00 [E.41.28.00]

CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53

VEN24-PR-A.19.42.d	B.19.42.d	CONNETTORE A PIOLO IN ACCIAIO ZINCATO 12x40 mm, comprensivo chiodi e propulsori	1,000	cad	3,36	3,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,24	0,10
					TOTALE:	4,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,34

Articolo: VEN24-01.41.29.00 [E.41.29.00]

STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,029	h	26,39	0,75
VEN24-PR-A.19.42.e	B.19.42.e	STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO, IN LAMIERA ZINCATA comprensiva di chiodi e propulsori	1,000	cad	7,18	7,18
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,029	h	11,36	0,32
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,933	t*km	0,24	0,22
					TOTALE:	8,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,71

Articolo: VEN24-01.98.01.a [E.98.01.a]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:GRADINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,610	h	31,67	19,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,440	h	26,39	11,61
					TOTALE:	30,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						8,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,13

Articolo: VEN24-01.98.01.b [E.98.01.b]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:SOLO PEDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,460	h	31,67	14,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
					TOTALE:	23,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						6,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,11

Articolo: VEN24-01.98.01.c [E.98.01.c]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: PATTI SCALA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,570	h	31,67	18,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,410	h	26,39	10,82
TOTALE:						28,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,52

Articolo: VEN24-01.98.01.d [E.98.01.d]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA:GEADINO A VENTAGLIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,800	h	31,67	88,68
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,600	h	26,39	42,22
TOTALE:						130,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,59

Articolo: VEN24-01.98.01.e [E.98.01.e]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA:SOLO PEDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,67	79,18
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
TOTALE:						116,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,90

Articolo: VEN24-01.98.01.f [E.98.01.f]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA NATURALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,890	h	31,67	28,19
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,630	h	26,39	16,63
TOTALE:						44,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,70

Articolo: VEN24-01.98.01.g [E.98.01.g]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA CARRARA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,430	h	31,67	13,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						21,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,25

Articolo: VEN24-01.98.01.h [E.98.01.h]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTA ESTERNA E BALCONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:						18,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,77

Articolo: VEN24-01.98.01.i [E.98.01.i]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIETTA DI PORTA INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
TOTALE:						10,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,42

Articolo: VEN24-01.98.01.j [E.98.01.j]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 1,50 DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,910	h	31,67	28,82
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
TOTALE:						45,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,15

Articolo: VEN24-01.98.01.k [E.98.01.k]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 3,50 DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,130	h	31,67	35,79
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
TOTALE:						56,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,98

Articolo: VEN24-01.98.01.l [E.98.01.l]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA: FASCETTA TERMINALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						12,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,42

Articolo: VEN24-01.98.01.m [E.98.01.m]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO A CM 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,440	h	31,67	13,93
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,310	h	26,39	8,18
TOTALE:						22,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,97

Articolo: VEN24-01.98.01.n [E.98.01.n]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE DA CM 8 A CM 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,510	h	31,67	16,15
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
TOTALE:						25,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,45

Articolo: VEN24-01.98.01.o [E.98.01.o]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE FINO A CM 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
TOTALE:						15,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,03

Articolo: VEN24-01.98.01.p [E.98.01.p]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 8 A CM 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,67	11,72
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,260	h	26,39	6,86
TOTALE:						18,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,50

Articolo: VEN24-01.98.01.q [E.98.01.q]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 10 A CM 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,530	h	31,67	16,79
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,370	h	26,39	9,76
TOTALE:						26,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,59

Articolo: VEN24-01.98.01.r [E.98.01.r]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 6/8 E SPESSORE CM 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
TOTALE:						7,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,94

Articolo: VEN24-01.98.01.s [E.98.01.s]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 8/10 E SPESSORE CM 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
TOTALE:						7,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,68

Articolo: VEN24-01.98.01.t [E.98.01.t]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 16/18, SPESSORE CM 3, PER PIANEROTTOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,67	5,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
TOTALE:						8,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,82

Articolo: VEN24-01.98.01.u [E.98.01.u]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO PIANO A GRADONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,170	h	26,39	4,49
TOTALE:						11,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,89

Articolo: VEN24-01.98.01.v [E.98.01.v]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO RAMPANTE PIANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
TOTALE:						16,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,23

Articolo: VEN24-01.98.01.w [E.98.01.w]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE FINO A CM 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
TOTALE:						25,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,73

Articolo: VEN24-01.98.01.x [E.98.01.x]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE DA CM 8 A CM 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,640	h	31,67	20,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
TOTALE:						32,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,67

Articolo: VEN24-01.98.01.y [E.98.01.y]

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CORDONATURA IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						12,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,42

Articolo: VEN24-01.98.02.a [E.98.02.a]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CEMENTO, MARMETTE E MARMETTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
TOTALE:						10,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,83

Articolo: VEN24-01.98.02.b [E.98.02.b]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
TOTALE:						10,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,83

Articolo: VEN24-01.98.02.c [E.98.02.c]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI KLINKER FUGATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
TOTALE:						15,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,16

Articolo: VEN24-01.98.02.d [E.98.02.d]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO PER POSA IN DIAGONALE DI PIASTRELLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
TOTALE:						2,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,74

Articolo: VEN24-01.98.02.e [E.98.02.e]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
TOTALE:						15,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,16

Articolo: VEN24-01.98.02.f [E.98.02.f]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN SCAGLIONI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:						18,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,77

Articolo: VEN24-01.98.02.g [E.98.02.g]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,290	h	31,67	9,18
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
TOTALE:						14,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,29

Articolo: VEN24-01.98.02.h [E.98.02.h]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM15/25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,280	h	26,39	7,39
TOTALE:						20,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,38

Articolo: VEN24-01.98.02.i [E.98.02.i]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM50/90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
TOTALE:						25,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,73

Articolo: VEN24-01.98.02.j [E.98.02.j]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI MEGATELLI IN LEGNO ABETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
TOTALE:						5,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,07

Articolo: VEN24-01.98.02.k [E.98.02.k]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,170	h	26,39	4,49
TOTALE:						12,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,70

Articolo: VEN24-01.98.02.l [E.98.02.l]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI KINKER FUGATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:						18,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,77

Articolo: VEN24-01.98.02.n [E.98.02.n]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE:FORMAZIONE DI JOLLY PER SPIGOLI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
TOTALE:						5,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,35

Articolo: VEN24-01.98.02.o [E.98.02.o]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CERAMICA,GRES,MARMETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
TOTALE:						9,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,95

Articolo: VEN24-01.98.02.p [E.98.02.p]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO O GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
TOTALE:						10,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,83

Articolo: VEN24-01.98.02.q [E.98.02.q]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
TOTALE:						4,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,60

Articolo: VEN24-01.98.02.r [E.98.02.r]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN OPUS INCERTUM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
TOTALE:						9,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,55

Articolo: VEN24-01.98.02.s [E.98.02.s]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
TOTALE:						9,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,95

Articolo: VEN24-01.98.02.t [E.98.02.t]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O MARMO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
TOTALE:						5,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,35

Articolo: VEN24-01.98.02.u [E.98.02.u]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN MATTONCINI DI COTTO,KLINKER O SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
TOTALE:						10,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,68

Articolo: VEN24-01.98.02.v [E.98.02.v]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN CERAMICA O MARMO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
TOTALE:						4,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,60

Articolo: VEN24-01.98.02.w [E.98.02.w]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPIA IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
TOTALE:						1,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,87

Articolo: VEN24-01.98.02.x [E.98.02.x]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN MARMO O MARMETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,290	h	31,67	9,18
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
TOTALE:						14,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,29

Articolo: VEN24-01.98.02.y [E.98.02.y]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO NAZIONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,430	h	31,67	13,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						21,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,25

Articolo: VEN24-01.98.02.z [E.98.02.z]

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO SUDAMERICANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
TOTALE:						25,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,73

Articolo: VEN24-01.98.03.a [E.98.03.a]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE APRIBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						21,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,64

Articolo: VEN24-01.98.03.b [E.98.03.b]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO A SALISCENDI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,590	h	31,67	18,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:						25,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,99

Articolo: VEN24-01.98.03.c [E.98.03.c]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO AD ANTE DI OSCURO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						21,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,64

Articolo: VEN24-01.98.03.d [E.98.03.d]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						21,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,64

Articolo: VEN24-01.98.03.e [E.98.03.e]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI CASSONETTO COPRIRULLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						21,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,64

Articolo: VEN24-01.98.03.f [E.98.03.f]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO SU TAVOLATO DA CM 8-12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						21,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,64

Articolo: VEN24-01.98.03.g [E.98.03.g]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO INGRESSO APPARTAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,580	h	31,67	18,37
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
TOTALE:						23,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,25

Articolo: VEN24-01.98.03.h [E.98.03.h]

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTONE CARRAIO A DUE BATTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,460	h	31,67	14,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
TOTALE:						18,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,77

Articolo: VEN24-01.98.04.a [E.98.04.a]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
TOTALE:						1,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,53

Articolo: VEN24-01.98.04.b [E.98.04.b]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN FERRO NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,67	11,72
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
TOTALE:						18,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,83

Articolo: VEN24-01.98.04.c [E.98.04.c]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN PROFILATI TUBOLARI O ANODIZZATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,280	h	26,39	7,39
TOTALE:						20,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,17

Articolo: VEN24-01.98.04.d [E.98.04.d]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
TOTALE:						1,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,47

Articolo: VEN24-01.98.04.e [E.98.04.e]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRANDE DEL TIPO A BASCULA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,430	h	31,67	13,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						21,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,25

Articolo: VEN24-01.98.04.f [E.98.04.f]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRANDE A ROTOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,430	h	31,67	13,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						21,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,25

Articolo: VEN24-01.98.04.g [E.98.04.g]

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PORTINE IN FERRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,430	h	31,67	13,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						21,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,25

Articolo: VEN24-01.98.05.00 [E.98.05.00]

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
TOTALE:						1,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,47

Articolo: VEN24-01.98.06.a [E.98.06.a]

OPERE DA LATTONIERE canali,pluviali,scossaline,ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
TOTALE:						2,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,34

Articolo: VEN24-01.98.06.b [E.98.06.b]

OPERE DA LATTONIERE converse

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
TOTALE:						3,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,07

Articolo: VEN24-01.98.06.c [E.98.06.c]

OPERE DA LATTONIERE bocchettoni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
TOTALE:						5,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,68

Articolo: VEN24-01.98.11.a [E.98.11.a]

POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per formazione e chiusura di nicchie su muratura in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						12,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,42

Articolo: VEN24-01.98.11.b [E.98.11.b]

POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per assistenza al posatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
TOTALE:						5,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,35

Articolo: VEN24-01.98.12.a [E.98.12.a]

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
TOTALE:						1,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,87

Articolo: VEN24-01.98.12.b [E.98.12.b]

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m 3.20 e m 4.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
TOTALE:						1,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,87

Articolo: VEN24-01.98.12.c [E.98.12.c]

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE per capannoni industriali di altezza superiore a m 4.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
TOTALE:						1,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,87

Articolo: VEN24-01.99.13.a [E.99.13.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.09.07.a	B.09.07.a	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000	1,000	cad	832,17	832,17
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,000	h	87,45	87,45
TOTALE:						1.007,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	266,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.273,93

Articolo: VEN24-01.99.13.b [E.99.13.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 4500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-PR-A.09.07.b	B.09.07.b	FOSSA IMHOFF caoacità litri 4500	1,000	cad	1.200,62	1.200,62
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,200	h	87,45	104,94
TOTALE:						1.410,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	373,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.784,27

Articolo: VEN24-01.99.13.c [E.99.13.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 7000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.09.07.c	B.09.07.c	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000	1,000	cad	2.144,45	2.144,45
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,500	h	87,45	131,18
TOTALE:						2.406,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	637,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.044,60

Articolo: VEN24-01.99.13.d [E.99.13.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO elemento di base per pozzetti rettangolari in cls delle dimensioni di 50x50x50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.09.36.b	B.09.36.b	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	1,000	cad	32,79	32,79
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,45	7,00
TOTALE:						45,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,06

Articolo: VEN24-01.99.13.e [E.99.13.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO coperchio per pozzetti in c.a. per pozzetto 50x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.09.38.b	B.09.38.b	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm	1,000	cad	47,53	47,53
TOTALE:						51,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,76

Articolo: VEN24-01.99.14.00 [E.99.14.00]

FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	2,45
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,800	h	7,77	6,22
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	1,76
TOTALE:						65,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,88

Articolo: VEN24-01.99.15.00 [E.99.15.00]

FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	3,80
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	1,200	h	7,77	9,32
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,67	44,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	2,65
TOTALE:						101,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,26

Articolo: VEN24-01CAM.01.01.a [E-CAM.01.01.a]

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	13,000	cad	2,77	36,01
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	93,00	4,65
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						80,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,35

Articolo: VEN24-01CAM.01.01.b [E-CAM.01.01.b]

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	17,000	cad	2,77	47,09
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,060	m³	93,00	5,58
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	41,28	2,89
TOTALE:						98,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,17

Articolo: VEN24-01CAM.01.01.c [E-CAM.01.01.c]

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-PR-A.04.60.d	B.04.60.d	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 45X24X25	17,000	cad	4,59	78,03
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,090	m³	93,00	8,37
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,150	h	2,78	0,42
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	41,28	3,72
TOTALE:						146,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						185,84

Articolo: VEN24-01CAM.01.02.a [E-CAM.01.02.a]

MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,900	h	26,39	23,75
VEN24-PR-A.04.61.a	B.04.61.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49	12,500	cad	5,34	66,75
VEN24-PR-B.01.28.c	C.01.28.c	MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10	0,050	m³	120,00	6,00
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						131,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						166,45

Articolo: VEN24-01CAM.01.02.b [E-CAM.01.02.b]

MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.04.61.b	B.04.61.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44	14,000	cad	5,38	75,32
VEN24-PR-B.01.28.c	C.01.28.c	MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10	0,060	m³	120,00	7,20
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	41,28	2,89
TOTALE:						147,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						186,45

Articolo: VEN24-01CAM.02.01.a [E-CAM.02.01.a]

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,050	m³	87,00	4,35
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						78,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,58

Articolo: VEN24-01CAM.02.01.b [E-CAM.02.01.b]

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	93,00	4,65
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						79,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,96

Articolo: VEN24-01CAM.02.02.a [E-CAM.02.02.a]

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	87,00	2,18
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
TOTALE:						40,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,87

Articolo: VEN24-01CAM.02.02.b [E-CAM.02.02.b]

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,025	m³	93,00	2,33
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
TOTALE:						40,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,06

Articolo: VEN24-01CAM.02.03.a [E-CAM.02.03.a]

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	87,00	2,18
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,050	h	2,78	0,14
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	41,28	1,24
TOTALE:						34,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,00

Articolo: VEN24-01CAM.02.03.b [E-CAM.02.03.b]

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,025	m³	93,00	2,33
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,050	h	2,78	0,14
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	41,28	1,24
TOTALE:						34,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,19

Articolo: VEN24-01CAM.02.04.a [E-CAM.02.04.a]

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta di calce idraulicaA (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.04.59.a	B.04.59.a	MATTONI PIENI UNI IN LATERIZIO CAM, dimensioni 5,5x12x25 cm	60,000	cad	0,63	37,80
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,050	m³	87,00	4,35
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	41,28	3,30
TOTALE:						98,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,13

Articolo: VEN24-01CAM.02.04.b [E-CAM.02.04.b]

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-PR-A.04.59.a	B.04.59.a	MATTONI PIENI UNI IN LATERIZIO CAM, dimensioni 5,5x12x25 cm	60,000	cad	0,63	37,80
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	93,00	4,65
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	41,28	3,30
TOTALE:						98,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,51

Articolo: VEN24-01CAM.02.05.a [E-CAM.02.05.a]

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	32,000	cad	0,63	20,16
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,050	m³	87,00	4,35
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						63,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,95

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	80,92
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01CAM.02.05.b [E-CAM.02.05.b]

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	32,000	cad	0,63	20,16
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	93,00	4,65
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						64,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,30

Articolo: VEN24-01CAM.02.06.a [E-CAM.02.06.a]

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,090	m³	87,00	7,83
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,150	h	2,78	0,42
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	41,28	3,72
TOTALE:						113,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,35

Articolo: VEN24-01CAM.02.06.b [E-CAM.02.06.b]

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,700	h	26,39	18,47
VEN24-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN24-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,090	m³	93,00	8,37
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,150	h	2,78	0,42
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	41,28	3,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 599/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	113,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		144,03

Articolo: VEN24-01CAM.02.07.a [E-CAM.02.07.a]

MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	87,00	2,18
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
TOTALE:						40,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,87

Articolo: VEN24-01CAM.02.07.b [E-CAM.02.07.b]

MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	93,00	4,65
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
TOTALE:						49,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,24

Articolo: VEN24-01CAM.02.08.a [E-CAM.02.08.a]

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.64.a	B.04.64.a	BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA - dim. 8x20x50 cm	10,000	cad	2,09	20,90
VEN24-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	87,00	2,18
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,050	h	2,78	0,14
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	41,28	1,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 600/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	45,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,08
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,68

Articolo: VEN24-01CAM.02.08.b [E-CAM.02.08.b]

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.04.64.b	B.04.64.b	BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA - dim. 12x20x50 cm	10,000	cad	2,41	24,10
VEN24-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,025	m ³	93,00	2,33
VEN24-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
		TOTALE:				50,86
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				64,34

Articolo: VEN24-01CAM.03.01.a [E-CAM.03.01.a]

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	2,000	m ²	4,11	8,22
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,900	kg	1,89	1,70
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
		TOTALE:				50,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				63,62

Articolo: VEN24-01CAM.03.01.b [E-CAM.03.01.b]

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 601/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	4,000	m ²	4,11	16,44
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,900	kg	1,89	1,70
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
					TOTALE:	64,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	81,35

Articolo: VEN24-01CAM.03.02.a [E-CAM.03.02.a]

RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con singola lastra di cartongesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m ²	4,11	4,11
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,500	kg	1,89	0,95
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
					TOTALE:	42,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,80

Articolo: VEN24-01CAM.03.02.b [E-CAM.03.02.b]

RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	2,000	m ²	4,11	8,22
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,500	kg	1,89	0,95
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
					TOTALE:	52,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66,35

Articolo: VEN24-01CAM.03.03.00 [E-CAM.03.03.00]

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m ²	4,11	4,11
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,500	kg	1,89	0,95
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m ² /mese	3,00	0,03
TOTALE:						45,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,28

Articolo: VEN24-01CAM.03.04.00 [E-CAM.03.04.00]

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI componibili in lana di legno mineralizzata CAM, dimensione 600X600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m ²	8,50	8,50
VEN24-PR-A.06.65.00	B.06.65.00	PANNELLI ISOLANTI CAM IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO - con pannelli da 600X600 mm	1,000	m ²	13,16	13,16
VEN24-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN24-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m ² /mese	3,00	0,03
TOTALE:						53,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,53

Articolo: VEN24-01CAM.03.05.a [E-CAM.03.05.a]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.01.00	B.36.01.00	Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)	1,000	m ²	28,24	28,24
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 603/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:						52,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,86

Articolo: VEN24-01CAM.03.05.b [E-CAM.03.05.b]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura seminasosta rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.01.00	B.36.01.00	Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)	1,000	mq	28,24	28,24
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:						52,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,86

Articolo: VEN24-01CAM.03.05.c [E-CAM.03.05.c]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.07.00	B.36.07.00	Pannello in lana di roccia, sp. 22 mm (600x600 mm)	1,000	mq	73,75	73,75
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.08.00	B.36.08.00	Staffa a parete e di collegamento	1,000	cad	1,01	1,01
VEN24-PR-A.36.09.00	B.36.09.00	Molla perimetrale	2,780	cad	1,01	2,81
VEN24-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						104,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 604/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	131,93
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01CAM.03.06.a [E-CAM.03.06.a]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM- dimensioni 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.10.00	B.36.10.00	Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (600x600 mm)	1,000	mq	45,07	45,07
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	1,680	m	1,97	3,31
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	1,680	m	1,97	3,31
VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	2,100	cad	0,79	1,66
VEN24-PR-A.36.08.00	B.36.08.00	Staffa a parete e di collegamento	1,000	cad	1,01	1,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						73,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,33

Articolo: VEN24-01CAM.03.06.b [E-CAM.03.06.b]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente agli urti ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM - dimensioni 1200x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.11.00	B.36.11.00	Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (1200x600 mm)	1,000	mq	34,53	34,53
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN24-PR-A.36.14.00	B.36.14.00	Profilo perimetrale a C	1,000	m	4,97	4,97
VEN24-PR-A.36.15.00	B.36.15.00	Clip antisollevamento per pannelli	5,560	pz	2,17	12,07
VEN24-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						76,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,43

Articolo: VEN24-01CAM.03.07.00 [E-CAM.03.07.00]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM- dimensioni 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.10.00	B.36.10.00	Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (600x600 mm)	1,000	mq	45,07	45,07
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	1,680	m	1,97	3,31
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	1,680	m	1,97	3,31
VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.08.00	B.36.08.00	Staffa a parete e di collegamento	1,000	cad	1,01	1,01
VEN24-PR-A.36.15.00	B.36.15.00	Clip antisollevamento per pannelli	0,080	pz	2,17	0,17
VEN24-PR-A.36.16.00	B.36.16.00	Pendino per sospensione regolabile con un gancio e un occhiolo piegato	2,100	pz	1,09	2,29
VEN24-PR-A.36.17.00	B.36.17.00	Pendino per controventamento regolabile con un gancio e un occhiolo piegato	0,400	pz	2,70	1,08
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
TOTALE:						77,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,71

Articolo: VEN24-01CAM.03.08.00 [E-CAM.03.08.00]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture sanitarie in cui la tenuta all'aria del controsoffitto è un requisito necessario per impedire la diffusione di infezioni al di fuori della stanza, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM - dimensioni 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.12.00	B.36.12.00	Pannello in lana di roccia, sp. 25 mm (600x600 mm)	1,000	mq	59,88	59,88
VEN24-PR-A.36.18.00	B.36.18.00	Profilo portante ECR Classe D	0,830	m	7,56	6,27
VEN24-PR-A.36.19.00	B.36.19.00	Profilo intermedio ECR Classe D	0,830	m	7,56	6,27
VEN24-PR-A.36.20.00	B.36.20.00	Profilo intermedio ECR Classe D	1,670	m	7,56	12,63
VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.09.00	B.36.09.00	Molla perimetrale	2,780	cad	1,01	2,81
VEN24-PR-A.36.21.00	B.36.21.00	Nastro sigillante	6,700	m	3,36	22,51
VEN24-PR-A.36.15.00	B.36.15.00	Clip antisollevamento per pannelli	11,100	pz	2,17	24,09
VEN24-PR-A.36.22.00	B.36.22.00	Pendino ECR Classe D	0,930	cad	9,76	9,08
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
TOTALE:						171,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						217,50

Articolo: VEN24-01CAM.03.09.00 [E-CAM.03.09.00]

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.36.13.00	B.36.13.00	Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)	1,000	mq	17,80	17,80
VEN24-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN24-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN24-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN24-PR-A.36.09.00	B.36.09.00	Molla perimetrale	2,780	cad	1,01	2,81
VEN24-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,700	cad	0,79	0,55
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	28,31	0,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
TOTALE:					44,25	44,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,98

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.a [E-CAM.04.01.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 4 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.b	B.06.66.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 4 cm	1,100	m ²	59,80	65,78
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					113,56	113,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,65

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.b [E-CAM.04.01.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 6 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 607/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.66.c	B.06.66.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m²	89,72	98,69
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					146,47	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					185,28	

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.c [E-CAM.04.01.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 8 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.d	B.06.66.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m²	119,62	131,58
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					179,36	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					226,89	

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.d [E-CAM.04.01.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 10 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.e	B.06.66.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m²	149,52	164,47
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					212,25	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					268,50	

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.e [E-CAM.04.01.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 12 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.f	B.06.66.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m ²	179,42	197,36
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						246,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						312,00

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.f [E-CAM.04.01.f]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 14 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.g	B.06.66.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m ²	209,31	230,24
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						279,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						353,59

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.g [E-CAM.04.01.g]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 2 densità 150/180 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 609/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.h	B.06.66.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 150/180 kg/mc, sp. 2 cm	1,100	m ²	34,18	37,60
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						113,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						142,95

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.h [E-CAM.04.01.h]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 3 densità 150/180 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.i	B.06.66.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 150/180 kg/mc, sp. 3 cm	1,100	m ²	50,41	55,45
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						130,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,53

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.i [E-CAM.04.01.i]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 4 densità 300/350 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 610/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.66.I	B.06.66.I	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 4 mm	1,100	m²	25,89	28,48
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						103,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,41

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.I [E-CAM.04.01.I]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 10 densità 300/350 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.m	B.06.66.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 10 mm	1,100	m²	37,34	41,07
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						116,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,33

Articolo: VEN24-01CAM.04.01.m [E-CAM.04.01.m]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 20 densità 300/350 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.66.n	B.06.66.n	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 20 mm	1,100	m²	68,95	75,85
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 611/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	151,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	40,08
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	191,33

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.a [E-CAM.04.02.a]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.b	B.06.67.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 6 cm	1,100	m ²	12,11	13,32
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
		TOTALE:				61,10
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,19
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				77,29

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.b [E-CAM.04.02.b]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.c	B.06.67.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 8 cm	1,100	m ²	16,15	17,77
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
		TOTALE:				65,55
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	17,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				82,92

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.c [E-CAM.04.02.c]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.d	B.06.67.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 10 cm	1,100	m ²	20,18	22,20
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						69,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,52

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.d [E-CAM.04.02.d]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.e	B.06.67.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 12 cm	1,100	m ²	24,23	26,65
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						75,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,05

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.e [E-CAM.04.02.e]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 613/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.f	B.06.67.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 14 cm	1,100	m ²	28,26	31,09
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	80,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	101,67

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.f [E-CAM.04.02.f]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.g	B.06.67.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 16 cm	1,100	m ²	32,30	35,53
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	91,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	115,38

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.g [E-CAM.04.02.g]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 18, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.h	B.06.67.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 18 cm	1,100	m ²	36,34	39,97
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	95,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						25,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 614/3035	
			IMPORTO TOTALE UNITARIO: 121,00

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.h [E-CAM.04.02.h]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 20, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.i	B.06.67.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 20 cm	1,100	m ²	40,37	44,41
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						101,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,54

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.i [E-CAM.04.02.i]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 22, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.i	B.06.67.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 22 cm	1,100	m ²	44,41	48,85
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						106,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,15

Articolo: VEN24-01CAM.04.02.l [E-CAM.04.02.l]

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 24, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.67.m	B.06.67.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 24 cm	1,100	m ²	48,45	53,30
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						110,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,78

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.a [E-CAM.04.03.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 6, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.b	B.06.68.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 6 cm	1,100	m ²	13,74	15,11
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						62,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,56

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.b [E-CAM.04.03.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 8, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 616/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.68.c	B.06.68.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 8 cm	1,100	m²	18,31	20,14
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	67,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	85,92

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.c [E-CAM.04.03.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 10, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.d	B.06.68.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 10 cm	1,100	m²	22,89	25,18
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	72,96
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,29

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.d [E-CAM.04.03.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 12, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.e	B.06.68.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 12 cm	1,100	m²	27,46	30,21
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	79,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100,55

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.e [E-CAM.04.03.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 14, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.f	B.06.68.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 14 cm	1,100	m ²	32,05	35,26
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						84,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,94

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.f [E-CAM.04.03.f]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 16, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.g	B.06.68.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 16 cm	1,100	m ²	36,62	40,28
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						95,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,39

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.g [E-CAM.04.03.g]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 18, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 618/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.h	B.06.68.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 18 cm	1,100	m ²	41,20	45,32
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						101,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,77

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.h [E-CAM.04.03.h]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 20, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.i	B.06.68.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 20 cm	1,100	m ²	45,77	50,35
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						107,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						136,05

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.i [E-CAM.04.03.i]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 22, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.i	B.06.68.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 22 cm	1,100	m ²	50,36	55,40
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 619/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						112,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						142,44

Articolo: VEN24-01CAM.04.03.I [E-CAM.04.03.I]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 24, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.68.m	B.06.68.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 24 cm	1,100	m ²	54,93	60,42
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						117,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,79

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.a [E-CAM.04.04.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 8 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.c	B.06.69.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 8 cm	1,100	m ²	24,90	27,39
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						75,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,09

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.b [E-CAM.04.04.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 10 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.d	B.06.69.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 10 cm	1,100	m ²	31,13	34,24
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						82,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,76

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.c [E-CAM.04.04.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 12 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.e	B.06.69.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 12 cm	1,100	m ²	37,35	41,09
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						90,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,32

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.d [E-CAM.04.04.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 14 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 621/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.f	B.06.69.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 14 cm	1,100	m ²	43,57	47,93
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						98,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,17

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.e [E-CAM.04.04.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 16 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.g	B.06.69.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 16 cm	1,100	m ²	49,80	54,78
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						110,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,73

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.f [E-CAM.04.04.f]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 18 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.h	B.06.69.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 18 cm	1,100	m ²	56,03	61,63
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 622/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	117,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	148,40

Articolo: VEN24-01CAM.04.04.g [E-CAM.04.04.g]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 20 densità 35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.69.i	B.06.69.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 20 cm	1,100	m ²	62,26	68,49
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	125,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	159,00

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.a [E-CAM.04.05.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.b	B.06.70.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 6 cm	1,100	m ²	18,31	20,14
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	76,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,75

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.b [E-CAM.04.05.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.c	B.06.70.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 8 cm	1,100	m ²	24,41	26,85
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						83,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,24

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.c [E-CAM.04.05.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.d	B.06.70.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 10 cm	1,100	m ²	30,50	33,55
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						89,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,71

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.d [E-CAM.04.05.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.e	B.06.70.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 12 cm	1,100	m ²	36,60	40,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 624/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	98,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	124,10

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.e [E-CAM.04.05.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.f	B.06.70.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 14 cm	1,100	m ²	42,70	46,97
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	108,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,04

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.f [E-CAM.04.05.f]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.g	B.06.70.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 16 cm	1,100	m ²	48,80	53,68
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	117,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	149,17

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.g [E-CAM.04.05.g]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.h	B.06.70.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 18 cm	1,100	m ²	54,91	60,40
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						124,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,67

Articolo: VEN24-01CAM.04.05.h [E-CAM.04.05.h]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.70.i	B.06.70.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 20 cm	1,100	m ²	61,01	67,11
VEN24-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						132,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,08

Articolo: VEN24-01CAM.04.06.a [E-CAM.04.06.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 626/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.71.b	B.06.71.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m²	18,73	20,60
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					68,38	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					86,50	

Articolo: VEN24-01CAM.04.06.b [E-CAM.04.06.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.71.c	B.06.71.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m²	24,97	27,47
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					75,25	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					95,19	

Articolo: VEN24-01CAM.04.06.c [E-CAM.04.06.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.71.d	B.06.71.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m²	31,22	34,34
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					82,12	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					103,88	

Articolo: VEN24-01CAM.04.06.d [E-CAM.04.06.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.71.e	B.06.71.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m ²	37,46	41,21
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						92,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,72

Articolo: VEN24-01CAM.04.06.e [E-CAM.04.06.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.71.f	B.06.71.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m ²	43,70	48,07
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						100,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,60

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.a [E-CAM.04.07.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 628/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.b	B.06.72.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m ²	15,71	17,28
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						66,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,20

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.b [E-CAM.04.07.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.c	B.06.72.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m ²	20,95	23,05
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						72,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,50

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.c [E-CAM.04.07.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.d	B.06.72.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m ²	26,18	28,80
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						78,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 629/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,77
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.d [E-CAM.04.07.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.e	B.06.72.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m ²	31,42	34,56
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						83,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,06

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.e [E-CAM.04.07.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.f	B.06.72.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m ²	36,65	40,32
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						93,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,80

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.f [E-CAM.04.07.f]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 630/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.g	B.06.72.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 16 cm	1,100	m ²	41,89	46,08
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	98,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,08

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.g [E-CAM.04.07.g]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.h	B.06.72.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 18 cm	1,100	m ²	47,13	51,84
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	104,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,37

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.h [E-CAM.04.07.h]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.i	B.06.72.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 20 cm	1,100	m ²	52,36	57,60
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					TOTALE:	114,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						30,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 631/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	145,22
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.i [E-CAM.04.07.i]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 22

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.l	B.06.72.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 22 cm	1,100	m ²	57,60	63,36
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						120,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,51

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.l [E-CAM.04.07.l]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.n	B.06.72.n	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m ²	19,94	21,93
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						71,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,08

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.m [E-CAM.04.07.m]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 632/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.o	B.06.72.o	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m ²	26,58	29,24
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	78,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,33

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.n [E-CAM.04.07.n]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.p	B.06.72.p	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m ²	33,23	36,55
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	85,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,57

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.o [E-CAM.04.07.o]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.q	B.06.72.q	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m ²	39,88	43,87
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	93,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						24,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 633/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,83
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01CAM.04.07.p [E-CAM.04.07.p]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.72.r	B.06.72.r	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m ²	46,52	51,17
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						103,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,52

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.a [E-CAM.04.08.a]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.b	B.06.73.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 6 cm	1,100	m ²	28,01	30,81
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						80,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,31

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.b [E-CAM.04.08.b]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 634/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.c	B.06.73.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 8 cm	1,100	m ²	37,35	41,09
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	90,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	114,32

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.c [E-CAM.04.08.c]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.d	B.06.73.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 10 cm	1,100	m ²	46,69	51,36
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					TOTALE:	100,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	127,31

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.d [E-CAM.04.08.d]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.e	B.06.73.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 12 cm	1,100	m ²	56,03	61,63
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 635/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	110,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,39
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	140,30

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.e [E-CAM.04.08.e]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.f	B.06.73.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 14 cm	1,100	m ²	65,36	71,90
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
		TOTALE:				124,70
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	33,05
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				157,75

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.f [E-CAM.04.08.f]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.g	B.06.73.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 16 cm	1,100	m ²	74,70	82,17
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
		TOTALE:				134,97
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	35,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				170,74

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.g [E-CAM.04.08.g]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,430	h	29,38	12,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,430	h	26,39	11,35
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,89	7,12
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.h	B.06.73.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 18 cm	1,100	m ²	84,04	92,44
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						145,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,73

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.h [E-CAM.04.08.h]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.i	B.06.73.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 2 cm	1,100	m ²	10,98	12,08
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						87,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,66

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.i [E-CAM.04.08.i]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 637/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.l	B.06.73.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 3 cm	1,100	m ²	15,56	17,12
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					92,52	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,04

Articolo: VEN24-01CAM.04.08.l [E-CAM.04.08.l]

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,65	6,50
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m ²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.06.73.m	B.06.73.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 5 cm	1,100	m ²	22,89	25,18
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,100	m	9,12	10,03
VEN24-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:					96,93	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,62

Articolo: VEN24-01CAM.04.09.a [E-CAM.04.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.50.d	B.08.50.d	PROFILO TERMINALE IN ALLUMINIO, lunghezza 2,5 m, sp. 80/100 mm	1,100	m	14,64	16,10
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,64	1,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
TOTALE:					21,15	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,75

Articolo: VEN24-01CAM.04.09.b [E-CAM.04.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 60/80 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.08.50.a	B.08.50.a	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 60/80 mm	1,100	m	5,89	6,48
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,64	1,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,070	h	1,87	0,13
TOTALE:						10,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,40

Articolo: VEN24-01CAM.04.09.c [E-CAM.04.09.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 90/120 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,100	m	9,12	10,03
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,64	1,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,070	h	1,87	0,13
TOTALE:						14,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,89

Articolo: VEN24-01CAM.04.09.d [E-CAM.04.09.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.08.50.c	B.08.50.c	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 140/200 mm	1,100	m	15,57	17,13
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,64	1,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,070	h	1,87	0,13
TOTALE:						21,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,87

Articolo: VEN24-01CAM.04.09.e [E-CAM.04.09.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40, OPPORTUNAMENTE RACCORDATO CON L'ISOLAMENTO E PER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.08.50.e	B.08.50.e	PARASPIGOLI IN ALLUMINIO CON RETE PER CAPPOTTO	1,100	m	1,71	1,88
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,64	1,92
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
TOTALE:						10,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,71

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.a [E-CAM.04.10.a]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.00	B.19.47.00	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	10,51	10,51
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilossilosanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrilossilosaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						75,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,74

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.b [E-CAM.04.10.b]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm\$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 640/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.47.01	B.19.47.01	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	13,14	13,14
VEN24-PR-A.19.49.01	B.19.49.01	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm, Tfix 11 cm	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
					TOTALE:	78,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	20,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,29

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.c [E-CAM.04.10.c]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.02	B.19.47.02	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	15,76	15,76
VEN24-PR-A.19.49.02	B.19.49.02	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm	6,000	cad	0,73	4,38
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
					TOTALE:	81,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	21,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	103,14

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.d [E-CAM.04.10.d]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.03	B.19.47.03	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	18,39	18,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 641/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.49.03	B.19.49.03	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm	6,000	cad	0,80	4,80
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						84,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,99

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.e [E-CAM.04.10.e]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 15 cm\$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.04	B.19.47.04	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 15 cm	1,000	m²	19,70	19,70
VEN24-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,96	5,76
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						86,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,87

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.f [E-CAM.04.10.f]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm\$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.05	B.19.47.05	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	21,02	21,02
VEN24-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,96	5,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 642/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						88,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						111,54

Articolo: VEN24-01CAM.04.10.g [E-CAM.04.10.g]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS BiancoCAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.06	B.19.47.06	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 18 cm	1,000	m²	22,52	22,52
VEN24-PR-A.19.49.05	B.19.49.05	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 22,5 cm, Tfix 19 cm	6,000	cad	1,19	7,14
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						91,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,18

Articolo: VEN24-01CAM.04.11.a [E-CAM.04.11.a]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato,CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.07	B.19.47.07	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	12,27	12,27
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 643/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						77,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,96

Articolo: VEN24-01CAM.04.11.b [E-CAM.04.11.b]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato,CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.08	B.19.47.08	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	15,34	15,34
VEN24-PR-A.19.49.01	B.19.49.01	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm, Tfix 11 cm	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						80,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,07

Articolo: VEN24-01CAM.04.11.c [E-CAM.04.11.c]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato, CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.09	B.19.47.09	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	18,40	18,40
VEN24-PR-A.19.49.02	B.19.49.02	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm	6,000	cad	0,73	4,38
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						84,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 644/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,31
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		106,48

Articolo: VEN24-01CAM.04.11.d [E-CAM.04.11.d]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato, CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.10	B.19.47.10	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	21,47	21,47
VEN24-PR-A.19.49.03	B.19.49.03	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm	6,000	cad	0,80	4,80
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						87,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		23,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				110,89

Articolo: VEN24-01CAM.04.12.a [E-CAM.04.12.a]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.11	B.19.47.11	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	17,85	17,85
VEN24-PR-A.19.49.01	B.19.49.01	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm, Tfix 11 cm	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						83,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		22,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 645/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,25
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01CAM.04.12.b [E-CAM.04.12.b]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Grafitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.12	B.19.47.12	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	21,42	21,42
VEN24-PR-A.19.49.02	B.19.49.02	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm	6,000	cad	0,73	4,38
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						87,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,30

Articolo: VEN24-01CAM.04.12.c [E-CAM.04.12.c]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Grafitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.13	B.19.47.13	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	25,00	25,00
VEN24-PR-A.19.49.03	B.19.49.03	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm	6,000	cad	0,80	4,80
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						91,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 646/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	24,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		115,36

Articolo: VEN24-01CAM.04.12.d [E-CAM.04.12.d]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato con detensionamenti frontali e nervayure posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 15 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.14	B.19.47.14	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 15 cm	1,000	m²	29,52	29,52
VEN24-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,96	5,76
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						96,67
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				122,29

Articolo: VEN24-01CAM.04.12.e [E-CAM.04.12.e]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato con detensionamenti frontali e nervayure posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.15	B.19.47.15	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	28,57	28,57
VEN24-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,96	5,76
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 647/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	95,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		121,09

Articolo: VEN24-01CAM.04.12.f [E-CAM.04.12.f]

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graitato con detensionamenti frontali e nervayure posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,98	9,80
VEN24-PR-A.19.47.16	B.19.47.16	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 18 cm	1,000	m²	32,14	32,14
VEN24-PR-A.19.49.05	B.19.49.05	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 22,5 cm, Tfix 19 cm	6,000	cad	1,19	7,14
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilsilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrilsilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						100,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,35

Articolo: VEN24-01CAM.04.13.a [E-CAM.04.13.a]

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,11	11,10
VEN24-PR-A.19.47.17	B.19.47.17	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 18 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	12,32	12,32
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilsilossanici	0,200	l	8,80	1,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 648/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						75,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,89

Articolo: VEN24-01CAM.04.13.b [E-CAM.04.13.b]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,11	11,10
VEN24-PR-A.19.47.18	B.19.47.18	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	16,35	16,35
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						79,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,99

Articolo: VEN24-01CAM.04.13.c [E-CAM.04.13.c]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,11	11,10
VEN24-PR-A.19.47.19	B.19.47.19	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	19,62	19,62
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 649/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						82,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,12

Articolo: VEN24-01CAM.04.13.d [E-CAM.04.13.d]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,11	11,10
VEN24-PR-A.19.47.20	B.19.47.20	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 18 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	22,89	22,89
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						85,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,26

Articolo: VEN24-01CAM.04.13.e [E-CAM.04.13.e]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,11	11,10
VEN24-PR-A.19.47.21	B.19.47.21	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 18 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	26,17	26,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 650/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,80	1,76
VEN24-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,10	9,84
TOTALE:						88,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,41

Articolo: VEN24-01CAM.04.14.a [E-CAM.04.14.a]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-PR-A.19.47.22	B.19.47.22	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	22,57	22,57
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,99	2,60
VEN24-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,74	16,18
TOTALE:						123,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,05

Articolo: VEN24-01CAM.04.14.b [E-CAM.04.14.b]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-PR-A.19.47.23	B.19.47.23	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	28,21	28,21
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 651/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,99	2,60
VEN24-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,74	16,18
TOTALE:						129,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						163,19

Articolo: VEN24-01CAM.04.14.c [E-CAM.04.14.c]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-PR-A.19.47.24	B.19.47.24	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	33,85	33,85
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,99	2,60
VEN24-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,74	16,18
TOTALE:						134,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						170,32

Articolo: VEN24-01CAM.04.14.d [E-CAM.04.14.d]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-PR-A.19.47.25	B.19.47.25	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	39,49	39,49
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 652/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,99	2,60
VEN24-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,74	16,18
TOTALE:						140,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						177,45

Articolo: VEN24-01CAM.04.14.e [E-CAM.04.14.e]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-PR-A.19.47.26	B.19.47.26	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	45,13	45,13
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,99	2,60
VEN24-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,74	16,18
TOTALE:						145,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						184,59

Articolo: VEN24-01CAM.04.14.f [E-CAM.04.14.f]

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm§

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-PR-A.19.47.27	B.19.47.27	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 18 cm	1,000	m²	50,77	50,77
VEN24-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,63	3,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 653/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,81	1,99
VEN24-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,99	2,60
VEN24-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,74	16,18
TOTALE:						151,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						191,72

Articolo: VEN24-01CAM.05.01.a [E-CAM.05.01.a]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.67.b	B.06.67.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 6 cm	1,100	m ²	12,11	13,32
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						56,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,41

Articolo: VEN24-01CAM.05.01.b [E-CAM.05.01.b]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.67.c	B.06.67.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 8 cm	1,100	m ²	16,15	17,77
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						60,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,04

Articolo: VEN24-01CAM.05.01.c [E-CAM.05.01.c]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.67.d	B.06.67.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 10 cm	1,100	m ²	20,18	22,20
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						65,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,64

Articolo: VEN24-01CAM.05.01.d [E-CAM.05.01.d]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.67.e	B.06.67.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 12 cm	1,100	m ²	24,23	26,65
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						71,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,17

Articolo: VEN24-01CAM.05.01.e [E-CAM.05.01.e]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.67.f	B.06.67.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 14 cm	1,100	m ²	28,26	31,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 655/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						75,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,79

Articolo: VEN24-01CAM.05.01.f [E-CAM.05.01.f]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.67.g	B.06.67.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 16 cm	1,100	m ²	32,30	35,53
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						84,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,30

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.a [E-CAM.05.02.a]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.b	B.06.69.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 6 cm	1,100	m ²	18,67	20,54
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						63,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,54

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.b [E-CAM.05.02.b]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.c	B.06.69.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 8 cm	1,100	m ²	24,90	27,39
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						70,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,21

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.c [E-CAM.05.02.c]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.d	B.06.69.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 10 cm	1,100	m ²	31,13	34,24
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						77,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,87

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.d [E-CAM.05.02.d]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.e	B.06.69.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 12 cm	1,100	m ²	37,35	41,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 657/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						85,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,44

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.e [E-CAM.05.02.e]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.f	B.06.69.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 14 cm	1,100	m ²	43,57	47,93
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						92,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,09

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.f [E-CAM.05.02.f]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.g	B.06.69.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 16 cm	1,100	m ²	49,80	54,78
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						104,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,65

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.g [E-CAM.05.02.g]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.h	B.06.69.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 18 cm	1,100	m ²	56,03	61,63
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,25	10,00
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						110,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,31

Articolo: VEN24-01CAM.05.02.h [E-CAM.05.02.h]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - densità 35 kg/mc, spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.69.i	B.06.69.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR), sp. 20 cm	1,100	m ²	62,26	68,49
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,44	11,52
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						119,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,91

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.a [E-CAM.05.03.a]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.h	B.06.71.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m ²	14,50	15,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 659/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						59,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,74

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.b [E-CAM.05.03.b]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.i	B.06.71.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m ²	19,33	21,26
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						64,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,45

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.c [E-CAM.05.03.c]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.l	B.06.71.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m ²	24,17	26,59
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						69,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,20

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.d [E-CAM.05.03.d]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.m	B.06.71.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m ²	29,00	31,90
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						76,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,81

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.e [E-CAM.05.03.e]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.n	B.06.71.n	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m ²	33,84	37,22
VEN24-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,89	5,34
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						81,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,54

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.f [E-CAM.05.03.f]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.o	B.06.71.o	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 16 cm	1,100	m ²	38,67	42,54
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	6,000	cad	1,25	7,50
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						89,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 661/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,67
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		113,00

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.g [E-CAM.05.03.g]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.p	B.06.71.p	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 18 cm	1,100	m²	43,50	47,85
VEN24-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	6,000	cad	1,25	7,50
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						94,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				119,72

Articolo: VEN24-01CAM.05.03.h [E-CAM.05.03.h]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.71.q	B.06.71.q	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 20 cm	1,100	m²	48,34	53,17
VEN24-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	6,000	cad	1,44	8,64
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						101,10
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	26,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				127,89

Articolo: VEN24-01CAM.05.04.a [E-CAM.05.04.a]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,27	2,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 662/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.06.66.a	B.06.66.a	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 2 cm	1,100	m²	29,90	32,89
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					TOTALE:	76,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,17

Articolo: VEN24-01CAM.05.04.b [E-CAM.05.04.b]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.66.b	B.06.66.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 4 cm	1,100	m²	59,80	65,78
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					TOTALE:	108,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,77

Articolo: VEN24-01CAM.05.04.e [E-CAM.05.04.e]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.66.c	B.06.66.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m²	89,72	98,69
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					TOTALE:	141,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	179,40

Articolo: VEN24-01CAM.05.04.f [E-CAM.05.04.f]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.66.d	B.06.66.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m ²	119,62	131,58
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						174,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						221,01

Articolo: VEN24-01CAM.05.04.g [E-CAM.05.04.g]

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m ²	2,27	2,50
VEN24-PR-A.06.66.e	B.06.66.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m ²	149,52	164,47
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,64	3,84
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m ²	6,90	8,28
VEN24-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
TOTALE:						207,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						262,61

Articolo: VEN24-01CAM.06.01.a [E-CAM.06.01.a]

VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO - con pittura minerale a base di grassello di calce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,020	kg	3,19	0,06
VEN24-PR-A.18.35.a	B.18.35.a	PITTURA MINERALE CAM A BASE DI GRASSELLO DI CALCE	0,500	l	5,70	2,85

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 664/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	8,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		10,74

Articolo: VEN24-01CAM.06.01.b [E-CAM.06.01.b]

VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO - con idropittura a tempera murale fine

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,020	kg	3,19	0,06
VEN24-PR-A.18.35.b	B.18.35.b	IDROPITTURA CAM A TEMPERA MURALE FINE	0,500	l	11,83	5,92
TOTALE:						11,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,62

Articolo: VEN24-01CAM.07.01.00 [E-CAM.07.01.00]

Fornitura e posa rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.23.00	B.36.23.00	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	0,300	kg	7,01	2,10
VEN24-PR-A.36.24.00	B.36.24.00	Primer. 001 - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,150	kg	7,72	1,16
VEN24-PR-A.17.34.a	B.17.34.a	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato	1,000	m ²	23,45	23,45
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,095	h	31,67	3,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,095	h	29,38	2,79
TOTALE:						32,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,13

Articolo: VEN24-01CAM.07.02.00 [E-CAM.07.02.00]

Fornitura e posa in opera di sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, spessore 2,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.23.00	B.36.23.00	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	0,060	kg	7,01	0,42
VEN24-PR-A.17.34.a	B.17.34.a	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato	0,200	m ²	23,45	4,69
VEN24-PR-A.36.25.00	B.36.25.00	Accessori per la posa, rispondente al CAM: profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m	1,000	m	2,01	2,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 665/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	14,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		18,28

Articolo: VEN24-01CAM.07.03.00 [E-CAM.07.03.00]

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente ai CAM, di spessore di 2,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.36.23.00	B.36.23.00	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	0,300	kg	7,01	2,10
VEN24-PR-A.17.34.b	B.17.34.b	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato	1,000	m²	25,35	25,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
TOTALE:						38,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,63

Articolo: VEN24-01CAM.07.04.00 [E-CAM.07.04.00]

Realizzazione di solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,241	h	26,39	6,37
VEN24-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,075	h	40,07	3,01
VEN24-PR-A.36.26.00	B.36.26.00	Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00	2,250	cad	1,98	4,46
VEN24-PR-A.36.27.00	B.36.27.00	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,700	cad	2,84	1,98
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,084	m³	109,06	9,16
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,084	m³	5,25	0,44
VEN24-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	9,000	cad	2,77	24,93
VEN24-PR-A.36.28.a	B.36.28.a	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	0,060	m³	390,00	23,40
VEN24-PR-A.36.28.b	B.36.28.b	- sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)	0,025	m³	280,00	7,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,430	h	31,67	13,62
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,475	h	29,38	13,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,475	h	26,39	12,54
TOTALE:						120,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,90

Articolo: VEN24-01CAM.07.05.00 [E-CAM.07.05.00]

Realizzazione di solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, per luci da 4 a 5 m e altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,483	h	26,39	12,75
VEN24-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	40,07	1,20
VEN24-PR-A.36.26.00	B.36.26.00	Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00	1,330	cad	1,98	2,63
VEN24-PR-A.36.27.00	B.36.27.00	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,030	cad	2,84	0,09
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,066	m³	109,06	7,20
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,066	m³	5,25	0,35
VEN24-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	9,000	cad	2,77	24,93
VEN24-PR-A.36.28.a	B.36.28.a	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	0,060	m³	390,00	23,40
VEN24-PR-A.36.28.b	B.36.28.b	- sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)	0,002	m³	280,00	0,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,275	h	29,38	8,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
					TOTALE:	96,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	121,93

Articolo: VEN24-01CAM.07.06.00 [E-CAM.07.06.00]

Realizzazione di solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, con doppio tavellonato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,483	h	26,39	12,75
VEN24-AT.01.02.b	D.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	0,150	h	33,66	5,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,866	l	1,48	17,56
VEN24-PR-A.36.26.00	B.36.26.00	Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00	1,330	cad	1,98	2,63
VEN24-PR-A.36.27.00	B.36.27.00	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,030	cad	2,84	0,09
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,040	m³	109,06	4,36
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,040	m³	5,25	0,21
VEN24-PR-A.36.29.00	B.36.29.00	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)-Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm	10,000	cad	2,33	23,27
VEN24-PR-A.36.28.a	B.36.28.a	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	0,060	m³	390,00	23,40
VEN24-PR-A.36.28.b	B.36.28.b	- sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)	0,002	m³	280,00	0,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
					TOTALE:	122,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,40

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	154,67
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-01CAM.07.07.00 [E-CAM.07.07.00]

Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, in abete sez. 8x8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,483	h	26,39	12,75
VEN24-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,500	h	40,07	20,04
VEN24-PR-A.36.27.00	B.36.27.00	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,030	cad	2,84	0,09
VEN24-PR-A.36.28.a	B.36.28.a	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	1,100	m³	390,00	429,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,500	h	31,67	395,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	29,38	352,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	6,000	h	26,39	158,34
TOTALE:						1.368,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	362,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.731,35

Articolo: VEN24-01CAM.07.08.00 [E-CAM.07.08.00]

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,483	h	26,39	12,75
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,060	h	1,87	0,11
VEN24-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN24-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,21	1,33
VEN24-PR-A.36.30.00	B.36.30.00	Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto	1,000	m²	1,09	1,09
VEN24-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,000	m	9,12	9,12
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,64	1,92
VEN24-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	9,969	kg	0,65	6,48
VEN24-PR-A.36.31.00	B.36.31.00	Nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm	1,000	m	0,29	0,29
VEN24-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	8,000	kg	1,22	9,76
VEN24-PR-A.36.32.00	B.36.32.00	Primer, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) . Di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,63	3,19
VEN24-PR-A.36.33.00	B.36.33.00	Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica. Rivestimento a spessore:\$- per esterni/cappotto ed interni\$- granulometria: 0,7/2,0 mm\$- colorato \$- ad elevata protezione	4,000	kg	2,81	11,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,616	h	31,67	19,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 668/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	91,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	24,13
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	115,19

Articolo: VEN24-01CAM.07.09.a [E-CAM.07.09.a]

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM - densità 28/33 kg/m³, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 60.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,075	h	1,87	0,14
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	5,000	cad	0,64	3,20
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	6,000	kg	1,17	7,02
VEN24-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,62	3,19
VEN24-PR-A.36.35.00	B.36.35.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: §- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; §- UNI EN 13164:2015; §- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E § Densità 28/33 kg/m ³ , resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 60	1,050	m ²	12,87	13,51
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,375	h	26,39	9,90
		TOTALE:				51,21
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,57
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				64,78

Articolo: VEN24-01CAM.07.09.b [E-CAM.07.09.b]

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM - densità 28/33 kg/m³, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,075	h	1,87	0,14
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	5,000	cad	0,64	3,20
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	6,000	kg	1,17	7,02

VEN24-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,62	3,19
VEN24-PR-A.36.35.00	B.36.35.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: §- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; §- UNI EN 13164:2015; §- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E §Densità 28/33 kg/m³, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 60	1,050	m²	12,87	13,51
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,375	h	26,39	9,90
TOTALE:						51,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,78

Articolo: VEN24-01CAM.07.09.c [E-CAM.07.09.c]

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM) - densità 28/33 kg/m³, Resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 120.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,075	h	1,87	0,14
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	5,000	cad	0,64	3,20
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	6,000	kg	1,17	7,02
VEN24-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,62	3,19
VEN24-PR-A.36.35.00	B.36.35.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: §- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; §- UNI EN 13164:2015; §- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E §Densità 28/33 kg/m³, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, spessore mm 60	1,050	m²	12,87	13,51
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,375	h	26,39	9,90
TOTALE:						51,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 670/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,57
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		64,78

Articolo: VEN24-01CAM.07.10.a [E-CAM.07.10.a]

Fornitura e posa in opera di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM, - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.04.02.c	D.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,040	h	3,76	0,15
VEN24-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,115	h	40,07	4,61
VEN24-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,64	2,56
VEN24-PR-A.36.38.00	B.36.38.00	Schermo barriera vapore (Sd = 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015§ Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2	1,150	m²	6,59	7,58
VEN24-PR-A.36.39.00	B.36.39.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a:§- CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;§- UNI EN 13164:2015;§- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E§Densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 180	1,050	m²	41,76	43,85
VEN24-PR-A.36.40.00	B.36.40.00	Guaina liquida, rispondente al CAM, Elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.	1,100	kg	6,00	6,60
VEN24-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,62	3,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,565	h	31,67	17,89
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,375	h	26,39	9,90
TOTALE:						96,33
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			25,53
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					121,86

Articolo: VEN24-01CAM.08.01.a [E-CAM.08.01.a]

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,090	h	29,49	2,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,700	l	1,48	4,00

VEN24-PR-A.36.41.00	B.36.41.00	Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista	0,017	%	755,00	13,14
VEN24-PR-A.36.42.00	B.36.42.00	pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5s	0,100	m³	590,44	59,04
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						89,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,67

Articolo: VEN24-01CAM.08.01.b [E-CAM.08.01.b]

§Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,090	h	29,49	2,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,700	l	1,48	4,00
VEN24-PR-A.36.41.00	B.36.41.00	Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista	0,018	%	755,00	13,23
VEN24-PR-A.36.42.00	B.36.42.00	pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5s	0,120	m³	590,44	70,85
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
TOTALE:						100,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,73

Articolo: VEN24-01CAM.08.01.c [E-CAM.08.01.c]

§Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,090	h	29,49	2,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,700	l	1,48	4,00
VEN24-PR-A.36.41.00	B.36.41.00	Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista	0,017	%	755,00	12,52
VEN24-PR-A.36.42.00	B.36.42.00	pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5s	0,140	m³	590,44	82,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
					TOTALE:	112,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	141,77

Articolo: VEN24-04.01.01.a [F.01.01.a]

IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	13,000	h	31,67	411,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	39,000	h	29,38	1.145,82
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	13,000	h	87,45	1.136,85
VEN24-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 800 GR/MQ.	25,000	m²	9,54	238,50
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	36,000	m³	9,81	353,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,24	360,00
					TOTALE:	3.646,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	966,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.612,24

Articolo: VEN24-04.01.01.b [F.01.01.b]

IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	14,000	h	33,42	467,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	13,041	h	31,67	413,01
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	40,000	m³	21,99	879,60
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	13,000	h	80,05	1.040,65
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	13,000	h	114,85	1.493,05
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	13,000	h	77,17	1.003,21
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	13,000	h	17,30	224,90
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,351	m³	372,67	130,79
TOTALE:						5.653,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.498,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.151,16

Articolo: VEN24-04.01.02.a [F.01.02.a]

PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO COMPRESO TRA 70 E FINO A 140 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,300	h	104,17	31,25
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,100	h	7,04	0,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	5,250	kg	1,39	7,30
TOTALE:						57,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,81

Articolo: VEN24-04.01.02.b [F.01.02.b]

PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO OLTRE 141 E FINO A 215 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,400	h	104,17	41,67
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,120	h	7,04	0,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	9,000	kg	1,39	12,51
TOTALE:						79,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,49

Articolo: VEN24-04.01.02.c [F.01.02.c]

NOLO DI PALANCOLE METALLICHE, PREZZO A METRO QUADRO PER MESE DI NOLEGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	5,000	kg	1,39	6,95
TOTALE:						6,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,79

Articolo: VEN24-04.01.03.a [F.01.03.a]

SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,231	h	90,72	20,91
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,231	h	104,17	24,01
TOTALE:						44,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,82

Articolo: VEN24-04.01.04.a [F.01.04.a]

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,400	q	24,14	9,66
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m ³	70,93	0,71
VEN24-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	0,500	m ³	118,73	59,37
VEN24-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,100	m	9,86	0,99
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,180	h	116,41	20,95
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,180	h	80,05	14,41
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
TOTALE:						126,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,66

Articolo: VEN24-04.01.04.b [F.01.04.b]

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 675/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m³	70,93	0,35
VEN24-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	0,660	m³	118,73	78,36
VEN24-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,110	m	9,86	1,08
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,170	h	116,41	19,79
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,170	h	80,05	13,61
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,24	4,80
TOTALE:						152,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						193,20

Articolo: VEN24-04.01.04.c [F.01.04.c]

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,259	h	31,67	8,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,259	h	29,38	7,60
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m³	70,93	0,35
VEN24-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	0,880	m³	118,73	104,48
VEN24-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,110	m	9,86	1,08
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,253	h	116,41	29,45
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,253	h	80,05	20,25
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	24,000	t*km	0,24	5,76
TOTALE:						196,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						248,74

Articolo: VEN24-04.01.04.d [F.01.04.d]

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,291	h	31,67	9,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,291	h	29,38	8,56
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,600	q	24,14	14,48
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26

VEN24-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	1,100	m³	118,73	130,60
VEN24-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,110	m	9,86	1,08
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,17	4,63
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,255	h	116,41	29,68
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,255	h	80,05	20,41
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
					TOTALE:	232,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	294,62

Articolo: VEN24-04.01.05.a [F.01.05.a]

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,400	q	24,14	9,66
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,176	h	116,41	20,46
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,176	h	80,05	14,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
					TOTALE:	57,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,21

Articolo: VEN24-04.01.05.b [F.01.05.b]

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,227	h	116,41	26,46
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,227	h	80,05	18,17
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,24	4,80
					TOTALE:	72,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,33

Articolo: VEN24-04.01.05.c [F.01.05.c]

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,191	h	31,67	6,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,191	h	29,38	5,62
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,190	h	116,41	22,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,190	h	80,05	15,21
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	24,000	t*km	0,24	5,76
					TOTALE:	68,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	86,50

Articolo: VEN24-04.01.05.d [F.01.05.d]

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,240	h	116,41	27,94
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,05	19,21
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
					TOTALE:	82,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	104,50

Articolo: VEN24-04.01.06.a [F.01.06.a]

DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,970	h	227,32	220,50
					TOTALE:	220,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	278,93

Articolo: VEN24-04.01.07.a [F.01.07.a]

SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 30.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,040	h	77,17	3,09
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,030	h	116,41	3,49
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,030	h	80,05	2,40
TOTALE:						11,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,46

Articolo: VEN24-04.01.07.b [F.01.07.b]

SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER FORMAZIONE GIUNTO TRA PANNELLI CASSERO PROFILATO O SIMILARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,103	h	31,67	3,28
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,104	h	7,04	0,73
TOTALE:						4,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,07

Articolo: VEN24-04.01.07.c [F.01.07.c]

SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER FORMA PLANIMETRICA COMPOSITA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,040	h	227,32	9,05
TOTALE:						16,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,37

Articolo: VEN24-04.01.08.a [F.01.08.a]

TRATTAMENTO TESTA DEI DIAFRAMMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,111	h	29,38	3,25
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,100	h	80,05	8,01
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,35	20,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 679/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,100	h	10,49	1,05
VEN24-AT.05.07.c	D.05.07.c	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,100	h	64,86	6,49
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,070	h	22,00	1,54
					TOTALE:	40,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	51,35

Articolo: VEN24-04.01.09.a [F.01.09.a]

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI PILOTI O PALI BATTUTI IN C.A. IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	15,000	h	82,69	1.240,35
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	15,000	h	87,45	1.311,75
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	30,000	m³	18,54	556,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6.000,000	t*km	0,24	1.440,00
					TOTALE:	4.548,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.753,60

Articolo: VEN24-04.01.09.b [F.01.09.b]

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	20,000	h	82,69	1.653,80
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	20,810	h	87,45	1.819,83
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	30,000	m³	18,54	556,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6.000,000	t*km	0,24	1.440,00
					TOTALE:	5.469,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.919,33

Articolo: VEN24-04.01.09.c [F.01.09.c]

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	27,850	h	82,69	2.302,92
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	27,850	h	87,45	2.435,48
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	30,000	m³	18,54	556,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7.000,000	t*km	0,24	1.680,00
					TOTALE:	6.974,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1.848,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 680/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8.822,87
--	---------------------------------	-----------------

Articolo: VEN24-04.01.09.d [F.01.09.d]

IMPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	6,760	h	82,69	558,98
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	6,760	h	87,45	591,16
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	15,000	m³	18,54	278,10
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6.500,000	t*km	0,24	1.560,00
TOTALE:						2.988,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	791,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.780,12

Articolo: VEN24-04.01.10.a [F.01.10.a]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,110	h	104,17	11,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						93,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,53

Articolo: VEN24-04.01.10.b [F.01.10.b]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,120	h	104,17	12,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						95,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,63

Articolo: VEN24-04.01.10.c [F.01.10.c]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 681/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,120	h	104,17	12,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						95,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,63

Articolo: VEN24-04.01.10.d [F.01.10.d]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,130	h	104,17	13,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						97,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,72

Articolo: VEN24-04.01.11.a [F.01.11.a]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,120	h	104,17	12,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
TOTALE:						114,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						144,64

Articolo: VEN24-04.01.11.b [F.01.11.b]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,130	h	104,17	13,54
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
TOTALE:						115,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 682/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,74
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		146,73

Articolo: VEN24-04.01.11.c [F.01.11.c]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,150	h	104,17	15,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
TOTALE:						119,30
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			31,61
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					150,91

Articolo: VEN24-04.01.11.d [F.01.11.d]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,180	h	104,17	18,75
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
TOTALE:						124,25
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			32,93
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					157,18

Articolo: VEN24-04.01.12.a [F.01.12.a]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,140	h	104,17	14,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
TOTALE:						128,70
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			34,11
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					162,81

Articolo: VEN24-04.01.12.b [F.01.12.b]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,150	h	104,17	15,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
TOTALE:						130,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						164,92

Articolo: VEN24-04.01.12.c [F.01.12.c]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,170	h	104,17	17,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,67	5,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
TOTALE:						133,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,08

Articolo: VEN24-04.01.12.d [F.01.12.d]

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,200	h	104,17	20,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
TOTALE:						138,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						175,35

Articolo: VEN24-04.01.13.a [F.01.13.a]

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,146	h	104,17	15,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,144	h	31,67	4,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,146	h	29,38	4,28
VEN24-PR-A.09.08.a	B.09.08.a	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=5÷8 m	1,000	m	71,00	71,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 684/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	95,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		120,20

Articolo: VEN24-04.01.13.b [F.01.13.b]

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,147	h	104,17	15,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,144	h	31,67	4,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,146	h	29,38	4,30
VEN24-PR-A.09.08.b	B.09.08.b	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=8÷10 m	1,000	m	73,50	73,50
TOTALE:						97,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						123,46

Articolo: VEN24-04.01.13.c [F.01.13.c]

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,148	h	104,17	15,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,152	h	31,67	4,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,149	h	29,38	4,36
VEN24-PR-A.09.08.c	B.09.08.c	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=10÷12 m	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						100,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,69

Articolo: VEN24-04.01.13.d [F.01.13.d]

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,152	h	104,17	15,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,148	h	31,67	4,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,48
VEN24-PR-A.09.08.d	B.09.08.d	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=12÷14 m	1,000	m	86,00	86,00
TOTALE:						111,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,45

Articolo: VEN24-04.01.13.e [F.01.13.e]

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 14.00 ml E FINO A 16.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,156	h	104,17	16,25
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,144	h	31,67	4,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,156	h	29,38	4,58
VEN24-PR-A.09.08.e	B.09.08.e	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=14÷16 m	1,000	m	98,00	98,00
TOTALE:						123,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,09

Articolo: VEN24-04.01.14.a [F.01.14.a]

PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,134	h	104,17	13,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,136	h	31,67	4,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,134	h	29,38	3,93
VEN24-PR-A.09.08.b	B.09.08.b	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=8÷10 m	0,800	m	73,50	58,80
TOTALE:						80,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,44

Articolo: VEN24-04.01.15.a [F.01.15.a]

BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,318	h	104,17	33,08
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,322	h	31,67	10,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,318	h	29,38	9,33
TOTALE:						52,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,56

Articolo: VEN24-04.01.16.a [F.01.16.a]

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.11.a	B.09.11.a	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 350 a 360 mm.	1,000	m	100,98	100,98
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	16,24	1,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 686/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m³	14,92	1,79
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,300	h	34,60	10,38
TOTALE:					115,10	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					145,60	

Articolo: VEN24-04.01.16.b [F.01.16.b]

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	16,24	1,95
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m³	14,92	1,79
VEN24-PR-A.09.11.b	B.09.11.b	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 410 a 430 mm.	1,000	m	115,41	115,41
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,300	h	34,60	10,38
TOTALE:					129,53	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					163,86	

Articolo: VEN24-04.01.16.c [F.01.16.c]

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.11.c	B.09.11.c	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 500 a 520 mm.	1,000	m	144,26	144,26
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	16,24	1,95
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m³	14,92	1,79
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,300	h	34,60	10,38
TOTALE:					158,38	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					200,35	

Articolo: VEN24-04.01.16.d [F.01.16.d]

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.11.d	B.09.11.d	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 600 a 620 mm.	1,000	m	176,32	176,32
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,150	m³	16,24	2,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 687/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,150	m³	14,92	2,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,350	h	34,60	12,11
TOTALE:						193,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						244,28

Articolo: VEN24-04.01.17.a [F.01.17.a]

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,082	h	31,67	2,60
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	4,335	kg	2,45	10,62
TOTALE:						24,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,59

Articolo: VEN24-04.01.17.b [F.01.17.b]

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,313	h	29,38	9,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	7,400	kg	2,45	18,13
TOTALE:						28,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,56

Articolo: VEN24-04.01.17.c [F.01.17.c]

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,322	h	29,38	9,45
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	8,200	kg	2,45	20,09
TOTALE:						32,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,57

Articolo: VEN24-04.01.17.d [F.01.17.d]

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,84
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	9,500	kg	2,45	23,28
TOTALE:						35,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,31

Articolo: VEN24-04.01.18.a [F.01.18.a]

SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 30.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,348	h	31,67	11,02
TOTALE:						13,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,28

Articolo: VEN24-04.01.18.b [F.01.18.b]

SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PALO INCLINATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,87
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
TOTALE:						11,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,38

Articolo: VEN24-04.01.18.c [F.01.18.c]

SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER BULBO DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,104	h	29,38	3,04
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,390	h	31,67	12,35
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,640	m³	101,48	64,95
TOTALE:						80,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 689/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	101,63
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.01.19.a [F.01.19.a]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	2,000	kg	2,99	5,98
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,130	m³	101,48	13,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,350	h	149,94	52,48
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,522	t*km	0,24	1,09
TOTALE:						108,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,16

Articolo: VEN24-04.01.19.b [F.01.19.b]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	2,500	kg	2,99	7,48
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,200	m³	101,48	20,30
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,500	h	149,94	74,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7,000	t*km	0,24	1,68
TOTALE:						148,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						188,36

Articolo: VEN24-04.01.19.c [F.01.19.c]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 690/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	3,000	kg	2,99	8,97
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,300	m³	101,48	30,44
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,600	h	149,94	89,96
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
					TOTALE:	173,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,86
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	218,93

Articolo: VEN24-04.01.19.d [F.01.19.d]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	8,000	kg	2,99	23,92
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,520	m³	101,48	52,77
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,500	h	149,94	74,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,24	4,32
					TOTALE:	209,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	265,16

Articolo: VEN24-04.01.19.e [F.01.19.e]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	11,000	kg	2,99	32,89
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,785	m³	101,48	79,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 691/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,600	h	149,94	89,96
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
					TOTALE:	278,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	351,76

Articolo: VEN24-04.01.19.f [F.01.19.f]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	14,000	kg	2,99	41,86
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,130	m³	101,48	114,71
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,750	h	149,94	112,46
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,24	9,60
					TOTALE:	351,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	444,18

Articolo: VEN24-04.01.19.g [F.01.19.g]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	19,000	kg	2,99	56,81
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,766	m³	101,48	179,24
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,850	h	149,94	127,45
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	65,000	t*km	0,24	15,60
					TOTALE:	458,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	580,52

Articolo: VEN24-04.01.20.a [F.01.20.a]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,150	m³	101,48	15,22
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,220	h	32,52	7,15
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,180	h	98,57	17,74
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,530	t*km	0,24	0,85
					TOTALE:	65,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	83,29

Articolo: VEN24-04.01.20.b [F.01.20.b]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,540	h	31,67	17,10
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,140	m³	101,48	14,21
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,200	h	32,52	6,50
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,160	h	98,57	15,77
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,260	t*km	0,24	0,54
					TOTALE:	72,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,57

Articolo: VEN24-04.01.20.c [F.01.20.c]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,258	h	31,67	8,18
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,280	m³	101,48	28,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,220	h	32,52	7,15
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,242	h	98,57	23,81
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,090	t*km	0,24	1,22
					TOTALE:	80,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	101,93

Articolo: VEN24-04.01.20.d [F.01.20.d]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,210	q	24,14	5,07
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,520	m³	101,48	52,77
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,52	8,13
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,600	h	98,57	59,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	11,000	t*km	0,24	2,64
					TOTALE:	148,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	187,37

Articolo: VEN24-04.01.20.e [F.01.20.e]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 694/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,240	q	24,14	5,79
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,800	m³	101,48	81,18
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,280	h	32,52	9,11
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,750	h	98,57	73,93
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	14,500	t*km	0,24	3,48
					TOTALE:	200,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	254,13

Articolo: VEN24-04.01.20.f [F.01.20.f]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,820	h	31,67	25,97
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,270	q	24,14	6,52
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,150	m³	101,48	116,70
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,300	h	32,52	9,76
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,850	h	98,57	83,78
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,900	t*km	0,24	5,02
					TOTALE:	270,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	342,23

Articolo: VEN24-04.01.20.g [F.01.20.g]

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,060	h	31,67	33,57
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,300	q	24,14	7,24
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,770	m³	101,48	179,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 695/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,45	19,24
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,320	h	32,52	10,41
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,920	h	98,57	90,68
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	31,680	t*km	0,24	7,60
					TOTALE:	356,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	451,09

Articolo: VEN24-04.01.21.a [F.01.21.a]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,200	h	98,57	19,71
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,300	t*km	0,24	0,55
					TOTALE:	31,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,49

Articolo: VEN24-04.01.21.b [F.01.21.b]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,210	h	98,57	20,70
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,600	t*km	0,24	0,86
					TOTALE:	33,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,81

Articolo: VEN24-04.01.21.c [F.01.21.c]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,240	h	98,57	23,66
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,200	t*km	0,24	1,25
					TOTALE:	38,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,06

Articolo: VEN24-04.01.21.d [F.01.21.d]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,500	h	98,57	49,29
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	11,000	t*km	0,24	2,64
					TOTALE:	76,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,49

Articolo: VEN24-04.01.21.e [F.01.21.e]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,700	h	98,57	69,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	14,500	t*km	0,24	3,48
					TOTALE:	105,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	133,38

Articolo: VEN24-04.01.21.f [F.01.21.f]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 697/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,45	14,87
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,800	h	98,57	78,86
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,900	t*km	0,24	5,02
TOTALE:						124,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,05

Articolo: VEN24-04.01.21.g [F.01.21.g]

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,190	h	87,45	16,62
VEN24-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,880	h	98,57	86,74
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	32,700	t*km	0,24	7,85
TOTALE:						138,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,92

Articolo: VEN24-04.01.22.a [F.01.22.a]

SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 30.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio di acciaio per il sostegno degli scavi	0,040	h	149,94	6,00
TOTALE:						9,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,02

Articolo: VEN24-04.01.23.a [F.01.23.a]

USO DI SCALPELLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-AT.07.19.b	D.07.19.b	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura per pali trivellati per demolizione di banchi rocciosi	1,000	h	162,16	162,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:					193,83	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					245,19	

Articolo: VEN24-04.01.24.a [F.01.24.a]

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 65 mm FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,213	h	31,67	6,75
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,229	q	19,07	4,37
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,093	h	152,27	14,16
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,093	h	43,00	4,00
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,093	h	11,36	1,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,325	l	1,48	3,44
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,045	h	93,37	4,20
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,045	h	13,40	0,60
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
TOTALE:					41,46	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					52,45	

Articolo: VEN24-04.01.24.b [F.01.24.b]

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 100 mm FINO A 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,229	h	31,67	7,25
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,478	q	19,07	9,12
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,100	h	152,27	15,23
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	43,00	4,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,500	l	1,48	3,70
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 699/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	48,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		61,93

Articolo: VEN24-04.01.24.c [F.01.24.c]

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 140 mm FINO A 190 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,246	h	31,67	7,79
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,817	q	19,07	15,58
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,108	h	152,27	16,45
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,108	h	43,00	4,64
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,108	h	11,36	1,23
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,700	l	1,48	4,00
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,054	h	93,37	5,04
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,054	h	13,40	0,72
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	58,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,79

Articolo: VEN24-04.01.24.d [F.01.24.d]

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 200 mm FINO A 220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,267	h	31,67	8,46
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,368	q	19,07	26,09
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,120	h	152,27	18,27
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	43,00	5,16
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,120	h	11,36	1,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,000	l	1,48	4,44
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,060	h	93,37	5,60
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,060	h	13,40	0,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	73,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,42

Articolo: VEN24-04.01.24.e [F.01.24.e]

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 240 mm FINO A 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,291	h	31,67	9,22
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,545	q	19,07	48,53
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,125	h	152,27	19,03
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,125	h	43,00	5,38
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,125	h	11,36	1,42
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,125	l	1,48	4,63
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,063	h	93,37	5,84
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,063	h	13,40	0,84
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	97,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	123,68

Articolo: VEN24-04.01.27.a [F.01.27.a]

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,08
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,003	h	152,27	0,42
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,003	h	7,04	0,02
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
					TOTALE:	2,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,54

Articolo: VEN24-04.01.27.b [F.01.27.b]

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,07
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,002	h	152,27	0,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 701/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIAETILENICA	0,002	h	7,04	0,02
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
TOTALE:						2,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,56

Articolo: VEN24-04.01.27.c [F.01.27.c]

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercoluzione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,006	h	152,27	0,91
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIAETILENICA	0,007	h	7,04	0,05
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
TOTALE:						2,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,59

Articolo: VEN24-04.01.27.d [F.01.27.d]

ARMATURA DEI MICROPALI - PROFILATO IN ACCIAIO MINIMO S 275

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercoluzione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,003	h	152,27	0,46
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIAETILENICA	0,003	h	7,04	0,02
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,020	cad	2,56	0,05
TOTALE:						2,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,71

Articolo: VEN24-04.01.27.e [F.01.27.e]

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C NON ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 702/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,27	0,61
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
					TOTALE:	2,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,91

Articolo: VEN24-04.01.27.f [F.01.27.f]

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,27	0,61
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	2,830	kg	1,43	4,05
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
					TOTALE:	6,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,03

Articolo: VEN24-04.01.27.g [F.01.27.g]

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 835/1030

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,27	0,61
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	1,000	kg	1,97	1,97
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,085	cad	2,56	0,22
					TOTALE:	3,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,90

Articolo: VEN24-04.01.27.h [F.01.27.h]

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 450/600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,27	0,61
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILINICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN24-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	1,000	kg	1,63	1,63
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,032	cad	2,56	0,08
TOTALE:						2,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,29

Articolo: VEN24-04.01.28.a [F.01.28.a]

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,057	h	31,67	1,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,057	h	29,38	1,67
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	86,51	3,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,37	3,73
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
TOTALE:						16,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,68

Articolo: VEN24-04.01.28.b [F.01.28.b]

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,051	h	31,67	1,61
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,051	h	29,38	1,49
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	86,51	3,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 704/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,37	3,73
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					TOTALE:	15,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,21

Articolo: VEN24-04.01.28.c [F.01.28.c]

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,049	h	31,67	1,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,049	h	29,38	1,44
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	86,51	3,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,37	3,73
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					TOTALE:	15,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,08

Articolo: VEN24-04.01.28.d [F.01.28.d]

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,047	h	31,67	1,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,047	h	29,38	1,38
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	86,51	3,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,37	3,73
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					TOTALE:	15,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,92

Articolo: VEN24-04.01.28.e [F.01.28.e]

Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua per le quantità eccedenti 3 volte il volume teorico del foro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,07	19,07
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,010	h	43,00	0,43
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,250	l	1,48	0,37
VEN24-AT.05.12.b	D.05.12.b	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,010	h	43,94	0,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	l	1,48	0,18
TOTALE:						26,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,07

Articolo: VEN24-04.01.29.a [F.01.29.a]

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,065	h	31,67	2,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,90
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,053	h	86,51	4,59
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,053	h	11,36	0,60
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,053	h	93,37	4,95
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,053	h	13,40	0,71
TOTALE:						19,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,65

Articolo: VEN24-04.01.29.b [F.01.29.b]

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,053	h	31,67	1,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,053	h	29,38	1,56
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,053	h	86,51	4,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 706/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,053	h	11,36	0,60
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,053	h	93,37	4,95
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,053	h	13,40	0,71
					TOTALE:	18,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,78

Articolo: VEN24-04.01.29.c [F.01.29.c]

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,57
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,050	h	86,51	4,33
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
					TOTALE:	18,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,02

Articolo: VEN24-04.01.29.d [F.01.29.d]

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,052	h	31,67	1,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,52
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m ³	47,00	4,70
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,050	h	86,51	4,33
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
					TOTALE:	18,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,90

Articolo: VEN24-04.01.30.a [F.01.30.a]

VALVOLA INIETTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,204	h	31,67	6,47
VEN24-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	1,000	cad	3,97	3,97
TOTALE:						10,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,21

Articolo: VEN24-04.01.31.a [F.01.31.a]

ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,270	h	31,67	40,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,273	h	29,38	37,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	20,000	h	87,45	1.749,00
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	20,000	h	82,69	1.653,80
VEN24-PR-A.15.01.f	B.15.01.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	12,000	m	41,91	502,92
VEN24-PR-A.12.01.d	B.12.01.d	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 200 mm	12,000	m	25,81	309,72
TOTALE:						4.293,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.137,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.430,72

Articolo: VEN24-04.01.32.a [F.01.32.a]

LAMIERINO DI ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	2,99	2,99
TOTALE:						2,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,78

Articolo: VEN24-04.01.33.a [F.01.33.a]

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI PILOTI O BATTUTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	8,000	kg	1,35	10,80
VEN24-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,090	h	10,49	0,94

VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	9,000	m ³	0,07	0,63
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,300	h	86,51	25,95
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,200	h	22,00	4,40
TOTALE:						57,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,62

Articolo: VEN24-04.01.33.b [F.01.33.b]

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	13,000	kg	1,35	17,55
VEN24-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,450	h	10,49	4,72
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	45,000	m ³	0,07	3,15
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,450	h	86,51	38,93
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,099	h	22,00	2,17
TOTALE:						67,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,01

Articolo: VEN24-04.01.33.c [F.01.33.c]

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - MICROPALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,000	kg	1,35	8,10
VEN24-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,030	h	10,49	0,31
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	3,000	m ³	0,07	0,21
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,030	h	22,00	0,66
TOTALE:						16,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,34

Articolo: VEN24-04.01.33.d [F.01.33.d]

Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, la cui fornitura è compensata a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,100	h	49,16	4,92
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,100	h	22,00	2,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,250	l	1,48	0,37
TOTALE:						10,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,19

Articolo: VEN24-04.01.37.a [F.01.37.a]

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	2,99	2,99
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	86,51	12,98
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,150	h	152,27	22,84
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,24	0,96
TOTALE:						45,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,04

Articolo: VEN24-04.01.37.b [F.01.37.b]

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	29,38	5,58
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,100	kg	2,99	3,29
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,190	h	86,51	16,44
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,190	h	152,27	28,93
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
TOTALE:						55,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,57

Articolo: VEN24-04.01.37.c [F.01.37.c]

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,300	kg	2,99	3,89
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,220	h	86,51	19,03
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,220	h	152,27	33,50
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,24	1,92
TOTALE:						65,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,49

Articolo: VEN24-04.01.37.d [F.01.37.d]

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	0,200	kg	2,99	0,60
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,020	h	86,51	1,73
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,013	h	152,27	1,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,100	t*km	0,24	0,02
TOTALE:						4,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,03

Articolo: VEN24-04.01.37.e [F.01.37.e]

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - RIPERFORAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,110	h	86,51	9,52
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,110	h	152,27	16,75
TOTALE:						30,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,20

Articolo: VEN24-04.01.37.f [F.01.37.f]

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,030	h	152,27	4,57
TOTALE:						7,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,65

Articolo: VEN24-04.01.38.a [F.01.38.a]

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	2,99	2,99
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	86,51	10,38
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,120	h	152,27	18,27
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,24	0,96
TOTALE:						36,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,84

Articolo: VEN24-04.01.38.b [F.01.38.b]

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,100	kg	2,99	3,29
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	86,51	12,11
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,140	h	152,27	21,32
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
TOTALE:						42,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,61

Articolo: VEN24-04.01.38.c [F.01.38.c]

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,300	kg	2,99	3,89
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,160	h	86,51	13,84
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,160	h	152,27	24,36
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,24	1,92
TOTALE:						48,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,76

Articolo: VEN24-04.01.38.d [F.01.38.d]

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	0,200	kg	2,99	0,60
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,020	h	86,51	1,73
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,013	h	152,27	1,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,100	t*km	0,24	0,02
TOTALE:						4,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,03

Articolo: VEN24-04.01.38.e [F.01.38.e]

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - RIPERFORAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,090	h	86,51	7,79
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,090	h	152,27	13,70
TOTALE:						24,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,66

Articolo: VEN24-04.01.38.f [F.01.38.f]

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,030	h	152,27	4,57
TOTALE:						7,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,65

Articolo: VEN24-04.01.39.a [F.01.39.a]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE SINO A 300 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.13.a	B.08.13.a	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI fino a 30 ton	1,000	m	20,28	20,28
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
TOTALE:						48,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,30

Articolo: VEN24-04.01.39.b [F.01.39.b]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 500 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.13.b	B.08.13.b	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 31 ton fino a 50 ton.	1,000	m	25,36	25,36
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 714/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	54,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,93

Articolo: VEN24-04.01.39.c [F.01.39.c]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 500 kN E FINO A 750 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.13.c	B.08.13.c	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 51 ton fino a 75 ton	1,000	m	32,46	32,46
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,400	q	19,07	7,63
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
		TOTALE:				63,50
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				80,33

Articolo: VEN24-04.01.39.d [F.01.39.d]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 1000 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.13.d	B.08.13.d	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 76 ton fino a 100 ton	1,000	m	50,71	50,71
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,450	q	19,07	8,58
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
		TOTALE:				82,70
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	21,92
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				104,62

Articolo: VEN24-04.01.39.e [F.01.39.e]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 1000 kN E FINO A 1250 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 715/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.13.e	B.08.13.e	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 101 ton fino a 125 ton	1,000	m	60,85	60,85
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,07	9,54
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					TOTALE:	93,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	118,66

Articolo: VEN24-04.01.40.a [F.01.40.a]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE SINO A 300 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.14.a	B.08.14.a	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 30 ton	1,000	m	16,23	16,23
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					TOTALE:	44,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	56,18

Articolo: VEN24-04.01.40.b [F.01.40.b]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 450 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.14.b	B.08.14.b	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 45 ton	1,000	m	22,32	22,32
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 716/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	51,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,63
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,08

Articolo: VEN24-04.01.40.c [F.01.40.c]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 450 kN E FINO A 600 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.14.c	B.08.14.c	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 60 ton	1,000	m	30,43	30,43
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,07	9,54
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
		TOTALE:				63,38
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,80
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				80,18

Articolo: VEN24-04.01.40.d [F.01.40.d]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 600 kN E FINO A 750 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.14.d	B.08.14.d	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 75 ton	1,000	m	38,54	38,54
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,400	q	19,07	7,63
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
		TOTALE:				69,58
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	18,44
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				88,02

Articolo: VEN24-04.01.40.e [F.01.40.e]

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 900 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 717/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.08.14.e	B.08.14.e	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 90 ton	1,000	m	50,71	50,71
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,07	9,54
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					TOTALE:	83,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,83

Articolo: VEN24-04.01.41.a [F.01.41.a]

INIEZIONI PER TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,026	h	29,38	0,76
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,07	19,07
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,026	h	11,36	0,30
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,026	h	93,37	2,43
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,026	h	13,40	0,35
					TOTALE:	22,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,98

Articolo: VEN24-04.01.42.a [F.01.42.a]

ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.02.22.d	C.02.22.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO Additivo superfluidificante a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico	1,270	l	1,21	1,54
					TOTALE:	1,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,95

Articolo: VEN24-04.01.43.a [F.01.43.a]

MALTA PREMISCELATA

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 718/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,002	h	93,37	0,14
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
TOTALE:						0,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,18

Articolo: VEN24-04.01.44.a [F.01.44.a]

RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,642	kg	2,45	4,02
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
TOTALE:						4,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,29

Articolo: VEN24-04.01.45.a [F.01.45.a]

IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	6,000	h	90,72	544,32
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	6,000	h	92,77	556,62
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	24,000	h	114,85	2.756,40
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	50,000	m ³	20,92	1.046,00
VEN24-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR/MQ.	159,630	m ²	2,52	402,27
TOTALE:						5.305,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.405,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.711,60

Articolo: VEN24-04.01.45.b [F.01.45.b]

IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI GHIAIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	6,000	h	92,77	556,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 719/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	12,000	h	114,85	1.378,20
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	30,080	m ³	20,92	629,27
VEN24-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR/MQ.	100,000	m ²	2,52	252,00
TOTALE:						2.816,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	746,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.562,35

Articolo: VEN24-04.01.45.c [F.01.45.c]

IMPIANTO CANTIERE - PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	16,000	h	90,72	1.451,52
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	16,000	h	92,77	1.484,32
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	48,000	h	114,85	5.512,80
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	67,730	m ³	20,92	1.416,91
VEN24-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR/MQ.	150,000	m ²	2,52	378,00
TOTALE:						10.243,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.714,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.958,09

Articolo: VEN24-04.01.46.a [F.01.46.a]

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,696	q	19,07	32,34
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	86,51	12,11
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,140	h	17,30	2,42
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,140	h	152,27	21,32
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,140	h	93,37	13,07
VEN24-AT.05.12.a	D.05.12.a	NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,140	h	46,01	6,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,700	l	1,48	1,04
TOTALE:						88,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,26

Articolo: VEN24-04.01.46.b [F.01.46.b]

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,308	q	19,07	44,01
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	86,51	12,11
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,140	h	17,30	2,42
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,140	h	152,27	21,32
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,140	h	93,37	13,07
VEN24-AT.05.12.a	D.05.12.a	NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,140	h	46,01	6,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,700	l	1,48	1,04
					TOTALE:	100,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	127,02

Articolo: VEN24-04.01.47.a [F.01.47.a]

SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,134	h	86,51	11,59
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,134	h	17,30	2,32
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,134	h	152,27	20,40
					TOTALE:	34,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,40

Articolo: VEN24-04.01.48.a [F.01.48.a]

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO PER CONSUMO DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,010	q	19,07	0,19
					TOTALE:	0,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,24

Articolo: VEN24-04.01.49.a [F.01.49.a]

PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,141	h	86,51	12,20
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,141	h	11,36	1,60
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,141	h	152,27	21,47
TOTALE:						35,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,62

Articolo: VEN24-04.01.50.a [F.01.50.a]

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,002	h	152,27	0,23
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,001	h	7,04	0,01
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
TOTALE:						1,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,18

Articolo: VEN24-04.01.50.b [F.01.50.b]

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,001	h	152,27	0,15
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,001	h	7,04	0,01
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,56	0,06
TOTALE:						1,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,15

Articolo: VEN24-04.01.50.c [F.01.50.c]

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 835/1030

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,002	h	152,27	0,30
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	1,000	kg	1,97	1,97
TOTALE:						2,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,02

Articolo: VEN24-04.01.50.d [F.01.50.d]

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 450/600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,002	h	152,27	0,30
VEN24-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	1,000	kg	1,63	1,63
TOTALE:						2,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,59

Articolo: VEN24-04.01.51.a [F.01.51.a]

COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,600	m³	21,99	13,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,050	h	152,27	7,61
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,24	6,48
TOTALE:						30,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,58

Articolo: VEN24-04.01.51.b [F.01.51.b]

COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 16.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 723/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,076	h	29,38	2,23
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,600	m ³	21,99	13,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,021	h	87,45	1,86
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,076	h	152,27	11,57
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,24	6,48
					TOTALE:	35,33
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,69

Articolo: VEN24-04.01.52.a [F.01.52.a]

ASSORBIMENTO INERTE SUPERIORE A 0.60 mc/ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,021	h	87,45	1,84
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m ³	21,99	21,99
					TOTALE:	23,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,14

Articolo: VEN24-04.01.53.a [F.01.53.a]

TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI VALVOLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,256	h	29,38	7,52
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,090	h	51,65	4,65
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,000	m	1,95	1,95
					TOTALE:	14,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,86

Articolo: VEN24-04.01.53.b [F.01.53.b]

TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI CIECHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,183	h	29,38	5,38
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,090	h	51,65	4,65
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,000	m	1,95	1,95
					TOTALE:	11,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,15

Articolo: VEN24-04.01.54.a [F.01.54.a]

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO FINO A 100 kg PER METRO DI FORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,07	19,07
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,028	h	11,36	0,32
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,028	h	93,37	2,61
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,028	h	13,40	0,38
TOTALE:						23,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,35

Articolo: VEN24-04.01.54.b [F.01.54.b]

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO OLTRE 100 kg PER METRO DI FORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,026	h	29,38	0,76
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,07	19,07
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,026	h	11,36	0,30
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,026	h	93,37	2,43
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,024	h	13,40	0,32
TOTALE:						22,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,94

Articolo: VEN24-04.01.56.a [F.01.56.a]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,021	h	26,39	0,55
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m ³	118,43	5,92
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,021	h	86,51	1,82
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,021	h	54,46	1,14
TOTALE:						9,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,93
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-04.01.56.b [F.01.56.b]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,042	h	26,39	1,10
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	118,43	11,84
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,042	h	86,51	3,60
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,042	h	54,46	2,27
TOTALE:						18,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,79

Articolo: VEN24-04.01.56.c [F.01.56.c]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,20
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	118,43	23,69
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,083	h	86,51	7,21
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,083	h	54,46	4,54
TOTALE:						37,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,61

Articolo: VEN24-04.01.56.d [F.01.56.d]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,104	h	26,39	2,74
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	118,43	29,61
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,104	h	86,51	9,00
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,104	h	54,46	5,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 726/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	47,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,46
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,47

Articolo: VEN24-04.01.56.e [F.01.56.e]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,300	m³	118,43	35,53
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,125	h	86,51	10,81
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,125	h	54,46	6,81
		TOTALE:				56,45
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,96
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				71,41

Articolo: VEN24-04.01.56.f [F.01.56.f]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - PER OGNI mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	1,000	m³	118,43	118,43
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,417	h	86,51	36,05
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,417	h	54,46	22,69
		TOTALE:				188,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	49,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				238,04

Articolo: VEN24-04.01.57.a [F.01.57.a]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,021	h	26,39	0,55
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m³	118,43	5,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 727/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,021	h	86,51	1,82
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,021	h	54,46	1,14
TOTALE:						9,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,93

Articolo: VEN24-04.01.57.b [F.01.57.b]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,042	h	26,39	1,10
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	118,43	11,84
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,042	h	86,51	3,60
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,042	h	54,46	2,27
TOTALE:						18,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,79

Articolo: VEN24-04.01.57.c [F.01.57.c]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,20
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	118,43	23,69
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,083	h	86,51	7,21
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,083	h	54,46	4,54
TOTALE:						37,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,61

Articolo: VEN24-04.01.57.d [F.01.57.d]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,104	h	26,39	2,74

VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	118,43	29,61
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,104	h	86,51	9,00
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,104	h	54,46	5,66
					TOTALE:	47,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,47

Articolo: VEN24-04.01.57.e [F.01.57.e]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,300	m³	118,43	35,53
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,125	h	86,51	10,81
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,125	h	54,46	6,81
					TOTALE:	56,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,41

Articolo: VEN24-04.01.57.f [F.01.57.f]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - PER OGNI mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,417	h	26,39	11,00
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	1,000	m³	118,43	118,43
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,417	h	86,51	36,05
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,417	h	54,46	22,69
					TOTALE:	188,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	238,04

Articolo: VEN24-04.01.58.a [F.01.58.a]

MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.31.c	B.76.31.c	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE	30,000	kg	2,53	75,90
TOTALE:						75,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,01

Articolo: VEN24-04.01.59.a [F.01.59.a]

RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,003	h	51,65	0,15
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,44	1,44
TOTALE:						1,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,38

Articolo: VEN24-04.01.60.a [F.01.60.a]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 150 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,100	h	51,65	5,17
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,100	h	44,57	4,46
VEN24-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEODRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:						43,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,19

Articolo: VEN24-04.01.60.b [F.01.60.b]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 180 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,100	h	51,65	5,17
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,100	h	44,57	4,46
VEN24-PR-A.08.17.b	B.08.17.b	CHIODI AUTOPERFORANTI - 180 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <230 kN	1,000	m	14,70	14,70
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
					TOTALE:	45,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,15

Articolo: VEN24-04.01.60.c [F.01.60.c]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 230 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,77
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	51,65	5,42
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	86,51	9,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	44,57	4,68
VEN24-PR-A.08.17.c	B.08.17.c	CHIODI AUTOPERFORANTI - 230 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <260 kN	1,000	m	16,30	16,30
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
					TOTALE:	48,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,82

Articolo: VEN24-04.01.60.d [F.01.60.d]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 260 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,77
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	51,65	5,42
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	86,51	9,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	44,57	4,68
VEN24-PR-A.08.17.d	B.08.17.d	CHIODI AUTOPERFORANTI - 260kN < CARICO DI SNERVAMENTO <280 kN	1,000	m	18,40	18,40
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
					TOTALE:	51,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	13,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,40

Articolo: VEN24-04.01.60.e [F.01.60.e]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 280 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,77
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	51,65	5,42
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	86,51	9,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	44,57	4,68
VEN24-PR-A.08.17.e	B.08.17.e	CHIODI AUTOPERFORANTI - 280kN < CARICO DI SNERVAMENTO <300 kN	1,000	m	20,80	20,80
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
					TOTALE:	54,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	14,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,44

Articolo: VEN24-04.01.60.f [F.01.60.f]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 400 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,77

VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	51,65	5,42
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	86,51	9,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	44,57	4,68
VEN24-PR-A.08.17.g	B.08.17.g	CHIODI AUTOPERFORANTI - 400kN < CARICO DI SNERVAMENTO <430 kN	1,000	m	28,50	28,50
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:						63,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,87

Articolo: VEN24-04.01.60.g [F.01.60.g]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 430 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,110	h	51,65	5,68
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,110	h	86,51	9,52
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,110	h	11,36	1,25
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,110	h	13,40	1,47
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,110	h	44,57	4,90
VEN24-PR-A.08.17.h	B.08.17.h	CHIODI AUTOPERFORANTI - 430kN < CARICO DI SNERVAMENTO <525 kN	1,000	m	29,00	29,00
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:						64,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,16

Articolo: VEN24-04.01.60.h [F.01.60.h]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 525 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,095	h	29,38	2,79
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,115	h	26,39	3,03
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,115	h	51,65	5,94

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,115	h	86,51	9,95
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,115	h	11,36	1,31
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,115	h	13,40	1,54
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,115	h	44,57	5,13
VEN24-PR-A.08.17.i	B.08.17.i	CHIODI AUTOPERFORANTI - 525 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <630 kN	1,000	m	35,90	35,90
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,415	q	19,07	7,91
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:						76,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,54

Articolo: VEN24-04.01.60.i [F.01.60.i]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 630 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,120	h	51,65	6,20
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	86,51	10,38
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,120	h	11,36	1,36
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,120	h	13,40	1,61
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,120	h	44,57	5,35
VEN24-PR-A.08.17.j	B.08.17.j	CHIODI AUTOPERFORANTI - 630kN < CARICO DI SNERVAMENTO <785 kN	1,000	m	45,05	45,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,410	q	19,07	7,82
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:						86,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,68

Articolo: VEN24-04.01.60.j [F.01.60.j]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 785 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,140	h	51,65	7,23
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	86,51	12,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 734/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,154	h	11,36	1,75
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,140	h	13,40	1,88
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,140	h	44,57	6,24
VEN24-PR-A.08.17.k	B.08.17.k	CHIODI AUTOPERFORANTI - 785 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <940 kN	1,000	m	52,90	52,90
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,530	q	19,07	10,11
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:					102,26	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					129,36	

Articolo: VEN24-04.01.60.m [F.01.60.m]

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 300 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,77
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	51,65	5,42
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	86,51	9,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	44,57	4,68
VEN24-PR-A.08.17.f	B.08.17.f	CHIODI AUTOPERFORANTI - 300kN < CARICO DI SNERVAMENTO <400 kN	1,000	m	26,50	26,50
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m ³	96,14	0,48
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	39,38	0,79
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,020	h	77,47	1,55
TOTALE:					59,80	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					75,65	

Articolo: VEN24-04.01.61.a [F.01.61.a]

DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,700	h	87,45	148,67
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,700	h	82,69	140,57
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,527	h	77,17	40,69
VEN24-PR-A.15.01.f	B.15.01.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	12,000	m	41,91	502,92

VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,700	h	5,60	9,52
TOTALE:						842,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.065,60

Articolo: VEN24-04.02.01.a [F.02.01.a]

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,260	h	49,16	12,78
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,260	h	86,51	22,49
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,022	h	56,91	1,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
TOTALE:						39,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,02

Articolo: VEN24-04.02.01.b [F.02.01.b]

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,069	h	31,67	2,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,069	h	29,38	2,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,260	h	11,36	2,95
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,260	h	5,78	1,50
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,331	h	49,16	16,29
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,331	h	86,51	28,67
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,022	h	56,91	1,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
TOTALE:						57,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,21

Articolo: VEN24-04.02.02.a [F.02.02.a]

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 736/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,600	h	11,36	6,82
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,600	h	2,84	1,70
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,265	h	5,78	1,53
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	49,16	24,58
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,500	h	86,51	43,26
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,040	h	56,91	2,28
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,039	h	94,11	3,67
					TOTALE:	96,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	121,45

Articolo: VEN24-04.02.02.b [F.02.02.b]

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,056	h	31,67	1,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,800	h	11,36	9,09
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,800	h	2,84	2,27
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,800	h	5,78	4,62
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,800	h	49,16	39,33
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,800	h	86,51	69,21
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,040	h	56,91	2,28
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,039	h	94,11	3,67
					TOTALE:	136,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	173,14

Articolo: VEN24-04.02.03.a [F.02.03.a]

SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,122	h	31,67	3,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 737/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.12.01.b	D.12.01.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,078	h	43,10	3,36
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,070	h	40,33	2,82
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	56,91	1,14
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,04	2,11
TOTALE:						20,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,05

Articolo: VEN24-04.02.04.a [F.02.04.a]

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,004	m³	372,67	1,57
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,013	h	17,30	0,22
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,013	h	2,84	0,04
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,040	h	90,72	3,63
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,026	h	83,44	2,17
VEN24-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,026	h	94,11	2,42
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,013	h	54,04	0,70
TOTALE:						15,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,87

Articolo: VEN24-04.02.04.b [F.02.04.b]

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,004	m³	372,67	1,57
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,013	h	17,30	0,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 738/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,013	h	2,84	0,04
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,040	h	90,72	3,63
VEN24-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,012	h	94,11	1,08
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,013	h	54,04	0,70
					TOTALE:	10,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,83

Articolo: VEN24-04.02.04.c [F.02.04.c]

RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,67	0,48
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,45
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,015	h	56,91	0,87
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
					TOTALE:	4,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,08

Articolo: VEN24-04.02.05.a [F.02.05.a]

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,063	h	29,38	1,85
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,133	h	90,72	12,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,040	h	65,60	2,62
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,070	h	83,44	5,84
VEN24-AT.09.13.00	D.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	0,067	h	188,17	12,61
					TOTALE:	34,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,26

Articolo: VEN24-04.02.06.a [F.02.06.a]

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,008	h	71,07	0,59
VEN24-AT.09.10.d	D.09.10.d	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW	0,012	h	100,18	1,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 739/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,012	h	90,72	1,04
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,004	h	65,60	0,26
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,69
					TOTALE:	3,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,78

Articolo: VEN24-04.02.07.a [F.02.07.a]

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MANO E MARTELLO DEMOLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,479	h	29,38	14,07
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,562	h	49,16	27,63
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	56,200	m³	0,07	3,93
VEN24-AT.05.07.c	D.05.07.c	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,562	h	64,86	36,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,744	l	1,48	9,98
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,066	h	56,91	3,76
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,083	h	83,44	6,93
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
					TOTALE:	105,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	133,79

Articolo: VEN24-04.02.07.b [F.02.07.b]

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MACCHINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,188	h	56,91	10,70
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,083	h	83,44	6,93
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
					TOTALE:	20,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,11

Articolo: VEN24-04.02.08.a [F.02.08.a]

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,061	h	46,33	2,83
					TOTALE:	2,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						0,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 740/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,58
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.02.08.b [F.02.08.b]

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,009	h	46,33	0,44
TOTALE:						0,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,56

Articolo: VEN24-04.02.09.a [F.02.09.a]

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,005	h	33,42	0,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,005	h	187,05	0,94
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
TOTALE:						2,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,31

Articolo: VEN24-04.02.09.b [F.02.09.b]

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	187,05	0,19
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	65,60	0,32
TOTALE:						0,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,81

Articolo: VEN24-04.02.09.c [F.02.09.c]

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	187,05	0,19
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,004	h	65,60	0,27
TOTALE:						0,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,75

Articolo: VEN24-04.02.10.a [F.02.10.a]

RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m³	24,04	0,24
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,450	m²	17,92	8,06
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,002	h	17,30	0,03
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,002	h	84,74	0,17
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,007	h	53,29	0,40
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,14
TOTALE:						9,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,51

Articolo: VEN24-04.02.11.a [F.02.11.a]

RASCHIATURA OPERE D'ARTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,45
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,083	h	163,97	13,66
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,017	h	11,36	0,19
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,017	h	40,33	0,67
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,016	h	83,44	1,34
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,018	h	57,26	1,03
TOTALE:						19,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,47

Articolo: VEN24-04.02.12.a [F.02.12.a]

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,022	h	29,38	0,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,025	h	41,12	1,03
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m ²	17,92	0,18
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,035	h	17,30	0,61
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,002	h	49,09	0,08
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,12
TOTALE:						2,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,47

Articolo: VEN24-04.02.13.a [F.02.13.a]

BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m ³	24,04	0,24
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,017	h	84,74	1,41
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,017	h	37,55	0,63
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,433	m ²	17,92	7,76
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,042	h	17,30	0,72
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,007	h	53,29	0,40
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,14
TOTALE:						12,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,65

Articolo: VEN24-04.02.14.a [F.02.14.a]

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - fino a 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,108	h	29,38	3,17
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,108	h	114,29	12,34
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,108	h	84,74	9,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 743/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,108	h	173,95	18,79
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,14
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,007	h	49,09	0,37
VEN24-AT.10.05.a	D.10.05.a	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	0,021	h	57,32	1,18
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,049	h	54,04	2,65
					TOTALE:	47,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,45

Articolo: VEN24-04.02.14.b [F.02.14.b]

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - per ogni cm oltre i primi 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,021	h	29,38	0,63
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,021	h	114,29	2,45
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,021	h	84,74	1,81
VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,021	h	173,95	3,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,14
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,005	h	49,09	0,25
VEN24-AT.10.05.a	D.10.05.a	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	0,002	h	57,32	0,10
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,008	h	54,04	0,45
					TOTALE:	9,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,08

Articolo: VEN24-04.02.15.a [F.02.15.a]

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - fino a 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,187	h	29,38	5,49
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,187	h	114,29	21,37
VEN24-AT.12.01.c	D.12.01.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	0,186	h	44,22	8,22
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m ³	24,04	0,24
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,187	h	84,74	15,85
VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,187	h	173,95	32,53
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,14
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,007	h	49,09	0,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 744/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	84,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		106,53

Articolo: VEN24-04.02.15.b [F.02.15.b]

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,05
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,036	h	114,29	4,09
VEN24-AT.12.01.c	D.12.01.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	0,036	h	44,22	1,58
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m ³	24,04	0,24
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,036	h	84,74	3,03
VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,036	h	173,95	6,23
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,14
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,005	h	49,09	0,25
					TOTALE:	16,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21,01

Articolo: VEN24-04.02.16.a [F.02.16.a]

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,002	h	17,30	0,04
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,002	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILLENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,002	h	145,91	0,30
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,16
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,04	0,11
					TOTALE:	0,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,96

Articolo: VEN24-04.02.17.a [F.02.17.a]

RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,130	h	17,30	2,25
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,130	h	2,84	0,37
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,170	h	7,04	1,20
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,280	h	69,86	19,56
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,500	h	77,17	38,59
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,280	h	54,04	15,13
TOTALE:						94,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,16

Articolo: VEN24-04.02.18.a [F.02.18.a]

RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,038	h	26,39	1,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,038	h	29,38	1,12
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,017	h	6,93	0,12
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,033	h	53,29	1,78
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,004	h	54,04	0,21
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,015	t	14,75	0,22
TOTALE:						4,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,77

Articolo: VEN24-04.02.20.a [F.02.20.a]

DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,001	h	43,66	0,04
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,001	h	7,04	0,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 746/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	299,01	0,30
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,001	t	110,00	0,11
TOTALE:					0,46	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					0,58	

Articolo: VEN24-04.02.21.a [F.02.21.a]

DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,263	h	43,66	11,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	11,36	0,38
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,033	h	2,84	0,09
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,050	h	7,04	0,35
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,083	h	299,01	24,91
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,250	t	110,00	27,50
TOTALE:					64,69	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					81,83	

Articolo: VEN24-04.02.25.a [F.02.25.a]

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	36,59	3,05
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m ²	17,92	8,96
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,005	h	49,09	0,27
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,031	h	77,17	2,39
TOTALE:					15,62	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					19,76	

Articolo: VEN24-04.02.26.a [F.02.26.a]

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,064	h	53,29	3,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 747/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,17	0,30
					TOTALE:	5,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,07

Articolo: VEN24-04.02.32.a [F.02.32.a]

NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,250	h	36,59	9,15
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,348	h	77,17	26,89
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,417	h	11,36	4,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,417	h	54,04	22,52
					TOTALE:	70,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,28

Articolo: VEN24-04.02.33.a [F.02.33.a]

RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,05
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,04
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,001	h	163,97	0,23
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,10
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	65,60	0,32
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,013	t	17,02	0,22
					TOTALE:	0,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,21

Articolo: VEN24-04.02.34.a [F.02.34.a]

TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 748/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,155	h	1,87	0,29
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	1,200	h	5,78	6,94
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,355	h	11,36	15,39
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	4,000	m ²	17,92	71,68
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,200	h	80,05	96,06
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,200	h	54,04	64,85
TOTALE:						296,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						375,16

Articolo: VEN24-04.02.35.a [F.02.35.a]

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 92 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,04
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,004	h	37,55	0,16
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,004	h	11,36	0,05
VEN24-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	48,33	0,08
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,007	h	54,04	0,38
TOTALE:						0,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,90

Articolo: VEN24-04.02.35.b [F.02.35.b]

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO DA 102 A 132 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,02
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,007	h	37,55	0,25
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,007	h	11,36	0,07
VEN24-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	48,33	0,08
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,009	h	54,04	0,48
TOTALE:						0,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,14

Articolo: VEN24-04.02.35.c [F.02.35.c]

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 142 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,02
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,008	h	37,55	0,31
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	48,33	0,10
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,011	h	54,04	0,58
TOTALE:						1,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,39

Articolo: VEN24-04.02.35.d [F.02.35.d]

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 152 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,008	h	37,55	0,31
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	48,33	0,10
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,012	h	54,04	0,63
TOTALE:						1,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,49

Articolo: VEN24-04.03.01.a [F.03.01.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,029	h	31,67	0,92
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,72	1,51
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,53
TOTALE:						4,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,17

Articolo: VEN24-04.03.02.a [F.03.02.a]

SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.10.f	D.09.10.f	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW	0,043	h	162,02	6,99
TOTALE:						6,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,84

Articolo: VEN24-04.03.03.a [F.03.03.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,080	h	114,29	9,14
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,080	h	37,55	3,00
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,020	h	90,72	1,81
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,010	h	92,77	0,93
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	65,60	1,31
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,200	kg	7,88	1,58
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
TOTALE:						18,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,86

Articolo: VEN24-04.03.03.b [F.03.03.b]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,095	h	114,29	10,86
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,095	h	37,55	3,57
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,250	kg	7,88	1,97
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,72	1,51
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,53
TOTALE:						20,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,91

Articolo: VEN24-04.03.03.c [F.03.03.c]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,134	h	114,29	15,27
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,134	h	37,55	5,02
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,88	2,36
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,72	1,51
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,53
TOTALE:						26,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,81

Articolo: VEN24-04.03.04.a [F.03.04.a]

ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,051	h	114,29	5,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,051	h	37,55	1,92
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,147	kg	7,88	1,16
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
TOTALE:						9,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,42

Articolo: VEN24-04.03.05.a [F.03.05.a]

PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,131	h	31,67	4,15
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,208	h	17,30	3,60
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,208	h	37,55	7,81
TOTALE:						15,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,87

Articolo: VEN24-04.03.06.a [F.03.06.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,029	h	31,67	0,92
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,167	h	116,41	19,40
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,72	1,51
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,53
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	0,775	m ²	2,67	2,07
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,007	m ³	372,67	2,68
TOTALE:						29,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,72

Articolo: VEN24-04.03.06.b [F.03.06.b]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,027	h	31,67	0,85
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,250	h	116,41	29,10
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,033	h	90,72	3,02
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,024	h	65,60	1,57
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	0,775	m ²	2,67	2,07
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,007	m ³	372,67	2,68
TOTALE:						40,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,85

Articolo: VEN24-04.03.06.c [F.03.06.c]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 753/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,62
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,500	h	116,41	58,21
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,067	h	90,72	6,05
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,025	h	65,60	1,64
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	0,775	m ²	2,67	2,07
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,010	m ³	372,67	3,65
					TOTALE:	73,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	93,53

Articolo: VEN24-04.03.07.a [F.03.07.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,410	h	31,67	12,98
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,427	h	26,39	11,26
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,534	h	37,55	20,05
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,534	h	86,51	46,20
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	83,44	1,39
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
					TOTALE:	145,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	184,34

Articolo: VEN24-04.03.07.b [F.03.07.b]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,573	h	31,67	18,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,590	h	26,39	15,57
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,550	h	37,55	20,65
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	86,51	47,58
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 754/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	83,44	1,39
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
TOTALE:						157,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,85

Articolo: VEN24-04.03.07.c [F.03.07.c]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,821	h	31,67	26,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,838	h	26,39	22,11
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,660	h	37,55	24,78
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,660	h	86,51	57,10
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	83,44	1,39
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
TOTALE:						185,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,32

Articolo: VEN24-04.03.08.a [F.03.08.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,21
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,68
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m ³	372,67	20,50
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,388	h	57,26	22,24
TOTALE:						70,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,54

Articolo: VEN24-04.03.08.b [F.03.08.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,612	h	31,67	19,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 755/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,612	h	26,39	16,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,127	m ³	372,67	47,22
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,388	h	57,26	22,24
					TOTALE:	105,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,98

Articolo: VEN24-04.03.09.a [F.03.09.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,021	h	31,67	0,67
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,05	3,33
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
					TOTALE:	6,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,79

Articolo: VEN24-04.03.09.b [F.03.09.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,023	h	31,67	0,74
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m ³	372,67	5,37
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
					TOTALE:	13,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,52

Articolo: VEN24-04.03.10.a [F.03.10.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,067	h	114,29	7,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,067	h	37,55	2,50
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,150	kg	7,88	1,18
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,05	3,33
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
					TOTALE:	17,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,39

Articolo: VEN24-04.03.10.b [F.03.10.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,067	h	114,29	7,67
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,067	h	37,55	2,52
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,250	kg	7,88	1,97
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,05	3,33
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
					TOTALE:	18,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,48

Articolo: VEN24-04.03.10.c [F.03.10.c]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,083	h	114,29	9,52
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,083	h	37,55	3,13
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,261	kg	7,88	2,06
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,05	3,33
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 757/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	21,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,59
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,70

Articolo: VEN24-04.03.11.a [F.03.11.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,083	h	114,29	9,52
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,083	h	37,55	3,13
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,200	kg	7,88	1,58
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m³	372,67	5,37
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
		TOTALE:				26,67
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,07
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				33,74

Articolo: VEN24-04.03.11.b [F.03.11.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,090	h	114,29	10,29
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,090	h	37,55	3,38
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,250	kg	7,88	1,97
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m³	372,67	5,37
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
		TOTALE:				28,08
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,44
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				35,52

Articolo: VEN24-04.03.11.c [F.03.11.c]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,130	h	114,29	14,86
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,130	h	37,55	4,88
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,88	2,36
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m ³	372,67	5,37
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						34,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,69

Articolo: VEN24-04.03.12.a [F.03.12.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,217	h	29,38	6,36
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,217	h	26,39	5,71
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,534	h	37,55	20,05
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,534	h	86,51	46,20
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m ³	372,67	10,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,17	29,97
TOTALE:						169,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,27

Articolo: VEN24-04.03.12.b [F.03.12.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,376	h	29,38	11,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,376	h	26,39	9,92
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,550	h	37,55	20,65
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	86,51	47,58

VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m ³	372,67	10,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,17	29,97
TOTALE:						180,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						228,02

Articolo: VEN24-04.03.12.c [F.03.12.c]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,626	h	29,38	18,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,626	h	26,39	16,53
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,660	h	37,55	24,78
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,660	h	86,51	57,10
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m ³	372,67	10,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,17	29,97
TOTALE:						207,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						262,96

Articolo: VEN24-04.03.13.a [F.03.13.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,335	h	29,38	9,85
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,335	h	26,39	8,85
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,534	h	37,55	20,05
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,534	h	86,51	46,20
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m ³	372,67	20,51
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,17	29,97
TOTALE:						186,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						235,62

Articolo: VEN24-04.03.13.b [F.03.13.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,486	h	29,38	14,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,486	h	26,39	12,81
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,550	h	37,55	20,65
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	86,51	47,58
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m ³	372,67	20,51
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,17	29,97
TOTALE:						196,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						248,71

Articolo: VEN24-04.03.13.c [F.03.13.c]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,771	h	29,38	22,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,771	h	26,39	20,34
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,667	h	37,55	25,03
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,667	h	86,51	57,67
VEN24-PR-A.98.11.00	B.98.11.00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	5,391	kg	9,40	50,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m ³	372,67	20,51
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,17	29,97
TOTALE:						226,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						287,14

Articolo: VEN24-04.03.14.a [F.03.14.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,259	h	31,67	8,20
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,167	h	116,41	19,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 761/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m ²	2,67	4,01
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m ³	372,67	7,08
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,05	3,33
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
					TOTALE:	44,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	56,89

Articolo: VEN24-04.03.14.b [F.03.14.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,462	h	31,67	14,64
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,333	h	116,41	38,80
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m ²	2,67	4,01
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m ³	372,67	7,08
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
					TOTALE:	71,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	90,42

Articolo: VEN24-04.03.14.c [F.03.14.c]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,401	h	31,67	44,37
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,600	h	116,41	69,85
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m ²	2,67	4,01
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m ³	372,67	7,08
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,067	h	80,05	5,34

VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						133,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,00

Articolo: VEN24-04.03.15.a [F.03.15.a]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,241	h	31,67	7,63
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,200	h	116,41	23,28
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m ²	2,67	4,01
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,040	m ³	372,67	15,03
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,060	h	80,05	4,80
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						57,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,99

Articolo: VEN24-04.03.15.b [F.03.15.b]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,403	h	31,67	12,76
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,400	h	116,41	46,56
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m ²	2,67	4,01
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,040	m ³	372,67	15,03
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,060	h	80,05	4,80
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						86,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,93

Articolo: VEN24-04.03.15.c [F.03.15.c]

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,077	h	31,67	34,10
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,800	h	116,41	93,13
VEN24-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m ²	2,67	4,01
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,076	m ³	372,67	28,17
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,083	h	80,05	6,67
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						169,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						213,82

Articolo: VEN24-04.03.16.a [F.03.16.a]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' SUPERIORI A 2.00 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,77
TOTALE:						1,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,24

Articolo: VEN24-04.03.17.a [F.03.17.a]

ARMATURA PARETI DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,007	h	87,45	0,57
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,030	m ³	372,67	11,18
TOTALE:						11,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,10

Articolo: VEN24-04.03.18.a [F.03.18.a]

SOVRAPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,046	h	32,52	1,50
TOTALE:						1,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,90

Articolo: VEN24-04.03.19.a [F.03.19.a]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m ²	21,14	16,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,103	h	31,67	3,27
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,070	h	49,09	3,44
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,046	h	145,91	6,76
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						34,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,11

Articolo: VEN24-04.03.19.b [F.03.19.b]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m ²	21,14	16,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,122	h	31,67	3,87
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,090	h	49,09	4,42
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,090	h	145,91	13,13
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,090	h	65,60	5,90
TOTALE:						46,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,06

Articolo: VEN24-04.03.19.c [F.03.19.c]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 765/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m ²	21,14	16,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,156	h	31,67	4,94
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,123	h	49,09	6,02
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,123	h	145,91	17,90
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,123	h	65,60	8,05
					TOTALE:	56,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,19

Articolo: VEN24-04.03.19.d [F.03.19.d]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m ²	21,14	16,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,167	h	53,29	8,90
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,167	h	191,46	31,97
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,132	h	65,60	8,66
					TOTALE:	75,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	95,17

Articolo: VEN24-04.03.19.e [F.03.19.e]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,016	h	31,67	0,52
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,016	h	53,29	0,85
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,016	h	191,46	3,06
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	65,60	1,05
					TOTALE:	8,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,31

Articolo: VEN24-04.03.20.a [F.03.20.a]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m ²	21,14	8,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,046	h	80,05	3,68
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,046	h	145,91	6,71
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						23,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,68

Articolo: VEN24-04.03.20.b [F.03.20.b]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m ²	21,14	8,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,052	h	80,05	4,16
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,052	h	145,91	7,59
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,027	h	116,41	3,13
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,037	h	65,60	2,43
TOTALE:						28,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,86

Articolo: VEN24-04.03.20.c [F.03.20.c]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m ²	21,14	8,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,070	h	80,05	5,60
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,070	h	145,91	10,21
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,048	h	116,41	5,59
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,070	h	65,60	4,59
TOTALE:						37,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,84

Articolo: VEN24-04.03.20.d [F.03.20.d]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m ²	21,14	8,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,098	h	80,05	7,81
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,098	h	145,91	14,23
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,070	h	116,41	8,15
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,098	h	65,60	6,40
TOTALE:						47,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,25

Articolo: VEN24-04.03.20.e [F.03.20.e]

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,007	h	80,05	0,58
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,007	h	145,91	1,04
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						6,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,99

Articolo: VEN24-04.03.22.a [F.03.22.a]

LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER PIANTE ALTO FUSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,377	h	29,38	11,08
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,04	2,11
VEN24-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,083	h	67,81	5,65
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
TOTALE:						20,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,96

Articolo: VEN24-04.03.22.b [F.03.22.b]

LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER CEDUO E PALERIA MINUTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,172	h	29,38	5,06
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,04	2,16
VEN24-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,083	h	67,81	5,65
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,150	h	5,60	0,84
TOTALE:						13,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,34

Articolo: VEN24-04.03.23.a [F.03.23.a]

SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	92,77	0,77
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
TOTALE:						5,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,41

Articolo: VEN24-04.03.24.a [F.03.24.a]

CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,039	h	92,77	3,64
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,038	h	65,60	2,49
TOTALE:						6,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,75

Articolo: VEN24-04.04.01.a [F.04.01.a]

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,00
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,008	h	5,60	0,05
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,003	h	90,72	0,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 769/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,002	h	92,77	0,15
VEN24-PR-A.02.03.l	B.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	0,200	m³	18,54	3,71
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,07	1,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,41
					TOTALE:	6,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,54

Articolo: VEN24-04.04.01.b [F.04.01.b]

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,00
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,008	h	5,60	0,05
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,007	h	90,72	0,66
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,002	h	92,77	0,15
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,07	1,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,41
					TOTALE:	3,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,30

Articolo: VEN24-04.04.02.a [F.04.02.a]

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,018	h	91,46	1,65
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,028	h	90,72	2,52
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,07	1,28
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,002	h	117,27	0,19
					TOTALE:	5,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,13

Articolo: VEN24-04.04.02.b [F.04.02.b]

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A2-6, A2-7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,018	h	91,46	1,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 770/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,018	h	90,72	1,63
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,010	h	71,07	0,71
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
TOTALE:						4,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,20

Articolo: VEN24-04.04.03.a [F.04.03.a]

SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,017	h	91,46	1,55
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,72	1,54
TOTALE:						3,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,91

Articolo: VEN24-04.04.04.a [F.04.04.a]

SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,004	h	33,42	0,12
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,007	h	91,46	0,66
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,030	h	90,72	2,72
TOTALE:						3,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,71

Articolo: VEN24-04.04.05.a [F.04.05.a]

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,287	m³	22,22	28,59
TOTALE:						28,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,17

Articolo: VEN24-04.04.05.b [F.04.05.b]

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,000	m ³	18,54	18,54
TOTALE:						18,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,45

Articolo: VEN24-04.04.05.c [F.04.05.c]

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	1,168	m ³	9,81	11,46
TOTALE:						11,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,50

Articolo: VEN24-04.04.05.d [F.04.05.d]

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER RIEMPIMENTO DI CAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.06.00	B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	1,018	m ³	9,15	9,31
TOTALE:						9,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,78

Articolo: VEN24-04.04.05.e [F.04.05.e]

FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE GREZZA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,999	m ³	19,61	19,59
TOTALE:						19,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,78

Articolo: VEN24-04.04.05.f [F.04.05.f]

FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE SELEZIONATA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,999	m ³	19,61	19,59
TOTALE:						19,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 772/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		24,78

Articolo: VEN24-04.04.06.a [F.04.06.a]

PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,012	h	31,67	0,40
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,003	h	90,72	0,30
VEN24-PR-A.02.03.l	B.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	0,640	m³	18,54	11,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,004	h	47,67	0,20
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	65,60	0,20
TOTALE:						13,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,45
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				16,48

Articolo: VEN24-04.04.07.a [F.04.07.a]

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,018	h	31,67	0,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,027	h	90,72	2,49
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,07	1,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,017	h	65,60	1,09
TOTALE:						6,34
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,02

Articolo: VEN24-04.04.07.b [F.04.07.b]

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	18,54	18,54
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,72	1,51
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,011	h	71,07	0,75
TOTALE:						20,80
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,51
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26,31

Articolo: VEN24-04.04.08.a [F.04.08.a]

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR/MQ.	1,000	m²	2,52	2,52
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,70
TOTALE:						3,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,43

Articolo: VEN24-04.04.08.b [F.04.08.b]

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,34
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,000	m²	5,04	5,04
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,70
TOTALE:						6,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,69

Articolo: VEN24-04.04.08.c [F.04.08.c]

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,43
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,70
VEN24-PR-A.07.23.g	B.07.23.g	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 600 GR/MQ.	1,000	m²	7,32	7,32
TOTALE:						8,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,69

Articolo: VEN24-04.04.09.a [F.04.09.a]

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 500 N/5cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-PR-A.76.32.a	B.76.32.a	TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 500 N/5 cm	1,000	m ²	1,77	1,77
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,70
TOTALE:						2,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,48

Articolo: VEN24-04.04.09.b [F.04.09.b]

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 750 N/5cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,34
VEN24-PR-A.76.32.b	B.76.32.b	TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 750 N/5 cm	1,000	m ²	2,01	2,01
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,70
TOTALE:						3,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,86

Articolo: VEN24-04.04.09.c [F.04.09.c]

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 1200 N/5cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,43
VEN24-PR-A.76.32.c	B.76.32.c	TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 1200 N/5 cm	1,000	m ²	2,43	2,43
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	83,44	0,70
TOTALE:						3,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,50

Articolo: VEN24-04.04.10.a [F.04.10.a]

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,013	h	71,07	0,95
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,013	h	117,27	1,56
TOTALE:						2,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,18

Articolo: VEN24-04.04.10.b [F.04.10.b]

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,021	h	71,07	1,48
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,021	h	117,27	2,44
TOTALE:						3,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,96

Articolo: VEN24-04.04.11.a [F.04.11.a]

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,451	h	33,42	15,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,251	h	31,67	7,95
VEN24-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	0,300	m³	115,82	34,75
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	25,000	kg	1,35	33,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
VEN24-PR-A.76.34.a	B.76.34.a	PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE FINO A 6.00 m	1,000	cad	94,50	94,50
VEN24-PR-A.76.34.d	B.76.34.d	ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	2,000	cad	7,15	14,30
VEN24-PR-A.76.34.e	B.76.34.e	RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI	8,000	m²	3,60	28,80
VEN24-PR-A.76.34.f	B.76.34.f	LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI	0,200	m	58,00	11,60
TOTALE:						258,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						326,64

Articolo: VEN24-04.04.11.b [F.04.11.b]

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 6.00 ml E FINO A 9.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,551	h	33,42	18,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,331	h	31,67	10,48
VEN24-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	0,350	m³	115,82	40,54
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	29,030	kg	1,35	39,19
VEN24-PR-A.76.34.b	B.76.34.b	PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE OLTRE 6.00 m E FINO A 9.00 m	1,000	cad	110,00	110,00
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,45	19,24
VEN24-PR-A.76.34.d	B.76.34.d	ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	2,000	cad	7,15	14,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 776/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.76.34.e	B.76.34.e	RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI	12,000	m ²	3,60	43,20
VEN24-PR-A.76.34.f	B.76.34.f	LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI	0,200	m	58,00	11,60
TOTALE:						306,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						388,30

Articolo: VEN24-04.04.11.c [F.04.11.c]

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 9.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,755	h	33,42	25,25
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,425	h	31,67	13,47
VEN24-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	0,500	m ³	115,82	57,91
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	45,000	kg	1,35	60,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,45	28,86
VEN24-PR-A.76.34.c	B.76.34.c	PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE OLTRE 9.00 m E FINO A 12.00 m	1,000	cad	116,20	116,20
VEN24-PR-A.76.34.d	B.76.34.d	ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	2,000	cad	7,15	14,30
VEN24-PR-A.76.34.e	B.76.34.e	RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI	12,000	m ²	3,60	43,20
VEN24-PR-A.76.34.f	B.76.34.f	LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI	0,200	m	58,00	11,60
TOTALE:						371,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						470,00

Articolo: VEN24-04.04.13.a [F.04.13.a]

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H FINO A 4 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	8,500	m ²	3,83	32,56
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m ²	10,76	13,99
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m ³	19,61	7,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,150	h	80,05	12,01
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,055	h	62,38	3,40
TOTALE:						154,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,82

Articolo: VEN24-04.04.13.b [F.04.13.b]

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 4 ml, FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,293	h	31,67	9,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,460	h	26,39	12,14
VEN24-PR-A.07.28.c	B.07.28.c	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M	9,500	m ²	4,82	45,79
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m ²	10,76	13,99
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m ³	19,61	7,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,167	h	80,05	13,34
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,065	h	62,38	4,04
TOTALE:						173,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,01

Articolo: VEN24-04.04.13.c [F.04.13.c]

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 6 ml E FINO A 8 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,326	h	31,67	10,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,556	h	29,38	16,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,556	h	26,39	14,66
VEN24-PR-A.07.28.d	B.07.28.d	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M	14,500	m ²	5,81	84,25
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m ²	10,76	13,99
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m ³	19,61	7,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,230	h	80,05	18,41
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,100	h	62,38	6,24
TOTALE:						226,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,90

Articolo: VEN24-04.04.13.d [F.04.13.d]

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 8 ml E FINO A 10 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,357	h	31,67	11,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,597	h	29,38	17,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 778/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,597	h	26,39	15,75
VEN24-PR-A.07.28.e	B.07.28.e	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M	16,500	m ²	7,04	116,16
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m ²	10,76	13,99
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m ³	19,61	7,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,05	19,21
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,110	h	62,38	6,86
					TOTALE:	262,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	332,24

Articolo: VEN24-04.04.13.e [F.04.13.e]

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 10 ml E FINO A 15 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,352	h	31,67	11,15
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,632	h	29,38	18,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,632	h	26,39	16,68
VEN24-PR-A.07.28.f	B.07.28.f	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M	19,500	m ²	8,18	159,51
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,200	cad	49,07	58,88
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m ²	10,76	13,99
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m ³	19,61	7,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,280	h	80,05	22,41
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,150	h	62,38	9,36
					TOTALE:	318,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,37
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	402,76

Articolo: VEN24-04.04.14.a [F.04.14.a]

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H FINO A 4 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,443	h	31,67	14,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,623	h	29,38	18,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,623	h	26,39	16,43
VEN24-PR-A.75.01.d	B.75.01.d	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 4,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,050	m ²	77,29	81,15
VEN24-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	8,500	m ²	3,83	32,56
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m ²	10,76	13,99
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,180	h	80,05	14,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 779/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,083	h	62,38	5,20
					TOTALE:	196,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	247,99

Articolo: VEN24-04.04.14.b [F.04.14.b]

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 4 ml E FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,543	h	31,67	17,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,742	h	29,38	21,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,742	h	26,39	19,59
VEN24-PR-A.75.01.e	B.75.01.e	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 5,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,050	m²	85,42	89,69
VEN24-PR-A.07.28.c	B.07.28.c	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M	9,500	m²	4,82	45,79
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,199	h	80,05	15,96
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,095	h	62,38	5,93
					TOTALE:	229,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	290,87

Articolo: VEN24-04.04.14.c [F.04.14.c]

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 6 ml E FINO A 8 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,628	h	31,67	19,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,838	h	29,38	24,61
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,838	h	26,39	22,11
VEN24-PR-A.75.01.f	B.75.01.f	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 6,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,050	m²	93,56	98,24
VEN24-PR-A.07.28.d	B.07.28.d	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M	10,500	m²	5,81	61,01
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,210	h	80,05	16,81
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,120	h	62,38	7,49
					TOTALE:	264,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	334,14

Articolo: VEN24-04.04.14.d [F.04.14.d]

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 8 ml E FINO A 10 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,627	h	31,67	19,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,838	h	29,38	24,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,838	h	26,39	22,11
VEN24-PR-A.75.01.g	B.75.01.g	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 7,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	101,74	101,74
VEN24-PR-A.07.28.e	B.07.28.e	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M	11,500	m²	7,04	80,96
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,211	h	80,05	16,90
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,120	h	62,38	7,49
TOTALE:						287,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						363,89

Articolo: VEN24-04.04.14.e [F.04.14.e]

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 10 ml E FINO A 15 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,661	h	31,67	20,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,901	h	29,38	26,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,900	h	26,39	23,76
VEN24-PR-A.75.01.h	B.75.01.h	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 8,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	109,22	109,22
VEN24-PR-A.07.28.f	B.07.28.f	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M	15,500	m²	8,18	126,79
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,05	19,21
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,150	h	62,38	9,36
TOTALE:						349,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						442,41

Articolo: VEN24-04.04.50.a [F.04.50.a]

RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,005	h	53,29	0,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 781/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,005	h	62,38	0,31
TOTALE:						0,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,92

Articolo: VEN24-04.04.51.a [F.04.51.a]

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,016	h	71,07	1,14
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,003	h	92,77	0,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,11
TOTALE:						5,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,12

Articolo: VEN24-04.04.51.b [F.04.51.b]

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,500	m ³	22,22	11,11
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,500	m ³	20,92	10,46
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,07	1,18
TOTALE:						26,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,97

Articolo: VEN24-04.04.52.a [F.04.52.a]

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 20 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,800	m ³	22,22	17,78
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,200	m ³	9,81	1,96
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,88	0,40
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,07	1,18
TOTALE:						25,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,16

Articolo: VEN24-04.04.52.b [F.04.52.b]

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 30 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,700	m³	22,22	15,55
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,300	m³	9,81	2,94
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,88	0,40
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,07	1,18
TOTALE:						24,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,58

Articolo: VEN24-04.04.52.c [F.04.52.c]

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 40 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,600	m³	22,22	13,33
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,400	m³	9,81	3,92
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,88	0,40
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,07	1,18
TOTALE:						22,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,01

Articolo: VEN24-04.04.52.d [F.04.52.d]

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 50 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,500	m³	22,22	11,11
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,500	m³	9,81	4,91
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,88	0,40
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,07	1,18
TOTALE:						21,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,45

Articolo: VEN24-04.04.53.a [F.04.53.a]

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,050	m ³	20,92	1,05
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,008	h	86,71	0,72
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,23
TOTALE:						2,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,53

Articolo: VEN24-04.04.54.a [F.04.54.a]

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,000	m ³	47,00	47,00
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,71	4,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,034	h	71,07	2,38
TOTALE:						53,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,65

Articolo: VEN24-04.04.55.a [F.04.55.a]

MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,000	m ³	47,00	47,00
VEN24-AT.09.08.a	D.09.08.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	0,047	h	82,18	3,86
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,047	h	47,67	2,24
TOTALE:						53,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,17

Articolo: VEN24-04.04.56.a [F.04.56.a]

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,67	0,48
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,015	h	117,27	1,76
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	0,317	q	12,56	3,98
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,015	h	316,13	4,74
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,015	h	93,45	1,40
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,015	h	86,71	1,30
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,07	2,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 784/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	2,400	kg	0,88	2,11
TOTALE:						17,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,64

Articolo: VEN24-04.04.57.a [F.04.57.a]

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,67	0,48
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,410	q	19,07	7,82
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,015	h	117,27	1,76
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,015	h	316,13	4,74
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,015	h	93,45	1,40
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,015	h	86,71	1,30
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,07	2,13
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	2,400	kg	0,88	2,11
TOTALE:						21,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,50

Articolo: VEN24-04.04.58.a [F.04.58.a]

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,025	h	117,27	2,93
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	0,317	q	12,56	3,98
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,410	q	19,07	7,82
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,025	h	93,45	2,34
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,025	h	316,13	7,90
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,050	h	86,71	4,34
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,025	h	71,07	1,78
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	2,400	kg	0,88	2,11
TOTALE:						34,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,00

Articolo: VEN24-04.04.59.a [F.04.59.a]

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,013	h	83,44	1,05
VEN24-PR-A.06.13.c	B.06.13.c	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,100	m ²	3,67	4,04
TOTALE:						5,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,79

Articolo: VEN24-04.04.59.b [F.04.59.b]

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 200kn/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	83,44	2,54
VEN24-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,250	m ²	4,46	5,58
TOTALE:						8,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,63

Articolo: VEN24-04.04.59.c [F.04.59.c]

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 400kn/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,012	h	83,44	0,97
VEN24-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,250	m ²	8,14	10,18
TOTALE:						11,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,46

Articolo: VEN24-04.04.60.a [F.04.60.a]

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 100 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	83,44	0,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 786/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.07.23.a	B.07.23.a	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 100 GR/MQ	1,100	m²	1,26	1,39
TOTALE:						2,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,88

Articolo: VEN24-04.04.60.b [F.04.60.b]

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 200 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,018	h	83,44	1,50
VEN24-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR/MQ.	1,250	m²	2,52	3,15
TOTALE:						4,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,24

Articolo: VEN24-04.04.60.c [F.04.60.c]

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 300 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,021	h	83,44	1,75
VEN24-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 300 GR/MQ.	1,250	m²	3,78	4,73
TOTALE:						6,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,55

Articolo: VEN24-04.04.61.a [F.04.61.a]

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 22 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	83,44	0,61
VEN24-PR-A.06.75.a	B.06.75.a	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 22 KN/m	1,050	m²	1,03	1,08
TOTALE:						1,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 787/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,52
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2,49

Articolo: VEN24-04.04.61.b [F.04.61.b]

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	83,44	0,61
VEN24-PR-A.06.75.b	B.06.75.b	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m	1,050	m ²	1,70	1,79
TOTALE:						2,68
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			0,71
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3,39

Articolo: VEN24-04.04.61.c [F.04.61.c]

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 65 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	83,44	0,61
VEN24-PR-A.06.75.c	B.06.75.c	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 65 kN/m	1,050	m ²	2,01	2,11
TOTALE:						3,00
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			0,80
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3,80

Articolo: VEN24-04.04.61.d [F.04.61.d]

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	83,44	0,61
VEN24-PR-A.06.75.d	B.06.75.d	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 kN/m	1,050	m ²	3,20	3,36
TOTALE:						4,25
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			1,13
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					5,38

Articolo: VEN24-04.04.61.e [F.04.61.e]

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 788/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	83,44	0,61
VEN24-PR-A.06.75.e	B.06.75.e	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 KN/m	1,050	m²	3,95	4,15
TOTALE:						5,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,38

Articolo: VEN24-04.05.02.a [F.05.02.a]

MURATURA IN PIETrame E MALTA - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,900	h	31,67	123,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,910	h	29,38	114,88
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,360	m³	99,38	35,78
TOTALE:						275,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						348,25

Articolo: VEN24-04.05.02.b [F.05.02.b]

MURATURA IN PIETrame E MALTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,789	h	31,67	119,99
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,800	h	29,38	111,64
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,650	m³	66,49	43,22
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,011	h	82,69	0,93
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,350	m³	99,38	34,78
TOTALE:						310,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						393,24

Articolo: VEN24-04.05.03.a [F.05.03.a]

SELCIATONE CON PIETrame - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94

VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,025	h	82,69	2,03
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m³	70,93	17,73
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m³	128,66	28,31
					TOTALE:	60,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	76,00

Articolo: VEN24-04.05.03.b [F.05.03.b]

SELCIATONE CON PIETRAMME - PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.02.05.h	B.02.05.h	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciatone.	0,330	m³	72,12	23,80
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,025	h	82,69	2,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m³	70,93	17,73
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m³	128,66	28,31
					TOTALE:	83,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,16

Articolo: VEN24-04.05.03.c [F.05.03.c]

SELCIATONE CON PIETRAMME - PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.02.05.g	B.02.05.g	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra granitica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciatone.	0,330	m³	71,79	23,69
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,025	h	82,69	2,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m³	70,93	17,73
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m³	128,66	28,31
					TOTALE:	83,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,02

Articolo: VEN24-04.05.03.d [F.05.03.d]

SELCIATONE CON PIETRAMME - PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 790/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.02.05.i	B.02.05.i	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,300	m³	70,61	21,18
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,025	h	82,69	2,07
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,210	m³	70,93	14,90
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m³	128,66	28,31
					TOTALE:	78,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,26

Articolo: VEN24-04.05.04.a [F.05.04.a]

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m³	99,38	11,93
					TOTALE:	24,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,33

Articolo: VEN24-04.05.04.b [F.05.04.b]

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.02.05.h	B.02.05.h	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,150	m³	72,12	10,82
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m³	99,38	11,93
					TOTALE:	35,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,02

Articolo: VEN24-04.05.04.c [F.05.04.c]

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 791/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.02.05.g	B.02.05.g	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra granitica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,150	m ³	71,79	10,77
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m ³	99,38	11,93
TOTALE:					35,54	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					44,96	

Articolo: VEN24-04.05.04.d [F.05.04.d]

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.02.05.i	B.02.05.i	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,150	m ³	70,61	10,59
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m ³	99,38	11,93
TOTALE:					35,36	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					44,73	

Articolo: VEN24-04.05.07.a [F.05.07.a]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,302	h	31,67	9,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,284	h	29,38	8,34
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,018	h	82,69	1,49
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,036	h	37,55	1,35
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m ³	99,38	5,96
TOTALE:					27,00	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					34,16	

Articolo: VEN24-04.05.07.b [F.05.07.b]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,435	h	31,67	13,78

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,414	h	29,38	12,16
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,300	m³	65,96	19,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	37,55	1,16
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	99,38	5,96
					TOTALE:	53,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,28

Articolo: VEN24-04.05.07.c [F.05.07.c]

SOVRAPRPEZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,438	h	31,67	13,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,417	h	29,38	12,25
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,300	m³	67,92	20,38
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	37,55	1,16
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	99,38	5,96
					TOTALE:	54,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,51
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,26

Articolo: VEN24-04.05.07.d [F.05.07.d]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,438	h	31,67	13,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,417	h	29,38	12,25
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,300	m³	66,49	19,95
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	37,55	1,16
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	99,38	5,96
					TOTALE:	54,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,71

Articolo: VEN24-04.05.08.a [F.05.08.a]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,194	h	29,38	5,70
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,016	h	37,55	0,60
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m ³	99,38	5,96
TOTALE:						19,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,95

Articolo: VEN24-04.05.08.b [F.05.08.b]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,336	h	31,67	10,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,311	h	29,38	9,14
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVA IN PIETRA PORFIRICA	0,300	m ³	65,96	19,79
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,035	h	37,55	1,31
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m ³	99,38	5,96
TOTALE:						47,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,68

Articolo: VEN24-04.05.08.c [F.05.08.c]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,365	h	31,67	11,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVA IN PIETRA GRANITICA	0,300	m ³	67,92	20,38
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,035	h	37,55	1,31
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m ³	99,38	5,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 794/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	50,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,34
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	63,67

Articolo: VEN24-04.05.08.d [F.05.08.d]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,310	h	31,67	9,82
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,289	h	29,38	8,49
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,300	m³	66,49	19,95
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	37,55	1,16
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	99,38	5,96
		TOTALE:				46,51
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				58,84

Articolo: VEN24-04.05.14.a [F.05.14.a]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,415	h	31,67	13,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,525	h	29,38	15,42
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	99,38	10,43
		TOTALE:				56,49
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,97
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				71,46

Articolo: VEN24-04.05.14.b [F.05.14.b]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,630	h	29,38	18,51

VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,300	m³	65,96	19,79
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	99,38	10,43
					TOTALE:	80,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	101,81

Articolo: VEN24-04.05.14.c [F.05.14.c]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,630	h	29,38	18,51
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,300	m³	67,92	20,38
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	99,38	10,43
					TOTALE:	81,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	102,55

Articolo: VEN24-04.05.14.d [F.05.14.d]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,630	h	29,38	18,51
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,300	m³	66,49	19,95
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 796/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	80,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,37
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	102,01

Articolo: VEN24-04.05.14.e [F.05.14.e]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETrame FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	42,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,09

Articolo: VEN24-04.05.15.a [F.05.15.a]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,218	h	31,67	6,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,328	h	29,38	9,64
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	44,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	56,25

Articolo: VEN24-04.05.15.b [F.05.15.b]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,296	h	31,67	9,37

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,406	h	29,38	11,93
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,300	m ³	65,96	19,79
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	69,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,31

Articolo: VEN24-04.05.15.c [F.05.15.c]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,298	h	31,67	9,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,408	h	29,38	11,99
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,300	m ³	67,92	20,38
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	69,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	88,22

Articolo: VEN24-04.05.15.d [F.05.15.d]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,296	h	31,67	9,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,406	h	29,38	11,93
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,300	m ³	66,49	19,95
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 798/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	69,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,51

Articolo: VEN24-04.05.15.e [F.05.15.e]

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAMI FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,046	h	31,67	1,46
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,156	h	29,38	4,58
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	82,69	6,62
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	37,55	1,13
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m ³	99,38	10,43
					TOTALE:	33,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,97

Articolo: VEN24-04.05.16.a [F.05.16.a]

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETRAMI COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,100	m ³	65,96	6,60
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m ³	109,06	10,91
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,72	14,97
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m ³	99,38	4,97
					TOTALE:	65,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	82,49

Articolo: VEN24-04.05.16.b [F.05.16.b]

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,095	m³	67,92	6,46
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,105	m³	109,06	11,45
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,72	14,97
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	99,38	4,97
TOTALE:						65,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,00

Articolo: VEN24-04.05.16.c [F.05.16.c]

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,100	m³	66,49	6,64
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m³	109,06	10,91
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,72	14,97
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	99,38	4,97
TOTALE:						65,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,54

Articolo: VEN24-04.05.16.d [F.05.16.d]

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,135	h	31,67	4,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,135	h	29,38	3,97
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,111	m³	65,96	7,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 800/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	109,06	9,82
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,72	14,97
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	99,38	4,97
					TOTALE:	54,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,32

Articolo: VEN24-04.05.16.e [F.05.16.e]

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,135	h	31,67	4,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,135	h	29,38	3,97
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,116	m³	67,92	7,84
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	109,06	9,82
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,72	14,97
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	99,38	4,97
					TOTALE:	55,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,95

Articolo: VEN24-04.05.16.f [F.05.16.f]

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,135	h	31,67	4,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,135	h	29,38	3,97
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,112	m³	66,49	7,45
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	109,06	9,82
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,35	2,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,44	7,42
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,72	14,97
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	99,38	4,97
					TOTALE:	54,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 801/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,55
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		69,46

Articolo: VEN24-04.05.17.a [F.05.17.a]

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,500	m³	110,00	55,00
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	30,000	kg	1,35	40,50
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	8,660	kg	1,44	12,47
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,72	9,07
VEN24-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,028	m³	113,67	3,13
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
TOTALE:						126,98
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			33,65
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					160,63

Articolo: VEN24-04.05.17.b [F.05.17.b]

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,550	m³	110,00	60,50
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,000	kg	1,35	47,25
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	10,110	kg	1,44	14,56
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,110	h	90,72	9,98
VEN24-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,030	m³	113,67	3,41
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
TOTALE:						142,80
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			37,84
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					180,64

Articolo: VEN24-04.05.17.c [F.05.17.c]

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 802/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,650	m³	110,00	71,50
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	45,000	kg	1,35	60,75
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	16,060	kg	1,44	23,13
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,170	h	90,72	15,42
VEN24-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,035	m³	113,67	3,98
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
					TOTALE:	183,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	232,30

Articolo: VEN24-04.05.18.a [F.05.18.a]

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,500	m³	110,00	55,00
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	30,000	kg	1,35	40,50
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	11,930	kg	1,44	17,18
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,200	h	90,72	18,14
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
					TOTALE:	146,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	185,63

Articolo: VEN24-04.05.18.b [F.05.18.b]

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,51
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,550	m³	110,00	60,50
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,000	kg	1,35	47,25
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	12,560	kg	1,44	18,09
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,230	h	90,72	20,87
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
					TOTALE:	164,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	207,95

Articolo: VEN24-04.05.18.c [F.05.18.c]

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,650	m³	110,00	71,50
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	50,000	kg	1,35	67,50
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	16,690	kg	1,44	24,03
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,300	h	90,72	27,22
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
TOTALE:						212,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						268,24

Articolo: VEN24-04.05.19.a [F.05.19.a]

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETrame DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,177	h	26,39	4,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,18
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,200	m³	65,96	13,19
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
TOTALE:						29,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,27

Articolo: VEN24-04.05.19.b [F.05.19.b]

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETrame DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,174	h	26,39	4,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,174	h	29,38	5,11
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,200	m³	67,92	13,58
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
TOTALE:						29,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,58

Articolo: VEN24-04.05.19.c [F.05.19.c]

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETrame DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,176	h	26,39	4,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,16
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,200	m³	66,49	13,30
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
					TOTALE:	29,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37,34

Articolo: VEN24-04.05.19.d [F.05.19.d]

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETrame DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,115	h	26,39	3,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,115	h	29,38	3,38
VEN24-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,175	m³	65,96	11,54
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
					TOTALE:	24,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,85

Articolo: VEN24-04.05.19.e [F.05.19.e]

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETrame DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,114	h	26,39	3,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,113	h	29,38	3,32
VEN24-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,175	m³	67,92	11,89
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
					TOTALE:	24,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,18

Articolo: VEN24-04.05.19.f [F.05.19.f]

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETrame DA CAVE DI CALCARE

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 805/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,114	h	26,39	3,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,115	h	29,38	3,38
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRA COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,175	m³	66,49	11,64
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
TOTALE:						24,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,94

Articolo: VEN24-04.05.21.a [F.05.21.a]

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,45	2,37
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
TOTALE:						22,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,23

Articolo: VEN24-04.05.21.b [F.05.21.b]

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,237	h	29,38	6,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,237	h	26,39	6,26
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
TOTALE:						24,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,17

Articolo: VEN24-04.05.21.c [F.05.21.c]

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 806/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,08
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
					TOTALE:	25,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,66

Articolo: VEN24-04.05.21.d [F.05.21.d]

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA OLTRE 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,275	h	29,38	8,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,275	h	26,39	7,26
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,036	h	87,45	3,12
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
					TOTALE:	27,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,47

Articolo: VEN24-04.05.22.a [F.05.22.a]

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,102	h	31,67	3,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,102	h	29,38	3,00
					TOTALE:	6,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,88

Articolo: VEN24-04.05.22.b [F.05.22.b]

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,061	h	31,67	1,94
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,061	h	29,38	1,80
					TOTALE:	3,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						0,99

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,73
---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.05.22.c [F.05.22.c]

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN TAVOLE DI LEGNO PIALATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,184	h	31,67	5,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,184	h	29,38	5,39
VEN24-AT.07.02.00	D.07.02.00	NOLO A FREDDO DI PIALATRICE	0,184	h	3,31	0,61
TOTALE:						11,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,94

Articolo: VEN24-04.05.23.a [F.05.23.a]

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 6.00 ml E 9.99 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,109	h	31,67	3,46
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,109	h	29,38	3,21
TOTALE:						6,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,44

Articolo: VEN24-04.05.23.b [F.05.23.b]

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,164	h	31,67	5,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,164	h	29,38	4,80
TOTALE:						9,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,62

Articolo: VEN24-04.05.23.c [F.05.23.c]

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,204	h	31,67	6,47
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,204	h	29,38	6,00
TOTALE:						12,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 808/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,77
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.05.24.a [F.05.24.a]

CASSEFORME A PERDERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,03
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	-1,000	m²	8,49	-8,49
TOTALE:						41,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,64

Articolo: VEN24-04.05.25.a [F.05.25.a]

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,04	0,10
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,030	m³	473,13	14,19
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,150	kg	1,08	0,16
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,280	l	1,88	0,53
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,010	h	3,31	0,03
TOTALE:						27,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,17

Articolo: VEN24-04.05.25.b [F.05.25.b]

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,025	h	87,45	2,17
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 809/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	24,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		31,51

Articolo: VEN24-04.05.25.c [F.05.25.c]

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON TAVOLE DI LEGNO PIALATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,004	h	54,04	0,19
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,020	m³	473,13	9,46
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m³	397,28	9,93
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m³	487,85	1,46
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,150	kg	1,08	0,16
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,280	l	1,88	0,53
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
VEN24-AT.07.02.00	D.07.02.00	NOLO A FREDDO DI PIALATRICE	0,135	h	3,31	0,45
		TOTALE:				37,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	9,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				47,12

Articolo: VEN24-04.05.26.a [F.05.26.a]

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - SOVRAPPREZZO PER R INFERIORE A 100 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,109	h	31,67	3,45
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,109	h	29,38	3,21
		TOTALE:				6,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,76
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,42

Articolo: VEN24-04.05.27.a [F.05.27.a]

CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,119	h	29,38	3,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,119	h	26,39	3,15
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 810/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
TOTALE:					17,20	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					21,76	

Articolo: VEN24-04.05.28.a [F.05.28.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,223	h	31,67	7,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,223	h	29,38	6,55
VEN24-PR-A.06.02.b	B.06.02.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 30	1,000	m³	166,57	166,57
TOTALE:					180,18	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					227,93	

Articolo: VEN24-04.05.29.a [F.05.29.a]

PROFILI IN PVC (WATERSTOP)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,013	h	7,04	0,09
VEN24-PR-A.06.09.00	B.06.09.00	PROFILATI KG 1,500	1,000	m	4,32	4,32
TOTALE:					6,47	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					8,18	

Articolo: VEN24-04.05.32.a [F.05.32.a]

FILO IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,013	h	29,38	0,37
VEN24-PR-A.76.31.k	B.76.31.k	FILO IN ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	1,000	kg	2,92	2,92
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,080	kg	0,77	0,06
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEODRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,013	h	39,38	0,49
TOTALE:					3,84	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4,86	

Articolo: VEN24-04.05.33.a [F.05.33.a]

TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-PR-A.76.31.I	B.76.31.I	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	1,000	kg	3,15	3,15
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,77	0,05
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	39,38	0,28
TOTALE:						3,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,67

Articolo: VEN24-04.05.34.a [F.05.34.a]

TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-PR-A.76.31.I	B.76.31.I	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	1,000	kg	3,15	3,15
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,77	0,05
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,008	h	39,38	0,32
TOTALE:						3,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,76

Articolo: VEN24-04.05.35.a [F.05.35.a]

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 835/1030

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f_{yk} minimo = 800 N/mm ² e f_{ptk} minimo = 1.050 N/mm ²	1,000	kg	3,10	3,10
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,77	0,05
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,008	h	39,38	0,32
TOTALE:						3,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,69

Articolo: VEN24-04.05.35.b [F.05.35.b]

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 1080/1230

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,77	0,05
VEN24-PR-A.76.31.j	B.76.31.j	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 1.080 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.230 N/mm ²	1,000	kg	3,26	3,26
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,008	h	39,38	0,32
TOTALE:						3,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,90

Articolo: VEN24-04.05.40.a [F.05.40.a]

RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	82,69	0,83
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,114	m ³	128,66	14,67
VEN24-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	0,110	m ³	65,50	7,21
TOTALE:						31,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,77

Articolo: VEN24-04.05.41.a [F.05.41.a]

RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	82,69	4,13
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,200	m ³	99,38	19,88
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,220	h	49,16	10,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 813/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	14,75	5,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,24	0,96
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
TOTALE:						81,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,44

Articolo: VEN24-04.05.42.a [F.05.42.a]

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,023	h	82,69	1,92
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	65,60	6,56
TOTALE:						8,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,73

Articolo: VEN24-04.05.43.a [F.05.43.a]

RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,836	h	31,67	26,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,164	h	82,69	13,54
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,080	h	40,33	3,23
VEN24-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,300	m³	63,82	19,15
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	14,75	5,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,24	0,96
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
TOTALE:						125,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,86

Articolo: VEN24-04.05.44.a [F.05.44.a]

COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,451	h	29,38	13,26

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,451	h	31,67	14,29
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,110	kg	1,44	4,48
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,080	m³	101,48	8,12
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,002	m³	372,67	0,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,24	0,05
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
TOTALE:						42,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,42

Articolo: VEN24-04.05.45.a [F.05.45.a]

RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,138	h	31,67	4,35
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,365	h	86,51	31,58
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,365	h	11,36	4,15
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,114	h	49,16	5,58
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,114	h	44,57	5,08
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,681	kg	1,35	48,17
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,245	kg	1,56	0,38
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,330	m³	101,48	33,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,330	m³	16,24	5,36
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,330	m³	14,92	4,92
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,021	m³	372,67	7,83
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,033	h	34,60	1,14
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,825	t	14,75	12,17
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,24	0,79
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
TOTALE:						165,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						209,40

Articolo: VEN24-04.05.45.b [F.05.45.b]

RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,83
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,280	h	86,51	24,22
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,280	h	11,36	3,18
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,121	h	49,16	5,94
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,100	h	44,57	4,46
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,681	kg	1,35	48,17
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,245	kg	1,56	0,38
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,330	m³	101,48	33,49
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,330	m³	16,24	5,36
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,330	m³	14,92	4,92
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,021	m³	372,67	7,83
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,033	h	34,60	1,14
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,825	t	14,75	12,17
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,24	0,79
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
TOTALE:						153,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,37

Articolo: VEN24-04.05.46.a [F.05.46.a]

INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,275	h	31,67	8,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,139	h	29,38	4,07
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,010	m³	99,38	0,99
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m²	17,92	1,43
TOTALE:						15,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,23

Articolo: VEN24-04.05.46.b [F.05.46.b]

INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,316	h	31,67	10,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,158	h	29,38	4,64
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,020	m³	99,38	1,99
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m²	17,92	1,43
TOTALE:						18,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,85

Articolo: VEN24-04.05.50.a [F.05.50.a]

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-B.02.27.b	C.02.27.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC30/33	1,000	m³	210,08	210,08
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	14,92	14,92
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
TOTALE:						246,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						312,02

Articolo: VEN24-04.05.51.a [F.05.51.a]

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-B.02.27.c	C.02.27.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC40/44	1,000	m³	220,62	220,62
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	14,92	14,92
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
TOTALE:						257,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 817/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	325,36
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.05.52.a [F.05.52.a]

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-B.02.27.a	C.02.27.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC20/22	1,000	m ³	199,57	199,57
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m ² /mese	3,00	0,30
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m ³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m ³	14,92	14,92
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	1,000	m ³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	34,60	2,77
TOTALE:						236,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						298,73

Articolo: VEN24-04.06.01.a [F.06.01.a]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,510	h	29,38	14,98
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,067	h	83,36	5,59
VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,360	m ³	151,37	54,49
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m ³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,680	m ³	5,25	3,57
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m ³ 30 di calcestruzzo)	0,680	m ³	14,92	10,15
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,680	m ³	16,24	11,04
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	70,000	kg	1,35	94,50
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	30,000	kg	3,15	94,50
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	4,300	m ²	8,49	36,51
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 818/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
					TOTALE:	384,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	486,35

Articolo: VEN24-04.06.01.b [F.06.01.b]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,51
VEN24-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,050	h	121,37	6,07
VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,410	m³	151,37	62,06
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,300	m³	129,34	38,80
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,710	m³	5,25	3,73
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,710	m³	14,92	10,59
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,710	m³	16,24	11,53
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	71,000	kg	1,35	95,85
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	32,000	kg	3,15	100,80
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	5,250	m²	8,49	44,57
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,020	m	17,54	0,35
					TOTALE:	418,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	529,78

Articolo: VEN24-04.06.01.c [F.06.01.c]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,420	h	31,67	13,30
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,420	h	29,38	12,34
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,065	h	191,46	12,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 819/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,440	m³	151,37	66,60
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,760	m³	5,25	3,99
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,760	m³	14,92	11,34
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,760	m³	16,24	12,34
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	71,000	kg	1,35	95,85
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	32,000	kg	3,15	100,80
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,500	m	3,84	1,92
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	5,800	m²	8,49	49,24
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,040	m	17,54	0,70
					TOTALE:	438,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	554,51

Articolo: VEN24-04.06.02.a [F.06.02.a]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI FINO A 5.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,200	h	69,86	13,97
VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,140	m³	151,37	21,19
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,660	m³	5,25	3,47
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,660	m³	14,92	9,85
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,660	m³	16,24	10,72
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	57,000	kg	1,35	76,95
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	10,000	kg	3,15	31,50
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,900	m²	8,49	16,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 820/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
TOTALE:					303,91	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					384,45	

Articolo: VEN24-04.06.02.b [F.06.02.b]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 5.00 ml E FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	69,86	11,88
VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,160	m³	151,37	24,22
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,330	m³	129,34	42,68
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,490	m³	5,25	2,57
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,490	m³	14,92	7,31
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,490	m³	16,24	7,96
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	59,000	kg	1,35	79,65
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	12,000	kg	3,15	37,80
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,980	m²	8,49	16,81
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
TOTALE:					309,62	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					391,67	

Articolo: VEN24-04.06.02.c [F.06.02.c]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 6.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	69,86	11,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 821/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,210	m³	151,37	31,79
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,530	m³	5,25	2,78
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,530	m³	14,92	7,91
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,530	m³	16,24	8,61
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	63,000	kg	1,35	85,05
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	15,000	kg	3,15	47,25
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	2,400	m²	8,49	20,38
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
					TOTALE:	332,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	421,06

Articolo: VEN24-04.06.02.d [F.06.02.d]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	69,86	11,88
VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,280	m³	151,37	42,38
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,600	m³	5,25	3,15
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,600	m³	14,92	8,95
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,600	m³	16,24	9,74
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	66,000	kg	1,35	89,10
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	20,000	kg	3,15	63,00
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	0,660	m²	8,49	5,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 822/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
TOTALE:					351,00	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					444,02	

Articolo: VEN24-04.06.02.e [F.06.02.e]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	69,86	11,88
VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,350	m³	151,37	52,98
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,670	m³	5,25	3,52
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,670	m³	14,92	10,00
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,670	m³	16,24	10,88
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	70,000	kg	1,35	94,50
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	25,000	kg	3,15	78,75
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	2,300	m²	8,49	19,53
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
TOTALE:					399,24	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					505,04	

Articolo: VEN24-04.06.02.f [F.06.02.f]

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 12.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	69,86	11,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 823/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,420	m³	151,37	63,58
VEN24-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	129,34	41,39
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,740	m³	5,25	3,89
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,740	m³	14,92	11,04
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,740	m³	16,24	12,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	72,000	kg	1,35	97,20
VEN24-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	30,000	kg	3,15	94,50
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,84	1,54
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni	2,340	m²	8,49	19,87
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	17,54	0,53
TOTALE:					431,18	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						545,44

Articolo: VEN24-04.06.03.a [F.06.03.a]

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.76.34.g	B.76.34.g	APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO. Fornitura di appoggio in gomma formati da strati con interposti lamierini in acciaio.	0,450	dm³	5,50	2,48
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,030	kg	32,85	0,99
TOTALE:					30,94	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,14

Articolo: VEN24-04.06.04.a [F.06.04.a]

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRETTORI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.76.34.g	B.76.34.g	APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO. Fornitura di appoggio in gomma formati da strati con interposti lamierini in acciaio.	0,450	dm³	5,50	2,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 824/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,100	kg	32,85	3,29
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,000	kg	1,29	3,87
TOTALE:						38,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,96

Articolo: VEN24-04.06.05.a [F.06.05.a]

GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.06.23.e	B.06.23.e	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO	1,000	m	88,00	88,00
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	5,600	kg	3,10	17,36
TOTALE:						142,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,59

Articolo: VEN24-04.06.06.a [F.06.06.a]

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.06.23.f	B.06.23.f	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm	1,000	m	638,00	638,00
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	5,000	kg	3,10	15,50
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	41,12	4,11
TOTALE:						710,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	188,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						898,72

Articolo: VEN24-04.06.06.b [F.06.06.b]

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.06.23.g	B.06.23.g	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm	1,000	m	715,00	715,00
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	5,000	kg	3,10	15,50
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	41,12	4,11
TOTALE:						793,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.003,55

Articolo: VEN24-04.06.06.c [F.06.06.c]

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.06.23.h	B.06.23.h	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm	1,000	m	1.265,00	1.265,00
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	5,000	kg	3,10	15,50
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,200	h	77,17	15,43
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	41,12	4,11
TOTALE:						1.347,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	357,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.705,14

Articolo: VEN24-04.06.07.a [F.06.07.a]

GIUNTI DI DISCONTINUITA' - INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 826/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	46,33	2,32
TOTALE:						4,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,63

Articolo: VEN24-04.06.07.b [F.06.07.b]

GIUNTI DI DISCONTINUITA' - BORDATURE DEI GIUNTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
TOTALE:						5,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,74

Articolo: VEN24-04.06.08.a [F.06.08.a]

COPRIGIUNTO IN NEOPRENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.06.23.e	B.06.23.e	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO	1,000	m	88,00	88,00
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	2,000	kg	3,10	6,20
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.01.b	D.12.01.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,100	h	43,10	4,31
TOTALE:						103,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,45

Articolo: VEN24-04.06.12.a [F.06.12.a]

FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.06.23.i	B.06.23.i	GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE	1,000	m	479,60	479,60

VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	5,000	kg	3,10	15,50
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	41,12	4,11
					TOTALE:	552,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	698,34

Articolo: VEN24-04.06.12.b [F.06.12.b]

FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE - FORNITURA PARZIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	5,000	kg	3,10	15,50
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	41,12	4,11
VEN24-PR-A.76.31.n	B.76.31.n	PROFILATI IN ACCIAIO INOX	0,050	kg	9,18	0,46
					TOTALE:	62,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,56

Articolo: VEN24-04.06.13.a [F.06.13.a]

SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.76.28.z	B.76.28.z	MISCELA PER MASSELLO TAMPONE	0,400	dm ³	1,67	0,67
					TOTALE:	3,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,71

Articolo: VEN24-04.06.14.a [F.06.14.a]

TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	46,33	11,58
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,150	kg	16,43	2,46
VEN24-PR-B.03.23.00	C.03.23.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ECOBASE	0,500	t	33,25	16,63
TOTALE:						68,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,85

Articolo: VEN24-04.06.20.a [F.06.20.a]

ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.76.31.n	B.76.31.n	PROFILATI IN ACCIAIO INOX	0,450	kg	9,18	4,13
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	0,010	kg	3,10	0,03
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,100	kg	0,77	0,08
TOTALE:						7,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,22

Articolo: VEN24-04.06.21.a [F.06.21.a]

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	10,000	kg	1,17	11,70
VEN24-PR-A.19.33.00	B.19.33.00	PRIMER EPOSSIDICO	0,500	kg	31,60	15,80
VEN24-PR-B.03.23.00	C.03.23.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ECOBASE	0,200	t	33,25	6,65
VEN24-PR-A.09.13.m	B.09.13.m	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm ² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore fino a 5 cm	0,200	m ²	27,40	5,48
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,500	h	41,12	20,56
TOTALE:						74,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 829/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,84
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		94,72

Articolo: VEN24-04.06.22.a [F.06.22.a]

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,010	h	57,30	0,57
VEN24-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	1,000	m	9,86	9,86
VEN24-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	0,660	cad	5,50	3,63
TOTALE:						14,67
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				18,56

Articolo: VEN24-04.06.22.b [F.06.22.b]

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,010	h	57,30	0,57
VEN24-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	11,11	11,11
VEN24-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	0,660	cad	5,50	3,63
TOTALE:						15,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				20,14

Articolo: VEN24-04.06.22.c [F.06.22.c]

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,010	h	57,30	0,57
VEN24-PR-A.12.10.i	B.12.10.i	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 160 mm	1,000	m	18,93	18,93
VEN24-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	0,666	cad	5,50	3,66
TOTALE:						23,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,30
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				30,07

Articolo: VEN24-04.06.23.a [F.06.23.a]

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA SOSTITUZIONE MODULO IN GOMMA E REVISIONE - ESCURSIONE 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.06.23.j	B.06.23.j	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA	1,000	m	330,00	330,00
VEN24-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm ² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm ²	2,500	kg	3,10	7,75
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,77	0,77
TOTALE:						356,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						451,39

Articolo: VEN24-04.07.01.a [F.07.01.a]

CORDOLO PERIMETRALE 25/30 x 30 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,259	h	29,38	7,62
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,552	h	86,51	47,75
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,552	h	11,36	6,27
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,112	h	49,16	5,51
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,167	h	44,57	7,43
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	12,090	kg	1,35	16,32
VEN24-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,268	h	154,43	41,39
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,882	kg	0,77	0,68
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,140	m ³	101,48	14,21
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,140	m ³	16,24	2,27
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m ³ 30 di calcestruzzo)	0,140	m ³	14,92	2,09
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,023	m ³	372,67	8,72
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	34,60	0,48
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,350	t	14,75	5,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,500	t*km	0,24	0,84
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 831/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	167,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	44,31
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	211,53

Articolo: VEN24-04.07.02.a [F.07.02.a]

CORDOLO PERIMETRALE 22/25 x 25 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,226	h	29,38	6,63
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,470	h	86,51	40,66
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,470	h	11,36	5,34
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,067	h	2,84	0,19
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,100	h	49,16	4,92
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,133	h	44,57	5,94
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	12,090	kg	1,35	16,32
VEN24-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,242	h	154,43	37,36
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,882	kg	0,77	0,68
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,113	m³	101,48	11,42
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,113	m³	16,24	1,83
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,113	m³	14,92	1,68
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m³	372,67	6,99
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,011	h	34,60	0,38
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,283	t	14,75	4,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,831	t*km	0,24	0,68
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,10
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,12
		TOTALE:				145,42
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	38,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				183,96

Articolo: VEN24-04.07.03.a [F.07.03.a]

RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,136	h	31,67	4,29
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,565	h	86,51	48,83

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,565	h	11,36	6,41
VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,012	kg	16,43	0,20
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	14,75	1,85
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,252	t*km	0,24	0,30
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,500	h	88,22	44,11
VEN24-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,500	h	5,30	2,65
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	49,16	24,58
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN24-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,190	h	154,43	29,34
VEN24-PR-A.76.29.h	B.76.29.h	PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm	1,000	cad	13,50	13,50
					TOTALE:	198,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	52,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	251,13

Articolo: VEN24-04.07.04.a [F.07.04.a]

SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,250	h	58,08	14,52
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN24-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,063	h	154,43	9,69
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,250	m²/mese	3,00	0,75
					TOTALE:	49,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	13,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	62,53

Articolo: VEN24-04.07.05.a [F.07.05.a]

MALTA ADESIVA BICOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,026	h	29,38	0,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,83
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 833/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,003	m ³	372,67	1,19
VEN24-PR-A.19.12.00	B.19.12.00	MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI	1,000	kg	1,22	1,22
TOTALE:						4,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,11

Articolo: VEN24-04.07.06.a [F.07.06.a]

RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,041	h	29,38	1,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,041	h	31,67	1,30
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m ² /mese	3,00	0,03
VEN24-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	1,000	kg	1,22	1,22
TOTALE:						3,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,74

Articolo: VEN24-04.07.07.a [F.07.07.a]

VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,069	h	29,38	2,02
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,069	h	31,67	2,18
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m ² /mese	3,00	0,03
VEN24-PR-A.18.16.b	B.18.16.b	PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA colori correnti non ingiallenti	0,650	l	25,63	16,66
TOTALE:						20,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,43

Articolo: VEN24-04.07.08.a [F.07.08.a]

PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,18
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,385	h	86,51	33,32
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,385	h	11,36	4,37
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,385	h	44,57	17,16
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,375	t	14,75	5,53
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,750	t*km	0,24	0,90

VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
					TOTALE:	61,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,29

Articolo: VEN24-04.07.09.a [F.07.09.a]

ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,928	kg	8,25	15,91
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,010	h	76,69	0,77
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,110	m²/mese	3,00	0,33
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,110	kg	16,43	1,81
					TOTALE:	28,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,53

Articolo: VEN24-04.07.09.b [F.07.09.b]

ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	2,816	kg	8,25	23,23
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,010	h	76,69	0,77
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,120	m²/mese	3,00	0,36
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,440	kg	16,43	7,23
					TOTALE:	44,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,77

Articolo: VEN24-04.07.10.a [F.07.10.a]

CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,081	h	31,67	2,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,081	h	29,38	2,37
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,081	h	26,39	2,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 835/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,120	m²/mese	3,00	0,36
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,440	kg	16,43	7,22
TOTALE:						14,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,52

Articolo: VEN24-04.07.11.a [F.07.11.a]

RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,89
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,96
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,080	h	86,51	6,92
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,080	h	49,16	3,93
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,063	t	14,75	0,93
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,628	t*km	0,24	0,15
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
TOTALE:						15,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,18

Articolo: VEN24-04.07.12.a [F.07.12.a]

DEMOLIZIONE DI GIUNTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,258	h	86,51	22,32
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,258	h	11,36	2,93
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,258	h	2,84	0,73
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,258	h	49,16	12,66
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,675	t	14,75	9,96
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,750	t*km	0,24	1,62
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,150	h	56,91	8,54
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	65,60	9,84
TOTALE:						68,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,78

Articolo: VEN24-04.07.13.a [F.07.13.a]

RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,065	h	86,51	5,62
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,064	h	11,36	0,73
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,060	h	2,84	0,17
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,060	h	49,16	2,95
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,083	t	14,75	1,22
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,828	t*km	0,24	0,20
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
TOTALE:						11,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,65

Articolo: VEN24-04.07.14.a [F.07.14.a]

FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,779	h	29,38	22,89
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,780	h	86,51	67,48
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,780	h	11,36	8,86
VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,012	kg	16,43	0,20
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	14,75	1,85
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,252	t*km	0,24	0,30
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,771	h	7,77	5,99
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,772	h	49,16	37,95
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN24-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,199	h	154,43	30,73
VEN24-PR-A.76.29.h	B.76.29.h	PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm	1,000	cad	13,50	13,50
VEN24-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	13,93	13,93
VEN24-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	1,000	cad	5,50	5,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 837/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	225,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	59,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	285,59

Articolo: VEN24-04.07.15.a [F.07.15.a]

FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,883	h	29,38	25,93
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,233	h	31,67	7,37
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,750	h	11,36	8,52
VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,012	kg	16,43	0,20
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	14,75	1,85
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,252	t*km	0,24	0,30
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,700	h	88,22	61,75
VEN24-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,600	h	5,30	3,18
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,600	h	49,16	29,50
VEN24-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN24-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,199	h	154,43	30,73
VEN24-PR-A.76.29.h	B.76.29.h	PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm	1,000	cad	13,50	13,50
VEN24-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	3,000	m	13,93	41,79
VEN24-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	3,000	cad	5,50	16,50
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	2,647	kg	1,29	3,41
		TOTALE:				325,99
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	86,39
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				412,38

Articolo: VEN24-04.07.20.a [F.07.20.a]

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE FINO A 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,149	h	31,67	4,70
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 838/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	18,500	kg	1,17	21,65
TOTALE:						26,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,64

Articolo: VEN24-04.07.20.b [F.07.20.b]

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE OLTRE 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,019	h	31,67	0,61
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	0,550	kg	1,17	0,64
TOTALE:						1,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,58

Articolo: VEN24-04.07.20.c [F.07.20.c]

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON SPESSORE FINO A 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,538	h	31,67	17,04
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	33,000	kg	1,17	38,61
TOTALE:						55,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,78

Articolo: VEN24-04.07.20.d [F.07.20.d]

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON SPESSORE OLTRE 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,54
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	1,650	kg	1,17	1,93
TOTALE:						2,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,12

Articolo: VEN24-04.07.21.a [F.07.21.a]

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,107	h	31,67	3,38
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,050	m²/mese	3,00	0,15
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	8,200	kg	1,17	9,59
TOTALE:						13,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,60

Articolo: VEN24-04.07.21.b [F.07.21.b]

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER OGNI CM IN PIU' DI SPESSORE FINO A 5 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,129	h	31,67	4,07
VEN24-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	8,200	kg	1,17	9,59
TOTALE:						13,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,28

Articolo: VEN24-04.07.24.a [F.07.24.a]

PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-PR-A.19.33.00	B.19.33.00	PRIMER EPOSSIDICO	0,400	kg	31,60	12,64
TOTALE:						19,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,81

Articolo: VEN24-04.07.30.a [F.07.30.a]

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO - SPESSORI 50 - 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,005	m³	372,67	1,86
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,220	kg	1,56	0,34
TOTALE:						4,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 840/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,25
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5,98

Articolo: VEN24-04.07.31.a [F.07.31.a]

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO - SPESSORI 50-100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,005	m³	372,67	1,86
VEN24-PR-A.19.10.00	B.19.10.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO	0,220	kg	1,89	0,42
TOTALE:						4,81
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,27
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6,08

Articolo: VEN24-04.07.40.a [F.07.40.a]

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,089	h	31,67	2,82
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,61
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,074	kg	16,43	1,22
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,089	h	11,36	1,01
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,089	h	7,77	0,69
TOTALE:						8,35
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,21
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,56

Articolo: VEN24-04.07.41.a [F.07.41.a]

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,089	h	31,67	2,82
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,089	h	29,38	2,61
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,089	h	11,36	1,01
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,089	h	7,77	0,69
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,378	kg	0,77	1,06
TOTALE:						8,19
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,17
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,36

Articolo: VEN24-04.07.41.b [F.07.41.b]

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,121	h	31,67	3,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,121	h	29,38	3,54
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,120	h	11,36	1,36
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,120	h	7,77	0,93
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	2,449	kg	0,77	1,89
TOTALE:						11,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,61

Articolo: VEN24-04.07.41.c [F.07.41.c]

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,67	5,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,98
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,170	h	11,36	1,93
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,170	h	7,77	1,32
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	3,827	kg	0,77	2,95
TOTALE:						16,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,94

Articolo: VEN24-04.07.45.a [F.07.45.a]

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,83
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	1,000	m³	114,67	114,67
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	14,92	14,92
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,006	m³	372,67	2,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,100	h	34,60	3,46
TOTALE:						154,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,91

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	195,27
--	--------------------------	--------

Articolo: VEN24-04.07.46.a [F.07.46.a]

RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,26
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN24-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	1,000	kg	1,22	1,22
TOTALE:						3,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,66

Articolo: VEN24-04.07.47.a [F.07.47.a]

CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,21
VEN24-PR-B.02.14.d	C.02.14.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40	1,000	m³	128,93	128,93
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	14,92	14,92
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,024	m³	372,67	8,94
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,100	h	34,60	3,46
TOTALE:						174,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						221,00

Articolo: VEN24-04.07.48.a [F.07.48.a]

STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,019	h	31,67	0,59
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	86,51	8,65
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,081	h	49,16	4,00
VEN24-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	15,000	kg	1,22	18,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 843/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,200	h	84,74	16,95
					TOTALE:	52,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66,50

Articolo: VEN24-04.07.49.a [F.07.49.a]

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,164	h	29,38	4,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,236	h	49,16	11,61
VEN24-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	58,500	kg	1,22	71,37
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,250	h	84,74	21,19
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	15,000	kg	0,72	10,80
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN24-PR-A.19.35.a	B.19.35.a	PASSIVANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE PER LA PROTEZIONE ATTIVA DELLE BARRE DI ARMATURA	2,500	kg	7,24	18,10
					TOTALE:	169,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,61

Articolo: VEN24-04.07.50.a [F.07.50.a]

RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq - ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,815	h	29,38	23,93
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,815	h	31,67	25,80
VEN24-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,400	kg	31,60	12,64
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	1,800	kg	32,85	59,13
VEN24-PR-A.19.16.d	B.19.16.d	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	1,000	m ²	214,81	214,81
					TOTALE:	336,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	425,43

Articolo: VEN24-04.07.51.a [F.07.51.a]

RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq - ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,932	h	29,38	27,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,932	h	31,67	29,52
VEN24-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,000	kg	32,85	65,70
VEN24-PR-A.19.16.a	B.19.16.a	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 300 gr/mq	1,000	m²	103,61	103,61
TOTALE:						245,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						310,14

Articolo: VEN24-04.07.52.a [F.07.52.a]

RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI - ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,521	h	29,38	15,29
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,521	h	31,67	16,48
VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,250	kg	16,43	4,11
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,500	kg	32,85	16,43
VEN24-PR-A.19.25.d	B.19.25.d	LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 250 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 50 mm	1,000	m	103,61	103,61
TOTALE:						155,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,24

Articolo: VEN24-04.07.53.a [F.07.53.a]

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STR-ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,926	h	29,38	27,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,926	h	31,67	29,32
VEN24-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,800	kg	32,85	91,98
VEN24-PR-A.19.16.d	B.19.16.d	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	2,000	m²	214,81	429,62
TOTALE:						597,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						755,31

Articolo: VEN24-04.07.54.a [F.07.54.a]

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1STR-ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,664	h	29,38	19,51
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,664	h	31,67	21,03
VEN24-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,000	kg	32,85	65,70
VEN24-PR-A.19.16.d	B.19.16.d	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	1,000	m ²	214,81	214,81
TOTALE:						340,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						430,11

Articolo: VEN24-04.07.55.a [F.07.55.a]

FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,464	h	29,38	13,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,464	h	31,67	14,69
VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,250	kg	16,43	4,11
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,500	kg	32,85	16,43
VEN24-PR-A.19.25.b	B.19.25.b	LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 170 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 100 mm	1,000	m	101,08	101,08
TOTALE:						149,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,67

Articolo: VEN24-04.07.56.a [F.07.56.a]

FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STR)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,241	h	29,38	7,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,241	h	31,67	7,62
VEN24-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
VEN24-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,000	kg	32,85	65,70
VEN24-PR-A.19.16.d	B.19.16.d	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	1,000	m ²	214,81	214,81
TOTALE:						314,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						397,41

Articolo: VEN24-04.08.03.a [F.08.03.a]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	0,900	kg	4,00	3,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,002	q	19,07	0,03
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,003	m³	23,79	0,07
TOTALE:						3,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,74

Articolo: VEN24-04.08.03.b [F.08.03.b]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	4,00	4,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,07
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,002	q	19,07	0,03
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,003	m³	23,79	0,07
TOTALE:						4,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,28

Articolo: VEN24-04.08.03.c [F.08.03.c]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	4,00	4,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,011	h	29,38	0,32
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,004	q	19,07	0,07
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,007	m³	23,79	0,17
TOTALE:						4,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,77

Articolo: VEN24-04.08.03.d [F.08.03.d]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 847/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	4,00	4,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,44
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,006	q	19,07	0,11
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,012	m³	23,79	0,27
TOTALE:						4,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,10

Articolo: VEN24-04.08.04.a [F.08.04.a]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	0,900	kg	4,00	3,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,002	q	19,07	0,03
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,003	m³	23,79	0,07
TOTALE:						3,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,74

Articolo: VEN24-04.08.04.b [F.08.04.b]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	4,00	4,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,08
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,002	q	19,07	0,03
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,003	m³	23,79	0,07
TOTALE:						4,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,29

Articolo: VEN24-04.08.04.c [F.08.04.c]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	4,00	4,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 848/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,004	q	19,07	0,07
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,005	m³	23,79	0,13
TOTALE:						4,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,62

Articolo: VEN24-04.08.04.d [F.08.04.d]

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	4,00	4,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,35
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,004	q	19,07	0,08
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,008	m³	23,79	0,20
TOTALE:						4,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,86

Articolo: VEN24-04.08.05.a [F.08.05.a]

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,070	m³	23,79	1,67
TOTALE:						11,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,37

Articolo: VEN24-04.08.05.b [F.08.05.b]

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,320	q	19,07	6,10
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,078	m³	23,79	1,86
TOTALE:						15,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,37

Articolo: VEN24-04.08.05.c [F.08.05.c]

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,257	h	29,38	7,54
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,07	9,54
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,090	m³	23,79	2,14
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,133	h	35,77	4,77
TOTALE:						23,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,35

Articolo: VEN24-04.08.05.d [F.08.05.d]

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,318	h	29,38	9,33
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,600	q	19,07	11,44
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,100	m³	23,79	2,38
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,133	h	35,77	4,77
TOTALE:						27,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,32

Articolo: VEN24-04.08.06.a [F.08.06.a]

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,117	h	36,59	4,27
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,283	h	29,38	8,32
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,070	m³	23,79	1,67
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	57,26	22,90
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
TOTALE:						45,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,18

Articolo: VEN24-04.08.06.b [F.08.06.b]

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,267	h	11,36	3,03
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,100	h	5,78	0,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,320	q	19,07	6,10
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,078	m ³	23,79	1,86
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,515	h	57,26	29,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,155	t	14,75	2,29
TOTALE:						59,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,56

Articolo: VEN24-04.08.06.d [F.08.06.d]

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,617	h	11,36	7,01
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,333	h	36,59	12,20
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,150	h	5,78	0,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,468	h	29,38	13,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,801	h	57,26	45,87
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,170	t	14,75	2,51
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,600	q	19,07	11,44
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,100	m ³	23,79	2,38
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,133	h	35,77	4,77
TOTALE:						100,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,51

Articolo: VEN24-04.08.07.a [F.08.07.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi da 100 a 150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.31.m	B.76.31.m	PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE LAMIERE IN ACCIAIO Fe 430/S275 zincati	21,707	kg	3,80	82,49
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,150	h	33,42	5,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 851/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,067	h	54,04	3,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	11,36	0,38
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,017	h	2,84	0,05
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,017	h	1,87	0,03
					TOTALE:	96,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	121,83

Articolo: VEN24-04.08.07.b [F.08.07.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi maggiore di 150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.31.m	B.76.31.m	PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE LAMIERE IN ACCIAIO Fe 430/S275 zincati	36,022	kg	3,80	136,88
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,150	h	33,42	5,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,067	h	54,04	3,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	11,36	0,38
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,017	h	2,84	0,05
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,017	h	1,87	0,03
					TOTALE:	150,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	190,64

Articolo: VEN24-04.08.08.a [F.08.08.a]

VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER NUOVE OPERE - CICLO "B1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	1,000	kg	0,72	0,72
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,081	h	84,74	6,85
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,203	h	31,67	6,43
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,081	h	11,36	0,92
VEN24-PR-A.18.16.b	B.18.16.b	PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA colori correnti non ingiallenti	0,300	l	25,63	7,69
					TOTALE:	22,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,60

Articolo: VEN24-04.08.08.b [F.08.08.b]

SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbatura e idrodemolizione	1,000	kg	0,72	0,72
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,081	h	84,74	6,85
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,081	h	31,67	2,56
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,081	h	11,36	0,92
TOTALE:						11,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,98

Articolo: VEN24-04.08.09.a [F.08.09.a]

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO - carpenteria pesante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,018	l	19,80	0,36
TOTALE:						0,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,01

Articolo: VEN24-04.08.09.b [F.08.09.b]

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO - manufatti vari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,020	l	19,80	0,40
TOTALE:						0,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,06

Articolo: VEN24-04.08.10.a [F.08.10.a]

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DAL BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,002	h	114,85	0,24
VEN24-AT.11.01.h	D.11.01.h	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200	0,002	h	500,85	1,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 853/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,020	m²	17,92	0,36
TOTALE:					3,27	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4,14	

Articolo: VEN24-04.08.10.b [F.08.10.b]

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 40,01 a 70,00 m,, VARO DAL BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-AT.11.01.i	D.11.01.i	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300	0,002	h	652,05	1,06
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,002	h	114,85	0,19
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,020	m²	17,92	0,36
TOTALE:					3,24	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4,10	

Articolo: VEN24-04.08.10.c [F.08.10.c]

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA OLTRE I 70,01 m,, VARO DAL BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-AT.11.01.l	D.11.01.l	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400	0,001	h	812,71	1,05
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,001	h	114,85	0,15
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,020	m²	17,92	0,36

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 854/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	3,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4,04

Articolo: VEN24-04.08.11.a [F.08.11.a]

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DI PUNTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-AT.11.01.i	D.11.01.i	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300	0,002	h	652,05	1,25
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,002	h	114,85	0,22
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,020	m²	17,92	0,36
					TOTALE:	3,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,38

Articolo: VEN24-04.08.11.b [F.08.11.b]

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 40,01 a 70,00 m, VARO DI PUNTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-AT.11.01.l	D.11.01.l	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400	0,001	h	812,71	1,02
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,001	h	114,85	0,14
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,020	m²	17,92	0,36
					TOTALE:	3,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,98

Articolo: VEN24-04.08.11.c [F.08.11.c]

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA OLTRE I 70,01 m, VARO DI PUNTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-AT.11.01.m	D.11.01.m	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500	0,001	h	1.030,19	1,03
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,001	h	114,85	0,11
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,020	m²	17,92	0,36
TOTALE:						3,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,96

Articolo: VEN24-04.09.01.a [F.09.01.a]

SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,069	h	31,67	2,19
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m³	24,04	1,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,083	h	35,77	2,98
TOTALE:						12,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,29

Articolo: VEN24-04.09.02.a [F.09.02.a]

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,600	kg	6,81	4,09
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	59,51	0,10
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	51,65	0,09
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 856/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.03.27.00	C.03.27.00	CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm	1,000	m²	4,12	4,12
TOTALE:						8,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,14

Articolo: VEN24-04.09.02.b [F.09.02.b]

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,53
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,600	kg	6,81	4,09
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	59,51	0,12
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	51,65	0,09
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN24-PR-B.03.27.00	C.03.27.00	CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm	2,000	m²	4,12	8,24
TOTALE:						13,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,65

Articolo: VEN24-04.09.03.a [F.09.03.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	51,65	0,09
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,500	kg	6,81	3,41
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,031	cad	38,89	1,22
VEN24-PR-A.06.32.c	B.06.32.c	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 5 mm. antiradice	1,100	m²	6,71	7,38
TOTALE:						15,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,28

Articolo: VEN24-04.09.04.a [F.09.04.a]

DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 857/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,012	h	51,65	0,64
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,500	kg	6,81	3,41
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,050	cad	38,89	1,94
VEN24-PR-A.06.05.a	B.06.05.a	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3	2,200	m²	5,58	12,28
					TOTALE:	24,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,95

Articolo: VEN24-04.09.05.a [F.09.05.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,053	h	29,38	1,55
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	69,49	3,47
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,053	h	8,71	0,46
VEN24-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,76	0,08
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	0,800	kg	4,35	3,48
VEN24-PR-A.02.01.h	B.02.01.h	SABBIA sabbia di quarzo	1,800	kg	0,55	0,99
					TOTALE:	12,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,64

Articolo: VEN24-04.09.06.a [F.09.06.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	69,49	3,47
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,050	h	8,71	0,44
VEN24-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,76	0,08
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	0,400	kg	4,35	1,74
					TOTALE:	8,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,26

Articolo: VEN24-04.09.07.a [F.09.07.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	69,49	3,47
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,058	h	8,71	0,51
VEN24-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,76	0,08
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	1,500	kg	4,35	6,53
VEN24-PR-A.02.01.h	B.02.01.h	SABBIA sabbia di quarzo	3,000	kg	0,55	1,65
TOTALE:						16,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,58

Articolo: VEN24-04.09.08.a [F.09.08.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,074	h	31,67	2,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	69,49	3,47
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,060	h	8,71	0,52
VEN24-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,76	0,08
VEN24-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	1,000	l	14,50	14,50
VEN24-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,300	kg	31,60	9,48
TOTALE:						32,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,20

Articolo: VEN24-04.09.09.a [F.09.09.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,012	h	51,65	0,64
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 859/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,500	kg	6,81	3,41
VEN24-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,050	cad	38,89	1,94
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	2,200	m²	6,90	15,18
TOTALE:						27,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,62

Articolo: VEN24-04.09.10.a [F.09.10.a]

RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,478	h	31,67	15,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,163	h	29,38	34,17
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,163	h	77,17	89,75
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,085	h	46,33	3,94
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,600	h	11,36	6,82
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,600	h	36,59	21,95
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,033	h	40,33	1,34
VEN24-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER Primer bituminoso	0,500	kg	6,81	3,41
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,300	h	59,51	17,85
VEN24-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,300	t	79,05	23,72
VEN24-PR-A.02.01.h	B.02.01.h	SABBIA sabbia di quarzo	5,000	kg	0,55	2,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
TOTALE:						222,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						281,23

Articolo: VEN24-04.09.11.a [F.09.11.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE ECOLOGICA PERMANENTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,120	h	8,71	1,05
VEN24-PR-A.01.08.d	B.01.08.d	IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE	0,600	l	15,89	9,53
TOTALE:						16,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,80

Articolo: VEN24-04.10.01.a [F.10.01.a]

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETrame PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,013	h	31,67	0,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,45	2,91
TOTALE:						3,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,20

Articolo: VEN24-04.10.01.b [F.10.01.b]

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,013	h	31,67	0,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,45	2,91
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
TOTALE:						25,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,02

Articolo: VEN24-04.10.01.c [F.10.01.c]

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,013	h	31,67	0,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,45	2,91
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						25,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,31

Articolo: VEN24-04.10.02.a [F.10.02.a]

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,25
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,046	h	87,45	4,05
TOTALE:						4,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,44

Articolo: VEN24-04.10.02.b [F.10.02.b]

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETrame DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,25
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,046	h	87,45	4,05
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
TOTALE:						26,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,26

Articolo: VEN24-04.10.02.c [F.10.02.c]

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,25
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,046	h	87,45	4,05
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						26,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,55

Articolo: VEN24-04.10.03.a [F.10.03.a]

SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,095	m²	17,92	1,70
TOTALE:						1,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,15

Articolo: VEN24-04.10.04.a [F.10.04.a]

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETrame PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
TOTALE:						1,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,13

Articolo: VEN24-04.10.04.b [F.10.04.b]

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
TOTALE:						23,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,94

Articolo: VEN24-04.10.04.c [F.10.04.c]

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						23,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,23

Articolo: VEN24-04.10.05.a [F.10.05.a]

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
TOTALE:						1,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,20

Articolo: VEN24-04.10.05.b [F.10.05.b]

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
TOTALE:						23,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 863/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,02
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.10.05.c [F.10.05.c]

RIEMPIIMENTO DEI DRENAGGI - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						23,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,31

Articolo: VEN24-04.10.06.a [F.10.06.a]

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 300 N/5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	83,44	2,50
VEN24-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 300 GR/MQ.	1,200	m²	3,78	4,54
TOTALE:						7,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,94

Articolo: VEN24-04.10.06.b [F.10.06.b]

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 500 N/5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	83,44	2,48
VEN24-PR-A.07.23.f	B.07.23.f	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 500 GR/MQ.	1,200	m²	6,11	7,33
TOTALE:						9,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,41

Articolo: VEN24-04.10.07.a [F.10.07.a]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 864/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,070	m³	109,06	7,63
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,020	h	53,29	1,07
VEN24-PR-A.15.01.a	B.15.01.a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 30	1,000	m	8,67	8,67
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,018	t	14,75	0,27
					TOTALE:	22,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	27,84

Articolo: VEN24-04.10.07.b [F.10.07.b]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,067	h	31,67	2,11
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,080	m³	109,06	8,72
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,033	h	53,29	1,78
VEN24-PR-A.15.01.b	B.15.01.b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 40	1,000	m	10,50	10,50
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,083	t	14,75	1,22
					TOTALE:	27,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,59

Articolo: VEN24-04.10.07.c [F.10.07.c]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,64
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	109,06	9,82
VEN24-PR-A.15.01.c	B.15.01.c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 50	1,000	m	14,27	14,27
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,050	h	53,29	2,66
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	14,75	2,21
					TOTALE:	34,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,78

Articolo: VEN24-04.10.07.d [F.10.07.d]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m³	109,06	10,91
VEN24-PR-A.15.01.d	B.15.01.d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 60	1,000	m	19,17	19,17
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,067	h	53,29	3,55
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,226	t	14,75	3,33
TOTALE:						43,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,57

Articolo: VEN24-04.10.07.e [F.10.07.e]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,117	h	31,67	3,69
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,120	m³	109,06	13,09
VEN24-PR-A.15.01.e	B.15.01.e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 80	1,000	m	26,69	26,69
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,083	h	53,29	4,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,227	t	14,75	3,35
TOTALE:						54,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,65

Articolo: VEN24-04.10.07.f [F.10.07.f]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,133	h	31,67	4,22
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,140	m³	109,06	15,27
VEN24-PR-A.15.01.f	B.15.01.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	1,000	m	41,91	41,91
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	53,29	5,33
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 866/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,479	t	14,75	7,07
TOTALE:						76,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,16

Articolo: VEN24-04.10.07.g [F.10.07.g]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,200	m³	109,06	21,81
VEN24-PR-A.15.01.g	B.15.01.g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 120	1,000	m	79,01	79,01
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,117	h	53,29	6,22
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,656	t	14,75	9,68
TOTALE:						124,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,47

Articolo: VEN24-04.10.07.h [F.10.07.h]

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-PR-A.15.01.h	B.15.01.h	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 150	1,000	m	152,99	152,99
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,230	m³	109,06	25,08
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,133	h	53,29	7,11
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,011	t	14,75	14,91
TOTALE:						208,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						263,60

Articolo: VEN24-04.10.08.a [F.10.08.a]

CUNETTA ALLA FRANCESE - GETTATA IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,061	h	31,67	1,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 867/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,012	m³	372,67	4,47
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,017	h	3,31	0,06
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,002	h	34,60	0,07
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,019	h	11,36	0,21
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,600	kg	1,35	2,16
VEN24-PR-A.12.01.c	B.12.01.c	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	16,88	16,88
VEN24-PR-B.02.16.d	C.02.16.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 35/45	0,168	m³	137,95	23,18
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
					TOTALE:	54,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,21

Articolo: VEN24-04.10.08.b [F.10.08.b]

CUNETTA ALLA FRANCESE - DI TIPO PREFABBRICATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,017	h	53,29	0,89
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,070	m³	101,48	7,10
VEN24-PR-A.09.41.a	B.09.41.a	CUNETTA ALLA FRANCESE DI TIPO PREFABBRICATO LUNGHEZZA 50 X H25 LARGHEZZA 50 SP 10 cm	2,100	cad	16,53	34,71
					TOTALE:	47,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,82

Articolo: VEN24-04.10.08.c [F.10.08.c]

CUNETTA PREFABBRICATA MAXI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,075	h	31,67	2,36
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,045	h	53,29	2,37
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,120	m³	101,48	12,18
VEN24-PR-A.09.41.b	B.09.41.b	CUNETTA PREFABBRICATA MAXI	0,953	cad	73,45	70,00
					TOTALE:	89,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	113,75

Articolo: VEN24-04.10.09.a [F.10.09.a]

TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.29.a	B.76.29.a	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO	1,000	kg	2,80	2,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
TOTALE:						2,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,69

Articolo: VEN24-04.10.10.a [F.10.10.a]

MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - AD ELEMENTI INCASTRATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,005	h	54,04	0,29
VEN24-PR-A.76.31.b	B.76.31.b	LAMIERA IN ACCIAIO S 355 A ZINCATURA PESANTE SP 7.5 - 50/10	1,000	kg	2,30	2,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,004	h	1,87	0,01
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,004	h	11,36	0,05
TOTALE:						2,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,67

Articolo: VEN24-04.10.10.b [F.10.10.b]

MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - A PIASTRE MULTIPLE BULLONATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,43
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,008	h	54,04	0,45
VEN24-PR-A.76.31.b	B.76.31.b	LAMIERA IN ACCIAIO S 355 A ZINCATURA PESANTE SP 7.5 - 50/10	1,000	kg	2,30	2,30
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,02
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
TOTALE:						3,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,19

Articolo: VEN24-04.10.11.a [F.10.11.a]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,112	h	29,38	3,28
VEN24-PR-A.15.02.a	B.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	24,33	24,33
VEN24-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,38	2,19
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,112	h	80,05	8,94
TOTALE:						38,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,01

Articolo: VEN24-04.10.11.b [F.10.11.b]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,161	h	29,38	4,73
VEN24-PR-A.15.02.b	B.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	28,76	28,76
VEN24-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,27	3,14
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,161	h	80,05	12,89
TOTALE:						49,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,64

Articolo: VEN24-04.10.11.c [F.10.11.c]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,213	h	29,38	6,27
VEN24-PR-A.15.02.c	B.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	36,50	36,50
VEN24-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,56	3,78
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,213	h	80,05	17,07
TOTALE:						63,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,48

Articolo: VEN24-04.10.11.d [F.10.11.d]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,257	h	29,38	7,55

VEN24-PR-A.15.02.d	B.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	48,66	48,66
VEN24-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,68	4,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,257	h	80,05	20,57
TOTALE:						81,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,25

Articolo: VEN24-04.10.11.e [F.10.11.e]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,383	h	29,38	11,25
VEN24-PR-A.15.02.e	B.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	72,99	72,99
VEN24-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,23	6,62
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,383	h	80,05	30,65
TOTALE:						121,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,71

Articolo: VEN24-04.10.11.f [F.10.11.f]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,527	h	29,38	15,47
VEN24-PR-A.15.02.f	B.15.02.f	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100	1,000	m	110,60	110,60
VEN24-PR-A.15.03.f	B.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100	0,500	cad	15,48	7,74
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,527	h	87,45	46,06
TOTALE:						179,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						227,54

Articolo: VEN24-04.10.11.g [F.10.11.g]

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,637	h	29,38	18,72
VEN24-PR-A.15.02.g	B.15.02.g	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120	1,000	m	165,89	165,89
VEN24-PR-A.15.03.g	B.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120	0,500	cad	22,58	11,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,637	h	87,45	55,71
TOTALE:						251,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						318,29

Articolo: VEN24-04.10.12.a [F.10.12.a]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	1,330	kg	4,35	5,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
TOTALE:						7,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,18

Articolo: VEN24-04.10.12.b [F.10.12.b]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	1,770	kg	4,35	7,70
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,067	h	29,38	1,97
TOTALE:						9,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,23

Articolo: VEN24-04.10.12.c [F.10.12.c]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	2,220	kg	4,35	9,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
TOTALE:						12,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,31

Articolo: VEN24-04.10.12.d [F.10.12.d]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	2,660	kg	4,35	11,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
TOTALE:						14,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,36

Articolo: VEN24-04.10.12.e [F.10.12.e]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	3,550	kg	4,35	15,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,117	h	29,38	3,44
TOTALE:						18,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,88

Articolo: VEN24-04.10.12.f [F.10.12.f]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	4,440	kg	4,35	19,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,91
TOTALE:						23,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,37

Articolo: VEN24-04.10.12.g [F.10.12.g]

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	5,330	kg	4,35	23,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
TOTALE:						27,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,91

Articolo: VEN24-04.10.13.a [F.10.13.a]

SCATOLARI 1.20x1.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,333	h	33,42	11,14
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,83
VEN24-PR-A.15.07.b	B.15.07.b	TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 120x100 cm	1,000	m	304,13	304,13
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,182	h	90,72	16,53
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,180	m ³	24,04	4,33
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,125	h	5,78	0,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 873/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,125	h	36,59	4,57
TOTALE:						345,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						436,54

Articolo: VEN24-04.10.13.b [F.10.13.b]

SCATOLARI 1.50x1.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,521	h	33,42	17,42
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	1,98
VEN24-PR-A.15.07.c	B.15.07.c	TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 150x150 cm	1,000	m	460,80	460,80
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,333	h	90,72	30,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,125	h	5,78	0,72
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,210	m³	24,04	5,05
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,125	h	36,59	4,57
TOTALE:						523,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						662,38

Articolo: VEN24-04.10.13.c [F.10.13.c]

SCATOLARI 2.00x2.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,600	h	33,42	20,05
VEN24-PR-A.15.07.f	B.15.07.f	TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 200x200 cm	1,000	m	903,17	903,17
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,481	h	102,55	49,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,267	h	11,36	3,03
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,133	h	5,78	0,77
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,280	m³	24,04	6,73
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,133	h	36,59	4,88
TOTALE:						987,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.249,81

Articolo: VEN24-04.10.14.a [F.10.14.a]

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 874/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,936	kg	1,44	2,79
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,049	m³	110,00	5,39
VEN24-PR-A.09.15.b	B.09.15.b	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40PER40 h=40 e spessore cm 4.5	1,000	cad	15,03	15,03
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,400	h	56,91	22,76
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,17	0,32
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,640	t	14,75	9,44
TOTALE:					80,15	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,39

Articolo: VEN24-04.10.14.b [F.10.14.b]

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,564	h	31,67	17,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,561	h	29,38	16,48
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,528	kg	1,44	3,64
VEN24-PR-A.09.15.c	B.09.15.c	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50PER50 h=50 e spessore cm 5	1,000	cad	21,58	21,58
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,064	m³	110,00	7,04
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,561	h	56,91	31,93
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,17	0,77
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,768	t	14,75	11,33
TOTALE:					110,63	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,95

Articolo: VEN24-04.10.14.c [F.10.14.c]

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,570	h	31,67	18,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,567	h	29,38	16,66
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,555	kg	1,44	5,12
VEN24-PR-A.09.15.d	B.09.15.d	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60PER60 h=60 e spessore cm 6	1,000	cad	32,48	32,48
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,090	m³	110,00	9,90

VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,567	h	56,91	32,27
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,17	0,77
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,850	t	14,75	12,54
					TOTALE:	127,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	161,64

Articolo: VEN24-04.10.14.d [F.10.14.d]

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,564	h	31,67	17,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,561	h	29,38	16,48
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	2,528	kg	1,44	3,64
VEN24-PR-A.09.15.j	B.09.15.j	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=50 - SIFONATO	1,000	cad	31,70	31,70
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,064	m³	110,00	7,04
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,561	h	56,91	31,93
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,17	0,77
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,768	t	14,75	11,33
					TOTALE:	120,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	152,75

Articolo: VEN24-04.10.16.a [F.10.16.a]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,833	h	29,38	24,48
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,140	m³	24,04	3,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	80,05	80,05
VEN24-PR-A.09.38.c	B.09.38.c	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm	1,000	cad	62,29	62,29
VEN24-PR-A.09.36.c	B.09.36.c	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	1,000	cad	50,00	50,00
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	30,000	kg	1,56	46,80
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					TOTALE:	277,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	351,47

Articolo: VEN24-04.10.16.b [F.10.16.b]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,223	h	29,38	35,94
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,196	m³	24,04	4,71
VEN24-PR-A.09.36.d	B.09.36.d	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	1,000	cad	111,46	111,46
VEN24-PR-A.09.38.d	B.09.38.d	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm	1,000	cad	106,54	106,54
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,390	h	80,05	111,27
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	40,000	kg	1,56	62,40
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						443,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						560,61

Articolo: VEN24-04.10.16.c [F.10.16.c]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,033	h	29,38	59,74
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,256	m³	24,04	6,15
VEN24-PR-A.09.36.e	B.09.36.e	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	1,000	cad	167,20	167,20
VEN24-PR-A.09.38.e	B.09.38.e	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm	1,000	cad	136,59	136,59
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,05	176,11
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	50,000	kg	1,56	78,00
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						634,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						802,82

Articolo: VEN24-04.10.16.d [F.10.16.d]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 877/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,033	h	29,38	59,74
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,324	m ³	24,04	7,79
VEN24-PR-A.09.36.f	B.09.36.f	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	1,000	cad	540,89	540,89
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,05	176,11
VEN24-PR-A.09.38.f	B.09.38.f	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm	1,000	cad	200,78	200,78
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	70,000	kg	1,56	109,20
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						1.105,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	292,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.398,28

Articolo: VEN24-04.10.16.e [F.10.16.e]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,633	h	29,38	77,37
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,441	m ³	24,04	10,60
VEN24-PR-A.09.36.g	B.09.36.g	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x150 cm h=150 cm	1,000	cad	852,33	852,33
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,800	h	80,05	224,14
VEN24-PR-A.09.38.g	B.09.38.g	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x150 cm	1,000	cad	270,44	270,44
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	90,000	kg	1,56	140,40
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						1.586,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	420,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.006,45

Articolo: VEN24-04.10.16.f [F.10.16.f]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,033	h	29,38	59,74
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,730	m ³	24,04	17,55
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,05	176,11
VEN24-PR-A.09.36.i	B.09.36.i	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x200 cm h=200 cm	1,000	cad	1.966,89	1.966,89

VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	110,000	kg	1,56	171,60
VEN24-PR-A.09.38.i	B.09.38.i	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 200x200 cm	1,000	cad	639,24	639,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					TOTALE:	3.041,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.848,10

Articolo: VEN24-04.10.16.g [F.10.16.g]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,833	h	29,38	24,48
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,140	m³	24,04	3,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	80,05	80,05
VEN24-PR-A.09.38.j	B.09.38.j	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x70 cm	1,000	cad	27,54	27,54
VEN24-PR-A.09.36.j	B.09.36.j	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x70 cm h=50 cm	1,000	cad	44,36	44,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	30,000	kg	1,56	46,80
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					TOTALE:	237,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	300,37

Articolo: VEN24-04.10.16.h [F.10.16.h]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,033	h	29,38	59,74
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,256	m³	24,04	6,15
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,05	176,11
VEN24-PR-A.09.38.k	B.09.38.k	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x120 cm	1,000	cad	164,34	164,34
VEN24-PR-A.09.36.k	B.09.36.k	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x120 cm h=100 cm	1,000	cad	192,80	192,80
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	50,000	kg	1,56	78,00
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 879/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						687,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						870,31

Articolo: VEN24-04.10.16.i [F.10.16.i]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,933	h	29,38	56,80
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,256	m³	24,04	6,15
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,05	176,11
VEN24-PR-A.09.36.l	B.09.36.l	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x150 cm h=150 cm	1,000	cad	468,23	468,23
VEN24-PR-A.09.38.l	B.09.38.l	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x100 cm	1,000	cad	183,62	183,62
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	70,000	kg	1,56	109,20
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						1.010,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	267,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.278,86

Articolo: VEN24-04.10.16.l [F.10.16.l]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,233	h	29,38	65,62
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,400	m³	24,04	9,62
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,400	h	80,05	192,12
VEN24-PR-A.09.36.m	B.09.36.m	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x200 cm h=200 cm	1,000	cad	1.170,58	1.170,58
VEN24-PR-A.09.38.m	B.09.38.m	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x200 cm	1,000	cad	242,82	242,82
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	90,000	kg	1,56	140,40
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						1.832,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	485,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.317,49

Articolo: VEN24-04.10.16.m [F.10.16.m]

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,333	h	29,38	68,55
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,590	m³	24,04	14,18
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,400	h	80,05	192,12
VEN24-PR-A.09.36.n	B.09.36.n	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x250 cm h=200 cm	1,000	cad	2.019,82	2.019,82
VEN24-PR-A.09.38.n	B.09.38.n	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 200x150 cm	1,000	cad	550,86	550,86
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	90,000	kg	1,56	140,40
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
TOTALE:						2.996,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	794,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.790,93

Articolo: VEN24-04.10.17.a [F.10.17.a]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,156	h	31,67	4,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	29,38	19,59
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,05	32,02
VEN24-PR-A.09.37.c	B.09.37.c	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	1,667	cad	50,00	83,33
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
TOTALE:						147,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						186,08

Articolo: VEN24-04.10.17.b [F.10.17.b]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,816	h	29,38	23,96
VEN24-PR-A.09.37.d	B.09.37.d	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	1,250	cad	111,46	139,33
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,927	h	80,05	74,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 881/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
TOTALE:						244,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						309,55

Articolo: VEN24-04.10.17.c [F.10.17.c]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,356	h	29,38	39,83
VEN24-PR-A.09.37.e	B.09.37.e	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	1,000	cad	167,20	167,20
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,467	h	80,05	117,41
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
TOTALE:						331,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						419,56

Articolo: VEN24-04.10.17.d [F.10.17.d]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,356	h	29,38	39,83
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,467	h	80,05	117,41
VEN24-PR-A.09.37.f	B.09.37.f	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	0,840	cad	262,26	220,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
TOTALE:						384,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						486,73

Articolo: VEN24-04.10.17.e [F.10.17.e]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,756	h	29,38	51,58
VEN24-PR-A.09.37.g	B.09.37.g	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x150 cm h=150 cm	0,667	cad	594,17	396,12
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,867	h	80,05	149,43
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
					TOTALE:	604,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	764,52

Articolo: VEN24-04.10.17.f [F.10.17.f]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,295	h	31,67	9,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,194	h	29,38	5,71
VEN24-PR-A.09.37.i	B.09.37.i	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x200 cm h=200 cm	0,500	cad	2.322,02	1.161,01
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,305	h	80,05	24,45
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
					TOTALE:	1.207,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.527,78

Articolo: VEN24-04.10.17.g [F.10.17.g]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,267	h	31,67	8,45
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,556	h	29,38	16,32
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,05	32,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	2,237	h	77,47	173,32
VEN24-PR-A.09.37.j	B.09.37.j	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x70 cm h=50 cm	2,000	cad	45,91	91,82
					TOTALE:	329,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	416,39

Articolo: VEN24-04.10.17.h [F.10.17.h]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,349	h	29,38	39,63
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,460	h	80,05	116,87
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN24-PR-A.09.37.k	B.09.37.k	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x120 cm h=100 cm	1,000	cad	183,62	183,62
TOTALE:						347,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						439,40

Articolo: VEN24-04.10.17.i [F.10.17.i]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,549	h	29,38	45,51
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,660	h	80,05	132,88
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN24-PR-A.09.37.l	B.09.37.l	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x150 cm h=100 cm	1,000	cad	275,43	275,43
TOTALE:						461,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						583,23

Articolo: VEN24-04.10.17.l [F.10.17.l]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,589	h	29,38	46,68
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,700	h	80,05	136,09
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN24-PR-A.09.37.m	B.09.37.m	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x200 cm h=100 cm	1,000	cad	413,15	413,15
TOTALE:						603,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 884/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	159,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		762,98

Articolo: VEN24-04.10.17.m [F.10.17.m]

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,689	h	29,38	49,62
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,800	h	80,05	144,09
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	36,59	4,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN24-PR-A.09.37.n	B.09.37.n	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x250 cm h=100 cm	1,000	cad	762,02	762,02
TOTALE:						962,96
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	255,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.218,14

Articolo: VEN24-04.10.21.a [F.10.21.a]

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,82
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,258	m³	101,48	26,14
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	56,91	1,14
VEN24-PR-A.10.10.b	B.10.10.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	26,54	26,54
TOTALE:						56,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				71,06

Articolo: VEN24-04.10.21.b [F.10.21.b]

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,89
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,413	m³	101,48	41,94
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	56,91	1,14
VEN24-PR-A.10.10.c	B.10.10.c	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	41,75	41,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 885/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	87,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		110,52

Articolo: VEN24-04.10.21.c [F.10.21.c]

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,321	m³	101,48	32,60
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,030	h	56,91	1,71
VEN24-PR-A.10.10.d	B.10.10.d	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	66,31	66,31
TOTALE:						103,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						130,71

Articolo: VEN24-04.10.21.d [F.10.21.d]

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,344	m³	101,48	34,93
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	56,91	1,82
VEN24-PR-A.10.10.e	B.10.10.e	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	86,32	86,32
TOTALE:						125,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,34

Articolo: VEN24-04.10.21.e [F.10.21.e]

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,035	h	31,67	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,375	m³	101,48	38,00
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,035	h	56,91	1,99
VEN24-PR-A.10.10.f	B.10.10.f	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	106,13	106,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 886/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	149,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	39,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		188,85

Articolo: VEN24-04.10.21.f [F.10.21.f]

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,630	m³	101,48	63,90
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,055	h	56,91	3,13
VEN24-PR-A.10.10.h	B.10.10.h	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 500 mm	1,000	m	174,18	174,18
TOTALE:						246,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						311,42

Articolo: VEN24-04.10.23.a [F.10.23.a]

DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,200	kg	2,99	3,59
VEN24-PR-A.07.36.b	B.07.36.b	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 75.	1,000	m	2,13	2,13
VEN24-PR-A.76.29.f	B.76.29.f	CALZA PER DRENAGGI	1,000	m	2,28	2,28
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,360	t	38,00	13,68
TOTALE:						53,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,21

Articolo: VEN24-04.10.23.b [F.10.23.b]

DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,040	kg	2,99	3,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 887/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.07.36.c	B.07.36.c	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 90.	1,000	m	2,85	2,85
VEN24-PR-A.76.29.f	B.76.29.f	CALZA PER DRENAGGI	1,000	m	2,28	2,28
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,360	t	38,00	13,68
TOTALE:						54,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,51

Articolo: VEN24-04.10.24.a [F.10.24.a]

GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,02
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,013	h	51,65	0,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,020	h	83,44	1,67
VEN24-PR-A.07.34.00	B.07.34.00	GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE	1,100	m ²	11,09	12,20
TOTALE:						15,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,16

Articolo: VEN24-04.10.25.a [F.10.25.a]

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,010	h	49,09	0,49
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,527	kg	2,45	3,74
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,025	h	104,17	2,60
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m ³	24,04	1,20
TOTALE:						8,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,08

Articolo: VEN24-04.10.25.b [F.10.25.b]

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 420 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,010	h	49,09	0,49
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,710	kg	2,45	4,19
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,030	h	104,17	3,13
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,070	m³	24,04	1,68
TOTALE:						10,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,12

Articolo: VEN24-04.10.25.c [F.10.25.c]

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,020	h	49,09	0,98
VEN24-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,850	kg	2,45	4,53
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,035	h	104,17	3,65
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m³	24,04	2,40
TOTALE:						12,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,93

Articolo: VEN24-04.10.25.d [F.10.25.d]

PALI-DRENO IN SABBIA - STRATO DI SABBIA SUPERIORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,010	h	80,05	0,80
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m³	24,04	24,04
TOTALE:						24,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,42

Articolo: VEN24-04.10.26.a [F.10.26.a]

TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,024	h	26,39	0,63
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,024	h	53,29	1,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 889/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.07.36.d	B.07.36.d	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 110.	1,000	m	3,89	3,89
TOTALE:						6,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,21

Articolo: VEN24-04.10.26.b [F.10.26.b]

TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,27
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,010	h	53,29	0,55
VEN24-PR-A.07.36.g	B.07.36.g	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.	1,000	m	9,05	9,05
TOTALE:						10,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,37

Articolo: VEN24-04.10.30.a [F.10.30.a]

MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA' PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.06.18.00	B.06.18.00	MEMBRANA BUGNATA	1,100	m²	4,56	5,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,068	h	29,38	1,98
TOTALE:						7,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,86

Articolo: VEN24-04.10.35.a [F.10.35.a]

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-PR-A.76.29.d	B.76.29.d	TUBO IN PEAD FESSURATO De 200 mm AVENTE SUPERFICIE LISCIA COLORE NERO STAMPATE MARCATURE NORME UNI EN 12201-2	1,000	m	40,16	40,16
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,040	h	53,29	2,13
TOTALE:						44,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,60

Articolo: VEN24-04.10.35.b [F.10.35.b]

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,040	h	53,29	2,13
VEN24-PR-A.76.29.e	B.76.29.e	TUBO IN PEAD FESSURATO De 250 mm AVENTE SUPERFICIE LISCIA DI COLORE NERO STAMPATE MARCATURE NORME UNI EN 12201-2	1,000	m	60,13	60,13
TOTALE:						64,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,86

Articolo: VEN24-04.10.35.c [F.10.35.c]

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,063	h	29,38	1,85
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,063	h	31,67	1,98
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,063	h	53,29	3,33
VEN24-PR-A.76.29.b	B.76.29.b	TUBO IN PEAD FESSURATO De 350mm AVENTE SUPEFICIE LISCIA DI COLORE NERO STAMPATA LA MARCATURA NORME UNI EN 12201-2	1,000	m	77,50	77,50
TOTALE:						84,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,09

Articolo: VEN24-04.10.36.a [F.10.36.a]

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,083	m ³	24,04	1,98
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,017	h	49,09	0,82
VEN24-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	1,000	m	3,84	3,84
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
TOTALE:						7,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,42

Articolo: VEN24-04.10.39.a [F.10.39.a]

VIDEOISPEZIONE CONDOTTE

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 891/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	1,000	h	77,47	77,47
VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,653	h	173,95	113,50
TOTALE:						190,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						241,58

Articolo: VEN24-04.10.40.a [F.10.40.a]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x0.50x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,067	h	29,38	1,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,067	h	26,39	1,76
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,067	h	90,37	6,02
VEN24-PR-A.76.29.i	B.76.29.i	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim.2.00x0.50x0.30 m	0,500	cad	110,92	55,46
TOTALE:						67,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,89

Articolo: VEN24-04.10.40.b [F.10.40.b]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,071	h	29,38	2,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,071	h	26,39	1,86
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,060	h	54,04	3,24
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,071	h	90,37	6,38
VEN24-PR-A.76.29.j	B.76.29.j	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30 m	0,500	cad	150,00	75,00
TOTALE:						88,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,02

Articolo: VEN24-04.10.40.c [F.10.40.c]

SOVRAPPREZZO PER GUAINA DI RIVESTIMENTO DI FONDO PER PANNELLI DRENANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 892/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	3,98
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,136	h	26,39	3,58
VEN24-PR-A.06.43.b	B.06.43.b	MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,6 mm.	0,600	m²	5,11	3,07
TOTALE:						10,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,45

Articolo: VEN24-04.10.41.a [F.10.41.a]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,18
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,083	h	90,37	7,48
VEN24-PR-A.76.29.k	B.76.29.k	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30 m	0,500	cad	138,00	69,00
TOTALE:						83,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,99

Articolo: VEN24-04.10.41.b [F.10.41.b]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,107	h	29,38	3,14
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,107	h	26,39	2,82
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,107	h	90,37	9,64
VEN24-PR-A.76.29.l	B.76.29.l	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30 m	0,500	cad	174,32	87,16
TOTALE:						105,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,41

Articolo: VEN24-04.10.43.a [F.10.43.a]

SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 893/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,159	h	29,38	4,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,159	h	26,39	4,18
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,159	h	57,26	9,10
VEN24-PR-B.02.16.b	C.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37	0,120	m³	123,65	14,84
TOTALE:						32,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,48

Articolo: VEN24-04.11.01.a [F.11.01.a]

CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,125	h	29,38	3,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,125	h	31,67	3,96
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	1,000	m	6,50	6,50
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m³	101,48	5,33
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,189	t	38,00	7,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,890	t*km	0,24	0,45
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	56,91	1,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
TOTALE:						29,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,22

Articolo: VEN24-04.11.01.b [F.11.01.b]

CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,143	h	29,38	4,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,143	h	31,67	4,51
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,082	kg	1,56	0,13
VEN24-PR-A.09.13.e	B.09.13.e	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.	1,000	m	8,36	8,36
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m³	101,48	5,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 894/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,189	t	38,00	7,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,890	t*km	0,24	0,45
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	56,91	1,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
					TOTALE:	32,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						8,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	40,94

Articolo: VEN24-04.11.01.c [F.11.01.c]

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,147	h	29,38	4,30
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,147	h	31,67	4,64
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,085	kg	1,56	0,13
VEN24-PR-A.09.13.f	B.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm ² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.	1,000	m	9,28	9,28
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m ³	101,48	5,33
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,189	t	38,00	7,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,890	t*km	0,24	0,45
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	56,91	1,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
					TOTALE:	33,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						8,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,40

Articolo: VEN24-04.11.01.d [F.11.01.d]

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,183	h	29,38	5,36
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,183	h	31,67	5,78
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,088	kg	1,56	0,14
VEN24-PR-A.09.13.g	B.09.13.g	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm ² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.	1,000	m	9,28	9,28
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m ³	101,48	5,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 895/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,189	t	38,00	7,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,890	t*km	0,24	0,45
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,035	h	56,91	1,96
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
					TOTALE:	35,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,38

Articolo: VEN24-04.11.01.e [F.11.01.e]

CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.09.13.r	B.09.13.r	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordoli spartitraffico 40 cm h=8/25 cm	1,000	m ²	7,95	7,95
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,175	m ³	101,48	17,76
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	4,000	kg	1,44	5,76
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,315	t	38,00	11,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,150	t*km	0,24	0,76
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	56,91	1,14
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
					TOTALE:	58,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,45

Articolo: VEN24-04.11.01b.00 [F.11.01b.00]

DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm ² in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	2,000	m	6,50	13,00
VEN24-PR-B.02.01.b	C.02.01.b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10	0,200	m ³	91,87	18,37
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
					TOTALE:	60,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,03

Articolo: VEN24-04.11.02.a [F.11.02.a]

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,134	h	29,38	3,93
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,134	h	31,67	4,23
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,56	0,08
VEN24-PR-A.03.50.a	B.03.50.a	CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 15	1,000	m	19,95	19,95
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,053	m³	99,38	5,22
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,750	kg	1,44	5,40
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,095	t	38,00	3,59
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,450	t*km	0,24	2,27
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,005	h	56,91	0,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
					TOTALE:	45,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,36

Articolo: VEN24-04.11.02.b [F.11.02.b]

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,147	h	29,38	4,30
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,147	h	31,67	4,64
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,56	0,08
VEN24-PR-A.03.50.b	B.03.50.b	CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 25	1,000	m	27,05	27,05
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,053	m³	99,38	5,22
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	7,500	kg	1,44	10,80
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,095	t	38,00	3,59
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,450	t*km	0,24	2,27
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,005	h	56,91	0,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
					TOTALE:	58,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	74,15

Articolo: VEN24-04.11.02.c [F.11.02.c]

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,118	h	29,38	3,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,118	h	31,67	3,72
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,56	0,08
VEN24-PR-A.03.50.b	B.03.50.b	CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 25	1,000	m	27,05	27,05
VEN24-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,053	m³	99,38	5,22
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	7,500	kg	1,44	10,80
TOTALE:						50,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,67

Articolo: VEN24-04.11.03.a [F.11.03.a]

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,143	h	29,38	4,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,143	h	31,67	4,51
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,56	0,08
VEN24-PR-A.09.40.a	B.09.40.a	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE	1,000	m	12,14	12,14
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,466	kg	1,44	3,55
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,108	t	38,00	4,10
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,24	0,26
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,102	h	56,91	5,80
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,130	kg	1,08	0,14
TOTALE:						35,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,48

Articolo: VEN24-04.11.03.b [F.11.03.b]

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,147	h	29,38	4,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,147	h	31,67	4,66

VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,56	0,08
VEN24-PR-A.09.40.b	B.09.40.b	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI	1,000	cad	33,80	33,80
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,466	kg	1,44	3,55
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	38,00	5,13
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,24	0,26
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,102	h	56,91	5,80
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	65,60	0,39
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,130	kg	1,08	0,14
TOTALE:					58,13	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					73,53	

Articolo: VEN24-04.11.04.a [F.11.04.a]

ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,268	h	29,38	7,86
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,018	h	31,67	0,56
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,300	kg	1,56	0,47
VEN24-PR-A.09.13.l	B.09.13.l	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Elemento prefabbricato in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezioni trapezoidali o ad elle e spessore minimo di cm 6.	1,000	m ²	45,11	45,11
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,150	m ³	18,54	2,78
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
TOTALE:					78,64	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					99,48	

Articolo: VEN24-04.11.05.a [F.11.05.a]

LASTRE PIANE- SPESSORE FINO A 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
VEN24-PR-A.09.13.m	B.09.13.m	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm ² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore fino a 5 cm	1,000	m ²	27,40	27,40
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	0,500	kg	1,44	0,72
TOTALE:					32,20	

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 899/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,53
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		40,73

Articolo: VEN24-04.11.05.b [F.11.05.b]

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 5 cm E FINO A 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
VEN24-PR-A.09.13.n	B.09.13.n	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm ² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 5 a 8cm	1,000	m ²	41,48	41,48
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	0,500	kg	1,44	0,72
TOTALE:						46,28
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,26
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				58,54

Articolo: VEN24-04.11.05.c [F.11.05.c]

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 8 cm E FINO A 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,03
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,45	2,85
VEN24-PR-A.09.13.o	B.09.13.o	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm ² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 8 a 12 cm	1,000	m ²	58,55	58,55
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,44	1,44
TOTALE:						64,83
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	17,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				82,01

Articolo: VEN24-04.11.05.d [F.11.05.d]

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	1,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,034	h	31,67	1,09
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,034	h	87,45	3,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 900/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.09.13.p	B.09.13.p	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm ² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore oltre i 12cm	1,000	m ²	64,97	64,97
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,250	kg	1,44	1,80
					TOTALE:	71,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	90,93

Articolo: VEN24-04.11.06.a [F.11.06.a]

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI DI ALTEZZA 1m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,714	h	29,38	20,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,364	h	31,67	11,52
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,200	h	77,17	15,43
VEN24-PR-A.07.17.i	B.07.17.i	GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 1 m	1,000	m ³	44,54	44,54
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
					TOTALE:	129,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	163,27

Articolo: VEN24-04.11.06.b [F.11.06.b]

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,740	h	29,38	21,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,339	h	31,67	10,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,200	h	77,17	15,43
VEN24-PR-A.07.17.j	B.07.17.j	GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m	1,000	m ³	65,62	65,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
					TOTALE:	154,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	195,43

Articolo: VEN24-04.11.06.c [F.11.06.c]

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME - SOVRAPPREZZO PER FORNITURA PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,132	h	31,67	4,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 901/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,120	h	77,17	9,26
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	1,000	t	10,46	10,46
TOTALE:						28,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,77

Articolo: VEN24-04.11.07.a [F.11.07.a]

SCOGLIERA E MATERASSI OLTRE 0,75mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,200	h	102,55	20,51
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,172	h	77,17	13,26
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,080	t	13,93	28,97
VEN24-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	11,11	11,11
TOTALE:						80,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,43

Articolo: VEN24-04.11.07.b [F.11.07.b]

SCOGLIERA E MATERASSI DA 0,1 mc A 0,75 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,67	12,03
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,250	h	102,55	25,64
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,130	h	92,77	12,06
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,151	h	77,17	11,64
VEN24-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	11,11	11,11
VEN24-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	2,080	t	13,73	28,56
TOTALE:						101,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,82

Articolo: VEN24-04.11.08.a [F.11.08.a]

SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,267	h	102,55	27,35
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,147	h	92,77	13,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,17	7,72
TOTALE:						56,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 902/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,85
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		70,87

Articolo: VEN24-04.11.09.a [F.11.09.a]

INTASAMENTO SCOGLIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,200	m³	101,48	20,30
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,200	m³	16,24	3,25
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,200	m³	14,92	2,98
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,033	h	34,60	1,15
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,225	h	8,71	1,96
TOTALE:						43,68
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			11,58
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					55,26

Articolo: VEN24-04.11.10.a [F.11.10.a]

RIMANEGGIO DI SCOGLIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,135	h	102,55	13,84
TOTALE:						13,84
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			3,67
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					17,51

Articolo: VEN24-04.11.11.a [F.11.11.a]

RECINZIONE SU MANUFATTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,076	h	31,67	2,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,076	h	29,38	2,23
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
VEN24-PR-A.08.11.d	B.08.11.d	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200	1,000	m	4,66	4,66
VEN24-PR-A.08.10.c	B.08.10.c	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 235	0,250	cad	9,29	2,32
VEN24-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,100	cad	0,73	0,07
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,250	cad	6,73	1,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 903/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
TOTALE:						13,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,14

Articolo: VEN24-04.11.12.a [F.11.12.a]

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE FINO A 1.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,091	h	31,67	2,88
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,091	h	29,38	2,67
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
VEN24-PR-A.08.11.a	B.08.11.a	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 100.	1,000	m	3,22	3,22
VEN24-PR-A.08.10.a	B.08.10.a	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 125	1,000	cad	3,89	3,89
VEN24-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,250	cad	0,73	0,18
VEN24-PR-A.08.10.d	B.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	0,250	cad	4,77	1,19
VEN24-PR-A.09.13.q	B.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25	1,000	m²	11,32	11,32
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,500	cad	6,73	3,37
VEN24-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
TOTALE:						28,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,60

Articolo: VEN24-04.11.12.b [F.11.12.b]

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,074	h	31,67	2,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,074	h	29,38	2,17
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,040	h	1,87	0,07
VEN24-PR-A.08.11.b	B.08.11.b	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 150	1,000	m	3,70	3,70
VEN24-PR-A.08.10.b	B.08.10.b	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175	0,500	cad	5,46	2,73
VEN24-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,250	cad	0,73	0,18
VEN24-PR-A.08.10.d	B.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	0,250	cad	4,77	1,19
VEN24-PR-A.09.13.q	B.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25	1,000	m²	11,32	11,32
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,500	cad	6,73	3,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 904/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
TOTALE:						27,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,40

Articolo: VEN24-04.11.12.c [F.11.12.c]

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,061	h	31,67	1,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,77
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
VEN24-PR-A.08.11.c	B.08.11.c	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 175.	1,000	m	4,39	4,39
VEN24-PR-A.08.10.b	B.08.10.b	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175	0,500	cad	5,46	2,73
VEN24-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,250	cad	0,73	0,18
VEN24-PR-A.08.10.d	B.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	0,250	cad	4,77	1,19
VEN24-PR-A.09.13.q	B.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25	1,000	m ²	11,32	11,32
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,500	cad	6,73	3,37
VEN24-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
TOTALE:						27,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,27

Articolo: VEN24-04.11.13.a [F.11.13.a]

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,171	h	29,38	5,02
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,056	m ³	24,04	1,33
VEN24-PR-A.09.39.d	B.09.39.d	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=70 cm	1,000	cad	115,53	115,53
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,335	h	87,45	29,32
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,56	1,56
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,120	m ³	96,14	11,54
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	0,120	m ³	16,24	1,95
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m ³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m ³	14,92	1,79
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,011	h	34,60	0,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 905/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,431	t	38,00	54,38
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	14,306	t*km	0,24	3,43
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,15
					TOTALE:	226,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	286,37

Articolo: VEN24-04.11.13.b [F.11.13.b]

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,063	m³	24,04	1,51
VEN24-PR-A.09.39.b	B.09.39.b	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm	1,000	cad	150,25	150,25
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,342	h	87,45	29,91
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,56	1,56
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,144	m³	96,14	13,84
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,144	m³	16,24	2,34
VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,144	m³	14,92	2,15
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,010	h	34,60	0,35
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	2,422	t	38,00	92,03
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	24,219	t*km	0,24	5,81
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,18
					TOTALE:	316,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	400,52

Articolo: VEN24-04.11.14.a [F.11.14.a]

CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,276	h	29,38	8,11
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,526	h	31,67	16,66
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	1,000	m³	96,14	96,14
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 906/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	14,92	14,92
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,250	h	34,60	8,65
VEN24-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,525	h	8,71	4,57
VEN24-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,100	m	11,11	12,22
TOTALE:						177,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						224,55

Articolo: VEN24-04.11.20.a [F.11.20.a]

RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - CUNETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,018	h	87,45	1,59
TOTALE:						1,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,01

Articolo: VEN24-04.11.20.b [F.11.20.b]

RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,28
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,020	h	62,38	1,25
TOTALE:						4,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,21

Articolo: VEN24-04.11.21.a [F.11.21.a]

REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,006	h	87,45	0,48
TOTALE:						0,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,61

Articolo: VEN24-04.11.22.a [F.11.22.a]

ESPURGO DEI FOSSI STRADALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,45
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,15
TOTALE:						5,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,13

Articolo: VEN24-04.11.23.a [F.11.23.a]

ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,018	h	87,45	1,60
VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,020	h	173,95	3,51
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,800	t	38,00	30,40
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,24	1,92
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,17	0,27
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,017	h	100,54	1,71
TOTALE:						39,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,85

Articolo: VEN24-04.11.23.b [F.11.23.b]

ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,016	h	87,45	1,40
VEN24-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,017	h	173,95	3,00
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,800	t	38,00	30,40
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,24	1,92
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,17	0,27
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,014	h	100,54	1,41
TOTALE:						38,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,58

Articolo: VEN24-04.11.24.a [F.11.24.a]

PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,002	t*km	0,24	0,00
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,26	0,11
VEN24-AT.10.05.e	D.10.05.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc	0,002	h	91,28	0,14
TOTALE:						0,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,37

Articolo: VEN24-04.11.25.a [F.11.25.a]

LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,88
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	38,00	1,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,17
TOTALE:						4,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,10

Articolo: VEN24-04.11.25.b [F.11.25.b]

LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	38,00	1,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,17
TOTALE:						4,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,19

Articolo: VEN24-04.11.26.a [F.11.26.a]

PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,005	h	1,89	0,01
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,005	t	38,00	0,19
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
					TOTALE:	2,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,96

Articolo: VEN24-04.11.30.a [F.11.30.a]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,075	h	31,67	2,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.10.a	B.03.10.a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa a spacco	1,000	m	29,68	29,68
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	43,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,55

Articolo: VEN24-04.11.30.b [F.11.30.b]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,103	h	31,67	3,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,103	h	29,38	3,01
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 910/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.10.b	B.03.10.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa segata	1,000	m	36,61	36,61
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	52,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,92
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66,44

Articolo: VEN24-04.11.30.c [F.11.30.c]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA FIAMMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,035	h	31,67	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.10.c	B.03.10.c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa fiammata	1,000	m	42,55	42,55
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	54,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,74

Articolo: VEN24-04.11.30.d [F.11.30.d]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,038	h	31,67	1,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,038	h	29,38	1,10
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.10.d	B.03.10.d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa segata e bocciardata	1,000	m	45,52	45,52
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 911/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:					57,46	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					72,69	

Articolo: VEN24-04.11.30.e [F.11.30.e]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15.00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,042	h	31,67	1,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,042	h	29,38	1,22
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.10.e	B.03.10.e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm	1,000	m	33,15	33,15
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:					45,33	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					57,34	

Articolo: VEN24-04.11.30.f [F.11.30.f]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,012	h	5,78	0,07
TOTALE:					0,57	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					0,72	

Articolo: VEN24-04.11.31.a [F.11.31.a]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 912/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,061	h	31,67	1,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,061	h	29,38	1,78
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.11.a	B.03.11.a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa a spacco	1,000	m	33,65	33,65
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	47,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,46

Articolo: VEN24-04.11.31.b [F.11.31.b]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,011	h	31,67	0,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,011	h	29,38	0,33
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.11.b	B.03.11.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa segata	1,000	m	41,07	41,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	51,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,02

Articolo: VEN24-04.11.31.c [F.11.31.c]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA FIAMMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,038	h	31,67	1,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,038	h	29,38	1,12
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 913/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.11.c	B.03.11.c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa fiammata	1,000	m	46,50	46,50
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	58,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,50
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,98

Articolo: VEN24-04.11.31.d [F.11.31.d]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,60
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.11.d	B.03.11.d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa segata e bocciardata	1,000	m	48,98	48,98
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	61,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,42
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,38

Articolo: VEN24-04.11.31.e [F.11.31.e]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,253	h	31,67	8,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,253	h	29,38	7,42
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.11.e	B.03.11.e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm	1,000	m	35,62	35,62
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 914/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:					60,69	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					76,77	

Articolo: VEN24-04.11.31.f [F.11.31.f]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,012	h	5,78	0,07
TOTALE:					0,57	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					0,72	

Articolo: VEN24-04.11.32.a [F.11.32.a]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.12.a	B.03.12.a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa a spacco	1,000	m	44,54	44,54
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:					56,02	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					70,87	

Articolo: VEN24-04.11.32.b [F.11.32.b]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 915/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.12.b	B.03.12.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata	1,000	m	44,54	44,54
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	56,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	70,87

Articolo: VEN24-04.11.32.c [F.11.32.c]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA FIAMMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.12.c	B.03.12.c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa fiammata	1,000	m	51,46	51,46
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	62,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	79,62

Articolo: VEN24-04.11.32.d [F.11.32.d]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	70,93	4,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 916/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.12.d	B.03.12.d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata e bocciardata	1,000	m	53,44	53,44
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	64,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	82,12

Articolo: VEN24-04.11.32.e [F.11.32.e]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-PR-A.03.12.e	B.03.12.e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm	1,000	m	45,52	45,52
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,00	3,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
					TOTALE:	57,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,11

Articolo: VEN24-04.11.32.f [F.11.32.f]

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,36
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,012	h	5,78	0,07
					TOTALE:	0,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,72

Articolo: VEN24-04.11.33.a [F.11.33.a]

PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 40 X 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-A.03.13.a	B.03.13.a	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da 40x40 cm	1,000	cad	148,43	148,43
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	38,00	1,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
TOTALE:						160,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						203,31

Articolo: VEN24-04.11.33.b [F.11.33.b]

PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 50 X 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-A.03.13.b	B.03.13.b	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da 50x50 cm	1,000	cad	173,17	173,17
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	38,00	1,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
TOTALE:						185,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,61

Articolo: VEN24-04.11.34.a [F.11.34.a]

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 918/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-A.03.14.a	B.03.14.a	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di 40 cm	1,000	m	39,58	39,58
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	38,00	1,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
					TOTALE:	49,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	13,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	62,04

Articolo: VEN24-04.11.34.b [F.11.34.b]

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	56,91	0,57
VEN24-PR-A.03.14.b	B.03.14.b	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di 50 cm	1,000	m	47,49	47,49
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	70,93	4,26
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,56	0,12
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	38,00	1,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,24	0,12
					TOTALE:	56,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	15,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,04

Articolo: VEN24-04.11.35.a [F.11.35.a]

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,290	h	31,67	9,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,010	h	83,44	0,83
VEN24-PR-A.03.03.b	B.03.03.b	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	1,000	m ²	31,24	31,24
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,120	m ³	24,04	2,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 919/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
TOTALE:						54,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,39

Articolo: VEN24-04.11.35.b [F.11.35.b]

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,290	h	31,67	9,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,010	h	83,44	0,83
VEN24-PR-A.03.03.c	B.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	1,000	m ²	40,34	40,34
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,120	m ³	24,04	2,88
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
TOTALE:						63,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,90

Articolo: VEN24-04.11.40.a [F.11.40.a]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,155	h	31,67	4,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,155	h	29,38	4,55
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.28.o	B.76.28.o	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO 90x90 mm intagliati in testa a 15°, piallati e smussati	0,460	m	13,00	5,98
VEN24-PR-A.76.28.p	B.76.28.p	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO Tavole sezione 40x140 mm piallate e smussate	3,000	m	7,94	23,82
VEN24-PR-A.76.30.f	B.76.30.f	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE 9x9 cm su piastra e/o pignone	0,400	cad	18,51	7,40
TOTALE:						47,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,85

Articolo: VEN24-04.11.41.a [F.11.41.a]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 920/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,134	h	31,67	4,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,134	h	29,38	3,94
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,030	h	49,09	1,47
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m³	24,04	1,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.28.o	B.76.28.o	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO 90x90 mm intagliati in testa a 15°, piallati e smussati	0,460	m	13,00	5,98
VEN24-PR-A.76.28.p	B.76.28.p	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO Tavole sezione 40x140 mm piallate e smussate	3,000	m	7,94	23,82
TOTALE:						43,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,67

Articolo: VEN24-04.11.42.a [F.11.42.a]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,285	h	31,67	9,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,285	h	29,38	8,37
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,250	kg	1,08	0,27
VEN24-PR-A.76.28.m	B.76.28.m	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)	0,500	cad	12,17	6,09
VEN24-PR-A.76.28.l	B.76.28.l	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,330	cad	22,97	7,58
VEN24-PR-A.76.28.n	B.76.28.n	PALERIA In larice · Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,660	cad	12,75	8,42
VEN24-PR-A.76.30.e	B.76.30.e	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone	0,500	cad	18,01	9,01
TOTALE:						49,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,38

Articolo: VEN24-04.11.43.a [F.11.43.a]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,030	h	49,09	1,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 921/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m ³	24,04	2,40
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.76.28.m	B.76.28.m	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)	0,500	cad	12,17	6,09
VEN24-PR-A.76.28.l	B.76.28.l	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,330	cad	22,97	7,58
VEN24-PR-A.76.28.n	B.76.28.n	PALERIA In larice · Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,660	cad	12,75	8,42
					TOTALE:	45,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	11,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,06

Articolo: VEN24-04.11.44.a [F.11.44.a]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON UNA SMEZZOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,157	h	31,67	4,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,156	h	29,38	4,58
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.30.e	B.76.30.e	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone	0,500	cad	18,01	9,01
VEN24-PR-A.76.28.q	B.76.28.q	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	24,92	24,92
					TOTALE:	44,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	11,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,82

Articolo: VEN24-04.11.44.b [F.11.44.b]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON DUE SMEZZOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,124	h	31,67	3,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,123	h	29,38	3,61
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.30.e	B.76.30.e	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone	0,500	cad	18,01	9,01
VEN24-PR-A.76.28.r	B.76.28.r	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con due smezzole, per ancoraggio con bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	30,75	30,75
					TOTALE:	47,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	12,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,66

Articolo: VEN24-04.11.45.a [F.11.45.a]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON UNA SMEZZOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,157	h	31,67	4,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,156	h	29,38	4,58
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.28.q	B.76.28.q	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	24,92	24,92
TOTALE:						35,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,43

Articolo: VEN24-04.11.45.b [F.11.45.b]

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON DUE SMEZZOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,124	h	31,67	3,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,123	h	29,38	3,61
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.28.r	B.76.28.r	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con due smezzole, per ancoraggio con bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	30,75	30,75
TOTALE:						38,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,26

Articolo: VEN24-04.11.46.a [F.11.46.a]

SBARRA BILICO IN LARICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.76.28.a	B.76.28.a	SBARRA BILICO IN LARICE Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30 m	1,000	cad	130,40	130,40
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,073	h	49,09	3,58
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,200	m³	24,04	4,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 923/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
TOTALE:						193,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						245,28

Articolo: VEN24-04.11.55.a [F.11.55.a]

LASTRA SINGOLA IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,002	h	87,45	0,17
VEN24-PR-A.09.13.n	B.09.13.n	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm ² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 5 a 8cm	1,000	m ²	41,48	41,48
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,130	kg	1,35	1,53
TOTALE:						43,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,62

Articolo: VEN24-04.11.61.a [F.11.61.a]

PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.99.036.00	B.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALEZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI	0,010	h	3,37	0,03
TOTALE:						1,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,35

Articolo: VEN24-04.11.61.b [F.11.61.b]

PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,006	h	26,39	0,16
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,003	t	14,75	0,04
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,006	h	74,56	0,45
VEN24-PR-A.99.036.00	B.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALEZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI	0,006	h	3,37	0,02
TOTALE:						0,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 924/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,85
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.11.62.a [F.11.62.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO DI PARETI A QUALSIASI ALTEZZA CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,12
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,02
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,005	h	40,33	0,20
TOTALE:						0,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,43

Articolo: VEN24-04.11.63.a [F.11.63.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,013	h	26,39	0,34
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,013	h	74,56	0,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
TOTALE:						1,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,70

Articolo: VEN24-04.11.63.b [F.11.63.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - oltre 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,020	h	74,56	1,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
TOTALE:						2,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,63

Articolo: VEN24-04.11.64.a [F.11.64.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 925/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,250	kg	2,80	0,70
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	0,86
TOTALE:						2,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,62

Articolo: VEN24-04.11.64.b [F.11.64.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,400	kg	2,80	1,12
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,005	h	342,45	1,71
TOTALE:						3,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,90

Articolo: VEN24-04.11.64.c [F.11.64.c]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,020	h	74,56	1,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
VEN24-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,800	kg	2,80	2,24
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,010	h	342,45	3,42
TOTALE:						7,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,79

Articolo: VEN24-04.11.65.a [F.11.65.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,250	l	7,97	1,99
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	1,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 926/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	3,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4,47

Articolo: VEN24-04.11.65.b [F.11.65.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,500	l	7,97	3,99
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,006	h	342,45	2,05
TOTALE:						7,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,96

Articolo: VEN24-04.11.65.c [F.11.65.c]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,020	h	74,56	1,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	1,000	l	7,97	7,97
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,012	h	342,45	4,11
TOTALE:						14,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,91

Articolo: VEN24-04.11.66.a [F.11.66.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,235	kg	2,80	0,66
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	1,03
TOTALE:						2,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,78

Articolo: VEN24-04.11.66.b [F.11.66.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,470	kg	2,80	1,32
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,006	h	342,45	2,05
TOTALE:						4,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,58

Articolo: VEN24-04.11.66.c [F.11.66.c]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,020	h	74,56	1,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
VEN24-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,940	kg	2,80	2,63
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,012	h	342,45	4,11
TOTALE:						8,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,16

Articolo: VEN24-04.11.67.a [F.11.67.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA- fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,390	l	7,97	3,11
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,005	h	342,45	1,58
TOTALE:						5,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,58

Articolo: VEN24-04.11.67.b [F.11.67.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,780	l	7,97	6,22
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,009	h	342,45	3,15
TOTALE:						10,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,17

Articolo: VEN24-04.11.67.c [F.11.67.c]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,020	h	74,56	1,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	1,560	l	7,97	12,43
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,018	h	342,45	6,30
TOTALE:						20,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,32

Articolo: VEN24-04.11.68.a [F.11.68.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.f	B.76.07.f	VERNICE EPOSSI-ACRILICA	0,642	l	16,00	10,27
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	1,03
TOTALE:						11,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,94

Articolo: VEN24-04.11.68.b [F.11.68.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37

VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.f	B.76.07.f	VERNICE EPOSSI-ACRILICA	0,916	l	16,00	14,66
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,005	h	342,45	1,58
TOTALE:					16,75	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					21,19	

Articolo: VEN24-04.11.69.a [F.11.69.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,464	kg	13,96	6,48
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,007	h	342,45	2,40
TOTALE:					9,39	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					11,88	

Articolo: VEN24-04.11.69.b [F.11.69.b]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	14,75	0,03
VEN24-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,928	kg	13,96	12,95
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,014	h	342,45	4,79
TOTALE:					18,78	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					23,76	

Articolo: VEN24-04.11.69.c [F.11.69.c]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - oltre a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,020	h	74,56	1,49
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
VEN24-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	1,856	kg	13,96	25,91
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,028	h	342,45	9,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 930/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	37,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		47,54

Articolo: VEN24-04.11.70.a [F.11.70.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,375	l	7,97	2,99
VEN24-PR-A.76.07.e	B.76.07.e	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA	0,070	l	79,25	5,58
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,007	h	342,45	2,40
TOTALE:						11,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,52

Articolo: VEN24-04.11.71.a [F.11.71.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON ECO-RIVESTIMENTO IN BISSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.h	B.76.07.h	VERNICE CON BISSIDO DI TITANIO	0,071	kg	66,44	4,72
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,008	h	342,45	2,84
TOTALE:						8,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,21

Articolo: VEN24-04.11.72.a [F.11.72.a]

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	14,75	0,01
VEN24-PR-A.76.07.c	B.76.07.c	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE COLORATA RAL	0,300	l	9,16	2,75
VEN24-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,006	h	342,45	2,05
TOTALE:						5,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 931/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,72
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.11.73.a [F.11.73.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,56	1,56
VEN24-PR-A.09.13.s	B.09.13.s	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordolo ANAS	1,000	m ²	9,55	9,55
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,104	m ³	101,48	10,50
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,207	t	38,00	7,87
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,070	t*km	0,24	0,50
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	56,91	0,11
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	65,60	0,13
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,086	h	5,78	0,49
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,086	h	17,30	1,48
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,090	h	46,33	4,18
TOTALE:						41,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,18

Articolo: VEN24-04.12.01.a [F.12.01.a]

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,038	h	33,42	1,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,017	h	171,40	2,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,050	h	116,41	5,82
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						26,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 932/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,12
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.12.01.b [F.12.01.b]

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,047	h	33,42	1,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,04
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,033	h	171,40	5,71
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,051	h	116,41	5,94
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						31,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,23

Articolo: VEN24-04.12.01.c [F.12.01.c]

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE III

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,055	h	33,42	1,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,056	h	31,67	1,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,050	h	171,40	8,57
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,066	h	116,41	7,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						36,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,62

Articolo: VEN24-04.12.01.d [F.12.01.d]

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,040	h	33,42	1,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,012	h	31,67	0,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,030	h	171,40	5,14
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,033	h	92,77	3,09
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,236	h	116,41	27,50
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						52,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,93

Articolo: VEN24-04.12.01.e [F.12.01.e]

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Va

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,320	h	33,42	10,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,30
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,98
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,010	h	171,40	1,71
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,010	h	51,65	0,52
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,500	kg	7,88	3,94
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,200	cad	2,40	0,48
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	92,77	2,78
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,320	h	116,41	37,25
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						62,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,65

Articolo: VEN24-04.12.01.f [F.12.01.f]

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Vb

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,400	h	33,42	13,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,153	h	29,38	4,49

VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	92,77	2,78
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,400	h	116,41	46,56
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,130	h	77,17	10,03
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,133	h	102,55	13,67
TOTALE:						90,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,05

Articolo: VEN24-04.12.02.a [F.12.02.a]

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,038	h	33,42	1,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,017	h	171,40	2,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,015	h	54,46	0,82
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,050	h	116,41	5,82
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						27,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,15

Articolo: VEN24-04.12.02.b [F.12.02.b]

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,047	h	33,42	1,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,039	h	31,67	1,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,04
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,033	h	171,40	5,71
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,053	h	54,46	2,88
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,051	h	116,41	5,94
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 935/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
					TOTALE:	33,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,87

Articolo: VEN24-04.12.02.c [F.12.02.c]

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE III

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,055	h	33,42	1,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,056	h	31,67	1,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,050	h	171,40	8,57
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,040	h	54,46	2,15
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	92,77	1,55
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,066	h	116,41	7,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
					TOTALE:	39,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,34

Articolo: VEN24-04.12.02.d [F.12.02.d]

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,040	h	33,42	1,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,012	h	31,67	0,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,030	h	171,40	5,14
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,050	h	54,46	2,73
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,033	h	92,77	3,09
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,236	h	116,41	27,50
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
					TOTALE:	54,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 936/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,39
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.12.02.e [F.12.02.e]

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Va

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,320	h	33,42	10,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,30
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,98
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,010	h	171,40	1,71
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,010	h	51,65	0,52
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,500	kg	7,88	3,94
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,200	cad	2,40	0,48
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,064	h	54,46	3,49
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	92,77	2,78
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,320	h	116,41	37,25
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	102,55	1,71
TOTALE:						65,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,06

Articolo: VEN24-04.12.02.f [F.12.02.f]

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Vb

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,400	h	33,42	13,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,153	h	29,38	4,49
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	92,77	2,78
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,400	h	116,41	46,56
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,115	h	54,46	6,27
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,130	h	77,17	10,03
VEN24-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,133	h	102,55	13,67
TOTALE:						97,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,98

Articolo: VEN24-04.12.03.a [F.12.03.a]

SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI I, II, III

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,018	h	33,42	0,60
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m²	21,14	8,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,02
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,098	h	80,05	7,81
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,098	h	145,91	14,23
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,070	h	116,41	8,15
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,53
					TOTALE:	43,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,88

Articolo: VEN24-04.12.03.b [F.12.03.b]

SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI IV, Va, Vb

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,250	h	33,42	8,36
VEN24-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,792	m²	21,14	16,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,67	0,46
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,250	h	145,91	36,48
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,070	h	116,41	8,15
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,05	2,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,53
					TOTALE:	94,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	119,42

Articolo: VEN24-04.12.06.a [F.12.06.a]

CARICHE CONTROLLATE - CLASSE I, II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,017	h	171,40	2,91
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,020	h	33,42	0,68
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,01
					TOTALE:	12,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,62

Articolo: VEN24-04.12.06.b [F.12.06.b]

CARICHE CONTROLLATE - CLASSE III, IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,011	h	171,40	1,89
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,066	h	77,47	5,07
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,011	h	33,42	0,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,011	h	31,67	0,35
TOTALE:						7,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,72

Articolo: VEN24-04.12.07.a [F.12.07.a]

MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE I, II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,036	h	33,42	1,21
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,038	h	31,67	1,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,015	h	171,40	2,59
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,88	7,88
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,40	0,72
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,015	h	92,77	1,39
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,040	h	116,41	4,66
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
TOTALE:						23,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,08

Articolo: VEN24-04.12.07.b [F.12.07.b]

MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE III, IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,020	h	33,42	0,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,013	h	171,40	2,23
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,012	h	51,65	0,62
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,770	kg	7,88	6,07
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,200	cad	2,40	0,48
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,013	h	92,77	1,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 939/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,020	h	116,41	2,33
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,013	h	77,17	1,03
TOTALE:						16,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,32

Articolo: VEN24-04.12.10.a [F.12.10.a]

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - SUBORIZZONTALI O COMUNQUE INCLINATE CON DIAMETRO COMPRESO TRA 100 E 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,078	h	178,00	13,88
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,078	h	33,42	2,61
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,078	h	31,67	2,47
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,030	h	51,65	1,56
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,008	h	53,29	0,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
TOTALE:						23,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,32

Articolo: VEN24-04.12.10.b [F.12.10.b]

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,059	h	33,42	1,99
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,059	h	31,67	1,88
VEN24-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,059	h	129,60	7,70
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,008	h	53,29	0,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
TOTALE:						15,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,00

Articolo: VEN24-04.12.10.c [F.12.10.c]

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA OLTRE 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,044	h	33,42	1,47
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,39
VEN24-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,044	h	129,60	5,70
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,008	h	53,29	0,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 940/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,17	3,01
					TOTALE:	12,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,19

Articolo: VEN24-04.12.11.a [F.12.11.a]

ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO FINO A 168.30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,06
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-PR-A.08.38.a	B.08.38.a	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale	1,000	kg	1,32	1,32
VEN24-PR-A.08.38.e	B.08.38.e	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti	1,260	%	22,00	0,32
VEN24-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,002	h	178,00	0,28
					TOTALE:	2,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,58

Articolo: VEN24-04.12.11.b [F.12.11.b]

ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO OLTRE 168.30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,003	h	33,42	0,11
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,003	h	7,04	0,02
VEN24-PR-A.08.38.a	B.08.38.a	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale	1,000	kg	1,32	1,32
VEN24-PR-A.08.38.e	B.08.38.e	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti	1,260	%	22,00	0,34
VEN24-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,002	h	178,00	0,39
					TOTALE:	2,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,87

Articolo: VEN24-04.12.12.a [F.12.12.a]

ARMATURA PORTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,06
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-PR-A.08.38.a	B.08.38.a	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale	1,000	kg	1,32	1,32
VEN24-PR-A.08.38.e	B.08.38.e	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti	1,260	%	22,00	0,32
VEN24-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,001	h	129,60	0,13
TOTALE:						1,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,39

Articolo: VEN24-04.12.13.a [F.12.13.a]

ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,002	h	33,42	0,06
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,180	kg	1,35	1,59
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	51,65	0,09
VEN24-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,002	h	129,60	0,22
TOTALE:						1,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,49

Articolo: VEN24-04.12.14.a [F.12.14.a]

BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 3.00 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,176	h	171,40	30,08
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,176	h	51,65	9,10
VEN24-PR-A.76.31.d	B.76.31.d	BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA	8,800	kg	1,49	13,11
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,176	h	92,77	16,28
TOTALE:						68,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,74

Articolo: VEN24-04.12.14.b [F.12.14.b]

BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 4.50 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 942/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,200	h	171,40	34,28
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,204	h	51,65	10,52
VEN24-PR-A.76.31.d	B.76.31.d	BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA	13,800	kg	1,49	20,56
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,200	h	92,77	18,55
TOTALE:						83,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,15

Articolo: VEN24-04.12.14.c [F.12.14.c]

BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 6.00 ml DIAMETRO 30 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm^q

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,298	h	171,40	51,15
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,300	h	51,65	15,50
VEN24-PR-A.76.31.d	B.76.31.d	BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA	15,550	kg	1,49	23,17
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,299	h	92,77	27,69
TOTALE:						117,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,65

Articolo: VEN24-04.12.15.a [F.12.15.a]

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' FINO A 100 kg DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,04
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,04
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,008	q	19,07	0,14
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m ³	0,77	0,00
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,001	h	13,40	0,02
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,30

Articolo: VEN24-04.12.15.b [F.12.15.b]

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' ECCEDENTI 100 kg DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,008	q	19,07	0,14
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m ³	0,77	0,00
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,001	h	13,40	0,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 943/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	0,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		0,27

Articolo: VEN24-04.12.16.a [F.12.16.a]

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER METRO CUBO DI SABBIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,715	h	31,67	22,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,715	h	29,38	21,00
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,600	q	19,07	11,44
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,200	m ³	24,04	28,85
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,300	m ³	0,77	0,23
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,715	h	13,40	9,58
TOTALE:						93,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,58

Articolo: VEN24-04.12.16.b [F.12.16.b]

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER OGNI kg DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,008	q	19,07	0,14
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,001	m ³	24,04	0,03
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m ³	0,77	0,00
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,001	h	13,40	0,01
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,30

Articolo: VEN24-04.12.17.a [F.12.17.a]

VALVOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,072	h	31,67	2,26
VEN24-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	1,000	cad	3,97	3,97
TOTALE:						6,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 944/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Articolo: VEN24-04.12.18.a [F.12.18.a]

COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATOØ600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,316	h	33,42	10,57
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,300	q	19,07	43,86
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,150	m³	0,77	0,12
VEN24-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,316	h	178,00	56,32
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,316	h	13,40	4,24
TOTALE:						115,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,61

Articolo: VEN24-04.12.19.a [F.12.19.a]

ARMATURA CENTINATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,04
VEN24-PR-A.76.31.a	B.76.31.a	PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA	1,000	kg	1,60	1,60
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,001	h	113,21	0,15
TOTALE:						1,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,26

Articolo: VEN24-04.12.20.a [F.12.20.a]

SCALETTE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,004	h	51,65	0,21
TOTALE:						1,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,29

Articolo: VEN24-04.12.21.a [F.12.21.a]

ARMATURE METALLICHE RETICOLARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,011	h	31,67	0,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 945/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,011	h	29,38	0,33
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,011	h	51,65	0,58
					TOTALE:	2,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,30

Articolo: VEN24-04.12.22.a [F.12.22.a]

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.08.38.g	B.08.38.g	TUBO IN VETRORESINA FINISTRATO DA 60 MM PER MICROPALI E TIRANTI	1,000	m	8,90	8,90
VEN24-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	3,000	cad	3,97	11,91
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,130	q	19,07	2,48
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,006	m³	0,77	0,00
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,032	h	13,40	0,43
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,033	h	51,65	1,68
					TOTALE:	27,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,62

Articolo: VEN24-04.12.23.a [F.12.23.a]

TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER VALVOLA INIETTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,26
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,004	m³	0,77	0,00
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,009	h	13,40	0,12
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,009	h	51,65	0,45
					TOTALE:	3,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,83

Articolo: VEN24-04.12.23.b [F.12.23.b]

TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER MAGGIOR QUANTITATIVO DI INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 946/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,667	q	19,07	12,71
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m³	0,77	0,04
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,017	h	13,40	0,22
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	51,65	0,86
					TOTALE:	14,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,79

Articolo: VEN24-04.12.24.a [F.12.24.a]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,50
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m³	118,43	5,92
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,017	h	54,46	0,92
					TOTALE:	7,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,97

Articolo: VEN24-04.12.24.b [F.12.24.b]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,023	h	31,67	0,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,023	h	29,38	0,68
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	118,43	11,84
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,023	h	54,46	1,25
					TOTALE:	14,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,34

Articolo: VEN24-04.12.24.c [F.12.24.c]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,89
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,150	m³	118,43	17,76
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,028	h	54,46	1,52
					TOTALE:	20,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,55

Articolo: VEN24-04.12.24.d [F.12.24.d]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	118,43	23,69
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,030	h	54,46	1,63
					TOTALE:	27,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,34

Articolo: VEN24-04.12.24.e [F.12.24.e]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,97
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	118,43	29,61
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,033	h	54,46	1,80
					TOTALE:	33,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,29

Articolo: VEN24-04.12.25.a [F.12.25.a]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,52
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,48
VEN24-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m³	152,78	7,64
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,017	h	54,46	0,90
					TOTALE:	9,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,53
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,07

Articolo: VEN24-04.12.25.b [F.12.25.b]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,023	h	31,67	0,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,023	h	29,38	0,68
VEN24-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	152,78	15,28
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,023	h	54,46	1,25
					TOTALE:	17,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,69

Articolo: VEN24-04.12.25.c [F.12.25.c]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,028	h	31,67	0,89
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,150	m³	152,78	22,92
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,028	h	54,46	1,52
					TOTALE:	26,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 949/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,08
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.12.25.d [F.12.25.d]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	152,78	30,56
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,030	h	54,46	1,63
TOTALE:						34,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,04

Articolo: VEN24-04.12.25.e [F.12.25.e]

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,97
VEN24-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	152,78	38,20
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,033	h	54,46	1,80
TOTALE:						42,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,16

Articolo: VEN24-04.12.26.a [F.12.26.a]

ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,002	h	13,40	0,02
VEN24-PR-A.76.31.c	B.76.31.c	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE	1,000	kg	2,53	2,53
TOTALE:						2,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 950/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Articolo: VEN24-04.12.28.a [F.12.28.a]

COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,05
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,034	h	92,77	3,15
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,80
TOTALE:						6,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,59

Articolo: VEN24-04.12.31.a [F.12.31.a]

CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,067	h	33,42	2,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-AT.14.06.b	D.14.06.b	NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI PIEDRITTI DI GALLERIE	1,000	m ²	3,77	3,77
VEN24-AT.14.06.a	D.14.06.a	NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI CALOTTE DI GALLERIE, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.	1,000	m ²	7,66	7,66
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,030	m ³	372,67	11,18
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,033	h	3,31	0,11
TOTALE:						29,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,73

Articolo: VEN24-04.12.32.a [F.12.32.a]

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R DA 99.99 ml A 50.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,033	h	33,42	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	1,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,034	h	31,67	1,08
VEN24-AT.06.08.a	D.06.08.a	NOLO A FREDDO DI CASSERI CURVI CON RAGGIO DI CURVATURA MINORE DI m 20 O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI	0,500	m ²	1,47	0,74
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,020	m ³	372,67	7,45
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,030	h	3,31	0,10
TOTALE:						11,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 951/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,52
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.12.32.b [F.12.32.b]

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R INFERIORE A 50.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,086	h	33,42	2,87
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,092	h	31,67	2,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,092	h	29,38	2,71
VEN24-AT.06.08.a	D.06.08.a	NOLO A FREDDO DI CASSERI CURVI CON RAGGIO DI CURVATURA MINORE DI m 20 O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI	1,000	m ²	1,47	1,47
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,030	m ³	372,67	11,18
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
TOTALE:						21,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,97

Articolo: VEN24-04.12.33.a [F.12.33.a]

ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,04	0,09
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,002	h	113,21	0,24
TOTALE:						1,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,37

Articolo: VEN24-04.12.34.a [F.12.34.a]

RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - IN CALOTTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,44	1,44
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,04	0,11
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,005	h	113,21	0,55
TOTALE:						2,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 952/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,85
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.12.34.b [F.12.34.b]

RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - SU PIEDRITTI O ARCO ROVESCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,44	1,44
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,04	0,05
TOTALE:						1,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,96

Articolo: VEN24-04.12.35.a [F.12.35.a]

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 20 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,06
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,000	m³	101,48	101,48
TOTALE:						103,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						130,95

Articolo: VEN24-04.12.35.b [F.12.35.b]

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 25 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,06
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	109,06	109,06
TOTALE:						111,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,54

Articolo: VEN24-04.12.35.c [F.12.35.c]

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 30 MPa

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 953/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,06
VEN24-PR-B.02.03.d	C.02.03.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37	1,000	m³	114,83	114,83
TOTALE:						116,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,84

Articolo: VEN24-04.12.36.a [F.12.36.a]

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 30 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-PR-B.02.03.d	C.02.03.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37	1,000	m³	114,83	114,83
TOTALE:						117,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,36

Articolo: VEN24-04.12.36.b [F.12.36.b]

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 35 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-PR-B.02.03.f	C.02.03.f	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 35/45	1,000	m²	128,15	128,15
TOTALE:						130,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,21

Articolo: VEN24-04.12.38.a [F.12.38.a]

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,53
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	109,06	109,06
TOTALE:						110,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 954/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		139,25

Articolo: VEN24-04.12.50.a [F.12.50.a]

CANNULE MICROFESSURATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,107	h	31,67	3,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,107	h	29,38	3,13
VEN24-PR-A.76.29.f	B.76.29.f	CALZA PER DRENAGGI	1,000	m	2,28	2,28
VEN24-PR-A.76.29.c	B.76.29.c	TUBI RIGIDI DI PVC PER DRENAGGIO FESSURE LONGITUDINALI SENZA BASE D'APPOGGIO DN 50	1,000	m	2,09	2,09
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,107	h	51,65	5,50
TOTALE:						16,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				20,71

Articolo: VEN24-04.12.51.a [F.12.51.a]

CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,131	h	31,67	4,15
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,34
VEN24-PR-A.35.12.l	B.35.12.l	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,200	kg	51,36	10,27
VEN24-PR-A.07.36.g	B.07.36.g	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.	1,000	m	9,05	9,05
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	83,44	1,39
TOTALE:						29,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,74
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				36,94

Articolo: VEN24-04.12.52.a [F.12.52.a]

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.36.e	B.07.36.e	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 125.	1,000	m	5,31	5,31
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,120	m ³	22,22	2,67
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,034	h	83,44	2,82
TOTALE:						10,80
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,86
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				13,66

Articolo: VEN24-04.12.52.b [F.12.52.b]

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.36.g	B.07.36.g	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.	1,000	m	9,05	9,05
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,166	m³	22,22	3,68
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,034	h	83,44	2,84
TOTALE:						15,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,70

Articolo: VEN24-04.12.52.c [F.12.52.c]

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.36.h	B.07.36.h	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 200.	1,000	m	13,43	13,43
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,174	m³	22,22	3,86
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,034	h	83,44	2,84
TOTALE:						20,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,46

Articolo: VEN24-04.12.53.a [F.12.53.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,036	h	31,67	1,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,000	m²	5,04	5,04
VEN24-PR-A.35.12.l	B.35.12.l	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,020	kg	51,36	1,03
VEN24-PR-A.06.40.00	B.06.40.00	IMPERMEABILIZZAZIONE	1,000	m²	24,62	24,62
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,035	h	51,65	1,81
TOTALE:						34,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,86

Articolo: VEN24-04.12.54.a [F.12.54.a]

IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,62
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,019	h	29,38	0,57
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,000	m²	5,04	5,04
VEN24-PR-A.07.23.f	B.07.23.f	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 500 GR/MQ.	1,000	m²	6,11	6,11
VEN24-PR-A.35.12.l	B.35.12.l	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,020	kg	51,36	1,03
VEN24-PR-A.06.40.00	B.06.40.00	IMPERMEABILIZZAZIONE	1,000	m²	24,62	24,62
					TOTALE:	37,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,06

Articolo: VEN24-04.12.55.a [F.12.55.a]

TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.29.a	B.76.29.a	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO	1,000	kg	2,80	2,80
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,001	h	83,44	0,11
					TOTALE:	2,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,68

Articolo: VEN24-04.12.56.a [F.12.56.a]

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,091	h	29,38	2,68
VEN24-PR-A.15.02.a	B.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	24,33	24,33
VEN24-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,38	2,19
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,091	h	80,05	7,30
					TOTALE:	36,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,17

Articolo: VEN24-04.12.56.b [F.12.56.b]

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 957/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,87
VEN24-PR-A.15.02.b	B.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	28,76	28,76
VEN24-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,27	3,14
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,132	h	80,05	10,53
					TOTALE:	46,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	58,57

Articolo: VEN24-04.12.56.c [F.12.56.c]

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,177	h	29,38	5,21
VEN24-PR-A.15.02.c	B.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	36,50	36,50
VEN24-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,56	3,78
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,177	h	80,05	14,19
					TOTALE:	59,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	75,50

Articolo: VEN24-04.12.56.d [F.12.56.d]

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,244	h	29,38	7,15
VEN24-PR-A.15.02.d	B.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	48,66	48,66
VEN24-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,68	4,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,244	h	80,05	19,49
					TOTALE:	80,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	101,38

Articolo: VEN24-04.12.56.e [F.12.56.e]

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,328	h	29,38	9,64
VEN24-PR-A.15.02.e	B.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	72,99	72,99
VEN24-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,23	6,62
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,328	h	80,05	26,26
					TOTALE:	115,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						30,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 958/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	146,12
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.12.57.a [F.12.57.a]

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVERSCIO - CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,18
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
TOTALE:						1,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,07

Articolo: VEN24-04.12.57.b [F.12.57.b]

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVERSCIO - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,022	h	31,67	0,71
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
TOTALE:						24,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,56

Articolo: VEN24-04.12.57.c [F.12.57.c]

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVERSCIO - CON MISTO DI FIUME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,18
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,46
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						23,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,18

Articolo: VEN24-04.13.01.a [F.13.01.a]

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	4,000	h	77,17	308,68
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	8,000	h	114,85	918,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 959/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	4,000	h	92,77	371,08
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,20	384,80
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	4,000	h	74,56	298,24
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	4,000	h	62,38	249,52
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	2,536	h	47,67	120,91
TOTALE:						2.769,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	733,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.503,48

Articolo: VEN24-04.13.01.b [F.13.01.b]

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mq FINO A 1000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	3,000	h	77,17	231,51
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	8,000	h	114,85	918,80
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	3,000	h	92,77	278,31
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,20	384,80
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	3,000	h	74,56	223,68
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	3,000	h	62,38	187,14
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	1,551	h	47,67	73,91
TOTALE:						2.386,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	632,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.018,66

Articolo: VEN24-04.13.01.c [F.13.01.c]

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1000 mq FINO A 1500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,000	h	77,17	154,34
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	8,000	h	114,85	918,80
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	1,000	h	92,77	92,77
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,20	384,80
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	2,000	h	74,56	149,12
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	2,000	h	62,38	124,76
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	1,570	h	47,67	74,85
TOTALE:						1.958,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	518,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.477,12

Articolo: VEN24-04.13.01.d [F.13.01.d]

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1500 mq FINO A 2500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,500	h	77,17	38,59
VEN24-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	5,251	h	114,85	603,12
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,20	384,80
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,500	h	163,97	81,99
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,500	h	74,56	37,28
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,500	h	62,38	31,19
TOTALE:						1.191,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	315,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.507,45

Articolo: VEN24-04.13.02.a [F.13.02.a]

MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,17
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,006	h	113,38	0,68
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,500	kg	0,88	1,32
TOTALE:						2,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,75

Articolo: VEN24-04.13.03.a [F.13.03.a]

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,22
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,88	0,62
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
TOTALE:						1,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,68

Articolo: VEN24-04.13.03.b [F.13.03.b]

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,88	0,62
TOTALE:						1,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,34

Articolo: VEN24-04.13.04.a [F.13.04.a]

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,500	kg	1,28	0,64
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,22
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
TOTALE:						1,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,80

Articolo: VEN24-04.13.04.b [F.13.04.b]

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,500	kg	1,28	0,64
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
TOTALE:						1,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,45

Articolo: VEN24-04.13.05.a [F.13.05.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 962/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,010	m ³	116,34	1,16
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
TOTALE:						1,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,81

Articolo: VEN24-04.13.05.b [F.13.05.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	113,38	0,23
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,540	kg	0,88	0,48
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN24-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,010	m ³	116,34	1,16
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
TOTALE:						2,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,83

Articolo: VEN24-04.13.05.c [F.13.05.c]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA - MODIFICATO HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	113,38	0,23
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,410	kg	1,28	0,52
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN24-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,010	m ³	116,34	1,16
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
TOTALE:						2,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,88

Articolo: VEN24-04.13.06.a [F.13.06.a]

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,050	m ³	134,00	6,70
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,24	0,79
TOTALE:						8,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,51

Articolo: VEN24-04.13.06.b [F.13.06.b]

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,16
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m ³	134,00	8,04
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,960	t*km	0,24	0,95
TOTALE:						9,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,47

Articolo: VEN24-04.13.06.c [F.13.06.c]

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,070	m ³	134,00	9,38
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,21
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,620	t*km	0,24	1,11
TOTALE:						11,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,42

Articolo: VEN24-04.13.07.a [F.13.07.a]

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,088	t	65,87	5,80
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,24	0,63
TOTALE:						7,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,17

Articolo: VEN24-04.13.07.b [F.13.07.b]

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,110	t	65,87	7,25
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,24	0,79
TOTALE:						8,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,21

Articolo: VEN24-04.13.07.c [F.13.07.c]

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,16
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,132	t	65,87	8,69
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,960	t*km	0,24	0,95
TOTALE:						10,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,30

Articolo: VEN24-04.13.08.a [F.13.08.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,100	kg	0,88	0,09
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,045	m³	134,00	6,08
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
TOTALE:						7,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,49

Articolo: VEN24-04.13.08.b [F.13.08.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,100	kg	0,88	0,09
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,100	t	65,87	6,59
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
TOTALE:						8,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,13

Articolo: VEN24-04.13.08.c [F.13.08.c]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,400	kg	0,88	0,35
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,100	t	69,83	6,98
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
TOTALE:						8,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,95

Articolo: VEN24-04.13.09.a [F.13.09.a]

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-PR-B.03.09.00	C.03.09.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	0,072	t	72,47	5,22
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,11
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,24	0,52
					TOTALE:	6,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,92

Articolo: VEN24-04.13.09.b [F.13.09.b]

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,072	t	69,83	5,03
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,11
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,24	0,52
					TOTALE:	6,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,68

Articolo: VEN24-04.13.10.a [F.13.10.a]

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,072	t	75,11	5,41
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,24	0,52
					TOTALE:	6,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,27

Articolo: VEN24-04.13.10.b [F.13.10.b]

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,096	t	75,11	7,21
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,880	t*km	0,24	0,69
					TOTALE:	8,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,77

Articolo: VEN24-04.13.11.a [F.13.11.a]

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,072	t	79,05	5,69
VEN24-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	187,05	0,19
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,24	0,52
					TOTALE:	7,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,87

Articolo: VEN24-04.13.11.b [F.13.11.b]

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,096	t	79,05	7,59
VEN24-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	187,05	0,19
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,880	t*km	0,24	0,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 968/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	TOTALE:	9,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		11,49

Articolo: VEN24-04.13.12.a [F.13.12.a]

PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-B.03.05.00	C.03.05.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX	0,078	t	94,86	7,40
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,340	t*km	0,24	0,56
TOTALE:						8,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,84

Articolo: VEN24-04.13.13.a [F.13.13.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	29,38	10,58
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	8,530	kg	0,88	7,51
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	1,760	t	65,87	115,93
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,180	h	111,31	20,04
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,180	h	71,07	12,79
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	52,800	t*km	0,24	12,67
TOTALE:						190,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						241,51

Articolo: VEN24-04.13.14.a [F.13.14.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	5,000	kg	0,88	4,40
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,700	m³	134,00	93,80
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,030	h	111,31	3,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 969/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,07	2,13
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	46,200	t*km	0,24	11,09
TOTALE:						118,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,80

Articolo: VEN24-04.13.14.b [F.13.14.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	5,000	kg	0,88	4,40
VEN24-PR-B.03.03.00	C.03.03.00	TAPPETINO	0,700	m ³	169,96	118,97
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,030	h	111,31	3,34
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,07	2,13
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	46,200	t*km	0,24	11,09
TOTALE:						143,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,64

Articolo: VEN24-04.13.14.c [F.13.14.c]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA (IN PESO)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,080	t	69,83	5,59
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,24	0,48
TOTALE:						6,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,68

Articolo: VEN24-04.13.14.d [F.13.14.d]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO 0/20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,080	t	65,87	5,27
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,24	0,48
TOTALE:						5,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 970/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Articolo: VEN24-04.13.14.e [F.13.14.e]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,080	t	75,11	6,01
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,24	0,48
TOTALE:						6,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,21

Articolo: VEN24-04.13.14.f [F.13.14.f]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,105	t	75,11	7,89
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,24	0,60
TOTALE:						8,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,74

Articolo: VEN24-04.13.14.g [F.13.14.g]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO ALTO MODULO CHIUSO 0/16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,125	t*km	0,24	0,51
VEN24-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,088	t	74,16	6,53
TOTALE:						7,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,91

Articolo: VEN24-04.13.15.a [F.13.15.a]

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA OLTRE 1000 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-B.03.26.00	C.03.26.00	COMPOSTO BITUMINOSO GOMMATO MISCELATO CON ELASTOMERI	0,400	kg	3,09	1,24
TOTALE:						2,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,66

Articolo: VEN24-04.13.15.b [F.13.15.b]

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA FINO A 1000 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,05
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-B.03.26.00	C.03.26.00	COMPOSTO BITUMINOSO GOMMATO MISCELATO CON ELASTOMERI	0,400	kg	3,09	1,24
TOTALE:						3,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,24

Articolo: VEN24-04.13.15.c [F.13.15.c]

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-B.03.25.00	C.03.25.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA @ALTO MODULO"	0,001	t	84,32	0,08
TOTALE:						2,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,64

Articolo: VEN24-04.13.15.d [F.13.15.d]

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO PREVIO TAGLIO CON SEGA CIRCOLARE-ROUTING

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,036	h	26,39	0,95
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,083	h	46,33	3,85
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-B.03.25.00	C.03.25.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA @ALTO MODULO"	0,001	t	84,32	0,08
TOTALE:						7,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,34

Articolo: VEN24-04.13.16.a [F.13.16.a]

TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 972/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,38	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,000	kg	0,88	2,64
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,020	m³	23,73	0,47
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,002	t	17,02	0,03
TOTALE:						3,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,33

Articolo: VEN24-04.13.17.a [F.13.17.a]

TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,38	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,200	kg	0,88	1,06
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,013	m³	23,73	0,31
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,002	t	17,02	0,03
TOTALE:						1,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,13

Articolo: VEN24-04.13.18.a [F.13.18.a]

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,101	h	31,67	3,20
VEN24-PR-A.19.44.a	B.19.44.a	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50kN/m	1,000	m²	7,49	7,49
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,500	t*km	0,24	0,84
TOTALE:						11,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,59

Articolo: VEN24-04.13.18.b [F.13.18.b]

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 12,5x12,5 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 973/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,115	h	31,67	3,64
VEN24-PR-A.19.44.b	B.19.44.b	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m	1,000	m²	9,38	9,38
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,500	t*km	0,24	1,08
TOTALE:						14,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,84

Articolo: VEN24-04.13.18.c [F.13.18.c]

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 40x40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,139	h	31,67	4,41
VEN24-PR-A.19.44.c	B.19.44.c	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m CON GEOTESSILE IN POLIESTERE 400g/mq	1,000	m²	12,40	12,40
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,900	kg	0,88	0,79
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,500	t*km	0,24	1,32
TOTALE:						19,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,36

Articolo: VEN24-04.13.18.d [F.13.18.d]

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 45x45 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,139	h	31,67	4,41
VEN24-PR-A.19.44.c	B.19.44.c	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m CON GEOTESSILE IN POLIESTERE 400g/mq	1,000	m²	12,40	12,40
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,900	kg	0,88	0,79
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,500	t*km	0,24	1,32
TOTALE:						19,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,36

Articolo: VEN24-04.13.18.e [F.13.18.e]

RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,139	h	31,67	4,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 974/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.19.44.d	B.19.44.d	RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	m²	19,05	19,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,030	h	62,38	1,87
					TOTALE:	26,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,55

Articolo: VEN24-04.13.19.a [F.13.19.a]

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,036	h	31,67	1,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,050	m³	134,00	6,70
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,012	h	96,20	1,15
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,012	h	62,38	0,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,24	0,79
					TOTALE:	11,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,66

Articolo: VEN24-04.13.19.b [F.13.19.b]

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,030	m³	134,00	4,02
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,010	h	96,20	0,96
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,010	h	62,38	0,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,24	0,48
					TOTALE:	7,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,01

Articolo: VEN24-04.13.19.c [F.13.19.c]

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88

VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,066	t	69,83	4,61
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,010	h	96,20	0,96
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,010	h	62,38	0,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,24	0,48
					TOTALE:	8,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,75

Articolo: VEN24-04.13.19.d [F.13.19.d]

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE COMPRESSO 25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-B.03.09.00	C.03.09.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	0,055	t	72,47	3,99
VEN24-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,010	h	96,20	0,96
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,010	h	62,38	0,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,650	t*km	0,24	0,40
					TOTALE:	7,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,87

Articolo: VEN24-04.13.24.a [F.13.24.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-PR-B.03.20.00	C.03.20.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO	0,011	t	67,78	0,75
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,24	0,63
					TOTALE:	1,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,09

Articolo: VEN24-04.13.24.b [F.13.24.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE CON EMULSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 976/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,38	0,11
VEN24-PR-B.03.20.00	C.03.20.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO	0,011	t	67,78	0,75
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,24	0,63
VEN24-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	0,800	kg	6,01	4,81
					TOTALE:	6,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,31

Articolo: VEN24-04.13.25.a [F.13.25.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,012	t	74,16	0,89
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,24	0,63
					TOTALE:	1,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,23

Articolo: VEN24-04.13.25.b [F.13.25.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON EMULSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,012	t	74,16	0,89
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,24	0,63
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,38	0,11
VEN24-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	0,800	kg	6,01	4,81
					TOTALE:	6,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,45

Articolo: VEN24-04.13.27.a [F.13.27.a]

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,023	t	79,05	1,78
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,005	h	111,31	0,56
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,675	t*km	0,24	0,16
TOTALE:						3,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,93

Articolo: VEN24-04.13.29.a [F.13.29.a]

IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,002	h	74,56	0,15
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,050	h	30,50	1,53
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,05
TOTALE:						3,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,05

Articolo: VEN24-04.13.30.a [F.13.30.a]

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,25
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	74,56	0,37
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,005	h	113,38	0,57
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,005	h	71,07	0,36
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,500	kg	1,28	1,92
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,015	m³	23,73	0,36
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,002	t	17,02	0,03
TOTALE:						3,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,88

Articolo: VEN24-04.13.31.a [F.13.31.a]

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in sito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,060	h	33,42	2,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,060	h	71,07	4,26
VEN24-AT.10.04.c	D.10.04.c	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	0,001	h	220,21	0,22
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,350	q	19,07	6,67
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	30,000	kg	0,88	26,40
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,060	h	316,13	18,97
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,060	h	93,45	5,61
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,060	h	86,71	5,20
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,016	h	117,27	1,87
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	65,60	2,03
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,008	h	82,69	0,69
					TOTALE:	77,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,15

Articolo: VEN24-04.13.31.b [F.13.31.b]

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in impianto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,060	h	33,42	2,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,060	h	71,07	4,26
VEN24-AT.10.04.c	D.10.04.c	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	0,001	h	220,21	0,22
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,350	q	19,07	6,67
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	30,000	kg	0,88	26,40
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,060	h	316,13	18,97
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,060	h	93,45	5,61
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,060	h	86,71	5,20
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,016	h	117,27	1,87
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,196	h	65,60	12,88
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	82,69	2,76
					TOTALE:	90,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	114,50

Articolo: VEN24-04.13.33.a [F.13.33.a]

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 4,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,010	h	316,13	3,16
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,010	h	93,45	0,93
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,07	1,07
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,000	kg	1,28	1,28
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,022	m ³	23,73	0,52
TOTALE:						7,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,89

Articolo: VEN24-04.13.33.b [F.13.33.b]

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 5,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,012	h	316,13	3,79
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,012	h	93,45	1,12
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,07	1,07
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,100	kg	1,28	1,41
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,024	m ³	23,73	0,57
TOTALE:						8,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,16

Articolo: VEN24-04.13.33.c [F.13.33.c]

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 6,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,014	h	316,13	4,43
VEN24-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,014	h	93,45	1,31
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,07	1,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 980/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,160	kg	1,28	1,48
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,026	m ³	23,73	0,62
TOTALE:					9,77	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					12,36	

Articolo: VEN24-04.13.50.a [F.13.50.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mc compattato in opera, densità < 1850 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,030	h	74,56	2,20
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,030	t	17,02	0,51
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,030	h	59,51	1,79
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	10,000	kg	0,88	8,80
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	10,000	kg	0,07	0,70
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,350	m ³	139,33	48,77
VEN24-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,800	m ³	116,34	93,07
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,131	h	111,31	14,58
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,130	h	71,07	9,24
TOTALE:					194,80	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					246,42	

Articolo: VEN24-04.13.50.b [F.13.50.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mq e per spessore 10 cm, densità < 1850 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,22
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,000	kg	0,88	0,88
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,035	m ³	139,33	4,88
VEN24-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,080	m ³	116,34	9,31
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,013	h	111,31	1,45
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,013	h	71,07	0,92
TOTALE:					19,63	

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 981/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,20
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		24,83

Articolo: VEN24-04.13.51.a [F.13.51.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mc compattato in opera, densità < 1600 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,125	h	31,67	3,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,074	h	74,56	5,53
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,075	t	17,02	1,28
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,075	h	113,38	8,50
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,800	m³	134,00	107,20
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	25,000	kg	0,88	22,00
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	25,000	kg	0,07	1,75
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,350	m³	139,33	48,77
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,125	h	111,31	13,91
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,078	h	71,07	5,51
					TOTALE:	225,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	285,59

Articolo: VEN24-04.13.51.b [F.13.51.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mq e per spessore 4 cm, densità < 1600 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,22
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,032	m³	134,00	4,29
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,000	kg	0,88	0,88
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,014	m³	139,33	1,95
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,125	h	111,31	13,91
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,22
					TOTALE:	22,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,31

Articolo: VEN24-04.13.52.a [F.13.52.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per uno strato di spessore finito di 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,22
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,000	kg	0,88	0,88
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,058	t	69,83	4,02
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,006	m³	139,33	0,84
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,07	0,11
TOTALE:						6,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,78

Articolo: VEN24-04.13.52.b [F.13.52.b]

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per ogni cm in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	74,56	0,07
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,001	t	17,02	0,02
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,38	0,11
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,033	kg	0,88	0,03
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,019	t	69,83	1,34
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,333	kg	0,07	0,02
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,002	m³	139,33	0,28
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
TOTALE:						2,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,67

Articolo: VEN24-04.13.71.a [F.13.71.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,010	m ³	134,00	1,34
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,100	kg	0,88	0,09
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,100	kg	0,07	0,01
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,660	t*km	0,24	0,16
TOTALE:						1,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,33

Articolo: VEN24-04.13.72.a [F.13.72.a]

STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,26
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	59,51	0,06
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,150	kg	0,88	0,13
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,200	kg	0,07	0,01
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,001	h	62,38	0,06
TOTALE:						0,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,02

Articolo: VEN24-04.13.73.a [F.13.73.a]

STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	59,51	0,06
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,150	kg	0,88	0,13
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,200	kg	0,07	0,01
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
TOTALE:						0,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,63

Articolo: VEN24-04.13.75.a [F.13.75.a]

MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,800	kg	1,28	1,02
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,800	kg	0,07	0,06
VEN24-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,075	t	75,11	5,63
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,33
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,21
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,250	t*km	0,24	0,54
TOTALE:						8,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,32

Articolo: VEN24-04.13.82.a [F.13.82.a]

FORMAZIONE DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,010	h	59,51	0,60
VEN24-PR-B.03.27.00	C.03.27.00	CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm	0,210	m²	4,12	0,87
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,500	kg	0,07	0,11
TOTALE:						1,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,40

Articolo: VEN24-04.13.84.a [F.13.84.a]

COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,25
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-PR-A.76.07.d	B.76.07.d	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE	0,250	l	13,28	3,32
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,008	h	59,81	0,50
TOTALE:						4,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,83

Articolo: VEN24-04.13.85.a [F.13.85.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,022	h	31,67	0,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,022	h	29,38	0,66
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-PR-A.01.08.c	B.01.08.c	ATTIVANTE DI ADESIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI	0,500	kg	2,67	1,34
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,017	h	113,38	1,89
TOTALE:						5,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,83

Articolo: VEN24-04.13.88.a [F.13.88.a]

RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII MALTENICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,031	h	31,67	0,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,031	h	29,38	0,90
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	17,02	0,05
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m³	0,77	0,00
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,017	h	117,27	1,95
VEN24-PR-A.01.08.b	B.01.08.b	RIGENERANTE BITUME ESISTENTE	0,500	kg	1,57	0,79
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,017	h	113,38	1,89
VEN24-PR-B.03.03.00	C.03.03.00	TAPPETINO	0,001	m³	169,96	0,17
TOTALE:						7,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,45

Articolo: VEN24-04.13.89.a [F.13.89.a]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO MODIFICATO HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,04
VEN24-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,150	kg	1,28	0,19
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,500	kg	0,07	0,11
VEN24-PR-B.03.16.00	C.03.16.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO	0,024	t	66,35	1,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 986/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	111,31	0,11
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,07	0,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,720	t*km	0,24	0,17
TOTALE:						2,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,95

Articolo: VEN24-04.13.90.a [F.13.90.a]

TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO WET)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,19
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,004	t	17,02	0,07
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,005	h	111,31	0,56
VEN24-PR-B.03.19.00	C.03.19.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE	0,001	t	86,96	0,09
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,004	h	71,07	0,25
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,24	0,52
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34
VEN24-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	1,000	kg	6,01	6,01
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
TOTALE:						9,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,46

Articolo: VEN24-04.13.90.b [F.13.90.b]

TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO DRY)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,16
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	74,56	0,75
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,004	t	17,02	0,07
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,004	h	111,31	0,45
VEN24-PR-B.03.19.00	C.03.19.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE	0,001	t	86,96	0,09
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,07	0,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,24	0,52
VEN24-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,38	0,34

VEN24-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	1,000	kg	6,01	6,01
VEN24-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
TOTALE:						8,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,14

Articolo: VEN24-04.14.01.a [F.14.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,81
VEN24-PR-A.08.42.b	B.08.42.b	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda ☐ Classe N2	1,000	m	37,78	37,78
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,033	h	77,62	2,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	57,26	7,42
TOTALE:						55,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,47

Articolo: VEN24-04.14.01.b [F.14.01.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2 VERNICIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,81
VEN24-PR-A.08.42.b	B.08.42.b	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda ☐ Classe N2	1,000	m	37,78	37,78
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,033	h	77,62	2,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	57,26	7,42
TOTALE:						55,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,47

Articolo: VEN24-04.14.01.c [F.14.01.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,145	h	31,67	4,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,27
VEN24-PR-A.08.42.c	B.08.42.c	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda ☐ Classe H1	1,000	m	52,25	52,25
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,040	h	77,62	3,10
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,145	h	57,26	8,32
TOTALE:						72,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 988/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,22
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		91,76

Articolo: VEN24-04.14.01.d [F.14.01.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,67	5,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	29,38	4,88
VEN24-PR-A.08.42.d	B.08.42.d	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia o tripla onda ☐ Classe H2	1,000	m	105,48	105,48
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,045	h	77,62	3,48
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,166	h	57,26	9,52
TOTALE:						128,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162,72

Articolo: VEN24-04.14.01.e [F.14.01.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	29,38	5,58
VEN24-PR-A.08.42.f	B.08.42.f	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale tripla onda ☐ Classe H3	1,000	m	143,01	143,01
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,061	h	77,62	4,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,190	h	57,26	10,88
TOTALE:						170,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,35

Articolo: VEN24-04.14.01.f [F.14.01.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,257	h	31,67	8,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,257	h	29,38	7,55
VEN24-PR-A.08.42.z	B.08.42.z	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale tripla onda ☐ Classe H4	1,000	m	174,01	174,01
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,074	h	77,62	5,76
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,257	h	57,26	14,71
TOTALE:						210,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						265,87

Articolo: VEN24-04.14.02.a [F.14.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,212	h	31,67	6,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,26	12,14
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,04	11,46
VEN24-PR-A.08.42.g	B.08.42.g	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda ☐ Classe H2	1,000	m	120,00	120,00
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
TOTALE:						163,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						206,78

Articolo: VEN24-04.14.02.b [F.14.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO - VERNICIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,212	h	31,67	6,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,26	12,14
VEN24-PR-A.08.42.g	B.08.42.g	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda ☐ Classe H2	1,000	m	120,00	120,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,04	11,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
TOTALE:						163,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						206,78

Articolo: VEN24-04.14.02.c [F.14.02.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,212	h	31,67	6,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,26	12,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 990/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,04	11,46
VEN24-PR-A.08.42.g	B.08.42.g	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda ☐ Classe H2	1,000	m	120,00	120,00
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					TOTALE:	163,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	206,78

Articolo: VEN24-04.14.02.d [F.14.02.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,245	h	31,67	7,77
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,245	h	29,38	7,20
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,245	h	57,26	14,04
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,245	h	54,04	13,25
VEN24-PR-A.08.42.m	B.08.42.m	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda ☐ Classe H3	1,000	m	189,10	189,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,167	h	11,36	1,89
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
					TOTALE:	240,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	303,76

Articolo: VEN24-04.14.02.e [F.14.02.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,294	h	31,67	9,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,294	h	29,38	8,65
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,294	h	57,26	16,85
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,294	h	54,04	15,90
VEN24-PR-A.08.42.n	B.08.42.n	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda ☐ Classe H4	1,000	m	248,01	248,01
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,500	kg	16,43	8,22
					TOTALE:	309,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	391,63

Articolo: VEN24-04.14.02.f [F.14.02.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,435	h	31,67	13,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,435	h	29,38	12,79
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,435	h	57,26	24,93
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,435	h	54,04	23,52
VEN24-PR-A.08.42.n	B.08.42.n	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda ☐ Classe H4	1,000	m	248,01	248,01
VEN24-PR-A.76.30.m	B.76.30.m	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete	0,333	m	102,12	34,04
VEN24-PR-A.76.30.c	B.76.30.c	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI acciaio tipo S235	0,667	cad	30,68	20,45
VEN24-PR-A.76.30.d	B.76.30.d	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 pannello per interasse m 1,50	0,667	cad	81,70	54,47
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,600	kg	16,43	9,86
					TOTALE:	448,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	567,63

Articolo: VEN24-04.14.02.g [F.14.02.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE E LAMIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,433	h	31,67	13,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,433	h	29,38	12,73
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,433	h	57,26	24,82
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,433	h	54,04	23,42
VEN24-PR-A.08.42.n	B.08.42.n	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda ☐ Classe H4	1,000	m	248,01	248,01
VEN24-PR-A.76.30.n	B.76.30.n	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con rete e lamiera	0,333	m	170,21	56,74
VEN24-PR-A.76.30.c	B.76.30.c	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI acciaio tipo S235	0,667	cad	30,68	20,45
VEN24-PR-A.76.30.d	B.76.30.d	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 pannello per interasse m 1,50	0,667	cad	81,70	54,47
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,600	kg	16,43	9,86
					TOTALE:	471,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	595,93

Articolo: VEN24-04.14.03.a [F.14.03.a]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,81
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,033	h	77,62	2,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	57,26	7,42
TOTALE:						17,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,68

Articolo: VEN24-04.14.03.b [F.14.03.b]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,145	h	31,67	4,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,27
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,040	h	77,62	3,10
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,145	h	57,26	8,32
TOTALE:						20,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,67

Articolo: VEN24-04.14.03.c [F.14.03.c]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,67	5,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	29,38	4,88
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,045	h	77,62	3,48
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,166	h	57,26	9,52
TOTALE:						23,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,28

Articolo: VEN24-04.14.03.d [F.14.03.d]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	29,38	5,58
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,061	h	77,62	4,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,190	h	57,26	10,88
TOTALE:						27,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,45

Articolo: VEN24-04.14.03.e [F.14.03.e]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,257	h	31,67	8,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,257	h	29,38	7,55
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,074	h	77,62	5,76
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,257	h	57,26	14,71
TOTALE:						36,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,74

Articolo: VEN24-04.14.04.a [F.14.04.a]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,212	h	31,67	6,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,26	12,14
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,04	11,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
TOTALE:						43,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,98

Articolo: VEN24-04.14.04.b [F.14.04.b]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,245	h	31,67	7,77
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,245	h	29,38	7,20
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,245	h	57,26	14,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 994/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,245	h	54,04	13,25
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,167	h	11,36	1,89
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
TOTALE:					51,03	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					64,55	

Articolo: VEN24-04.14.04.c [F.14.04.c]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,294	h	31,67	9,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,294	h	29,38	8,65
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,294	h	57,26	16,85
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,294	h	54,04	15,90
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,500	kg	16,43	8,22
TOTALE:					61,58	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					77,90	

Articolo: VEN24-04.14.05.a [F.14.05.a]

FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,129	h	31,67	4,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,83
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,083	h	49,09	4,09
VEN24-PR-B.02.16.b	C.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37	0,080	m³	123,65	9,89
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	0,800	m²	8,49	6,79
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,002	h	34,60	0,06
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,031	h	77,17	2,39
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,140	t	38,00	5,32
TOTALE:					36,44	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					46,10	

Articolo: VEN24-04.14.06.a [F.14.06.a]

FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,081	h	31,67	2,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,248	h	29,38	7,28
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,167	h	11,36	1,89
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	36,59	6,10
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,031	h	77,17	2,39
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,025	t	14,75	0,37
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,007	m ³	372,67	2,74
VEN24-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	2,000	kg	1,56	3,12
TOTALE:						26,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,47

Articolo: VEN24-04.14.07.a [F.14.07.a]

FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE H. 35cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,216	h	31,67	6,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,116	h	29,38	3,42
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,116	h	57,26	6,67
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,100	h	88,22	8,82
VEN24-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,028	h	5,30	0,15
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,028	t	14,75	0,41
TOTALE:						27,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,74

Articolo: VEN24-04.14.07.b [F.14.07.b]

FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE H. 95cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,350	h	77,17	27,01
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,301	h	11,36	3,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 996/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,301	h	88,22	26,59
VEN24-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,075	h	5,30	0,40
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,075	t	14,75	1,10
					TOTALE:	79,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	101,05

Articolo: VEN24-04.14.08.a [F.14.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,195	h	31,67	6,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,195	h	29,38	5,73
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,050	h	77,62	3,88
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,195	h	57,26	11,16
VEN24-PR-A.08.43.a	B.08.43.a	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo laterale ☐ Classe N2	1,000	m	76,61	76,61
					TOTALE:	103,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	130,99

Articolo: VEN24-04.14.08.b [F.14.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,212	h	31,67	6,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,060	h	77,62	4,66
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,26	12,14
VEN24-PR-A.08.43.b	B.08.43.b	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo laterale ☐ Classe H2	1,000	m	107,25	107,25
					TOTALE:	137,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	173,31

Articolo: VEN24-04.14.09.a [F.14.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,246	h	31,67	7,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,246	h	29,38	7,24
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,246	h	57,26	14,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 997/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-PR-A.08.43.c	B.08.43.c	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo ponte ☐ Classe H2	1,000	m	114,91	114,91
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,246	h	54,04	13,31
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					TOTALE:	164,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	207,81

Articolo: VEN24-04.14.09.b [F.14.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
VEN24-PR-A.08.43.c	B.08.43.c	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo ponte ☐ Classe H2	1,000	m	114,91	114,91
VEN24-PR-A.76.30.b	B.76.30.b	CORRIMANO mista legno acciaio classe di contenimento H2 · struttura in legno ed anima in acciaio	1,000	m	55,00	55,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					TOTALE:	219,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	278,20

Articolo: VEN24-04.14.10.a [F.14.10.a]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,195	h	31,67	6,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,195	h	29,38	5,73
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,050	h	77,62	3,88
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,195	h	57,26	11,16
					TOTALE:	26,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,08

Articolo: VEN24-04.14.10.b [F.14.10.b]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,212	h	31,67	6,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,060	h	77,62	4,66
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,26	12,14
TOTALE:						29,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,63

Articolo: VEN24-04.14.11.a [F.14.11.a]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,246	h	31,67	7,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,246	h	29,38	7,24
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,246	h	57,26	14,11
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,246	h	54,04	13,31
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
TOTALE:						49,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,45

Articolo: VEN24-04.14.12.a [F.14.12.a]

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,300	h	31,85	9,57
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,150	h	57,26	8,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,12
VEN24-PR-A.09.12.00	B.09.12.00	BARRIERA SPARTITRAFFICO	1,000	m	60,23	60,23
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	36,59	3,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 999/3035	
--------------------------	------------	----------------------	--

VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,350	kg	16,43	5,75
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
TOTALE:					110,97	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					140,38	

Articolo: VEN24-04.14.13.a [F.14.13.a]

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,117	h	31,67	3,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,117	h	29,38	3,43
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,117	h	57,26	6,68
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,117	h	54,04	6,30
VEN24-PR-A.08.72.a	B.08.72.a	BARRIERA IN CALCESTRUZZO RIBASSATA	1,000	m	41,25	41,25
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	11,36	0,76
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,067	h	36,59	2,44
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,033	h	5,78	0,19
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,000	kg	1,01	4,04
TOTALE:					73,71	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					93,24	

Articolo: VEN24-04.14.14.a [F.14.14.a]

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE SENZA MANCORRENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,146	h	31,67	4,62
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,146	h	29,38	4,29
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,146	h	57,26	8,35
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,146	h	54,04	7,88
VEN24-PR-A.09.12.00	B.09.12.00	BARRIERA SPARTITRAFFICO	1,000	m	60,23	60,23
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	36,59	3,05
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,350	kg	16,43	5,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1000/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
TOTALE:						100,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,32

Articolo: VEN24-04.14.14.b [F.14.14.b]

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,26	11,45
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,090	h	11,36	1,02
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,090	h	36,59	3,29
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,090	h	5,78	0,52
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
VEN24-PR-A.08.72.b	B.08.72.b	BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE	1,000	cad	164,12	164,12
TOTALE:						215,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						272,03

Articolo: VEN24-04.14.15.a [F.14.15.a]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - N2 SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,067	h	31,67	2,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,067	h	29,38	1,96
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,067	h	57,26	3,82
VEN24-PR-A.08.42.01	B.08.42.01	ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - DOPPIA ONDA	1,000	cad	49,00	49,00
TOTALE:						56,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,97

Articolo: VEN24-04.14.15.b [F.14.15.b]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H1 SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1001/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,45
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,083	h	57,26	4,77
VEN24-PR-A.08.42.02	B.08.42.02	ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - TRIPLA ONDA	1,000	cad	93,00	93,00
					TOTALE:	102,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	130,12

Articolo: VEN24-04.14.17.a [F.14.17.a]

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA LATERALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,333	h	29,38	9,79
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,333	h	104,17	34,72
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,333	h	57,26	19,09
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,220	h	49,09	10,79
VEN24-PR-A.08.42.09	B.08.42.09	ELEMENTO TERMINALE INTERRATO IN ACCIAIO ZINCATO PER BARRIERE LATERALI	1,000	cad	180,00	180,00
					TOTALE:	264,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	335,16

Articolo: VEN24-04.14.17.b [F.14.17.b]

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA SPARTITRAFFICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,774	h	31,67	24,52
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,774	h	29,38	22,75
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,549	h	31,85	49,32
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,774	h	104,17	80,66
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,774	h	57,26	44,34
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,500	h	37,55	18,78
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,220	h	49,09	10,79
VEN24-PR-A.08.42.09	B.08.42.09	ELEMENTO TERMINALE INTERRATO IN ACCIAIO ZINCATO PER BARRIERE LATERALI	1,000	cad	180,00	180,00
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,400	t	14,75	20,65
					TOTALE:	462,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	584,58

Articolo: VEN24-04.14.18.a [F.14.18.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,500	h	104,17	52,09
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,26	28,63
VEN24-PR-A.08.42.10	B.08.42.10	PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA	1,000	cad	346,24	346,24
TOTALE:						457,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						578,72

Articolo: VEN24-04.14.19.a [F.14.19.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
VEN24-PR-A.08.43.d	B.08.43.d	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Elementi terminali sospesi	1,000	cad	176,20	176,20
TOTALE:						205,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						260,32

Articolo: VEN24-04.14.19.b [F.14.19.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,450	h	77,62	34,93
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,450	h	57,26	25,77
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,450	h	49,09	22,09
VEN24-PR-A.08.43.f	B.08.43.f	BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio	1,000	cad	498,44	498,44
TOTALE:						608,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						770,01

Articolo: VEN24-04.14.20.a [F.14.20.a]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1003/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
TOTALE:						29,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,43

Articolo: VEN24-04.14.20.b [F.14.20.b]

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,450	h	77,62	34,93
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,450	h	57,26	25,77
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,450	h	49,09	22,09
TOTALE:						110,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,48

Articolo: VEN24-04.14.21.a [F.14.21.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.01.a	B.76.01.a	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 80 PARALLELO	1,000	cad	12.814,23	12.814,23
TOTALE:						12.814,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.395,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16.210,00

Articolo: VEN24-04.14.21.b [F.14.21.b]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 LARGO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.01.b	B.76.01.b	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 80 LARGO	1,000	cad	13.764,77	13.764,77
TOTALE:						13.764,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.647,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17.412,43

Articolo: VEN24-04.14.22.a [F.14.22.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 PARALLELO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1004/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.76.01.c	B.76.01.c	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 100 PARALLELO	1,000	cad	15.841,97	15.841,97
					TOTALE:	15.841,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20.040,09

Articolo: VEN24-04.14.22.b [F.14.22.b]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 LARGO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.01.d	B.76.01.d	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 100 LARGO	1,000	cad	16.791,55	16.791,55
					TOTALE:	16.791,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21.241,31

Articolo: VEN24-04.14.23.a [F.14.23.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	4,600	h	33,42	153,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,600	h	31,67	145,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,600	h	29,38	135,15
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	4,600	h	57,26	263,40
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	4,600	h	104,17	479,18
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	4,600	h	11,36	52,26
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	4,000	h	37,55	150,20
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	4,500	h	1,87	8,42
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	4,500	h	2,84	12,78
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	9,605	kg	16,43	157,81
					TOTALE:	1.558,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.971,64

Articolo: VEN24-04.14.24.a [F.14.24.a]

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,333	h	29,38	9,79
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,333	h	77,62	25,87
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,333	h	57,26	19,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1005/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.76.02.a	B.76.02.a	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO	1,000	cad	391,99	391,99
					TOTALE:	457,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	578,48

Articolo: VEN24-04.14.25.a [F.14.25.a]

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,250	h	77,62	19,41
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
VEN24-PR-A.76.02.b	B.76.02.b	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRI E PALETTI	1,000	cad	273,09	273,09
					TOTALE:	322,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	407,44

Articolo: VEN24-04.14.26.a [F.14.26.a]

FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.03.a	B.76.03.a	SISTEMA COMPLETO DI ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50	1,000	cad	5.212,59	5.212,59
					TOTALE:	5.212,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.381,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.593,93

Articolo: VEN24-04.14.26.b [F.14.26.b]

POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,520	h	33,42	50,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,520	h	31,67	48,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,520	h	29,38	44,66
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	1,520	h	77,62	117,98
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,520	h	57,26	87,04
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,520	h	11,36	17,27
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	37,55	37,55
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,000	h	1,87	1,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1006/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,000	h	2,84	2,84
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	4,135	kg	16,43	67,93
					TOTALE:	476,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	602,24

Articolo: VEN24-04.14.27.a [F.14.27.a]

FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.04.a	B.76.04.a	DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE	1,000	m	1.032,10	1.032,10
					TOTALE:	1.032,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.305,61

Articolo: VEN24-04.14.27.b [F.14.27.b]

FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - EMERGENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.04.b	B.76.04.b	DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - EMERGENZA	1,000	m	1.772,29	1.772,29
					TOTALE:	1.772,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.241,95

Articolo: VEN24-04.14.27.c [F.14.27.c]

FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,700	h	33,42	23,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,700	h	77,62	54,33
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,700	h	57,26	40,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLINO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,217	h	37,55	8,14
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,217	h	1,87	0,41
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,217	h	2,84	0,62
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,108	kg	16,43	51,06
					TOTALE:	226,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						60,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1007/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	286,46
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.14.28.a [F.14.28.a]

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.05.a	B.76.05.a	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T50	1,000	cad	3.108,95	3.108,95
TOTALE:						3.108,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	823,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.932,82

Articolo: VEN24-04.14.28.b [F.14.28.b]

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.05.b	B.76.05.b	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80	1,000	cad	3.889,97	3.889,97
TOTALE:						3.889,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.030,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.920,81

Articolo: VEN24-04.14.28.c [F.14.28.c]

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.05.c	B.76.05.c	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110	1,000	cad	6.630,93	6.630,93
TOTALE:						6.630,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.757,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.388,13

Articolo: VEN24-04.14.28.d [F.14.28.d]

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,550	h	33,42	51,80
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,550	h	31,67	49,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,550	h	29,38	45,54
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	1,550	h	77,62	120,31
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,550	h	57,26	88,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1008/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,530	h	11,36	17,38
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	37,55	37,55
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,000	h	1,87	1,87
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,000	h	2,84	2,84
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,993	kg	16,43	65,60
					TOTALE:	480,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	608,12

Articolo: VEN24-04.14.28.e [F.14.28.e]

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P2/T80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,000	h	33,42	66,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	2,000	h	77,62	155,24
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,000	h	57,26	114,52
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,970	h	11,36	22,38
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,151	h	37,55	43,22
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,191	h	1,87	2,23
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,191	h	2,84	3,38
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	5,000	kg	16,43	82,15
					TOTALE:	612,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	774,26

Articolo: VEN24-04.14.28.g [F.14.28.g]

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P4/T110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,605	h	33,42	87,05
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,605	h	31,67	82,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,605	h	29,38	76,52
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	2,605	h	77,62	202,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,605	h	57,26	149,14
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	2,500	h	11,36	28,40
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,300	h	37,55	48,82
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,300	h	1,87	2,43
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,300	h	2,84	3,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1009/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	7,000	kg	16,43	115,01
TOTALE:						795,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.006,59

Articolo: VEN24-04.14.29.a [F.14.29.a]

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI - A PANNELLI IN RETE SEMPLICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,402	h	31,67	12,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,402	h	29,38	11,81
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,402	h	57,26	23,02
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,402	h	54,04	21,72
VEN24-PR-A.76.30.m	B.76.30.m	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete	0,333	m	102,12	34,04
VEN24-PR-A.76.31.g	B.76.31.g	BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA	1,000	cad	10,42	10,42
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
TOTALE:						119,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,12

Articolo: VEN24-04.14.30.a [F.14.30.a]

FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,000	h	33,42	33,42
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,04	54,04
VEN24-PR-A.76.35.a	B.76.35.a	BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3.00 M	1,000	m	1.327,63	1.327,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,600	h	11,36	6,82
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,167	h	37,55	6,26
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	1,500	kg	16,43	24,65
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
TOTALE:						1.572,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1010/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	416,66
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.988,97

Articolo: VEN24-04.15.01.a [F.15.01.a]

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,007	t	110,00	0,81
TOTALE:						3,11
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		0,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,93

Articolo: VEN24-04.15.01.b [F.15.01.b]

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU PLINTI O MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,021	h	31,67	0,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,021	h	29,38	0,62
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,021	h	54,04	1,14
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,020	h	2,84	0,06
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,007	t	110,00	0,81
TOTALE:						3,53
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		0,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				4,47

Articolo: VEN24-04.15.01.d [F.15.01.d]

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - DOPPIA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,052	h	31,67	1,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,052	h	54,04	2,81
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,022	h	11,36	0,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1011/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,022	h	2,84	0,06
TOTALE:						6,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,97

Articolo: VEN24-04.15.01.e [F.15.01.e]

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRIPLA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,057	h	31,67	1,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,057	h	29,38	1,67
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,057	h	54,04	3,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,023	h	11,36	0,26
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,023	h	2,84	0,07
TOTALE:						6,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,72

Articolo: VEN24-04.15.01.f [F.15.01.f]

SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA - COMPOSTA DA PANNELLI IN: LEGNO, ACCIAIO, ALLUMINIO, CALCESTRUZZO, FRP, ACCIAIO, CORTEN, VETRORESINA, PLASTICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,197	h	31,67	6,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,197	h	29,38	5,78
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,197	h	54,04	10,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,190	h	11,36	2,16
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
TOTALE:						25,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,97

Articolo: VEN24-04.15.02.a [F.15.02.a]

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,019	h	31,67	0,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1012/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,019	h	29,38	0,56
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,019	h	54,04	1,03
TOTALE:						2,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,77

Articolo: VEN24-04.15.03.a [F.15.03.a]

RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,029	h	31,67	0,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,029	h	29,38	0,85
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,029	h	54,04	1,57
TOTALE:						3,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,23

Articolo: VEN24-04.15.04.a [F.15.04.a]

RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,037	h	31,67	1,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,037	h	29,38	1,07
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,037	h	54,04	1,97
TOTALE:						4,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,31

Articolo: VEN24-04.15.05.a [F.15.05.a]

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,016	h	31,67	0,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,016	h	29,38	0,46
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,016	h	54,04	0,85
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,012	h	2,84	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1013/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2,50

Articolo: VEN24-04.15.06.a [F.15.06.a]

RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - DOPPIA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,77
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,060	h	77,62	4,69
		TOTALE:				8,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,59

Articolo: VEN24-04.15.06.b [F.15.06.b]

RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - TRIPLA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,49
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,085	h	54,04	4,58
		TOTALE:				9,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,58
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12,33

Articolo: VEN24-04.15.07.a [F.15.07.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.76.10.a	B.76.10.a	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO N2	1,000	m	24,23	24,23
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
		TOTALE:				30,14
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,99
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				38,13

Articolo: VEN24-04.15.07.b [F.15.07.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.76.10.b	B.76.10.b	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO H2	1,000	m	49,00	49,00
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						54,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,46

Articolo: VEN24-04.15.08.a [F.15.08.a]

POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						5,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,48

Articolo: VEN24-04.15.09.a [F.15.09.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,071	h	31,67	2,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.76.10.c	B.76.10.c	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO	1,000	cad	44,09	44,09
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,26	4,01
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,070	h	77,62	5,43
TOTALE:						57,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,17

Articolo: VEN24-04.15.09.b [F.15.09.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1015/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.76.10.d	B.76.10.d	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA	1,000	cad	75,06	75,06
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,080	h	57,26	4,58
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	7,280	kg	0,77	5,61
TOTALE:						90,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,01

Articolo: VEN24-04.15.09.c [F.15.09.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - CON TIRAFONDI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,021	h	31,67	0,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,088	h	57,26	5,04
VEN24-PR-A.76.35.b	B.76.35.b	ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE COMPLETO DI PIASTRA E TIRAFONDI FILETTATI	1,000	cad	66,05	66,05
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	11,36	0,76
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,067	h	36,59	2,44
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,600	kg	16,43	9,86
TOTALE:						87,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,59

Articolo: VEN24-04.15.09.d [F.15.09.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - IN NICCHIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,24
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,110	h	57,26	6,32
VEN24-PR-A.76.35.b	B.76.35.b	ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE COMPLETO DI PIASTRA E TIRAFONDI FILETTATI	1,000	cad	66,05	66,05
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,090	h	11,36	1,02
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,090	h	36,59	3,29
VEN24-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	7,280	kg	0,77	5,61
TOTALE:						86,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,02

Articolo: VEN24-04.15.09.e [F.15.09.e]

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO DI MAGGIORE LUNGHEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,018	h	31,67	0,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,018	h	29,38	0,53
VEN24-PR-A.76.10.c	B.76.10.c	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO	0,500	cad	44,09	22,05
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,018	h	57,26	1,03
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,018	h	77,62	1,40
TOTALE:						25,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,36

Articolo: VEN24-04.15.10.a [F.15.10.a]

POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su rilevato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,071	h	31,67	2,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,26	4,01
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,070	h	77,62	5,43
TOTALE:						13,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,39

Articolo: VEN24-04.15.10.b [F.15.10.b]

POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su muratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,080	h	57,26	4,58
VEN24-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	7,280	h	77,62	565,07
TOTALE:						574,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						726,78

Articolo: VEN24-04.15.11.a [F.15.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - gruppo bulloni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1017/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-PR-A.76.10.e	B.76.10.e	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - GRUPPO BULLONI	1,000	cad	11,37	11,37
TOTALE:						11,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,00

Articolo: VEN24-04.15.12.a [F.15.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - distanziatore metallico in acciaio zincato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,51
VEN24-PR-A.76.10.f	B.76.10.f	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - DISTANZIATORE METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	cad	4,21	4,21
TOTALE:						5,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,24

Articolo: VEN24-04.15.13.a [F.15.13.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,053	h	29,38	1,54
VEN24-PR-A.76.30.h	B.76.30.h	ELEMENTO DI ATTACCO PER CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	cad	21,21	21,21
TOTALE:						22,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,78

Articolo: VEN24-04.15.14.a [F.15.14.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-PR-A.76.30.a	B.76.30.a	TUBO CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 48 MM	1,000	cad	12,09	12,09
TOTALE:						12,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,91

Articolo: VEN24-04.15.15.a [F.15.15.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1018/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,053	h	31,67	1,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,053	h	29,38	1,54
VEN24-PR-A.76.30.i	B.76.30.i	PROLUNGA A SOSTEGNO DI CORRIMANO PER MONTANTE BARRIERA	1,000	cad	48,29	48,29
TOTALE:						51,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,13

Articolo: VEN24-04.15.16.a [F.15.16.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.76.30.i	B.76.30.i	SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE DELLA BARRIERA STRADALE	1,000	cad	29,74	29,74
TOTALE:						31,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,63

Articolo: VEN24-04.15.17.a [F.15.17.a]

POSA IN OPERA DI PIASTRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,050	h	22,00	1,10
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
TOTALE:						18,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,47

Articolo: VEN24-04.15.18.e [F.15.18.e]

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,135	h	31,67	4,28
VEN24-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,068	h	3,46	0,23
TOTALE:						4,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1019/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,20
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5,71

Articolo: VEN24-04.15.18.f [F.15.18.f]

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI A CUSPIDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,379	h	31,67	12,00
VEN24-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,189	h	3,46	0,66
TOTALE:						12,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				16,01

Articolo: VEN24-04.15.18.g [F.15.18.g]

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRIPLA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,67	11,73
VEN24-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,185	h	3,46	0,64
TOTALE:						12,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				15,65

Articolo: VEN24-04.15.18.h [F.15.18.h]

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA CORRENTE INFERIORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,257	h	31,67	8,15
VEN24-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,129	h	3,46	0,44
TOTALE:						8,59
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,87

Articolo: VEN24-04.15.18.i [F.15.18.i]

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRAVE A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,308	h	31,67	9,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1020/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,154	h	3,46	0,53
TOTALE:						10,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,03

Articolo: VEN24-04.15.18.j [F.15.18.j]

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRIPLA ONDA A CUSPIDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,514	h	31,67	16,29
VEN24-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,257	h	3,46	0,89
TOTALE:						17,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,73

Articolo: VEN24-04.15.19.a [F.15.19.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,611	h	31,67	19,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,611	h	29,38	17,95
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,611	h	57,26	34,99
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN24-PR-A.76.01.e	B.76.01.e	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - SUPPORTO INTERMEDIO	1,000	cad	227,58	227,58
TOTALE:						303,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						384,47

Articolo: VEN24-04.15.20.a [F.15.20.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,517	h	31,67	16,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,517	h	29,38	15,18
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,517	h	57,26	29,59
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1021/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN24-PR-A.76.01.f	B.76.01.f	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FRONTALE DI TESTATA	1,000	cad	260,27	260,27
TOTALE:					325,46	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					411,71	

Articolo: VEN24-04.15.21.a [F.15.21.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,521	h	31,67	16,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,521	h	29,38	15,31
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,521	h	57,26	29,84
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN24-PR-A.76.01.g	B.76.01.g	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE	1,000	cad	146,22	146,22
TOTALE:					211,93	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					268,09	

Articolo: VEN24-04.15.22.a [F.15.22.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	57,26	22,90
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,050	h	2,84	0,14
VEN24-PR-A.76.01.h	B.76.01.h	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA	1,000	cad	864,40	864,40
TOTALE:					913,75	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	242,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.155,89	

Articolo: VEN24-04.15.23.a [F.15.23.a]

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI DURTO REDIRETTIVI RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI DURTO REDIRETTIVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
VEN24-PR-A.76.01.i	B.76.01.i	ATTENUATORI D'URTO - ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO	1,000	cad	2.692,87	2.692,87
TOTALE:						2.818,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	746,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.565,35

Articolo: VEN24-04.15.24.a [F.15.24.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO PARARUOTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.76.30.k	B.76.30.k	PROFILO PARARUOTA IN ACCIAIO ZINCATO A "C"	1,000	m	10,96	10,96
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						16,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,34

Articolo: VEN24-04.15.25.a [F.15.25.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO PARASPIGOLO AD "L"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.76.30.j	B.76.30.j	PROFILATO PARASPIGOLO AD "L"	1,000	m	21,40	21,40
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,26	2,86
TOTALE:						27,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,55

Articolo: VEN24-04.16.01.a [F.16.01.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1023/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,08
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,15
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	59,81	0,12
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,010	kg	2,27	0,02
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	0,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,58

Articolo: VEN24-04.16.01.b [F.16.01.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,26	0,12
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	59,81	0,11
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,010	kg	2,27	0,02
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	0,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,48

Articolo: VEN24-04.16.02.a [F.16.02.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,07
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,15
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	59,81	0,12
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,015	kg	2,27	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	0,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,58

Articolo: VEN24-04.16.02.b [F.16.02.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,07
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,26	0,12
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	59,81	0,12
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,015	kg	2,27	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	0,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,51

Articolo: VEN24-04.16.03.a [F.16.03.a]

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,031	h	31,67	0,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,031	h	29,38	0,90
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,031	h	57,26	1,78
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,250	kg	2,27	0,57
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					TOTALE:	5,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,65

Articolo: VEN24-04.16.03.b [F.16.03.b]

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,72
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,025	h	57,26	1,43
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,250	kg	2,27	0,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1025/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					TOTALE:	4,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,74

Articolo: VEN24-04.16.04.a [F.16.04.a]

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,139	h	29,38	4,08
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,140	h	57,26	7,99
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,083	h	59,81	4,98
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,27	1,36
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,050	h	1,89	0,09
					TOTALE:	22,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,99

Articolo: VEN24-04.16.04.b [F.16.04.b]

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,114	h	31,67	3,61
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,113	h	29,38	3,32
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,114	h	57,26	6,53
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,083	h	59,81	4,98
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,27	1,36
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,050	h	1,89	0,09
					TOTALE:	19,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,16

Articolo: VEN24-04.16.05.a [F.16.05.a]

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,086	h	31,67	2,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1026/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,086	h	57,26	4,92
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,067	h	59,81	3,99
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,400	kg	2,27	0,91
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,040	h	1,89	0,08
					TOTALE:	15,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,13

Articolo: VEN24-04.16.05.b [F.16.05.b]

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,069	h	31,67	2,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,069	h	29,38	2,03
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,069	h	57,26	3,97
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,067	h	59,81	3,99
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,400	kg	2,27	0,91
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,040	h	1,89	0,08
					TOTALE:	13,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,67

Articolo: VEN24-04.16.06.a [F.16.06.a]

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,22
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	57,26	0,47
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,25
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,27	0,45
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	1,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,09

Articolo: VEN24-04.16.06.b [F.16.06.b]

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,26	0,34
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,25
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,27	0,45
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	1,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,77

Articolo: VEN24-04.16.07.a [F.16.07.a]

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	57,26	0,46
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,25
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,150	kg	2,27	0,34
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	1,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,91

Articolo: VEN24-04.16.07.b [F.16.07.b]

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,26	0,34
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,25
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,150	kg	2,27	0,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1028/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:						1,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,63

Articolo: VEN24-04.16.08.a [F.16.08.a]

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,104	h	31,67	3,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,104	h	29,38	3,05
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,104	h	57,26	5,96
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	59,81	1,99
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,27	0,79
TOTALE:						15,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,08

Articolo: VEN24-04.16.08.b [F.16.08.b]

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,087	h	31,67	2,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,087	h	57,26	4,98
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	59,81	1,99
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,27	0,79
TOTALE:						13,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,47

Articolo: VEN24-04.16.09.a [F.16.09.a]

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,033	h	29,38	0,98
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,033	h	57,26	1,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1029/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,27	0,45
					TOTALE:	5,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,83

Articolo: VEN24-04.16.09.b [F.16.09.b]

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,027	h	31,67	0,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,027	h	29,38	0,80
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,027	h	57,26	1,57
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,27	0,45
					TOTALE:	4,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,93

Articolo: VEN24-04.16.10.a [F.16.10.a]

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,071	h	31,67	2,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,071	h	29,38	2,09
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,071	h	57,26	4,09
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	59,81	1,99
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,27	0,79
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
					TOTALE:	11,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,21

Articolo: VEN24-04.16.10.b [F.16.10.b]

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,058	h	31,67	1,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,72
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,058	h	57,26	3,34
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	59,81	1,99
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,27	0,79
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
TOTALE:						9,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,27

Articolo: VEN24-04.16.11.a [F.16.11.a]

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,065	h	31,67	2,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,90
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,065	h	57,26	3,71
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,030	h	59,81	1,79
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,27	0,68
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
TOTALE:						10,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,83

Articolo: VEN24-04.16.11.b [F.16.11.b]

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,053	h	31,67	1,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,053	h	29,38	1,56
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,053	h	57,26	3,05
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,030	h	59,81	1,79
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,27	0,68
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
TOTALE:						8,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1031/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,09
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.16.12.a [F.16.12.a]

FRECCHE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,101	h	31,67	3,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,101	h	29,38	2,97
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,101	h	57,26	5,78
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,060	h	59,81	3,59
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,27	1,36
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
TOTALE:						16,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,42

Articolo: VEN24-04.16.12.b [F.16.12.b]

FRECCHE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,082	h	31,67	2,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,082	h	29,38	2,41
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,082	h	57,26	4,70
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,060	h	59,81	3,59
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,27	1,36
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
TOTALE:						14,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,58

Articolo: VEN24-04.16.13.a [F.16.13.a]

FRECCHE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,093	h	31,67	2,94
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,093	h	29,38	2,72
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,093	h	57,26	5,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1032/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,053	h	59,81	3,17
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,450	kg	2,27	1,02
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					TOTALE:	15,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,23

Articolo: VEN24-04.16.13.b [F.16.13.b]

FRECCHE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,076	h	31,67	2,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,076	h	29,38	2,22
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,076	h	57,26	4,33
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,053	h	59,81	3,17
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,450	kg	2,27	1,02
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					TOTALE:	13,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,66

Articolo: VEN24-04.16.14.a [F.16.14.a]

FRECCHE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,031	h	29,38	0,92
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,032	h	57,26	1,80
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,27	0,68
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					TOTALE:	5,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,87

Articolo: VEN24-04.16.14.b [F.16.14.b]

FRECCE E SCRITTE - RIPASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,74
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,025	h	57,26	1,45
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,27	0,68
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					TOTALE:	4,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,95

Articolo: VEN24-04.16.15.a [F.16.15.a]

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,19
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,12	0,30
VEN24-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,089	kg	3,19	0,28
					TOTALE:	0,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,21

Articolo: VEN24-04.16.15.b [F.16.15.b]

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,07
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,15
VEN24-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,12	0,27
VEN24-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,078	kg	3,19	0,25
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	0,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,05
--------------------------	------

Articolo: VEN24-04.16.16.a [F.16.16.a]

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,10
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,26	0,21
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,12	0,30
VEN24-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,136	kg	3,19	0,43
TOTALE:						1,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,47

Articolo: VEN24-04.16.16.b [F.16.16.b]

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,07
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,16
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,12	0,28
VEN24-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,120	kg	3,19	0,38
TOTALE:						0,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,24

Articolo: VEN24-04.16.17.a [F.16.17.a]

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,024	h	31,67	0,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,70
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,024	h	57,26	1,37
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	59,81	1,00
VEN24-PR-A.76.07.k	B.76.07.k	VERNICI NORMALI PER USO STRADALE AVENTE VISCOSITA' CORRISPONDENTE A 70-90 UNITA' KREBS DI COLORE NERO	0,181	kg	2,10	0,38
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1035/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	4,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5,36

Articolo: VEN24-04.16.17.b [F.16.17.b]

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,054	h	31,67	1,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,054	h	57,26	3,09
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,033	h	1,89	0,06
VEN24-AT.10.10.00	D.10.10.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA	0,054	h	71,03	3,84
TOTALE:						10,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,94

Articolo: VEN24-04.16.19.a [F.16.19.a]

SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Su nuovo impianto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,26	0,21
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,12	0,31
VEN24-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,162	kg	3,19	0,52
TOTALE:						1,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,57

Articolo: VEN24-04.16.19.b [F.16.19.b]

SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Ripasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,17
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,12	0,29
VEN24-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,145	kg	3,19	0,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1036/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1,35

Articolo: VEN24-04.16.23.a [F.16.23.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per strisce o fasce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,49
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,017	h	57,26	0,95
VEN24-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	0,818	m²	38,60	31,56
TOTALE:						33,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,42

Articolo: VEN24-04.16.23.b [F.16.23.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - in laminato del tipo a reticolo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,132	h	31,67	4,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,132	h	57,26	7,57
VEN24-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	1,000	m²	38,60	38,60
TOTALE:						54,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,61

Articolo: VEN24-04.16.23.c [F.16.23.c]

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per freccione tipo autostradale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,255	h	31,67	8,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,255	h	29,38	7,49
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,255	h	57,26	14,60
VEN24-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	1,000	m²	38,60	38,60
TOTALE:						68,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,99

Articolo: VEN24-04.16.23.d [F.16.23.d]

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per scritte tipo autostradale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,302	h	31,67	9,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,302	h	29,38	8,86
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,302	h	57,26	17,26
VEN24-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	1,000	m²	38,60	38,60
TOTALE:						74,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,95

Articolo: VEN24-04.16.25.a [F.16.25.a]

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,14
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,26	0,31
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,006	h	59,81	0,33
VEN24-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,300	kg	8,24	2,47
VEN24-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,080	kg	0,80	0,06
TOTALE:						3,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,40

Articolo: VEN24-04.16.25.b [F.16.25.b]

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,25
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,007	h	57,26	0,41
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,007	h	59,81	0,43
VEN24-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,340	kg	8,24	2,80
VEN24-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,120	kg	0,80	0,10
TOTALE:						4,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1038/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,34
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.16.25.c [F.16.25.c]

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,26
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,009	h	57,26	0,53
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,009	h	59,81	0,55
VEN24-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,590	kg	8,24	4,86
VEN24-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,280	kg	0,80	0,22
TOTALE:						6,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,49

Articolo: VEN24-04.16.26.a [F.16.26.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,13
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	57,26	0,26
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,23
VEN24-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,080	kg	0,80	0,06
VEN24-PR-A.76.07.i	B.76.07.i	VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE	0,020	kg	1,66	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:						0,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,08

Articolo: VEN24-04.16.26.b [F.16.26.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,13
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	57,26	0,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1039/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,23
VEN24-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,120	kg	0,80	0,10
VEN24-PR-A.76.07.i	B.76.07.i	VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE	0,027	kg	1,66	0,04
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	0,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,14

Articolo: VEN24-04.16.26.c [F.16.26.c]

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,14
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	57,26	0,28
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,25
VEN24-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,280	kg	0,80	0,22
VEN24-PR-A.76.07.i	B.76.07.i	VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE	0,040	kg	1,66	0,07
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					TOTALE:	1,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,42

Articolo: VEN24-04.16.27.a [F.16.27.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebraure, ecc...

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,041	h	29,38	1,21
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,045	h	57,26	2,58
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,045	h	59,81	2,69
VEN24-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	2,313	kg	8,24	19,06
					TOTALE:	27,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	7,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,16

Articolo: VEN24-04.16.27.b [F.16.27.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 12,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,006	h	31,67	0,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,14
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,26	0,31
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,006	h	59,81	0,33
VEN24-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,277	kg	8,24	2,28
TOTALE:						3,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,09

Articolo: VEN24-04.16.27.c [F.16.27.c]

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 15,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,25
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,009	h	57,26	0,53
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,009	h	59,81	0,55
VEN24-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,345	kg	8,24	2,84
TOTALE:						4,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,64

Articolo: VEN24-04.16.28.a [F.16.28.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,10
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,26	0,20
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,003	h	59,81	0,17
VEN24-PR-A.76.07.j	B.76.07.j	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE	0,086	kg	2,20	0,19
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:						0,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1041/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,20
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		0,97

Articolo: VEN24-04.16.28.b [F.16.28.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,26	0,24
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,21
VEN24-PR-A.76.07.j	B.76.07.j	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE	0,114	kg	2,20	0,25
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:						0,95
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,25
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,20

Articolo: VEN24-04.16.28.c [F.16.28.c]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,20
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,007	h	57,26	0,40
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,006	h	59,81	0,33
VEN24-PR-A.76.07.j	B.76.07.j	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE	0,200	kg	2,20	0,44
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:						1,59
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,42
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2,01

Articolo: VEN24-04.16.29.a [F.16.29.a]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,08
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,26	0,24
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,025	kg	2,27	0,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1042/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	59,81	0,21
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:					0,72	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					0,91	

Articolo: VEN24-04.16.29.b [F.16.29.b]

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,07
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,26	0,18
VEN24-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,025	kg	2,27	0,06
VEN24-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,003	h	59,81	0,19
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
TOTALE:					0,60	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					0,76	

Articolo: VEN24-04.17.01.a [F.17.01.a]

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.12.a	B.76.12.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	38,27	38,27
TOTALE:					38,27	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					48,41	

Articolo: VEN24-04.17.01.b [F.17.01.b]

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.12.b	B.76.12.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	75,89	75,89
TOTALE:					75,89	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					96,00	

Articolo: VEN24-04.17.01.c [F.17.01.c]

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.12.c	B.76.12.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	54,08	54,08
TOTALE:						54,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,41

Articolo: VEN24-04.17.01.d [F.17.01.d]

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.12.d	B.76.12.d	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	115,56	115,56
TOTALE:						115,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,18

Articolo: VEN24-04.17.02.a [F.17.02.a]

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.13.a	B.76.13.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	67,47	67,47
TOTALE:						67,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,35

Articolo: VEN24-04.17.02.b [F.17.02.b]

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.13.b	B.76.13.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	38,66	38,66
TOTALE:						38,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,90

Articolo: VEN24-04.17.02.c [F.17.02.c]

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.13.c	B.76.13.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	111,15	111,15
TOTALE:						111,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,60

Articolo: VEN24-04.17.02.d [F.17.02.d]

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.13.d	B.76.13.d	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	49,33	49,33
TOTALE:						49,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,40

Articolo: VEN24-04.17.03.a [F.17.03.a]

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.14.a	B.76.14.a	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	41,11	41,11
TOTALE:						41,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,00

Articolo: VEN24-04.17.03.b [F.17.03.b]

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.14.b	B.76.14.b	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	53,12	53,12
TOTALE:						53,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,20

Articolo: VEN24-04.17.03.c [F.17.03.c]

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.14.c	B.76.14.c	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	82,65	82,65
TOTALE:						82,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,55

Articolo: VEN24-04.17.03.d [F.17.03.d]

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.14.d	B.76.14.d	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) 5	1,000	cad	133,44	133,44
TOTALE:						133,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,80

Articolo: VEN24-04.17.04.a [F.17.04.a]

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.15.a	B.76.15.a	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	49,33	49,33
TOTALE:						49,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,40

Articolo: VEN24-04.17.04.b [F.17.04.b]

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.15.b	B.76.15.b	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	99,45	99,45
TOTALE:						99,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,80

Articolo: VEN24-04.17.04.c [F.17.04.c]

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.15.c	B.76.15.c	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	134,07	134,07
TOTALE:						134,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,60

Articolo: VEN24-04.17.05.a [F.17.05.a]

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.01	B.76.17.01	RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	dm²	1,90	1,90
TOTALE:						1,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,40

Articolo: VEN24-04.17.06.a [F.17.06.a]

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.02	B.76.17.02	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	71,94	71,94
TOTALE:						71,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,00

Articolo: VEN24-04.17.06.b [F.17.06.b]

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.03	B.76.17.03	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	100,31	100,31
TOTALE:						100,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,89

Articolo: VEN24-04.17.06.c [F.17.06.c]

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.04	B.76.17.04	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD	1,000	dm ²	1,86	1,86
TOTALE:						1,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,35

Articolo: VEN24-04.17.07.a [F.17.07.a]

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.05	B.76.17.05	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	57,70	57,70
TOTALE:						57,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,99

Articolo: VEN24-04.17.07.b [F.17.07.b]

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.06	B.76.17.06	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	78,00	78,00
TOTALE:						78,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,67

Articolo: VEN24-04.17.07.c [F.17.07.c]

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.07	B.76.17.07	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD	1,000	dm ²	1,86	1,86
TOTALE:						1,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,35

Articolo: VEN24-04.17.08.a [F.17.08.a]

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.08	B.76.17.08	TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	14,23	14,23
TOTALE:						14,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,00

Articolo: VEN24-04.17.09.a [F.17.09.a]

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.09	B.76.17.09	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA	1,000	cad	26,09	26,09
TOTALE:						26,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,00

Articolo: VEN24-04.17.09.b [F.17.09.b]

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.10	B.76.17.10	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA	1,000	cad	26,09	26,09
TOTALE:						26,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,00

Articolo: VEN24-04.17.10.a [F.17.10.a]

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 40x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.11	B.76.17.11	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 15/10 - DIMENSIONI 40x60 cm	1,000	cad	85,46	85,46
TOTALE:						85,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,11

Articolo: VEN24-04.17.10.b [F.17.10.b]

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 60x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1049/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.76.17.12	B.76.17.12	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 15/10 - DIMENSIONI 60x90 cm	1,000	cad	107,50	107,50
TOTALE:						107,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,99

Articolo: VEN24-04.17.10.c [F.17.10.c]

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.13	B.76.17.13	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - DIMENSIONI 50x80 cm	1,000	cad	102,10	102,10
TOTALE:						102,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,16

Articolo: VEN24-04.17.10.d [F.17.10.d]

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x75 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.14	B.76.17.14	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - DIMENSIONI 50x75 cm	1,000	cad	99,60	99,60
TOTALE:						99,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,99

Articolo: VEN24-04.17.11.a [F.17.11.a]

CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.15	B.76.17.15	CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm	1,000	cad	30,83	30,83
TOTALE:						30,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,00

Articolo: VEN24-04.17.12.a [F.17.12.a]

SOVRAPPREZZO PER USO DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.22	B.76.17.22	SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm	1,000	cad	43,00	43,00
TOTALE:						43,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,40

Articolo: VEN24-04.17.12.b [F.17.12.b]

SOVRAPPREZZO PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.23	B.76.17.23	SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm	1,000	cad	93,00	93,00
TOTALE:						93,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,65

Articolo: VEN24-04.17.13.a [F.17.13.a]

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.a	B.76.22.a	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	35,00	35,00
TOTALE:						35,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,28

Articolo: VEN24-04.17.13.aa [F.17.13.aa]

BASE DI ANCORAGGIO PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE Fornitura base di ancoraggio per delineatori normali di margine, realizzata in polietilene ad alta densità di colore nero con fori alla base per l'uscita della condensa.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.x	B.76.22.x	BASE DI ANCORAGGIO IN POLIETILENE PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE FORATI ALLA BASE	1,000	cad	8,22	8,22
TOTALE:						8,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,40

Articolo: VEN24-04.17.13.b [F.17.13.b]

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.b	B.76.22.b	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	49,80	49,80
TOTALE:						49,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,00

Articolo: VEN24-04.17.13.c [F.17.13.c]

DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.c	B.76.22.c	DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	230,00	230,00
TOTALE:						230,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						290,95

Articolo: VEN24-04.17.13.d [F.17.13.d]

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.d	B.76.22.d	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	43,48	43,48
TOTALE:						43,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,00

Articolo: VEN24-04.17.13.e [F.17.13.e]

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.e	B.76.22.e	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	47,43	47,43
TOTALE:						47,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,00

Articolo: VEN24-04.17.13.f [F.17.13.f]

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.f	B.76.22.f	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	43,48	43,48
TOTALE:						43,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,00

Articolo: VEN24-04.17.13.g [F.17.13.g]

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.g	B.76.22.g	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	47,43	47,43
TOTALE:						47,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,00

Articolo: VEN24-04.17.13.h [F.17.13.h]

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.h	B.76.22.h	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	48,22	48,22
TOTALE:						48,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,00

Articolo: VEN24-04.17.13.j [F.17.13.j]

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.i	B.76.22.i	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO	1,000	cad	23,00	23,00
TOTALE:						23,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,10

Articolo: VEN24-04.17.13.k [F.17.13.k]

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.j	B.76.22.j	DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	55,87	55,87
TOTALE:						55,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,68

Articolo: VEN24-04.17.13.l [F.17.13.l]

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.k	B.76.22.k	DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	62,59	62,59
TOTALE:						62,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,18

Articolo: VEN24-04.17.13.m [F.17.13.m]

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 60x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.l	B.76.22.l	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 60x60 cm	1,000	cad	86,70	86,70
TOTALE:						86,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,68

Articolo: VEN24-04.17.13.o [F.17.13.o]

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 90x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.m	B.76.22.m	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 90x90 cm	1,000	cad	154,31	154,31
TOTALE:						154,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						195,20

Articolo: VEN24-04.17.13.q [F.17.13.q]

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.n	B.76.22.n	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	33,20	33,20
TOTALE:						33,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,00

Articolo: VEN24-04.17.13.r [F.17.13.r]

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.o	B.76.22.o	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	45,00	45,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1054/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	45,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		56,93

Articolo: VEN24-04.17.13.s [F.17.13.s]

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.p	B.76.22.p	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA	1,000	cad	8,50	8,50
		TOTALE:				8,50
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,25
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,75

Articolo: VEN24-04.17.13.t [F.17.13.t]

DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.q	B.76.22.q	DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE	1,000	cad	87,35	87,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,17	7,72
		TOTALE:				98,01
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,97
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				123,98

Articolo: VEN24-04.17.13.u [F.17.13.u]

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.r	B.76.22.r	DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30 x 8 cm	1,000	cad	10,28	10,28
		TOTALE:				10,28
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,72
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				13,00

Articolo: VEN24-04.17.13.v [F.17.13.v]

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.s	B.76.22.s	DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30 x 12 cm	1,000	cad	12,65	12,65
		TOTALE:				12,65
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				16,00

Articolo: VEN24-04.17.13.w [F.17.13.w]

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.t	B.76.22.t	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	98,82	98,82
TOTALE:						98,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,01

Articolo: VEN24-04.17.13.x [F.17.13.x]

CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.23.a	B.76.23.a	CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA	1,000	cad	3,20	3,20
TOTALE:						3,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,05

Articolo: VEN24-04.17.13.y [F.17.13.y]

CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.23.b	B.76.23.b	CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA	1,000	cad	9,09	9,09
TOTALE:						9,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,50

Articolo: VEN24-04.17.13.z [F.17.13.z]

CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7,5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.23.c	B.76.23.c	CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7,5 cm	1,000	cad	8,70	8,70
TOTALE:						8,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,01

Articolo: VEN24-04.17.14.a [F.17.14.a]

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1056/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.76.17.16	B.76.17.16	PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	dm²	1,84	1,84
TOTALE:						1,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,33

Articolo: VEN24-04.17.14.b [F.17.14.b]

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.17	B.76.17.17	PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	dm²	2,02	2,02
TOTALE:						2,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,56

Articolo: VEN24-04.17.15.a [F.17.15.a]

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.16.a	B.76.16.a	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	179,41	179,41
TOTALE:						179,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						226,95

Articolo: VEN24-04.17.15.b [F.17.15.b]

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.16.b	B.76.16.b	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	207,63	207,63
TOTALE:						207,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						262,65

Articolo: VEN24-04.17.16.a [F.17.16.a]

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.16.c	B.76.16.c	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	422,60	422,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1057/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	422,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	111,99
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	534,59

Articolo: VEN24-04.17.16.b [F.17.16.b]

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.16.d	B.76.16.d	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	489,49	489,49
		TOTALE:				489,49
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	129,71
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				619,20

Articolo: VEN24-04.17.17.a [F.17.17.a]

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.u	B.76.22.u	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE	1,000	cad	62,59	62,59
		TOTALE:				62,59
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,59
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				79,18

Articolo: VEN24-04.17.17.b [F.17.17.b]

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.v	B.76.22.v	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE	1,000	cad	56,92	56,92
		TOTALE:				56,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				72,00

Articolo: VEN24-04.17.17.c [F.17.17.c]

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.w	B.76.22.w	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE	1,000	cad	56,92	56,92
		TOTALE:				56,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				72,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1058/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Articolo: VEN24-04.17.17.d [F.17.17.d]

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA REGOLABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.22.v	B.76.22.v	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE	2,000	cad	56,92	113,84
VEN24-PR-A.76.24.b	B.76.24.b	STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 cm	2,000	cad	2,79	5,58
TOTALE:						119,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,07

Articolo: VEN24-04.17.20.a [F.17.20.a]

FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO - con lampada incorporata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,550	h	57,26	31,49
VEN24-PR-A.76.24.k	B.76.24.k	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO	3,000	m	21,35	64,05
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,096	m³	109,06	10,47
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,033	h	49,09	1,62
VEN24-PR-A.76.17.24	B.76.17.24	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO	1,000	cad	428,00	428,00
TOTALE:						569,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						720,05

Articolo: VEN24-04.17.25.a [F.17.25.a]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.a	B.76.18.a	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	179,41	179,41
TOTALE:						179,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						226,95

Articolo: VEN24-04.17.25.b [F.17.25.b]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.b	B.76.18.b	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	184,78	184,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1059/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	184,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	48,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		233,75

Articolo: VEN24-04.17.25.c [F.17.25.c]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.c	B.76.18.c	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	193,52	193,52
TOTALE:						193,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						244,80

Articolo: VEN24-04.17.25.d [F.17.25.d]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.d	B.76.18.d	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	200,91	200,91
TOTALE:						200,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						254,15

Articolo: VEN24-04.17.25.e [F.17.25.e]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.e	B.76.18.e	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	227,78	227,78
TOTALE:						227,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						288,14

Articolo: VEN24-04.17.25.f [F.17.25.f]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.f	B.76.18.f	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	152,96	152,96
TOTALE:						152,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1060/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	193,49
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.17.25.g [F.17.25.g]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.g	B.76.18.g	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	162,93	162,93
TOTALE:						162,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						206,11

Articolo: VEN24-04.17.25.h [F.17.25.h]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.h	B.76.18.h	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	173,60	173,60
TOTALE:						173,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						219,60

Articolo: VEN24-04.17.25.i [F.17.25.i]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.i	B.76.18.i	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	189,96	189,96
TOTALE:						189,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						240,30

Articolo: VEN24-04.17.25.j [F.17.25.j]

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.18.j	B.76.18.j	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	209,17	209,17
TOTALE:						209,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,60

Articolo: VEN24-04.17.26.a [F.17.26.a]

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.19.a	B.76.19.a	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)	1,000	cad	69,57	69,57
TOTALE:						69,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,01

Articolo: VEN24-04.17.26.b [F.17.26.b]

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.19.b	B.76.19.b	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)	1,000	cad	81,81	81,81
TOTALE:						81,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,49

Articolo: VEN24-04.17.26.c [F.17.26.c]

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.19.c	B.76.19.c	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)	1,000	cad	35,57	35,57
TOTALE:						35,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,00

Articolo: VEN24-04.17.26.d [F.17.26.d]

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.19.d	B.76.19.d	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)	1,000	cad	44,27	44,27
TOTALE:						44,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,00

Articolo: VEN24-04.17.27.a [F.17.27.a]

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.18	B.76.17.18	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	94,07	94,07
TOTALE:						94,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,00

Articolo: VEN24-04.17.27.b [F.17.27.b]

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.19	B.76.17.19	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	109,52	109,52
TOTALE:						109,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						138,54

Articolo: VEN24-04.17.28.a [F.17.28.a]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.a	B.76.20.a	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	141,11	141,11
TOTALE:						141,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,50

Articolo: VEN24-04.17.28.b [F.17.28.b]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.b	B.76.20.b	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	156,52	156,52
TOTALE:						156,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,00

Articolo: VEN24-04.17.28.c [F.17.28.c]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.c	B.76.20.c	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	165,06	165,06
TOTALE:						165,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						208,80

Articolo: VEN24-04.17.28.d [F.17.28.d]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.d	B.76.20.d	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	178,58	178,58
TOTALE:						178,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						225,90

Articolo: VEN24-04.17.28.e [F.17.28.e]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.e	B.76.20.e	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	204,90	204,90
TOTALE:						204,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						259,20

Articolo: VEN24-04.17.28.f [F.17.28.f]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.f	B.76.20.f	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	178,58	178,58
TOTALE:						178,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						225,90

Articolo: VEN24-04.17.28.g [F.17.28.g]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.g	B.76.20.g	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	187,83	187,83
TOTALE:						187,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						237,60

Articolo: VEN24-04.17.28.h [F.17.28.h]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.h	B.76.20.h	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	192,81	192,81
TOTALE:						192,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						243,90

Articolo: VEN24-04.17.28.i [F.17.28.i]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.i	B.76.20.i	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	202,05	202,05
TOTALE:						202,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						255,59

Articolo: VEN24-04.17.28.j [F.17.28.j]

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.20.j	B.76.20.j	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	224,11	224,11
TOTALE:						224,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						283,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1065/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Articolo: VEN24-04.17.31.a [F.17.31.a]

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.21.a	B.76.21.a	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	297,50	297,50
TOTALE:						297,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						376,34

Articolo: VEN24-04.17.31.b [F.17.31.b]

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.21.b	B.76.21.b	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	64,84	64,84
TOTALE:						64,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,02

Articolo: VEN24-04.17.31.c [F.17.31.c]

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.21.c	B.76.21.c	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI DIM. COMPLESSIVE 120X120 cm CALSSE RA2	1,000	cad	350,00	350,00
TOTALE:						350,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						442,75

Articolo: VEN24-04.17.31.d [F.17.31.d]

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.21.d	B.76.21.d	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40X60 cm CLASSE RA2	1,000	cad	89,00	89,00
TOTALE:						89,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,59

Articolo: VEN24-04.18.01.a [F.18.01.a]

SACCHI DI APPESANTIMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.99.034.00	B.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	1,000	cad	8,42	8,42
TOTALE:						8,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,65

Articolo: VEN24-04.18.02.a [F.18.02.a]

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.i	B.76.24.i	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm - PESO 8.00 kg/ml	1,000	m	19,00	19,00
TOTALE:						19,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,04

Articolo: VEN24-04.18.02.b [F.18.02.b]

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.j	B.76.24.j	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 4.20 kg/ml	1,000	m	10,50	10,50
TOTALE:						10,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,28

Articolo: VEN24-04.18.02.c [F.18.02.c]

SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.k	B.76.24.k	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO	1,000	m	21,35	21,35
TOTALE:						21,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,01

Articolo: VEN24-04.18.02.d [F.18.02.d]

SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.I	B.76.24.I	SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	1,000	cad	6,77	6,77
TOTALE:						6,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,56

Articolo: VEN24-04.18.03.a [F.18.03.a]

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,100	h	49,09	4,91
VEN24-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,091	m³	110,00	10,02
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,492	h	57,26	28,17
TOTALE:						65,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,74

Articolo: VEN24-04.18.04.a [F.18.04.a]

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALE SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,081	h	29,38	2,37
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,081	h	26,39	2,13
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,025	t	110,00	2,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,122	h	57,26	7,00
TOTALE:						14,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,03

Articolo: VEN24-04.18.04.b [F.18.04.b]

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALE SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 1.01 mq a 3.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,71
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,23
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,060	t	110,00	6,60
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,209	h	57,26	11,97
TOTALE:						27,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1068/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,29
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		34,80

Articolo: VEN24-04.18.04.c [F.18.04.c]

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 3.01 mq a 9.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,619	h	29,38	18,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,619	h	26,39	16,32
VEN24-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	Per materiali ferrosi	0,200	t	110,00	22,00
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,806	h	57,26	46,17
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,393	h	54,04	21,22
TOTALE:						123,88
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	32,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				156,71

Articolo: VEN24-04.18.04.d [F.18.04.d]

RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,100	h	37,55	3,76
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,018	h	5,78	0,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,084	m³	19,61	1,65
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,169	h	57,26	9,70
TOTALE:						18,99
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				24,02

Articolo: VEN24-04.18.04.e [F.18.04.e]

RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,80
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	37,55	9,39
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,067	h	5,78	0,39
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,200	m³	19,61	3,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1069/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
TOTALE:						41,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,56

Articolo: VEN24-04.18.05.a [F.18.05.a]

TRANSENNA MOBILE componibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.27.a	B.76.27.a	TRANSENNA MOBILE componibile	1,000	cad	106,00	106,00
TOTALE:						106,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,09

Articolo: VEN24-04.18.06.a [F.18.06.a]

CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.27.b	B.76.27.b	CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice	1,000	cad	27,03	27,03
TOTALE:						27,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,19

Articolo: VEN24-04.18.06.b [F.18.06.b]

CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.27.c	B.76.27.c	CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice	1,000	cad	39,84	39,84
TOTALE:						39,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,40

Articolo: VEN24-04.18.06.c [F.18.06.c]

CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.27.d	B.76.27.d	CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice	1,000	cad	57,83	57,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1070/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	57,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		73,15

Articolo: VEN24-04.18.07.a [F.18.07.a]

BANDE SONORE CON COLLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.b	B.76.25.b	BANDE SONORE CON COLLANTE	25,000	m	13,97	349,25
		TOTALE:				349,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	92,55
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				441,80

Articolo: VEN24-04.18.07.b [F.18.07.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE CON COLLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,072	h	31,67	2,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,072	h	29,38	2,12
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,055	h	31,85	1,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,055	h	57,26	3,15
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,020	h	1,89	0,04
VEN24-PR-A.76.25.b	B.76.25.b	BANDE SONORE CON COLLANTE	1,000	m	13,97	13,97
		TOTALE:				23,32
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				29,50

Articolo: VEN24-04.18.08.a [F.18.08.a]

IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.k	B.76.26.k	IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO	1,000	cad	1.098,82	1.098,82
		TOTALE:				1.098,82
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	291,19
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.390,01

Articolo: VEN24-04.18.09.a [F.18.09.a]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,067	h	31,85	2,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1071/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,067	h	31,67	2,11
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,067	h	57,26	3,82
VEN24-PR-A.76.26.f	B.76.26.f	ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI	1,000	cad	55,00	55,00
TOTALE:						63,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,76

Articolo: VEN24-04.18.10.a [F.18.10.a]

PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.25	B.76.17.25	PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA	1,000	cad	59,29	59,29
TOTALE:						59,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,00

Articolo: VEN24-04.18.11.a [F.18.11.a]

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.11.a	B.76.11.a	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 ml (h)	1,000	cad	60,87	60,87
TOTALE:						60,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,00

Articolo: VEN24-04.18.11.b [F.18.11.b]

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.11.b	B.76.11.b	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 ml (h)	1,000	cad	75,89	75,89
TOTALE:						75,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,00

Articolo: VEN24-04.18.11.c [F.18.11.c]

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.11.c	B.76.11.c	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 ml (h)	1,000	cad	53,75	53,75
TOTALE:						53,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1072/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,99
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.18.11.d [F.18.11.d]

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.11.d	B.76.11.d	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 ml (h)	1,000	cad	162,06	162,06
TOTALE:						162,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						205,01

Articolo: VEN24-04.18.12.a [F.18.12.a]

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.22	B.76.17.22	SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm	1,000	cad	43,00	43,00
TOTALE:						43,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,40

Articolo: VEN24-04.18.12.b [F.18.12.b]

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.23	B.76.17.23	SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm	1,000	cad	93,00	93,00
TOTALE:						93,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,65

Articolo: VEN24-04.18.13.a [F.18.13.a]

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,888	h	77,47	68,79
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,100	m³	101,48	10,15
VEN24-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	1,000	m³	115,82	115,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1073/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni	4,000	m²	8,49	33,96
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	60,000	kg	1,35	81,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,04	18,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,250	h	49,09	12,27
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,700	t	38,00	64,60
TOTALE:						441,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						558,16

Articolo: VEN24-04.18.14.a [F.18.14.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,018	h	31,67	0,57
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,018	h	29,38	0,53
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,024	h	77,47	1,85
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,018	h	57,26	1,03
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,018	h	54,04	0,97
VEN24-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	1,000	kg	1,43	1,43
VEN24-PR-A.76.31.a	B.76.31.a	PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA	1,000	kg	1,60	1,60
TOTALE:						7,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,09

Articolo: VEN24-04.18.15.a [F.18.15.a]

GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo centrale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.d	B.76.25.d	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo centrale	1,000	cad	73,84	73,84
TOTALE:						73,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,41

Articolo: VEN24-04.18.15.b [F.18.15.b]

GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo terminale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.e	B.76.25.e	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo terminale	1,000	cad	44,66	44,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1074/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	44,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		56,49

Articolo: VEN24-04.18.15.c [F.18.15.c]

GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - cilindro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.f	B.76.25.f	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - cilindro	1,000	cad	9,45	9,45
		TOTALE:				9,45
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,50
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				11,95

Articolo: VEN24-04.18.15.d [F.18.15.d]

Posa in opera di guide di traffico componibili in gomma

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	Operatore della viabilità	0,122	h	31,85	3,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	Operaio qualificato	0,122	h	29,38	3,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	Operaio specializzato	0,122	h	31,67	3,88
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,122	h	57,26	7,01
		TOTALE:				18,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				23,26

Articolo: VEN24-04.18.16.a [F.18.16.a]

Batterie - 6 V 7 Ah

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.g	B.76.26.g	Batterie - 6 V 7 Ah	1,000	cad	2,15	2,15
		TOTALE:				2,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,57
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2,72

Articolo: VEN24-04.18.16.b [F.18.16.b]

Batterie - 6 V 25 Ah

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.h	B.76.26.h	Batterie - 6 V 25 Ah	1,000	cad	8,48	8,48
		TOTALE:				8,48
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1075/3035	
--------------------------	------------	----------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,73
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.18.16.c [F.18.16.c]

BATTERIE - 6 V 45 Ah

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.i	B.76.26.i	BATTERIE - 6 V 45 Ah	1,000	cad	11,89	11,89
TOTALE:						11,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,04

Articolo: VEN24-04.18.17.a [F.18.17.a]

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.m	B.76.24.m	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm	1,000	cad	48,51	48,51
TOTALE:						48,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,37

Articolo: VEN24-04.18.18.a [F.18.18.a]

LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.j	B.76.26.j	LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA	1,000	cad	17,51	17,51
TOTALE:						17,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,15

Articolo: VEN24-04.18.19.a [F.18.19.a]

CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.99.179.00	B.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI	1,000	m	5,48	5,48
TOTALE:						5,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,93

Articolo: VEN24-04.18.20.a [F.18.20.a]

TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA2 (livello prest. base) - DISCHI D=60 cm/TRIANGOLI L=90 cm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1076/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,64
VEN24-PR-A.76.17.27	B.76.17.27	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	0,280	m²	35,00	9,80
VEN24-PR-A.76.17.29	B.76.17.29	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	0,265	m²	44,18	11,71
TOTALE:						24,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,55

Articolo: VEN24-04.18.20.b [F.18.20.b]

TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALE STRADALI CLASSE RA1 (livello prest. inferiore) - DISCHI D=60 cm/TRIANGOLI L=90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,64
VEN24-PR-A.76.17.26	B.76.17.26	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	0,280	m²	22,00	6,16
VEN24-PR-A.76.17.28	B.76.17.28	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	0,265	m²	15,79	4,19
TOTALE:						12,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,43

Articolo: VEN24-04.18.21.a [F.18.21.a]

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.g	B.76.25.g	INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"	1,000	cad	5,67	5,67
TOTALE:						5,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,17

Articolo: VEN24-04.18.21.b [F.18.21.b]

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.h	B.76.25.h	INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE	1,000	cad	23,20	23,20
TOTALE:						23,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,35

Articolo: VEN24-04.18.22.a [F.18.22.a]

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.26	B.76.17.26	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	m ²	22,00	22,00
TOTALE:						22,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,83

Articolo: VEN24-04.18.22.b [F.18.22.b]

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.27	B.76.17.27	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	m ²	35,00	35,00
TOTALE:						35,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,28

Articolo: VEN24-04.18.23.a [F.18.23.a]

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.28	B.76.17.28	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	m ²	15,79	15,79
TOTALE:						15,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,97

Articolo: VEN24-04.18.23.b [F.18.23.b]

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.29	B.76.17.29	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	m ²	44,18	44,18
TOTALE:						44,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,89

Articolo: VEN24-04.18.24.a [F.18.24.a]

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.27.e	B.76.27.e	INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm	1,000	cad	377,87	377,87
TOTALE:						377,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						478,01

Articolo: VEN24-04.18.24.b [F.18.24.b]

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.27.f	B.76.27.f	INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm	1,000	cad	566,84	566,84
TOTALE:						566,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						717,05

Articolo: VEN24-04.18.25.a [F.18.25.a]

ATTACCHI CHEVRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.31.o	B.76.31.o	ATTACCO CHEVRON	1,000	cad	7,45	7,45
TOTALE:						7,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,42

Articolo: VEN24-04.18.25.b [F.18.25.b]

ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.g	B.76.24.g	ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm	1,000	cad	5,52	5,52
TOTALE:						5,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,98

Articolo: VEN24-04.18.25.c [F.18.25.c]

ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.h	B.76.24.h	ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm	1,000	cad	7,72	7,72
TOTALE:						7,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,77

Articolo: VEN24-04.18.26.a [F.18.26.a]

CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 150 cm IN ACCIAIO ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.99.028.00	B.99.028.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	1,000	cad	151,31	151,31
TOTALE:						151,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						191,41

Articolo: VEN24-04.18.26.b [F.18.26.b]

CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 200 cm IN ACCIAIO ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.99.028.00	B.99.028.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	1,000	cad	151,31	151,31
TOTALE:						151,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						191,41

Articolo: VEN24-04.18.27.a [F.18.27.a]

BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.36.00	B.76.36.00	BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE	1,000	cad	17,00	17,00
TOTALE:						17,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,51

Articolo: VEN24-04.18.28.a [F.18.28.a]

STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.a	B.76.24.a	STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm	1,000	cad	2,36	2,36
TOTALE:						2,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,99

Articolo: VEN24-04.18.28.b [F.18.28.b]

STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.b	B.76.24.b	STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 cm	1,000	cad	2,79	2,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1080/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,74
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,53

Articolo: VEN24-04.18.28.c [F.18.28.c]

STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.c	B.76.24.c	STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm	1,000	cad	11,85	11,85
		TOTALE:				11,85
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,14
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				14,99

Articolo: VEN24-04.18.28.d [F.18.28.d]

FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.d	B.76.24.d	STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm	1,000	cad	1,38	1,38
		TOTALE:				1,38
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,75

Articolo: VEN24-04.18.28.e [F.18.28.e]

FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.e	B.76.24.e	STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm	1,000	cad	2,16	2,16
		TOTALE:				2,16
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,57
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2,73

Articolo: VEN24-04.18.29.a [F.18.29.a]

PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.37.00	B.76.37.00	PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI	1,000	cad	20,00	20,00
		TOTALE:				20,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,30
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				25,30

Articolo: VEN24-04.18.30.a [F.18.30.a]

PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,250	h	49,09	12,27
VEN24-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,360	m³	113,67	40,92
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	21,600	kg	1,35	29,16
VEN24-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni	1,440	m²	8,49	12,23
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,498	h	54,04	26,92
VEN24-PR-A.76.26.b	B.76.26.b	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ENERGIA	2,000	cad	798,98	1.597,96
VEN24-PR-A.54.01.01	B.54.01.01	CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n. 1 modulo di controllo	1,000	cad	297,58	297,58
VEN24-PR-A.76.26.e	B.76.26.e	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE	1,000	cad	1.273,38	1.273,38
VEN24-PR-A.76.26.d	B.76.26.d	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE	1,000	cad	142,04	142,04
VEN24-PR-A.76.26.a	B.76.26.a	CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED	5,000	cad	5,32	26,60
VEN24-PR-A.76.26.c	B.76.26.c	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO	2,000	cad	159,80	319,60
VEN24-PR-A.76.16.b	B.76.16.b	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	207,63	207,63
VEN24-PR-A.76.17.29	B.76.17.29	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	0,100	m²	44,18	4,42
TOTALE:						4.051,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.073,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.125,48

Articolo: VEN24-04.18.31.a [F.18.31.a]

CANCELLAZIONE SERIGRAFIA RETRO DEI SEGNALI - DISCHI D=60 cm / TRIANGOLI L=90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,017	h	2,84	0,05
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,017	h	11,36	0,19
VEN24-PR-A.76.17.28	B.76.17.28	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	0,040	m²	15,79	0,62
TOTALE:						2,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,09

Articolo: VEN24-04.18.32.a [F.18.32.a]

FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.l	B.76.26.l	FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20	1,000	cad	766,60	766,60
TOTALE:						766,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						969,75

Articolo: VEN24-04.18.33.a [F.18.33.a]

FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.m	B.76.26.m	FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16	1,000	cad	934,63	934,63
TOTALE:						934,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	247,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.182,31

Articolo: VEN24-04.18.34.a [F.18.34.a]

FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.n	B.76.26.n	FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60	1,000	cad	1.703,97	1.703,97
TOTALE:						1.703,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	451,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.155,52

Articolo: VEN24-04.18.35.a [F.18.35.a]

FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.o	B.76.26.o	FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90	1,000	cad	2.262,48	2.262,48
TOTALE:						2.262,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	599,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.862,04

Articolo: VEN24-04.18.36.a [F.18.36.a]

FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE dim. 94x94

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.26.o	B.76.26.o	FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90	1,000	cad	2.262,48	2.262,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1083/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,798	h	57,26	102,96
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,000	h	51,65	103,30
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,798	h	54,04	97,16
TOTALE:						2.688,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	712,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.400,32

Articolo: VEN24-04.18.37.a [F.18.37.a]

FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.25.c	B.76.25.c	FORNITURA DI DISSUASORE DI SOSTA IN POLIETILENE	1,000	cad	70,89	70,89
TOTALE:						70,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,68

Articolo: VEN24-04.18.38.a [F.18.38.a]

FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,49
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,085	h	57,26	4,86
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,02
VEN24-PR-A.76.25.c	B.76.25.c	FORNITURA DI DISSUASORE DI SOSTA IN POLIETILENE	1,000	cad	70,89	70,89
TOTALE:						81,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,52

Articolo: VEN24-04.18.39.a [F.18.39.a]

MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE - CON INSTALLAZIONE SU MANUFATTO PREESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.n	B.76.24.n	FORNITURA DI MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE DA INSTALLARE SU MANUFATTO PREESISTENTE	1,000	cad	1.065,00	1.065,00
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	3,000	h	77,47	232,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,266	h	31,67	71,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,098	h	29,38	61,63

VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	4,200	h	31,85	133,77
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,100	h	57,26	120,25
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,000	h	51,65	103,30
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,430	h	11,36	4,88
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,330	h	36,59	12,07
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,000	kg	16,43	49,29
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
TOTALE:						1.962,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	520,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.482,87

Articolo: VEN24-04.18.39.b [F.18.39.b]

MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE - CON INSTALLAZIONE SU MANUFATTO PREESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.24.n	B.76.24.n	FORNITURA DI MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE DA INSTALLARE SU MANUFATTO PREESISTENTE	1,000	cad	1.065,00	1.065,00
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	3,000	h	77,47	232,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,266	h	31,67	71,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,098	h	29,38	61,63
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	4,200	h	31,85	133,77
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,100	h	57,26	120,25
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,000	h	51,65	103,30
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,430	h	11,36	4,88
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,330	h	36,59	12,07
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,000	kg	16,43	49,29
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
TOTALE:						1.962,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	520,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.482,87

Articolo: VEN24-04.18.39.c [F.18.39.c]

SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	3,000	h	77,47	232,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,766	h	31,67	87,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1085/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,598	h	29,38	76,34
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	3,200	h	31,85	101,92
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,600	h	57,26	148,88
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,500	h	51,65	129,13
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,500	h	54,04	135,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,403	h	36,59	14,73
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	4,000	kg	16,43	65,72
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN24-PR-A.76.24.o	B.76.24.o	FORNITURA DI SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE DIAM. ALLA BASE 200 mm	1,000	cad	2.084,00	2.084,00
					TOTALE:	3.081,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.898,48

Articolo: VEN24-04.18.40.a [F.18.40.a]

SOSTEGNO RASTREMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,500	h	77,47	38,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,166	h	31,67	36,94
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,000	h	31,85	31,85
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,26	57,26
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,250	h	51,65	12,91
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN24-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,017	h	36,59	0,61
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	1,000	kg	16,43	16,43
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,050	h	2,84	0,14
VEN24-PR-A.76.24.p	B.76.24.p	FORNITURA DI SOSTEGNO RASTREMATO DIAM. ALLA BASE 114 mm H=600 cm	1,000	cad	411,30	411,30
					TOTALE:	650,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	822,28

Articolo: VEN24-04.18.41.a [F.18.41.a]

DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	8,000	h	57,26	458,08
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	16,000	h	31,85	509,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,500	h	11,36	17,04
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,000	h	1,87	1,87
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,500	h	2,84	1,42
VEN24-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	2,000	m ³	23,54	47,08
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	8,000	h	54,04	432,32
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	2,000	h	116,41	232,82
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	4,000	h	51,65	206,60
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,200	kg	8,18	1,64
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,766	t	14,75	40,80
TOTALE:						2.437,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	645,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.083,65

Articolo: VEN24-04.18.42.a [F.18.42.a]

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 70X70 cm/DISCO D=40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.20	B.76.17.20	SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 DIM. 70X70 cm/DISCO D=40 cm	1,000	cad	108,03	108,03
TOTALE:						108,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						136,66

Articolo: VEN24-04.18.42.b [F.18.42.b]

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 90x90 cm/DISCO D=60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.17.21	B.76.17.21	SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 DIM. 90X90 cm/DISCO D=60 cm	1,000	cad	178,58	178,58
TOTALE:						178,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						225,90

Articolo: VEN24-04.18.43.a [F.18.43.a]

FORNITURA E POSA PIANTANE MAGGIORATE AD U 80X120X80 H=2.40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,53
VEN24-PR-A.76.31.a	B.76.31.a	PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA	34,920	kg	1,60	55,87
VEN24-01.30.23.a	E.30.23.a	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti	34,920	kg	1,01	35,27
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,017	h	54,04	0,90
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,02
TOTALE:						92,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,24

Articolo: VEN24-04.19.05.a [F.19.05.a]

PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,177	h	26,39	4,68
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,280	kg	2,30	0,64
VEN24-PR-A.76.28.e	B.76.28.e	PIANTAGIONE DI ARBUSTI SPOGLIATI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO H. M 3-3.5	2,400	cad	9,60	23,04
TOTALE:						28,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,88

Articolo: VEN24-04.19.06.a [F.19.06.a]

SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,048	h	26,39	1,27
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,075	kg	2,30	0,17
VEN24-PR-A.76.28.e	B.76.28.e	PIANTAGIONE DI ARBUSTI SPOGLIATI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO H. M 3-3.5	0,600	cad	9,60	5,76
TOTALE:						7,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,11

Articolo: VEN24-04.19.09.a [F.19.09.a]

SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1088/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,004	h	26,39	0,11
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,15	0,14
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
					TOTALE:	0,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,89

Articolo: VEN24-04.19.10.a [F.19.10.a]

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,14
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,15	0,14
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
					TOTALE:	0,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,15

Articolo: VEN24-04.19.13.a [F.19.13.a]

FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,034	h	31,67	1,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	0,98
VEN24-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	1,000	cad	2,00	2,00
VEN24-PR-A.76.28.k	B.76.28.k	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3	2,000	m	0,94	1,88
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	5,000	cad	0,92	4,60
VEN24-PR-A.07.16.00	B.07.16.00	FASCINA	1,000	m	3,29	3,29
					TOTALE:	13,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,47

Articolo: VEN24-04.19.14.a [F.19.14.a]

VIMINATE O SERRETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,034	h	31,67	1,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1089/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,034	h	29,38	0,98
VEN24-PR-A.07.16.00	B.07.16.00	FASCINA	1,000	m	3,29	3,29
VEN24-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	1,000	cad	2,00	2,00
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	12,000	cad	0,92	11,04
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,08	0,02
VEN24-PR-A.76.28.b	B.76.28.b	FORNITURA DI ZOLLE ERBOSE IN PERFETTO STATO DI VEGETAZIONE	1,000	m ²	4,00	4,00
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,016	h	53,29	0,85
					TOTALE:	23,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,40

Articolo: VEN24-04.19.16.a [F.19.16.a]

IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,008	h	26,39	0,22
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,15	0,19
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m ³	0,77	0,01
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
					TOTALE:	1,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,91

Articolo: VEN24-04.19.16.b [F.19.16.b]

IDROSEMINA - PER SUPERFICI 1000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,14
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,15	0,19
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m ³	0,77	0,01
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
					TOTALE:	1,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,70

Articolo: VEN24-04.19.26.a [F.19.26.a]

GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 1.00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,014	h	29,38	0,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,014	h	26,39	0,36
VEN24-PR-A.07.32.a	B.07.32.a	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500	1,000	m ²	7,19	7,19
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,010	m ³	25,50	0,26
TOTALE:						8,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,30

Articolo: VEN24-04.19.26.b [F.19.26.b]

GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 2.00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,027	h	29,38	0,78
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,027	h	26,39	0,70
VEN24-PR-A.07.32.b	B.07.32.b	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 18 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 700	1,000	m ²	9,09	9,09
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,020	m ³	25,50	0,51
TOTALE:						11,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,93

Articolo: VEN24-04.19.29.a [F.19.29.a]

PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.76.28.j	B.76.28.j	TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM	1,000	cad	1,65	1,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,63
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,020	kg	2,30	0,05
TOTALE:						3,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,21

Articolo: VEN24-04.19.32.a [F.19.32.a]

BIOSTUOIA - in paglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,046	h	31,67	1,44
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,100	m²	10,76	11,84
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
TOTALE:						14,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,71

Articolo: VEN24-04.19.32.b [F.19.32.b]

BIOSTUOIA - in paglia e cocco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-PR-A.07.25.g	B.07.25.g	BIOSTUOIA IN PAGLIA	1,100	m²	1,62	1,78
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
TOTALE:						5,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,17

Articolo: VEN24-04.19.32.c [F.19.32.c]

BIOSTUOIA - in cocco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,084	h	31,67	2,67
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,100	m²	3,51	3,86
TOTALE:						7,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,17

Articolo: VEN24-04.19.33.a [F.19.33.a]

BIORETE - in juta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,049	h	31,67	1,55
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.76.28.s	B.76.28.s	BIORETE IN JUTA	1,100	m²	1,90	2,09
TOTALE:						4,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,52

Articolo: VEN24-04.19.33.b [F.19.33.b]

BIORETE - in cocco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,067	h	31,67	2,12
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,100	m²	3,51	3,86
TOTALE:						6,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,48

Articolo: VEN24-04.19.39.a [F.19.39.a]

PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,817	h	31,67	25,89
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,317	h	29,38	38,70
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,136	q	19,07	2,59
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,007	m³	0,77	0,01
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,133	h	13,40	1,79
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,133	h	17,30	2,31
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,420	kg	1,35	14,07
VEN24-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	1,000	cad	8,94	8,94
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,106	m³	350,00	37,10
VEN24-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	1,500	m	8,38	12,57
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,327	kg	1,01	5,38
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,333	h	53,29	17,76
TOTALE:						199,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						252,24

Articolo: VEN24-04.19.42.a [F.19.42.a]

PALIFICATA SEMPLICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,175	h	31,67	5,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,175	h	29,38	5,15
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,060	m³	270,00	16,20
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	2,000	cad	1,59	3,18
TOTALE:						30,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1093/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,97
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		38,05

Articolo: VEN24-04.19.43.a [F.19.43.a]

PALIZZATA IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,714	h	31,67	22,61
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,714	h	29,38	20,97
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,333	h	53,29	17,76
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	1,13	2,26
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,137	m ³	270,00	36,90
TOTALE:						100,50
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		26,63
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				127,13

Articolo: VEN24-04.19.43.b [F.19.43.b]

PALIZZATA IN LEGNO CON TAVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,669	h	31,67	21,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,669	h	29,38	19,65
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,200	h	53,29	10,66
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	1,13	2,26
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,134	m ³	270,00	36,16
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,035	m ³	372,67	13,04
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,200	m ²	5,04	6,05
TOTALE:						109,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		28,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				137,89

Articolo: VEN24-04.19.44.a [F.19.44.a]

GRATA A CAMERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,90
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,067	h	17,30	1,15
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,067	h	1,87	0,12
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,35	8,52

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1094/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	1,13	2,26
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,188	m ³	270,00	50,87
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	14,000	cad	0,92	12,88
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,109	h	90,37	9,82
TOTALE:						95,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,19

Articolo: VEN24-04.19.45.a [F.19.45.a]

MURO DI LEGNAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,35	8,52
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	1,13	4,52
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,251	m ³	270,00	67,82
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,373	h	90,37	33,69
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	30,000	cad	0,92	27,60
TOTALE:						174,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,46

Articolo: VEN24-04.19.46.a [F.19.46.a]

BRIGLIE IN LEGNAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,35	8,52
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	1,13	4,52
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,314	m ³	270,00	84,78
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,407	h	90,37	36,81
VEN24-PR-A.02.03.g	B.02.03.g	MISTO PIETrame PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETrame MISTO A LEGNAME	0,300	m ³	18,72	5,62
VEN24-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,250	m ³	66,49	16,62
TOTALE:						219,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1095/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	277,69
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.19.47.a [F.19.47.a]

SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,83
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,024	m³	270,00	6,48
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	2,000	cad	1,59	3,18
TOTALE:						17,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,29

Articolo: VEN24-04.19.48.a [F.19.48.a]

REALIZZAZIONE DI ARCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,35	8,52
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	1,13	4,52
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,301	m³	270,00	81,32
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,288	h	90,37	26,01
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	30,000	cad	0,92	27,60
TOTALE:						173,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,10

Articolo: VEN24-04.19.50.a [F.19.50.a]

SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN ASSENZA DI BARRIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,003	h	26,39	0,08
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECSPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
TOTALE:						0,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,13

Articolo: VEN24-04.19.50.b [F.19.50.b]

SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN PRESENZA DI BARRIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,004	h	26,39	0,10
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,004	h	6,93	0,03
TOTALE:						0,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,16

Articolo: VEN24-04.19.51.a [F.19.51.a]

SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,002	h	71,80	0,17
TOTALE:						0,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,22

Articolo: VEN24-04.19.55.a [F.19.55.a]

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - FINO A 10 ml DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,930	h	31,67	29,45
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,930	h	31,85	29,62
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,910	h	5,60	5,10
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,930	h	51,65	48,03
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,54	10,05
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,200	h	80,69	16,14
TOTALE:						144,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,50

Articolo: VEN24-04.19.55.b [F.19.55.b]

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 10 ml FINO A 20 ml DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,407	h	31,67	44,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,407	h	31,85	44,80

VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,400	h	5,60	7,84
VEN24-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	1,407	h	57,30	80,61
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,200	h	100,54	20,11
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,300	h	80,69	24,21
TOTALE:						230,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						292,13

Articolo: VEN24-04.19.55.c [F.19.55.c]

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 20 ml DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,872	h	31,67	59,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,871	h	31,85	59,60
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,871	h	5,60	10,48
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,872	h	69,49	130,05
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,300	h	100,54	30,16
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,400	h	80,69	32,28
TOTALE:						333,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						421,99

Articolo: VEN24-04.19.68.a [F.19.68.a]

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,274	h	31,67	8,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,203	h	77,47	15,76
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,270	h	31,85	8,60
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,270	h	5,60	1,51
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,270	h	51,65	13,95
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,54	10,05
TOTALE:						61,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,76

Articolo: VEN24-04.19.68.b [F.19.68.b]

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro da 30 fino a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1098/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,440	h	31,67	13,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,90
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,330	h	77,47	25,57
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,440	h	31,85	14,01
VEN24-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,440	h	57,30	25,21
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,440	h	5,60	2,46
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,167	h	100,54	16,76
					TOTALE:	102,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	130,09

Articolo: VEN24-04.19.68.c [F.19.68.c]

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro oltre a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,606	h	31,67	19,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,500	h	77,47	38,74
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,606	h	31,85	19,30
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,606	h	69,49	42,09
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,606	h	5,60	3,39
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,250	h	100,54	25,14
					TOTALE:	155,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	196,33

Articolo: VEN24-04.19.72.b [F.19.72.b]

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE OLTRE 50 cm DI DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,546	h	31,67	17,29
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,283	h	29,38	8,31
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,546	h	31,85	17,39
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,546	h	5,60	3,06
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,333	h	51,65	17,22
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,283	h	100,54	28,45
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,710	h	80,69	57,27
					TOTALE:	148,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	188,47

Articolo: VEN24-04.19.73.a [F.19.73.a]

RIPULITURA DEI TRONCHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,105	h	31,67	3,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,067	h	29,38	1,96
VEN24-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,105	h	31,85	3,34
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,105	h	5,60	0,59
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	51,65	5,42
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,067	h	100,54	6,70
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,200	h	80,69	16,14
TOTALE:						37,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,41

Articolo: VEN24-04.19.74.a [F.19.74.a]

SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,065	h	31,67	2,06
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,065	h	51,65	3,34
VEN24-PR-A.76.38.00	B.76.38.00	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE	0,055	l	60,00	3,30
TOTALE:						8,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,01

Articolo: VEN24-04.19.77.a [F.19.77.a]

FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,422	h	31,67	13,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,422	h	29,38	12,40
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,350	h	53,29	18,65
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	20,000	kg	1,62	32,40
VEN24-PR-A.76.28.g	B.76.28.g	PINUS PINEA CON CHIOME BEN SVILUPPATA IN ZOLLA CIRCONFERENZA FUSTO DA 22.1 A 26.0 CM	1,000	cad	142,00	142,00
VEN24-PR-A.76.28.i	B.76.28.i	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE	3,000	cad	8,96	26,88
VEN24-PR-A.76.28.h	B.76.28.h	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO	0,100	l	10,00	1,00
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m ³	0,77	0,04
VEN24-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	20,000	kg	0,34	6,80
TOTALE:						253,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1100/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	67,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		320,73

Articolo: VEN24-04.19.78.a [F.19.78.a]

FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,447	h	53,29	23,81
VEN24-PR-A.76.28.f	B.76.28.f	PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALIS CIRCONFERENZA DA 12.1 A 14.0 CM	1,000	cad	62,00	62,00
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	20,000	kg	1,62	32,40
VEN24-PR-A.76.28.i	B.76.28.i	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE	3,000	cad	8,96	26,88
VEN24-PR-A.76.28.h	B.76.28.h	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO	0,100	l	10,00	1,00
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m³	0,77	0,04
VEN24-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	20,000	kg	0,34	6,80
TOTALE:						183,46
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			48,62
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					232,08

Articolo: VEN24-04.21.01.a [F.21.01.a]

SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ALLESTIMENTO CANTIERE IN AREE DISAGIATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	29,38	352,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	7,334	h	26,39	193,55
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	8,000	h	87,45	699,60
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	8,000	h	90,37	722,96
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	3,000	h	92,77	278,31
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,17	617,36
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	3,000	h	80,69	242,07
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,24	360,00
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	1,200	h	2.200,00	2.640,00
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	24,000	m³	18,54	444,96
TOTALE:						6.709,72
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			1.778,08
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					8.487,80

Articolo: VEN24-04.21.02.a [F.21.02.a]

PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,026	h	43,66	1,11
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	82,69	0,12
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,12
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,020	t	38,00	0,76
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,100	t*km	0,24	0,02
					TOTALE:	2,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,69

Articolo: VEN24-04.21.03.a [F.21.03.a]

TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,029	h	43,66	1,27
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,029	h	5,60	0,16
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,012	h	80,69	0,97
					TOTALE:	2,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,04

Articolo: VEN24-04.21.04.a [F.21.04.a]

TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 10 cm E FINO A 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,131	h	80,69	10,59
VEN24-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,250	h	67,81	16,95
					TOTALE:	39,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	50,42

Articolo: VEN24-04.21.04.b [F.21.04.b]

TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,420	h	43,66	18,34

VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,420	h	5,60	2,35
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,264	h	80,69	21,32
VEN24-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,420	h	67,81	28,48
TOTALE:						70,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,17

Articolo: VEN24-04.21.05.a [F.21.05.a]

ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,400	h	43,66	17,46
VEN24-AT.07.24.00	D.07.24.00	NOLO A FREDDO DI ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM	0,230	h	3,53	0,81
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	82,69	0,12
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,12
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,24	6,24
TOTALE:						24,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,31

Articolo: VEN24-04.21.07.a [F.21.07.a]

DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME FINO A 1.00 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,512	h	43,66	22,35
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	82,69	0,17
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,24	6,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	42,63	21,32
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,500	h	7,77	3,89
VEN24-PR-B.01.31.00	C.01.31.00	MALTA ESPANSIVA PER DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA	10,500	kg	15,88	166,74
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,88	2,36
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	1,000	cad	2,40	2,40
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
TOTALE:						253,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						320,42

Articolo: VEN24-04.21.07.b [F.21.07.b]

DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME OLTRE 1.00 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,200	h	43,66	8,73
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	82,69	0,17
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,17	0,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,24	6,24
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,200	h	7,77	1,55
VEN24-PR-B.01.31.00	C.01.31.00	MALTA ESPANSIVA PER DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA	3,750	kg	15,88	59,55
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,88	2,36
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,40	0,12
TOTALE:						89,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,43

Articolo: VEN24-04.21.08.a [F.21.08.a]

RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,176	h	43,66	7,68
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,04	1,19
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,015	h	86,51	1,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,015	h	11,36	0,17
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,010	h	42,63	0,43
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,93	6,68
VEN24-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	0,200	cad	8,94	1,79
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,158	kg	1,01	0,16
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,050	kg	3,06	0,15
VEN24-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	0,010	m	8,38	0,08
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,300	kg	1,35	0,41
VEN24-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	0,050	cad	1,23	0,06
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,012	q	19,07	0,23
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,010	h	93,37	0,93
TOTALE:						21,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,89

Articolo: VEN24-04.21.09.b [F.21.09.b]

RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 25x25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,281	h	43,66	12,27
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,93	6,68
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	3,06	0,31
VEN24-PR-A.08.44.c	B.08.44.c	PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 10 mm maglia 25x25 cm, con fune perimetrale diam 14 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 12 mm	1,000	m	68,31	68,31
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
					TOTALE:	91,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	115,71

Articolo: VEN24-04.21.09.c [F.21.09.c]

RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 30x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,281	h	43,66	12,27
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,93	6,68
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	3,06	0,31
VEN24-PR-A.08.44.b	B.08.44.b	PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 8 mm maglia 30x30 cm, con fune perimetrale diam 12 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 10 mm	1,000	m²	50,85	50,85
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
					TOTALE:	74,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	93,62

Articolo: VEN24-04.21.10.a [F.21.10.a]

SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,005	h	43,66	0,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1105/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,006	h	2.200,00	12,10
TOTALE:						12,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,57

Articolo: VEN24-04.21.11.a [F.21.11.a]

SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI IN PARETE O VERSANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,010	h	43,66	0,42
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,011	h	2.200,00	24,20
TOTALE:						24,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,14

Articolo: VEN24-04.21.14.a [F.21.14.a]

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 = kN/m < 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,400	h	43,66	17,46
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,04	2,16
VEN24-PR-A.76.33.a	B.76.33.a	SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50<kN/m<150	1,000	m²	18,15	18,15
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	3,06	0,31
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
TOTALE:						39,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,69

Articolo: VEN24-04.21.14.b [F.21.14.b]

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 = kN/m < 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,408	h	43,66	17,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,04	2,16
VEN24-PR-A.76.33.b	B.76.33.b	SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100<kN/m<150	1,000	m²	25,20	25,20
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	3,06	0,31
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
TOTALE:						46,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1106/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,36
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		59,02

Articolo: VEN24-04.21.14.c [F.21.14.c]

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/m = 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,684	h	43,66	29,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,04	2,16
VEN24-PR-A.76.33.c	B.76.33.c	SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/m>150	1,000	m²	34,00	34,00
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	3,06	0,31
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
TOTALE:						67,54
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	17,90
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				85,44

Articolo: VEN24-04.21.21.a [F.21.21.a]

PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,436	h	42,63	18,59
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,436	h	86,51	37,72
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,436	h	11,36	4,95
TOTALE:						61,26
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				77,49

Articolo: VEN24-04.21.22.a [F.21.22.a]

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,350	h	152,27	53,31
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,350	h	86,51	30,28
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,350	h	11,36	3,98
TOTALE:						87,57
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	23,21
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				110,78

Articolo: VEN24-04.21.22.b [F.21.22.b]

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,365	h	152,27	55,58
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,365	h	86,51	31,58
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,365	h	11,36	4,15
TOTALE:						91,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,51

Articolo: VEN24-04.21.22.c [F.21.22.c]

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,392	h	152,27	59,61
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,390	h	86,51	33,74
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,390	h	11,36	4,43
TOTALE:						97,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						123,69

Articolo: VEN24-04.21.23.a [F.21.23.a]

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,380	h	152,27	57,92
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,380	h	86,51	32,87
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,380	h	11,36	4,32
TOTALE:						95,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,31

Articolo: VEN24-04.21.23.b [F.21.23.b]

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,396	h	152,27	60,25

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,395	h	86,51	34,17
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,395	h	11,36	4,49
					TOTALE:	98,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,12

Articolo: VEN24-04.21.23.c [F.21.23.c]

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda cingolata a scoppio per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,421	h	152,27	64,17
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,421	h	86,51	36,46
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,421	h	11,36	4,79
					TOTALE:	105,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	133,36

Articolo: VEN24-04.21.24.a [F.21.24.a]

POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,109	h	43,66	135,75
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,050	h	2.200,00	110,00
VEN24-AT.07.04.00	D.07.04.00	NOLO A FREDDO DI TIR-FOR	3,230	h	1,78	5,75
					TOTALE:	251,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	318,15

Articolo: VEN24-04.21.30.a [F.21.30.a]

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,264	h	43,66	11,53
VEN24-PR-A.08.48.h	B.08.48.h	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.12 mm AMZ	1,000	m	3,94	3,94
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1109/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	21,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		27,31

Articolo: VEN24-04.21.30.b [F.21.30.b]

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,258	h	43,66	11,25
VEN24-PR-A.08.48.i	B.08.48.i	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.16 mm AMZ	1,000	m	5,62	5,62
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						22,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,08

Articolo: VEN24-04.21.30.c [F.21.30.c]

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,233	h	43,66	10,17
VEN24-PR-A.08.48.j	B.08.48.j	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.18 mm AMZ	1,000	m	8,08	8,08
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						24,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,83

Articolo: VEN24-04.21.30.d [F.21.30.d]

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,220	h	43,66	9,61
VEN24-PR-A.08.48.k	B.08.48.k	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.20 mm AMZ	1,000	m	10,25	10,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1110/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						25,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,86

Articolo: VEN24-04.21.31.a [F.21.31.a]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,248	h	43,66	10,81
VEN24-PR-A.08.48.l	B.08.48.l	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.16 mm AMZ	1,000	m	9,26	9,26
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						26,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,13

Articolo: VEN24-04.21.31.b [F.21.31.b]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,203	h	43,66	8,86
VEN24-PR-A.08.48.m	B.08.48.m	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.18 mm AMZ	1,000	m	13,20	13,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						28,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,65

Articolo: VEN24-04.21.31.c [F.21.31.c]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,226	h	43,66	9,85
VEN24-PR-A.08.48.n	B.08.48.n	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.20 mm AMZ	1,000	m	15,57	15,57
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						31,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,90

Articolo: VEN24-04.21.31.d [F.21.31.d]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,211	h	43,66	9,22
VEN24-PR-A.08.48.o	B.08.48.o	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.22 mm AMZ	1,000	m	20,20	20,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						35,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,96

Articolo: VEN24-04.21.32.a [F.21.32.a]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,260	h	43,66	11,33
VEN24-PR-A.08.48.c	B.08.48.c	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 16mm ☐ per ancoraggi Rak=360 KN	1,000	m	44,98	44,98
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1112/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						62,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,97

Articolo: VEN24-04.21.32.b [F.21.32.b]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN24-PR-A.08.48.d	B.08.48.d	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 18mm ☐ per ancoraggi Rak=460 KN	1,000	m	48,94	48,94
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						65,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,46

Articolo: VEN24-04.21.32.c [F.21.32.c]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN24-PR-A.08.48.e	B.08.48.e	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 20mm ☐ per ancoraggi Rak=570 KN	1,000	m	52,63	52,63
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						69,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,13

Articolo: VEN24-04.21.32.d [F.21.32.d]

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN24-PR-A.08.48.f	B.08.48.f	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 22mm ☐ per ancoraggi Rak=690 KN	1,000	m	61,91	61,91
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,07	0,38
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						78,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,87

Articolo: VEN24-04.21.33.a [F.21.33.a]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,224	h	43,66	9,77
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	2,466	kg	1,01	2,49
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,330	cad	4,87	1,61
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						21,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,22

Articolo: VEN24-04.21.33.b [F.21.33.b]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 24 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,234	h	43,66	10,22
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	3,551	kg	1,01	3,59
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,500	cad	4,87	2,44
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1114/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						23,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,23

Articolo: VEN24-04.21.33.c [F.21.33.c]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,244	h	43,66	10,65
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,833	kg	1,01	4,88
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,667	cad	4,87	3,25
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						27,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,36

Articolo: VEN24-04.21.33.d [F.21.33.d]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,244	h	43,66	10,65
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	6,313	kg	1,01	6,38
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,767	cad	4,87	3,73
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
TOTALE:						30,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,34

Articolo: VEN24-04.21.34.a [F.21.34.a]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,199	h	43,66	8,67
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	2,466	kg	1,01	2,49
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,330	cad	4,87	1,61
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	2,466	kg	1,43	3,53
TOTALE:						23,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,30

Articolo: VEN24-04.21.34.b [F.21.34.b]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 24 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,200	h	43,66	8,73
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	3,551	kg	1,01	3,59
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,500	cad	4,87	2,44
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	3,551	kg	1,43	5,08
TOTALE:						27,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,77

Articolo: VEN24-04.21.34.c [F.21.34.c]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,212	h	43,66	9,26
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,833	kg	1,01	4,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1116/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,500	cad	4,87	2,44
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	4,833	kg	1,43	6,91
					TOTALE:	32,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,31

Articolo: VEN24-04.21.34.d [F.21.34.d]

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,185	h	43,66	8,08
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	6,313	kg	1,01	6,38
VEN24-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,767	cad	4,87	3,73
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	6,313	kg	1,43	9,03
					TOTALE:	36,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,03

Articolo: VEN24-04.21.35.a [F.21.35.a]

PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	2,650	kg	1,42	3,76
					TOTALE:	3,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,76

Articolo: VEN24-04.21.36.a [F.21.36.a]

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 26.50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	4,480	kg	1,97	8,83
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,07	0,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	39,38	0,28
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,56	0,08
					TOTALE:	30,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,97

Articolo: VEN24-04.21.36.b [F.21.36.b]

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	6,530	kg	1,97	12,86
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,07	0,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	39,38	0,28
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,56	0,08
					TOTALE:	34,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,07

Articolo: VEN24-04.21.37.a [F.21.37.a]

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN24-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	3,850	kg	1,63	6,28
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,07	0,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	39,38	0,28
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,56	0,08
					TOTALE:	28,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,75

Articolo: VEN24-04.21.37.b [F.21.37.b]

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN24-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	6,310	kg	1,63	10,29
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,07	0,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	86,51	2,60
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,37	2,80
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	39,38	0,28
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,56	0,08
					TOTALE:	32,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	40,82

Articolo: VEN24-04.21.38.a [F.21.38.a]

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,048	h	43,66	2,10

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,04	2,16
VEN24-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	1,000	m	4,57	4,57
VEN24-PR-A.08.18.a	B.08.18.a	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 8	0,100	cad	0,41	0,04
VEN24-PR-A.08.19.a	B.08.19.a	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 8	0,100	cad	0,67	0,07
					TOTALE:	8,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,31

Articolo: VEN24-04.21.38.b [F.21.38.b]

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	1,000	m	8,38	8,38
VEN24-PR-A.08.18.c	B.08.18.c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12	0,100	cad	0,66	0,07
VEN24-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	0,100	cad	1,23	0,12
					TOTALE:	10,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,31

Articolo: VEN24-04.21.38.c [F.21.38.c]

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.08.16.e	B.08.16.e	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 16	1,000	m	12,95	12,95
VEN24-PR-A.08.18.e	B.08.18.e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 16	0,100	cad	1,13	0,11
VEN24-PR-A.08.19.e	B.08.19.e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 16	0,100	cad	1,79	0,18
					TOTALE:	15,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,22

Articolo: VEN24-04.21.38.d [F.21.38.d]

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,020	h	43,66	0,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1120/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.08.16.g	B.08.16.g	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 20	1,000	m	19,33	19,33
VEN24-PR-A.08.18.g	B.08.18.g	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 20	0,100	cad	1,79	0,18
VEN24-PR-A.08.19.g	B.08.19.g	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 20	0,100	cad	2,46	0,25
TOTALE:					21,71	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,46

Articolo: VEN24-04.21.38.e [F.21.38.e]

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-PR-A.08.16.h	B.08.16.h	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 22	1,000	m	22,74	22,74
VEN24-PR-A.08.18.h	B.08.18.h	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 22	0,100	cad	2,24	0,22
VEN24-PR-A.08.19.h	B.08.19.h	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 22	0,100	cad	2,81	0,28
TOTALE:					25,19	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,87

Articolo: VEN24-04.21.39.a [F.21.39.a]

FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,027	h	43,66	1,17
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,027	h	54,04	1,44
VEN24-PR-A.08.15.e	B.08.15.e	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 16	1,000	m	10,67	10,67
VEN24-PR-A.08.18.e	B.08.18.e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 16	0,100	cad	1,13	0,11
VEN24-PR-A.08.19.e	B.08.19.e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 16	0,100	cad	1,79	0,18
TOTALE:					13,57	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,17

Articolo: VEN24-04.21.39.b [F.21.39.b]

FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,022	h	43,66	0,95

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,04	1,17
VEN24-PR-A.08.15.g	B.08.15.g	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 20	1,000	m	15,14	15,14
VEN24-PR-A.08.18.g	B.08.18.g	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 20	0,100	cad	1,79	0,18
VEN24-PR-A.08.19.g	B.08.19.g	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 20	0,100	cad	2,46	0,25
TOTALE:					17,69	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,38

Articolo: VEN24-04.21.51.a [F.21.51.a]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe III >500 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,700	h	43,66	30,56
VEN24-PR-A.08.46.a	B.08.46.a	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe III >500 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m²	125,74	125,74
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,090	h	77,47	6,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
TOTALE:					242,06	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						306,21

Articolo: VEN24-04.21.51.b [F.21.51.b]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe III >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,700	h	43,66	30,56
VEN24-PR-A.08.46.b	B.08.46.b	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe \geq IV >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m ²	163,73	163,73
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,012	h	2.200,00	26,40
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
					TOTALE:	285,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	360,82

Articolo: VEN24-04.21.51.c [F.21.51.c]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe \geq IV >1500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,700	h	43,66	30,56
VEN24-PR-A.08.46.b	B.08.46.b	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe \geq IV >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m ²	163,73	163,73
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,013	h	2.200,00	28,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30

VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
					TOTALE:	290,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	367,01

Articolo: VEN24-04.21.51.d [F.21.51.d]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe $\geq V \geq >2000$ kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,750	h	43,66	32,75
VEN24-PR-A.08.46.d	B.08.46.d	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe $\geq V \geq >2000$ kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m ²	197,98	197,98
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,013	h	2.200,00	28,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
					TOTALE:	326,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	413,11

Articolo: VEN24-04.21.51.e [F.21.51.e]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe $\geq VI \geq >3000$ kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,000	h	43,66	43,66
VEN24-PR-A.08.46.e	B.08.46.e	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe \geq VI \geq 3000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m ²	249,20	249,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,015	h	2.200,00	33,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,37	9,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,24	1,44
					TOTALE:	396,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,08
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	501,60

Articolo: VEN24-04.21.51.f [F.21.51.f]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe \geq VII \geq 4500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,500	h	43,66	65,49
VEN24-PR-A.08.46.f	B.08.46.f	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe \geq VIII \geq 4500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m ²	324,30	324,30
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,07	4,77
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,015	h	2.200,00	33,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,200	h	5,60	1,12
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,400	h	37,55	15,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,400	h	86,51	34,60

VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,000	t*km	0,24	2,16
					TOTALE:	541,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	143,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	685,60

Articolo: VEN24-04.21.51.g [F.21.51.g]

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe VIII >8000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,500	h	43,66	65,49
VEN24-PR-A.08.46.g	B.08.46.g	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe VIII >8000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL = 50% dell'altezza nominale	1,000	m²	695,49	695,49
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,07	9,54
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,020	h	2.200,00	44,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,500	h	37,55	18,78
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,500	h	86,51	43,26
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,250	h	93,37	23,34
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,250	h	13,40	3,35
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	955,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	253,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.209,09

Articolo: VEN24-04.21.61.a [F.21.61.a]

SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,600	h	43,66	26,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,100	h	90,37	9,04
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,24	4,32
					TOTALE:	58,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	74,08

Articolo: VEN24-04.21.63.a [F.21.63.a]

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,050	h	43,66	2,17
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,030	h	54,04	1,62
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,050	kg	3,06	0,15
VEN24-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	0,050	cad	1,23	0,06
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,020	h	82,69	1,65
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,020	t	38,00	0,76
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,24	0,05
					TOTALE:	8,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,12

Articolo: VEN24-04.21.63.b [F.21.63.b]

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE - SOVRAPPREZZO PER MIGLIORAMENTO ADERENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,006	h	43,66	0,26
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,003	h	54,04	0,16
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,004	h	86,51	0,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,004	h	11,36	0,04
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,004	h	42,63	0,15
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,039	kg	1,01	0,04
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,010	q	19,07	0,19
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,004	h	93,37	0,33
					TOTALE:	1,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						0,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1127/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,86
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-04.21.64.a [F.21.64.a]

REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,650	h	43,66	28,38
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,225	h	42,63	9,59
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,225	h	51,45	11,58
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,100	kg	1,01	4,14
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,150	q	19,07	2,86
VEN24-PR-A.08.18.a	B.08.18.a	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 8	0,200	cad	0,41	0,08
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,93	6,68
VEN24-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	1,000	cad	8,94	8,94
VEN24-PR-A.08.19.a	B.08.19.a	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 8	4,000	cad	0,67	2,68
VEN24-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	2,000	m	4,57	9,14
TOTALE:						84,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,35

Articolo: VEN24-04.21.70.a [F.21.70.a]

RIPROFILATURA SCARPATE - a monte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,016	h	43,66	0,70
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,010	h	90,37	0,90
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,04	0,05
TOTALE:						1,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,09

Articolo: VEN24-04.21.70.b [F.21.70.b]

RIPROFILATURA SCARPATE - sovrapprezzo a monte per opere oltre i 5 ml dal piano stradale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,012	h	43,66	0,53
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,005	h	90,37	0,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1128/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,04	0,05
TOTALE:						1,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,30

Articolo: VEN24-04.21.70.c [F.21.70.c]

RIPROFILATURA SCARPATE - a valle

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,021	h	43,66	0,92
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,010	h	90,37	0,90
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,04	0,05
TOTALE:						1,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,37

Articolo: VEN24-04.21.72.a [F.21.72.a]

RIMOZIONE RETE METALLICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,073	h	43,66	3,20
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,002	h	92,77	0,19
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	65,60	1,31
TOTALE:						4,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,95

Articolo: VEN24-04.21.74.a [F.21.74.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 1,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,200	h	43,66	139,71
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	42,63	21,32
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,500	h	51,45	25,73
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,200	h	90,37	18,07
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,200	h	5,60	1,12
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	11,866	kg	1,01	11,98
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,142	q	19,07	2,71
VEN24-PR-A.08.18.c	B.08.18.c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12	0,200	cad	0,66	0,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1129/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	2,550	kg	3,93	10,02
VEN24-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	0,500	cad	8,94	4,47
VEN24-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	2,000	cad	1,23	2,46
VEN24-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	3,000	m	8,38	25,14
					TOTALE:	262,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	332,52

Articolo: VEN24-04.21.74.b [F.21.74.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 2,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	4,400	h	43,66	192,10
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,400	h	42,63	17,05
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,400	h	51,45	20,58
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,200	h	90,37	18,07
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,200	h	5,60	1,12
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	14,040	kg	1,01	14,18
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
VEN24-PR-A.08.18.c	B.08.18.c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12	0,300	cad	0,66	0,20
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	4,250	kg	3,93	16,70
VEN24-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	0,333	cad	8,94	2,98
VEN24-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	3,000	cad	1,23	3,69
VEN24-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	4,000	m	8,38	33,52
					TOTALE:	322,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	407,46

Articolo: VEN24-04.21.75.a [F.21.75.a]

SCORONAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,055	h	43,66	2,40
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,025	h	6,93	0,17
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,030	h	5,60	0,17
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,080	h	90,37	7,23
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,003	h	92,77	0,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	65,60	0,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1130/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,24	4,32
TOTALE:						14,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,68

Articolo: VEN24-04.21.76.a [F.21.76.a]

SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,055	h	43,66	2,40
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,025	h	6,93	0,17
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,030	h	5,60	0,17
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,080	h	90,37	7,23
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,003	h	92,77	0,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	65,60	0,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,24	4,32
TOTALE:						14,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,68

Articolo: VEN24-04.21.77.a [F.21.77.a]

SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,310	h	43,66	13,53
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,020	h	6,93	0,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,040	h	5,60	0,22
TOTALE:						13,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,57

Articolo: VEN24-04.21.79.a [F.21.79.a]

ESBOSCO CON ELICOTTERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,000	h	5,60	5,60
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,44
TOTALE:						92,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,28

Articolo: VEN24-04.21.81.a [F.21.81.a]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 2,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
VEN24-PR-A.08.47.q	B.08.47.q	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 2.5m	1,000	cad	1.330,29	1.330,29
TOTALE:						1.808,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	479,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.288,37

Articolo: VEN24-04.21.81.b [F.21.81.b]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 2,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.r	B.08.47.r	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 2.5m	1,000	cad	1.182,48	1.182,48
TOTALE:						1.658,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	439,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.098,36

Articolo: VEN24-04.21.81.c [F.21.81.c]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1132/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.s	B.08.47.s	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 3.0m	1,000	cad	1.921,53	1.921,53
TOTALE:						2.397,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	635,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.033,25

Articolo: VEN24-04.21.81.d [F.21.81.d]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.t	B.08.47.t	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 3.0m	1,000	cad	1.773,72	1.773,72
TOTALE:						2.250,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	596,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.846,28

Articolo: VEN24-04.21.81.e [F.21.81.e]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.u	B.08.47.u	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 3.5m	1,000	cad	2.266,42	2.266,42
TOTALE:						2.742,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	726,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.469,54

Articolo: VEN24-04.21.81.f [F.21.81.f]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.v	B.08.47.v	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 3.5m	1,000	cad	2.118,61	2.118,61
					TOTALE:	2.594,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.282,56

Articolo: VEN24-04.21.81.g [F.21.81.g]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.x	B.08.47.x	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 4.0m	1,000	cad	2.562,04	2.562,04
					TOTALE:	3.038,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.843,50

Articolo: VEN24-04.21.81.h [F.21.81.h]

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 4,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1134/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,24	16,80
VEN24-PR-A.08.47.y	B.08.47.y	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 4.0m	1,000	cad	2.364,96	2.364,96
					TOTALE:	2.841,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.594,19

Articolo: VEN24-04.21.82.a [F.21.82.a]

FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,800	h	43,66	78,59
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,67	20,59
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,650	h	5,60	3,64
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,07	0,95
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,500	kg	1,35	14,18
					TOTALE:	149,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	188,51

Articolo: VEN24-04.21.82.b [F.21.82.b]

FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,500	h	43,66	65,49
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,600	h	5,60	3,36
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,07	0,95
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,250	kg	1,35	9,79
					TOTALE:	116,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1135/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	31,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		147,99

Articolo: VEN24-04.21.83.a [F.21.83.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVALLETTI PARAVALANGHE A TREPPIEDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	6,000	h	43,66	261,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	42,63	12,79
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,300	h	86,51	25,95
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,066	h	2.200,00	145,20
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,700	kg	1,29	13,80
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,141	m³	270,00	38,15
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	1,000	m³	128,66	128,66
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
TOTALE:						690,40
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			182,96
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					873,36

Articolo: VEN24-04.21.84.a [F.21.84.a]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	37,55	93,88
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	86,51	216,28
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1136/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.i	B.08.47.i	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	325,18	325,18
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.280,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.619,91

Articolo: VEN24-04.21.84.b [F.21.84.b]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	37,55	75,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	86,51	173,02
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.j	B.08.47.j	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	295,62	295,62
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.129,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.428,77

Articolo: VEN24-04.21.84.c [F.21.84.c]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	37,55	93,88
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	86,51	216,28
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.k	B.08.47.k	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	541,97	541,97
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.497,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	396,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.894,15

Articolo: VEN24-04.21.84.d [F.21.84.d]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	37,55	75,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	86,51	173,02
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1138/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.08.47.l	B.08.47.l	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	482,85	482,85
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.316,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	348,92
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.665,61

Articolo: VEN24-04.21.84.e [F.21.84.e]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	37,55	93,88
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	86,51	216,28
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.m	B.08.47.m	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	748,90	748,90
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.704,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	451,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.155,91

Articolo: VEN24-04.21.84.f [F.21.84.f]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,000	h	43,66	349,28

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	37,55	75,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	86,51	173,02
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.n	B.08.47.n	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	541,97	541,97
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.375,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	364,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.740,40

Articolo: VEN24-04.21.84.g [F.21.84.g]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	37,55	93,88
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	86,51	216,28
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.o	B.08.47.o	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	936,13	936,13
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1140/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.891,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						501,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.392,76

Articolo: VEN24-04.21.84.h [F.21.84.h]

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	37,55	75,10
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	86,51	173,02
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN24-PR-A.08.47.p	B.08.47.p	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	827,74	827,74
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,07	5,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,100	h	77,47	7,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	1.661,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						440,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.101,90

Articolo: VEN24-04.21.85.a [F.21.85.a]

FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO PER FILE INTERNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	6,000	h	43,66	261,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,050	h	31,67	33,25
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1141/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,030	kg	1,29	12,94
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,141	m³	270,00	38,15
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	128,66	6,43
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
TOTALE:						417,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						528,33

Articolo: VEN24-04.21.85.b [F.21.85.b]

FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO: MANUFATTI RINFORZATI DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	6,000	h	43,66	261,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,310	h	31,67	9,82
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	42,63	12,79
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,300	h	86,51	25,95
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,700	kg	1,29	13,80
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,141	m³	270,00	38,15
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,080	m³	128,66	10,29
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,050	h	77,47	3,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
TOTALE:						411,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						520,99

Articolo: VEN24-04.21.86.a [F.21.86.a]

TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,128	h	43,66	5,59
VEN24-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	4,830	kg	1,63	7,87
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	5,000	kg	1,42	7,10
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,080	q	19,07	1,53
TOTALE:						22,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,94

Articolo: VEN24-04.21.87.a [F.21.87.a]

MICROPALI DI FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	2,000	h	43,66	87,32
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	37,55	9,39
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIAETILENICA	0,020	h	7,04	0,14
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	12,100	kg	1,42	17,18
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	2,99	2,99
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,500	cad	2,56	1,28
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,070	h	77,47	5,42
VEN24-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,070	h	58,08	4,07
TOTALE:						188,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						238,25

Articolo: VEN24-04.21.88.a [F.21.88.a]

TIRANTI PER PONTI DA NEVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	2,000	h	43,66	87,32
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	37,55	9,39
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,37	4,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	15,626	kg	1,01	15,78
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	2,99	2,99
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,500	cad	2,56	1,28
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,070	h	77,47	5,42
VEN24-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,070	h	58,08	4,07
TOTALE:						186,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						236,39

Articolo: VEN24-04.21.89.a [F.21.89.a]

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	10,000	h	43,66	436,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	29,38	146,90
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,030	h	2.200,00	66,00
TOTALE:						1.394,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	369,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.764,13

Articolo: VEN24-04.21.89.b [F.21.89.b]

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	11,667	h	43,66	509,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1144/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,833	h	31,67	184,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,833	h	29,38	171,38
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,035	h	2.200,00	77,00
TOTALE:						1.529,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	405,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.934,45

Articolo: VEN24-04.21.89.c [F.21.89.c]

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	13,333	h	43,66	582,13
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,667	h	31,67	211,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,667	h	29,38	195,87
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,040	h	2.200,00	88,00
TOTALE:						1.663,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	440,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.104,77

Articolo: VEN24-04.21.89.d [F.21.89.d]

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 2,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	8,333	h	43,66	363,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,167	h	31,67	131,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,167	h	29,38	122,42
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,00
TOTALE:						1.259,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	333,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.593,81

Articolo: VEN24-04.21.89.e [F.21.89.e]

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	10,000	h	43,66	436,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1145/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	29,38	146,90
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,030	h	2.200,00	66,00
TOTALE:						1.394,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	369,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.764,13

Articolo: VEN24-04.21.89.f [F.21.89.f]

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	11,667	h	43,66	509,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,833	h	31,67	184,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,833	h	29,38	171,38
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,035	h	2.200,00	77,00
TOTALE:						1.529,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	405,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.934,45

Articolo: VEN24-04.21.89.g [F.21.89.g]

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	13,333	h	43,66	582,13
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,667	h	31,67	211,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,667	h	29,38	195,87
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,040	h	2.200,00	88,00
TOTALE:						1.663,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	440,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.104,77

Articolo: VEN24-04.21.89.h [F.21.89.h]

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 2,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,333	h	43,66	363,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1146/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,167	h	31,67	131,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,167	h	29,38	122,42
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,00
TOTALE:						1.259,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	333,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.593,81

Articolo: VEN24-04.21.91.a [F.21.91.a]

MICROPALI DI FONDAZIONE PER RASTRELLIERE DA NEVE DIAM. PERFORAZIONE 90 mm, ARMATURA IN TUBI DIAM. 60,3 mm, SP 3,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,750	h	43,66	32,75
VEN24-PR-A.01.09.00	B.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425	0,120	q	20,87	2,50
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	37,55	9,39
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,37	3,73
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	4,580	kg	1,29	5,91
VEN24-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,250	cad	2,56	0,64
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,035	h	2.200,00	77,00
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,070	h	77,47	5,42
VEN24-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,070	h	58,08	4,07
TOTALE:						171,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						216,69

Articolo: VEN24-04.21.92.a [F.21.92.a]

PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	4,000	h	43,66	174,64
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	4,000	h	77,47	309,88
VEN24-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	4,000	h	58,08	232,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1147/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.26.00	D.07.26.00	NOLO A FREDDO DI STRUTTURA DI CONTRASTO PER PROVE DI CARICO	4,000	h	183,00	732,00
					TOTALE:	1.448,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	383,94
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.832,78

Articolo: VEN24-04.21.93.a [F.21.93.a]

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURA FERMANEVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,230	h	43,66	53,70
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,230	h	54,04	12,43
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
					TOTALE:	73,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,76

Articolo: VEN24-04.21.94.a [F.21.94.a]

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA FERMANEVE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	4,500	h	43,66	196,47
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,166	h	5,60	0,93
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,07	9,54
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,000	h	86,51	86,51
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	37,55	37,55
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
					TOTALE:	388,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	491,88

Articolo: VEN24-04.21.95.a [F.21.95.a]

BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 KN/mq - STRUTTURA FLESSIBILE IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE DA COLATE DETRITICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1148/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,300	h	43,66	13,10
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.76.33.d	B.76.33.d	BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 kN/m2	1,000	m²	300,00	300,00
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,180	h	42,63	7,67
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,260	h	86,51	22,49
					TOTALE:	352,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	446,24

Articolo: VEN24-04.21.96.a [F.21.96.a]

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 150 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,680	h	43,66	29,69
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,200	h	44,57	8,91
VEN24-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,07	1,91
					TOTALE:	73,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	93,15

Articolo: VEN24-04.21.96.b [F.21.96.b]

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 200 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,760	h	43,66	33,18
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,260	h	86,51	22,49
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,260	h	13,40	3,48
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,260	h	44,57	11,59
VEN24-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,120	q	19,07	2,29
					TOTALE:	86,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	109,02

Articolo: VEN24-04.21.96.c [F.21.96.c]

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 300 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,780	h	43,66	34,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1149/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,280	h	86,51	24,22
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,280	h	13,40	3,75
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,280	h	44,57	12,48
VEN24-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,07	3,43
					TOTALE:	91,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						24,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	115,22

Articolo: VEN24-04.21.96.d [F.21.96.d]

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 450 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,900	h	43,66	39,29
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,320	h	86,51	27,68
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,320	h	13,40	4,29
VEN24-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,320	h	44,57	14,26
VEN24-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,400	q	19,07	7,63
					TOTALE:	106,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						28,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	134,47

Articolo: VEN24-04.22.003.b [F.22.003.b]

CON SCAVATRICE CATENARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.14.00	D.09.14.00	NOLO A FREDDO DI CATENARIA	0,120	h	212,84	25,54
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,120	h	77,17	9,26
					TOTALE:	34,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						9,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,02

Articolo: VEN24-04.22.007.a [F.22.007.a]

CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,680	h	26,39	17,95
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,67	10,77
VEN24-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,030	h	299,01	8,97
VEN24-PR-A.50.71.01	B.50.71.01	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA	1,000	m ²	715,96	715,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1150/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	753,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	199,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		953,37

Articolo: VEN24-04.22.027.a [F.22.027.a]

CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.72.01	B.50.72.01	CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI PROTEZIONE IP55	1,000	cad	2.149,78	2.149,78
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	4,000	h	57,26	229,04
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
TOTALE:						2.887,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	765,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.653,02

Articolo: VEN24-04.22.028.a [F.22.028.a]

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.47.a	B.51.47.a	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX	1,000	cad	108,44	108,44
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
TOTALE:						204,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						259,07

Articolo: VEN24-04.22.049.a [F.22.049.a]

ESECUZIONE DI DERIVAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,133	h	54,04	7,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,133	h	31,93	4,26
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	28,31	3,77
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,30
TOTALE:						15,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1151/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,65
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-04.22.053.a [F.22.053.a]

SONDA DI ILLUMINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.58.01	B.51.58.01	RILEVATORE OTTICO (SONDA) DI ILLUMINAMENTO	1,000	cad	572,67	572,67
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
TOTALE:						801,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.013,56

Articolo: VEN24-04.22.063.a [F.22.063.a]

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.59.01	B.51.59.01	SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE	1,000	cad	137,44	137,44
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,26	9,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
TOTALE:						154,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,89

Articolo: VEN24-04.22.064.a [F.22.064.a]

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.59.02	B.51.59.02	SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA	1,000	cad	3.235,60	3.235,60
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,26	9,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
TOTALE:						3.252,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	861,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.114,06

Articolo: VEN24-04.22.065.a [F.22.065.a]

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.70.01	B.51.70.01	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m	1,000	cad	11.766,98	11.766,98
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,17	77,17
VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	4,000	h	396,84	1.587,36
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
TOTALE:						13.778,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.651,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17.429,21

Articolo: VEN24-04.22.065.b [F.22.065.b]

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.70.02	B.51.70.02	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m	1,000	cad	13.632,46	13.632,46
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,500	h	77,17	115,76
VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	4,500	h	396,84	1.785,78
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,500	h	28,31	127,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,500	h	31,93	143,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,500	h	26,39	118,76
TOTALE:						15.923,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.219,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.143,67

Articolo: VEN24-04.22.065.c [F.22.065.c]

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.70.03	B.51.70.03	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m	1,000	cad	15.067,46	15.067,46
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,000	h	77,17	154,34
VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	5,000	h	396,84	1.984,20
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,000	h	26,39	131,95
TOTALE:						17.639,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.674,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1153/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22.313,52
--	---------------------------------	------------------

Articolo: VEN24-04.22.065.d [F.22.065.d]

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.70.04	B.51.70.04	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m	1,000	cad	17.937,45	17.937,45
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,500	h	77,17	192,93
VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	5,500	h	396,84	2.182,62
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,500	h	28,31	155,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,500	h	31,93	175,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,500	h	26,39	145,15
TOTALE:						20.789,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.509,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26.298,69

Articolo: VEN24-04.22.065.e [F.22.065.e]

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.70.05	B.51.70.05	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m	1,000	cad	20.089,94	20.089,94
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	3,000	h	77,17	231,51
VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	6,000	h	396,84	2.381,04
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	6,000	h	26,39	158,34
TOTALE:						23.222,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.153,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29.376,17

Articolo: VEN24-04.22.066.a [F.22.066.a]

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.71.01	B.51.71.01	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m	1,000	cad	2.486,01	2.486,01
TOTALE:						2.486,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	658,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.144,80

Articolo: VEN24-04.22.066.b [F.22.066.b]

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.71.02	B.51.71.02	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m	1,000	cad	2.571,73	2.571,73
TOTALE:						2.571,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	681,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.253,24

Articolo: VEN24-04.22.066.c [F.22.066.c]

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.71.03	B.51.71.03	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m	1,000	cad	2.657,45	2.657,45
TOTALE:						2.657,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	704,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.361,67

Articolo: VEN24-04.22.066.d [F.22.066.d]

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.71.04	B.51.71.04	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m	1,000	cad	2.743,18	2.743,18
TOTALE:						2.743,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	726,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.470,12

Articolo: VEN24-04.22.066.e [F.22.066.e]

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.71.05	B.51.71.05	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m	1,000	cad	2.828,91	2.828,91
TOTALE:						2.828,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	749,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.578,57

Articolo: VEN24-04.22.067.a [F.22.067.a]

FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PERTORRE FARO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.72.01	B.51.72.01	CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO	1,000	cad	1.952,73	1.952,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1155/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	1,000	h	396,84	396,84
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
TOTALE:					2.404,27	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	637,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.041,40

Articolo: VEN24-04.22.068.a [F.22.068.a]

SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.72.01	B.51.72.01	CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO	1,000	cad	1.952,73	1.952,73
VEN24-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	2,000	h	396,84	793,68
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
TOTALE:					3.027,75	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	802,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.830,10

Articolo: VEN24-04.22.069.a [F.22.069.a]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.01	B.51.68.01	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m	1,000	cad	43,05	43,05
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,380	h	51,65	19,63
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,93	12,13
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
TOTALE:					95,14	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,35

Articolo: VEN24-04.22.069.b [F.22.069.b]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.02	B.51.68.02	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00 m	1,000	cad	50,22	50,22
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,412	h	51,65	21,28
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,412	h	31,93	13,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,412	h	28,31	11,66
TOTALE:						105,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,24

Articolo: VEN24-04.22.069.c [F.22.069.c]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.03	B.51.68.03	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m	1,000	cad	57,40	57,40
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,467	h	51,65	24,12
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,467	h	31,93	14,91
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,467	h	28,31	13,22
TOTALE:						118,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,10

Articolo: VEN24-04.22.069.d [F.22.069.d]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.04	B.51.68.04	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00 m	1,000	cad	50,22	50,22
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,370	h	51,65	19,11
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,93	11,81
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	28,31	10,47
TOTALE:						100,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,28

Articolo: VEN24-04.22.069.e [F.22.069.e]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.05	B.51.68.05	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m	1,000	cad	64,58	64,58
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,400	h	51,65	20,66
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
TOTALE:						118,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,70

Articolo: VEN24-04.22.069.f [F.22.069.f]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.06	B.51.68.06	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00 m	1,000	cad	71,75	71,75
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,412	h	51,65	21,28
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,412	h	31,93	13,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,412	h	28,31	11,66
TOTALE:						126,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,48

Articolo: VEN24-04.22.069.g [F.22.069.g]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.07	B.51.68.07	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50 m	1,000	cad	78,93	78,93
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,470	h	51,65	24,28
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,470	h	31,93	15,01
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,470	h	28,31	13,31
TOTALE:						140,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,24

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	177,78
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-04.22.069.h [F.22.069.h]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.08	B.51.68.08	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00 m	1,000	cad	57,40	57,40
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,412	h	51,65	21,28
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,412	h	31,93	13,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,412	h	28,31	11,66
TOTALE:						112,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						142,33

Articolo: VEN24-04.22.069.i [F.22.069.i]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.09	B.51.68.09	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50 m	1,000	cad	64,58	64,58
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,438	h	51,65	22,62
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,438	h	31,93	13,99
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,438	h	28,31	12,40
TOTALE:						122,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,09

Articolo: VEN24-04.22.069.l [F.22.069.l]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.10	B.51.68.10	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00 m	1,000	cad	71,75	71,75
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,500	h	51,65	25,83
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1159/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						136,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						172,95

Articolo: VEN24-04.22.069.m [F.22.069.m]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.11	B.51.68.11	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50 m	1,000	cad	78,93	78,93
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,538	h	51,65	27,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,04	9,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,538	h	31,93	17,18
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,538	h	28,31	15,23
TOTALE:						148,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,40

Articolo: VEN24-04.22.070.a [F.22.070.a]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.12	B.51.68.12	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO	1,000	cad	103,59	103,59
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,125	h	51,65	6,46
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,125	h	31,93	3,99
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,125	h	28,31	3,54
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
TOTALE:						123,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,33

Articolo: VEN24-04.22.070.b [F.22.070.b]

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.68.13	B.51.68.13	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO	1,000	cad	262,85	262,85
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,250	h	51,65	12,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1160/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,04	2,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
					TOTALE:	300,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	379,65

Articolo: VEN24-04.22.071.a [F.22.071.a]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.67.01	B.51.67.01	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m	1,000	cad	420,45	420,45
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,833	h	54,04	45,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,833	h	31,93	26,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,833	h	28,31	23,58
					TOTALE:	515,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	652,30

Articolo: VEN24-04.22.071.b [F.22.071.b]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.67.02	B.51.67.02	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m	1,000	cad	474,98	474,98
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,857	h	54,04	46,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,857	h	31,93	27,36
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,857	h	28,31	24,26
					TOTALE:	572,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	724,73

Articolo: VEN24-04.22.071.c [F.22.071.c]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1161/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.67.03	B.51.67.03	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	474,98	474,98
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,875	h	54,04	47,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,875	h	31,93	27,94
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,875	h	28,31	24,77
					TOTALE:	574,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	727,35

Articolo: VEN24-04.22.071.d [F.22.071.d]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.67.04	B.51.67.04	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	541,00	541,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,889	h	54,04	48,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,889	h	31,93	28,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,889	h	28,31	25,17
					TOTALE:	642,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	812,89

Articolo: VEN24-04.22.071.e [F.22.071.e]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.67.05	B.51.67.05	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	594,09	594,09
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,833	h	54,04	45,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,833	h	31,93	26,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,833	h	28,31	23,58
					TOTALE:	689,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	871,95

Articolo: VEN24-04.22.071.f [F.22.071.f]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1162/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.67.06	B.51.67.06	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	655,79	655,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,889	h	54,04	48,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,889	h	31,93	28,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,889	h	28,31	25,17
					TOTALE:	757,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	958,10

Articolo: VEN24-04.22.071.g [F.22.071.g]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.67.07	B.51.67.07	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	734,72	734,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,04	54,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
					TOTALE:	849,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.073,99

Articolo: VEN24-04.22.071.h [F.22.071.h]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.67.08	B.51.67.08	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	797,86	797,86
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,04	54,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
					TOTALE:	912,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.153,86

Articolo: VEN24-04.22.072.a [F.22.072.a]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1163/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.66.01	B.51.66.01	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm	1,000	cad	140,64	140,64
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,533	h	54,04	28,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,533	h	31,93	17,02
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,533	h	28,31	15,09
					TOTALE:	201,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	254,96

Articolo: VEN24-04.22.072.b [F.22.072.b]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.02	B.51.66.02	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm	1,000	cad	150,68	150,68
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,571	h	54,04	30,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,571	h	31,93	18,23
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,571	h	28,31	16,17
					TOTALE:	215,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	273,16

Articolo: VEN24-04.22.072.c [F.22.072.c]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.03	B.51.66.03	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm	1,000	cad	163,59	163,59
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,615	h	54,04	33,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,615	h	31,93	19,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,615	h	28,31	17,41
					TOTALE:	233,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	295,85

Articolo: VEN24-04.22.072.d [F.22.072.d]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1164/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.66.04	B.51.66.04	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm	1,000	cad	198,04	198,04
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,04	36,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,93	21,30
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	28,31	18,88
					TOTALE:	274,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	346,94

Articolo: VEN24-04.22.072.e [F.22.072.e]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.05	B.51.66.05	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm	1,000	cad	284,13	284,13
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,143	h	54,04	61,77
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,143	h	31,93	36,50
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,143	h	28,31	32,36
					TOTALE:	414,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	524,67

Articolo: VEN24-04.22.072.f [F.22.072.f]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.06	B.51.66.06	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm	1,000	cad	370,22	370,22
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,167	h	54,04	63,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,167	h	31,93	37,26
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,167	h	28,31	33,04
					TOTALE:	503,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	637,03

Articolo: VEN24-04.22.072.g [F.22.072.g]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1165/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.66.07	B.51.66.07	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm	1,000	cad	430,50	430,50
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,200	h	54,04	64,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
					TOTALE:	567,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	718,06

Articolo: VEN24-04.22.072.h [F.22.072.h]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.08	B.51.66.08	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm	1,000	cad	500,82	500,82
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,250	h	54,04	67,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,93	39,91
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	28,31	35,39
					TOTALE:	643,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	814,24

Articolo: VEN24-04.22.072.i [F.22.072.i]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.09	B.51.66.09	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm	1,000	cad	568,26	568,26
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,333	h	54,04	72,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,333	h	31,93	42,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,333	h	28,31	37,74
					TOTALE:	720,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	911,56

Articolo: VEN24-04.22.072.l [F.22.072.l]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1166/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.66.10	B.51.66.10	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm	1,000	cad	644,32	644,32
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,400	h	54,04	75,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,93	44,70
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	28,31	39,63
					TOTALE:	804,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.017,45

Articolo: VEN24-04.22.072.m [F.22.072.m]

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.66.11	B.51.66.11	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm	1,000	cad	717,50	717,50
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,500	h	54,04	81,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
					TOTALE:	888,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.124,50

Articolo: VEN24-04.22.073.a [F.22.073.a]

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.69.01	B.51.69.01	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc	1,000	cad	120,25	120,25
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,280	m ³	22,22	6,22
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
					TOTALE:	268,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	339,94

Articolo: VEN24-04.22.073.b [F.22.073.b]

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.69.02	B.51.69.02	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc	1,000	cad	147,93	147,93
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,720	m³	22,22	16,00
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
TOTALE:						306,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						387,33

Articolo: VEN24-04.22.073.c [F.22.073.c]

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.69.03	B.51.69.03	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc	1,000	cad	161,76	161,76
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,810	m³	22,22	18,00
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
TOTALE:						322,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						407,36

Articolo: VEN24-04.22.073.d [F.22.073.d]

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A 0,940 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.69.04	B.51.69.04	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A 0,940 mc	1,000	cad	236,25	236,25
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,125	m³	22,22	2,78
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,04	18,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
TOTALE:						385,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1168/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	102,23
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		488,01

Articolo: VEN24-04.22.073.e [F.22.073.e]

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.69.05	B.51.69.05	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc	1,000	cad	303,29	303,29
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,250	m ³	22,22	27,78
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,04	18,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
TOTALE:						477,82
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	126,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				604,44

Articolo: VEN24-04.22.077.a [F.22.077.a]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.01	B.50.79.01	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF	1,000	cad	5,08	5,08
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						8,84
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				11,18

Articolo: VEN24-04.22.077.b [F.22.077.b]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.02	B.50.79.02	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF	1,000	cad	5,08	5,08
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						8,84
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				11,18

Articolo: VEN24-04.22.077.c [F.22.077.c]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.03	B.50.79.03	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF	1,000	cad	7,63	7,63
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						11,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,41

Articolo: VEN24-04.22.077.d [F.22.077.d]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.04	B.50.79.04	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF	1,000	cad	10,17	10,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						13,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,62

Articolo: VEN24-04.22.077.e [F.22.077.e]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.05	B.50.79.05	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF	1,000	cad	10,17	10,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						13,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,62

Articolo: VEN24-04.22.077.f [F.22.077.f]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.06	B.50.79.06	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF	1,000	cad	17,79	17,79
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						21,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1170/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,71
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		27,26

Articolo: VEN24-04.22.077.g [F.22.077.g]

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.79.07	B.50.79.07	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF	1,000	cad	25,43	25,43
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
TOTALE:						29,19
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,74
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				36,93

Articolo: VEN24-04.22.078.a [F.22.078.a]

CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA Sonda DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.59.03	B.51.59.03	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA Sonda DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (MODULO DI CONTROLLO)	1,000	cad	1.832,55	1.832,55
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,125	h	57,26	64,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
TOTALE:						2.198,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	582,52
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.780,69

Articolo: VEN24-04.22.079.a [F.22.079.a]

SONDA DI LUMINANZA DI VELO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.58.02	B.51.58.02	SONDA DI LUMINANZA DI VELO	1,000	cad	3.665,10	3.665,10
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
TOTALE:						3.893,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.031,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				4.925,48

Articolo: VEN24-04.22.096.a [F.22.096.a]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.01	B.50.80.01	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40	1,000	m	2,43	2,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,99

Articolo: VEN24-04.22.096.b [F.22.096.b]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.02	B.50.80.02	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50	1,000	m	2,74	2,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,41

Articolo: VEN24-04.22.096.c [F.22.096.c]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.03	B.50.80.03	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63	1,000	m	3,33	3,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,22

Articolo: VEN24-04.22.096.d [F.22.096.d]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.04	B.50.80.04	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75	1,000	m	4,48	4,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,80

Articolo: VEN24-04.22.096.e [F.22.096.e]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.05	B.50.80.05	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90	1,000	m	5,30	5,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,18
TOTALE:						9,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,92

Articolo: VEN24-04.22.096.f [F.22.096.f]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.06	B.50.80.06	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110	1,000	m	7,04	7,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,29

Articolo: VEN24-04.22.096.g [F.22.096.g]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.07	B.50.80.07	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125	1,000	m	8,62	8,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,26
TOTALE:						13,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,46

Articolo: VEN24-04.22.096.h [F.22.096.h]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.08	B.50.80.08	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140	1,000	m	13,31	13,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,35
TOTALE:						18,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,87

Articolo: VEN24-04.22.096.i [F.22.096.i]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.09	B.50.80.09	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160	1,000	m	16,64	16,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,43
TOTALE:						21,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,44

Articolo: VEN24-04.22.096.I [F.22.096.I]

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.80.10	B.50.80.10	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200	1,000	m	23,25	23,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,57
TOTALE:						28,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,48

Articolo: VEN24-04.22.099.a [F.22.099.a]

POSA IN OPERA DI PASSERELLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.73.01	B.50.73.01	STAFFA DI ANCORAGGIO PER PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI	1,000	cad	15,47	15,47
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,26	5,73
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,042	h	51,65	2,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,042	h	31,93	1,33
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,042	h	28,31	1,18
TOTALE:						25,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,71

Articolo: VEN24-04.22.101.a [F.22.101.a]

TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri	2,330	kg	19,45	45,32
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
TOTALE:						46,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,71

Articolo: VEN24-04.22.102.a [F.22.102.a]

TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.81.01	B.50.81.01	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60	1,000	m	13,53	13,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,19

Articolo: VEN24-04.22.102.b [F.22.102.b]

TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.81.02	B.50.81.02	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80	1,000	m	15,94	15,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,41
TOTALE:						20,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,49

Articolo: VEN24-04.22.102.c [F.22.102.c]

TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.81.03	B.50.81.03	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100	1,000	m	16,52	16,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	0,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%	2,00	0,42
TOTALE:						21,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,27

Articolo: VEN24-04.22.104.a [F.22.104.a]

MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 33 mm (1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri	1,590	kg	19,45	30,93
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
TOTALE:						32,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,51

Articolo: VEN24-04.22.104.b [F.22.104.b]

MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 66 mm (2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri	2,930	kg	19,45	56,99
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,04	0,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
TOTALE:						58,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,47

Articolo: VEN24-04.22.105.a [F.22.105.a]

CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x10-16-25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.74.01	B.50.74.01	CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x10-16-25	1,000	cad	181,08	181,08
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
TOTALE:						255,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,38

Articolo: VEN24-04.22.105.b [F.22.105.b]

CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.74.02	B.50.74.02	CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x35 mmq	1,000	cad	242,97	242,97
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
					TOTALE:	317,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	401,68

Articolo: VEN24-04.22.105.c [F.22.105.c]

CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.74.03	B.50.74.03	CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x50 mmq	1,000	cad	370,17	370,17
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,26	14,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
					TOTALE:	444,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	562,58

Articolo: VEN24-04.22.106.a [F.22.106.a]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI 2x(1x25) mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.75.01	B.50.75.01	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI 2x(1x25) mmq PRESSACAVO	1,000	cad	122,19	122,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	4,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	2,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
					TOTALE:	143,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	181,88

Articolo: VEN24-04.22.106.b [F.22.106.b]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e 2x(1x35) mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.75.02	B.50.75.02	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e 2x(1x35) mmq PRESSACAVO	1,000	cad	174,56	174,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1178/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	6,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	3,63
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						199,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						252,15

Articolo: VEN24-04.22.106.c [F.22.106.c]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.75.03	B.50.75.03	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESSACAVO	1,000	cad	295,15	295,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	11,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	6,14
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						327,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						413,98

Articolo: VEN24-04.22.106.d [F.22.106.d]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.75.04	B.50.75.04	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.	1,000	cad	155,51	155,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	6,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	3,23
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						179,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						226,59

Articolo: VEN24-04.22.106.e [F.22.106.e]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.75.05	B.50.75.05	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.	1,000	cad	155,51	155,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	6,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	3,23
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1179/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	179,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	47,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		226,59

Articolo: VEN24-04.22.106.f [F.22.106.f]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.75.06	B.50.75.06	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.	1,000	cad	295,15	295,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	11,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	6,14
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
					TOTALE:	327,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	413,98

Articolo: VEN24-04.22.107.a [F.22.107.a]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.76.01	B.50.76.01	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESSACAVO	1,000	cad	253,90	253,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	10,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	5,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
					TOTALE:	283,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	358,63

Articolo: VEN24-04.22.107.b [F.22.107.b]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.76.02	B.50.76.02	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESSACAVO	1,000	cad	341,71	341,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	13,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	7,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
					TOTALE:	376,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	476,46

Articolo: VEN24-04.22.107.c [F.22.107.c]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.76.03	B.50.76.03	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESA IND.	1,000	cad	253,90	253,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	10,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	5,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						283,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						358,63

Articolo: VEN24-04.22.107.d [F.22.107.d]

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.76.04	B.50.76.04	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESA IND.	1,000	cad	341,71	341,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	13,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	7,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						376,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						476,46

Articolo: VEN24-04.22.108.a [F.22.108.a]

TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.82.01	B.50.82.01	TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50	1,000	m	2,75	2,75
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,042	h	31,93	1,34
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	28,31	2,36
TOTALE:						7,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,88

Articolo: VEN24-04.22.110.a [F.22.110.a]

CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1181/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.77.01	B.50.77.01	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.	1,000	cad	171,06	171,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	6,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	3,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:					195,62	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						247,46

Articolo: VEN24-04.22.110.b [F.22.110.b]

CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e 2x(1x16) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.77.02	B.50.77.02	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e 2x(1x16) mmq PRESA IND.	1,000	cad	171,06	171,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	6,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	3,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:					195,62	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						247,46

Articolo: VEN24-04.22.110.c [F.22.110.c]

CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e 2x(1x70) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.77.03	B.50.77.03	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e 2x(1x70) mmq PRESA IND.	1,000	cad	324,67	324,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	12,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	6,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:					358,57	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						453,59

Articolo: VEN24-04.22.111.a [F.22.111.a]

CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.78.01	B.50.78.01	CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.	1,000	cad	139,95	139,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	5,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1182/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	2,91
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						162,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						205,71

Articolo: VEN24-04.22.111.b [F.22.111.b]

CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.78.02	B.50.78.02	CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.	1,000	cad	139,95	139,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	5,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	2,91
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						162,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						205,71

Articolo: VEN24-04.22.111.c [F.22.111.c]

CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.78.03	B.50.78.03	CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.	1,000	cad	265,64	265,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%	4,00	10,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%	2,00	5,53
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
TOTALE:						295,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						374,39

Articolo: VEN24-04.22.161.a [F.22.161.a]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39

VEN24-PR-A.51.42.a	B.51.42.a	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg	1,000	cad	1.068,62	1.068,62
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	1,000	cad	10,65	10,65
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,500	h	69,49	34,75
TOTALE:						1.339,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	354,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.693,87

Articolo: VEN24-04.22.161.b [F.22.161.b]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.b	B.51.42.b	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg	1,000	cad	1.218,72	1.218,72
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	1,000	cad	10,65	10,65
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,500	h	69,49	34,75
TOTALE:						1.489,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	394,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.883,75

Articolo: VEN24-04.22.161.c [F.22.161.c]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.c	B.51.42.c	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg	1,000	cad	1.419,60	1.419,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1184/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	1,000	cad	10,65	10,65
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,500	h	69,49	34,75
TOTALE:						1.690,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	447,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.137,86

Articolo: VEN24-04.22.162.a [F.22.162.a]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg - Sbraccio da 1,2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.a	B.51.42.a	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg	1,000	cad	1.068,62	1.068,62
VEN24-PR-A.51.45.a	B.51.45.a	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg	1,000	cad	174,48	174,48
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,65	21,30
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,04	32,42
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	69,49	41,69
TOTALE:						1.542,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	408,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.951,71

Articolo: VEN24-04.22.162.b [F.22.162.b]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg - Sbraccio da 1,2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39

VEN24-PR-A.51.42.b	B.51.42.b	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg	1,000	cad	1.218,72	1.218,72
VEN24-PR-A.51.45.a	B.51.45.a	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg	1,000	cad	174,48	174,48
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,65	21,30
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,04	32,42
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	69,49	41,69
TOTALE:						1.692,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	448,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.141,58

Articolo: VEN24-04.22.162.c [F.22.162.c]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg - Sbraccio da 1,2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.c	B.51.42.c	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg	1,000	cad	1.419,60	1.419,60
VEN24-PR-A.51.45.a	B.51.45.a	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg	1,000	cad	174,48	174,48
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,65	21,30
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,04	32,42
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	69,49	41,69
TOTALE:						1.893,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	501,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.395,69

Articolo: VEN24-04.22.162.d [F.22.162.d]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg - Sbraccio da 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1186/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÁ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.a	B.51.42.a	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg	1,000	cad	1.068,62	1.068,62
VEN24-PR-A.51.45.b	B.51.45.b	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg	1,000	cad	229,20	229,20
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,65	21,30
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,04	32,42
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	69,49	41,69
					TOTALE:	1.597,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	423,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.020,93

Articolo: VEN24-04.22.162.e [F.22.162.e]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg - Sbraccio da 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÁ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.b	B.51.42.b	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg	1,000	cad	1.218,72	1.218,72
VEN24-PR-A.51.45.b	B.51.45.b	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg	1,000	cad	229,20	229,20
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,65	21,30
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,04	32,42
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	69,49	41,69
					TOTALE:	1.747,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	463,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.210,80

Articolo: VEN24-04.22.162.f [F.22.162.f]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg - Sbraccio da 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN24-PR-A.51.42.c	B.51.42.c	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg	1,000	cad	1.419,60	1.419,60
VEN24-PR-A.51.45.b	B.51.45.b	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg	1,000	cad	229,20	229,20
VEN24-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,65	21,30
VEN24-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,79	38,79
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,04	32,42
VEN24-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	69,49	41,69
TOTALE:						1.948,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	516,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.464,92

Articolo: VEN24-04.22.163.01 [F.22.163.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6-40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.01	B.50.09.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6 - 40A, curva C	1,000	cad	13,87	13,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						21,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,74

Articolo: VEN24-04.22.163.02 [F.22.163.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	16,57	16,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1188/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
					TOTALE:	24,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,44

Articolo: VEN24-04.22.163.03 [F.22.163.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.03	B.50.09.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C	1,000	cad	19,32	19,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
					TOTALE:	27,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,21

Articolo: VEN24-04.22.164.07 [F.22.164.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.07	B.50.15.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	91,34	91,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,06
					TOTALE:	104,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,82
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,79

Articolo: VEN24-04.22.164.08 [F.22.164.08]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.08	B.50.15.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	102,96	102,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1189/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,30
TOTALE:						117,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,69

Articolo: VEN24-06.01.02.a [G.01.02.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
TOTALE:						8,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,31

Articolo: VEN24-06.01.02.b [G.01.02.b]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						5,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,78

Articolo: VEN24-06.01.03.00 [G.01.03.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,140	h	91,46	12,80
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,45	12,24
TOTALE:						25,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,68

Articolo: VEN24-06.01.04.00 [G.01.04.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO ROCCIA DA MINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,600	kg	7,88	4,73
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	2,000	cad	2,40	4,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1190/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,46	1,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,015	h	87,45	1,31
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,060	h	114,29	6,86
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,060	h	152,27	9,14
VEN24-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,30	5,40
					TOTALE:	33,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,52

Articolo: VEN24-06.01.05.00 [G.01.05.00]

SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,013	h	91,46	1,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,013	h	87,45	1,14
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,670	h	68,51	45,90
VEN24-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,30	5,40
					TOTALE:	53,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,84

Articolo: VEN24-06.01.07.a [G.01.07.a]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,085	h	87,45	7,43
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,085	h	32,52	2,76
					TOTALE:	10,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,89

Articolo: VEN24-06.01.07.b [G.01.07.b]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,120	h	32,52	3,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1191/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	14,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		18,20

Articolo: VEN24-06.01.07.c [G.01.07.c]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,160	h	32,52	5,20
TOTALE:						19,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,28

Articolo: VEN24-06.01.07.d [G.01.07.d]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA ☐ fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,045	h	32,52	1,46
TOTALE:						5,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,83

Articolo: VEN24-06.01.07.e [G.01.07.e]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA ☐ da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,065	h	87,45	5,68
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,065	h	32,52	2,11
TOTALE:						7,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,85

Articolo: VEN24-06.01.07.f [G.01.07.f]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA ☐ da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,090	h	32,52	2,93
TOTALE:						10,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,66

Articolo: VEN24-06.01.08.00 [G.01.08.00]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km DI DISTANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7,600	t*km	0,24	1,82
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						5,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,73

Articolo: VEN24-06.01.09.00 [G.01.09.00]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,800	t*km	0,24	0,91
TOTALE:						0,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,15

Articolo: VEN24-06.01.10.00 [G.01.10.00]

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,30

Articolo: VEN24-06.01.12.00 [G.01.12.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,220	h	91,46	20,12
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,45	27,98
TOTALE:						48,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,85

Articolo: VEN24-06.01.13.00 [G.01.13.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,201	h	29,38	5,91
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	29,14	11,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,200	l	1,48	10,66
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,680	h	68,51	46,59
TOTALE:						74,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,65

Articolo: VEN24-06.01.14.00 [G.01.14.00]

SOVRAPPREZZO SCAVI SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,600	l	1,48	18,65
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,850	h	68,51	58,23
TOTALE:						104,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						132,36

Articolo: VEN24-06.01.15.00 [G.01.15.00]

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,600	l	1,48	18,65
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,810	h	68,51	55,49
TOTALE:						101,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,51

Articolo: VEN24-06.01.16.00 [G.01.16.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,040	h	29,38	59,94
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,600	l	1,48	5,33
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
TOTALE:						75,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,94

Articolo: VEN24-06.01.17.00 [G.01.17.00]

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,600	l	1,48	5,33
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
TOTALE:						39,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,84

Articolo: VEN24-06.01.18.00 [G.01.18.00]

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,770	h	29,38	52,00
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,500	h	88,87	44,44
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,770	h	10,34	18,30
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	123,900	m³	0,07	8,67
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,770	h	43,00	76,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	14,160	l	1,48	20,96
TOTALE:						223,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						282,92

Articolo: VEN24-06.01.19.00 [G.01.19.00]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m³	397,28	9,93
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m³	487,85	1,95
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,180	h	90,37	16,27
TOTALE:						36,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,31

Articolo: VEN24-06.01.19.01 [G.01.19.01]

ESCAVATORE A RISUCCHIO 3 ASSI - FINO A 5 METRI CUBO di scavo, eventuali eccedenze verranno compensate mediante altra voce per l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	8,000	t	38,00	304,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	240,000	t*km	0,24	57,60
VEN24-AT.12.04.b	D.12.04.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3	2,000	h	306,37	612,74
TOTALE:						1.096,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	290,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.387,00

Articolo: VEN24-06.01.19.02 [G.01.19.02]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI - ESCAVATORE A RISUCCHIO 3 ASSI - OLTRE 5 METRI CUBO di scavo. Valutato per ogni metro cubo in più rispetto ai 5 metri cubi previsti nella voce di base.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,600	t	38,00	60,80
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	48,000	t*km	0,24	11,52
VEN24-AT.12.04.b	D.12.04.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3	0,250	h	306,37	76,59
TOTALE:						164,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						207,69

Articolo: VEN24-06.01.20.00 [G.01.20.00]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINI ESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,220	h	56,91	12,52
TOTALE:						20,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,13

Articolo: VEN24-06.01.21.00 [G.01.21.00]

COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,46	9,15
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,005	h	71,07	0,36
TOTALE:						18,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,10

Articolo: VEN24-06.01.23.00 [G.01.23.00]

DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.17.01.a	D.17.01.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN24-AT.17.01.b	D.17.01.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti	1,000	m	12,23	12,23
VEN24-AT.17.01.c	D.17.01.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN24-AT.17.01.d	D.17.01.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto	1,000	m	6,12	6,12
VEN24-AT.17.01.e	D.17.01.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi	1,000	m	6,12	6,12
VEN24-AT.17.01.f	D.17.01.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiania	1,000	m	6,12	6,12
TOTALE:						40,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,09

Articolo: VEN24-06.01.24.00 [G.01.24.00]

COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	1,000	m²x gg	1,58	1,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1197/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	8,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		10,32

Articolo: VEN24-06.01.25.a [G.01.25.a]

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,700	m³	24,04	16,83
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,760	h	87,45	66,46
TOTALE:						108,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,42

Articolo: VEN24-06.01.25.b [G.01.25.b]

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	24,04	19,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
TOTALE:						74,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,80

Articolo: VEN24-06.01.26.00 [G.01.26.00]

SOVRAPPREZZO INTERFERENZE SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,250	m³	24,04	6,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						8,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,36

Articolo: VEN24-06.01.27.a [G.01.27.a]

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,053	h	46,33	2,46
TOTALE:						2,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,11

Articolo: VEN24-06.01.27.b [G.01.27.b]

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,008	h	46,33	0,37
TOTALE:						0,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,47

Articolo: VEN24-06.01.28.a [G.01.28.a]

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO fino a cm 5.00 di spessore fino a cm 5.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,011	h	163,97	1,80
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,011	h	74,56	0,82
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,24	0,26
TOTALE:						2,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,64

Articolo: VEN24-06.01.28.b [G.01.28.b]

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO per ogni cm oltre i cm 5.00 per ogni cm oltre i cm 5.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,003	h	163,97	0,43
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,19
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,360	t*km	0,24	0,09
TOTALE:						0,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,90

Articolo: VEN24-06.01.29.00 [G.01.29.00]

RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,030	h	56,91	1,71
TOTALE:						4,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,67

Articolo: VEN24-06.01.30.00 [G.01.30.00]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,009	h	91,46	0,82
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,009	h	87,45	0,79
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
TOTALE:						3,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,98

Articolo: VEN24-06.01.31.a [G.01.31.a]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,050	m ³	24,04	25,24
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						28,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,53

Articolo: VEN24-06.01.31.b [G.01.31.b]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON GHIAIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m ³	21,99	21,99
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1200/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	24,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		31,42

Articolo: VEN24-06.01.31.c [G.01.31.c]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON CALCESTRUZZO XC1 CLASSE C25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	109,06	109,06
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
TOTALE:						110,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,21

Articolo: VEN24-06.01.31.d [G.01.31.d]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITÀ DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,100	m³	18,54	20,39
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						23,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,40

Articolo: VEN24-06.01.31.e [G.01.31.e]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,000	m³	47,00	47,00
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						49,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,91

Articolo: VEN24-06.01.31.f [G.01.31.f]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,050	m ³	18,54	19,47
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						22,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,08

Articolo: VEN24-06.02.01.a [G.02.01.a]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.13.02.a	B.13.02.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 60 mm	1,000	m	46,95	46,95
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						52,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,02

Articolo: VEN24-06.02.01.b [G.02.01.b]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.02.b	B.13.02.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 80 mm	1,000	m	47,90	47,90
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						54,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,55

Articolo: VEN24-06.02.01.c [G.02.01.c]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1202/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.13.02.c	B.13.02.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 100 mm	1,000	m	48,48	48,48
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						56,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,94

Articolo: VEN24-06.02.01.d [G.02.01.d]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.02.d	B.13.02.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 125mm	1,000	m	66,22	66,22
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						76,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,03

Articolo: VEN24-06.02.01.e [G.02.01.e]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.13.02.e	B.13.02.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 150 mm	1,000	m	71,24	71,24
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						82,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,72

Articolo: VEN24-06.02.01.f [G.02.01.f]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.02.f	B.13.02.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 200 mm	1,000	m	99,86	99,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1203/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
TOTALE:						115,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,22

Articolo: VEN24-06.02.01.g [G.02.01.g]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.02.g	B.13.02.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 250 mm	1,000	m	134,43	134,43
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						153,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						193,92

Articolo: VEN24-06.02.01.h [G.02.01.h]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.02.h	B.13.02.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 300 mm	1,000	m	160,71	160,71
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
TOTALE:						183,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						232,48

Articolo: VEN24-06.02.01.i [G.02.01.i]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.02.i	B.13.02.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 350 mm	1,000	m	219,24	219,24
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
TOTALE:						246,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1204/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	65,32
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		311,82

Articolo: VEN24-06.02.01.l [G.02.01.l]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.02.j	B.13.02.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 400 mm	1,000	m	246,81	246,81
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
					TOTALE:	278,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	352,01

Articolo: VEN24-06.02.01.m [G.02.01.m]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.02.k	B.13.02.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 450 mm	1,000	m	307,77	307,77
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	88,87	16,00
					TOTALE:	345,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	437,08

Articolo: VEN24-06.02.01.n [G.02.01.n]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.02.l	B.13.02.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 500 mm	1,000	m	342,99	342,99
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
					TOTALE:	384,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	486,94

Articolo: VEN24-06.02.01.o [G.02.01.o]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.13.02.m	B.13.02.m	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 600 mm	1,000	m	434,30	434,30
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,46	21,95
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,240	h	88,87	21,33
TOTALE:						484,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						613,06

Articolo: VEN24-06.02.02.a [G.02.02.a]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.13.04.a	B.13.04.a	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 60 mm	1,000	m	48,51	48,51
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						53,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,99

Articolo: VEN24-06.02.02.b [G.02.02.b]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.04.b	B.13.04.b	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 80 mm	1,000	m	49,49	49,49
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						55,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,56

Articolo: VEN24-06.02.02.c [G.02.02.c]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1206/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.04.c	B.13.04.c	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 100 mm	1,000	m	50,10	50,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						58,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,99

Articolo: VEN24-06.02.02.d [G.02.02.d]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.04.d	B.13.04.d	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 125 mm	1,000	m	68,43	68,43
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						78,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,82

Articolo: VEN24-06.02.02.e [G.02.02.e]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.13.04.e	B.13.04.e	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 150 mm	1,000	m	73,62	73,62
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						85,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,73

Articolo: VEN24-06.02.02.f [G.02.02.f]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.04.f	B.13.04.f	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 200 mm	1,000	m	103,19	103,19
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
TOTALE:						118,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,43

Articolo: VEN24-06.02.02.g [G.02.02.g]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.04.g	B.13.04.g	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 250 mm	1,000	m	138,91	138,91
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						157,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						199,59

Articolo: VEN24-06.02.02.h [G.02.02.h]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.04.h	B.13.04.h	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 300 mm	1,000	m	166,07	166,07
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
TOTALE:						189,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						239,26

Articolo: VEN24-06.02.02.i [G.02.02.i]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.04.i	B.13.04.i	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 350 mm	1,000	m	226,55	226,55
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
TOTALE:						253,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						321,07

Articolo: VEN24-06.02.02.l [G.02.02.l]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41

VEN24-PR-A.13.04.j	B.13.04.j	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 400 mm	1,000	m	255,03	255,03
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
TOTALE:						286,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						362,41

Articolo: VEN24-06.02.02.m [G.02.02.m]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.04.k	B.13.04.k	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 500 mm	1,000	m	318,03	318,03
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
TOTALE:						359,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						455,36

Articolo: VEN24-06.02.02.n [G.02.02.n]

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.13.04.l	B.13.04.l	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 600 mm	1,000	m	354,42	354,42
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,46	21,95
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,240	h	88,87	21,33
TOTALE:						404,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						512,01

Articolo: VEN24-06.02.03.a [G.02.03.a]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 60mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.13.23.a	B.13.23.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 60 mm	1,000	m	52,16	52,16
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						57,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,21

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,61
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-06.02.03.b [G.02.03.b]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 80mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.23.b	B.13.23.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 80 mm	1,000	m	53,21	53,21
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						59,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,27

Articolo: VEN24-06.02.03.c [G.02.03.c]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 100mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.13.23.c	B.13.23.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 100 mm	1,000	m	53,88	53,88
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						62,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,77

Articolo: VEN24-06.02.03.d [G.02.03.d]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.23.d	B.13.23.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 125 mm	1,000	m	73,58	73,58
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						84,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,34

Articolo: VEN24-06.02.03.e [G.02.03.e]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 150mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.13.23.e	B.13.23.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 150 mm	1,000	m	79,16	79,16
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						90,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,74

Articolo: VEN24-06.02.03.f [G.02.03.f]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.23.f	B.13.23.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 200 mm	1,000	m	110,95	110,95
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
TOTALE:						126,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,25

Articolo: VEN24-06.02.03.g [G.02.03.g]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.23.g	B.13.23.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 250 mm	1,000	m	149,37	149,37
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						168,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,82

Articolo: VEN24-06.02.03.h [G.02.03.h]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE Ø DN 300mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.23.h	B.13.23.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIORCORROSIONE DN 300 mm	1,000	m	178,57	178,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
					TOTALE:	201,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	255,07

Articolo: VEN24-06.02.03.i [G.02.03.i]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIORCORROSIONE Ø DN 350mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.23.i	B.13.23.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIORCORROSIONE DN 350 mm	1,000	m	243,60	243,60
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
					TOTALE:	270,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	342,64

Articolo: VEN24-06.02.03.I [G.02.03.I]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIORCORROSIONE Ø DN 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.23.j	B.13.23.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIORCORROSIONE DN 400 mm	1,000	m	274,23	274,23
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
					TOTALE:	305,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	386,70

Articolo: VEN24-06.02.03.m [G.02.03.m]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIORCORROSIONE Ø DN 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41

VEN24-PR-A.13.23.k	B.13.23.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIORCORROSIONE DN 450 mm	1,000	m	341,96	341,96
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
TOTALE:					373,42	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					472,38	

Articolo: VEN24-06.02.03.n [G.02.03.n]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIORCORROSIONE Ø DN 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.23.l	B.13.23.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIORCORROSIONE DN 500 mm	1,000	m	381,10	381,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
TOTALE:					423,04	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					535,15	

Articolo: VEN24-06.02.03.o [G.02.03.o]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIORCORROSIONE Ø DN 600mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.13.23.m	B.13.23.m	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIORCORROSIONE DN 600 mm	1,000	m	482,56	482,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,46	21,95
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,240	h	88,87	21,33
TOTALE:					532,89	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					674,11	

Articolo: VEN24-06.02.04.a [G.02.04.a]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 60mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.03.a	B.13.03.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 60 mm	1,000	m	57,68	57,68
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1213/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						63,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,92

Articolo: VEN24-06.02.04.b [G.02.04.b]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 80mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-PR-A.13.03.b	B.13.03.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 80 mm	1,000	m	58,48	58,48
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,46	3,20
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						65,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,26

Articolo: VEN24-06.02.04.c [G.02.04.c]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 100mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	29,38	1,32
VEN24-PR-A.13.03.c	B.13.03.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm	1,000	m	60,57	60,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,045	h	91,46	4,12
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	88,87	4,00
TOTALE:						70,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,56

Articolo: VEN24-06.02.04.d [G.02.04.d]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.13.03.d	B.13.03.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 125 mm	1,000	m	80,66	80,66
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,46	5,49
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						93,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,71

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,95
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.04.e [G.02.04.e]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 150mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.13.03.e	B.13.03.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 150 mm	1,000	m	87,11	87,11
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						101,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,76

Articolo: VEN24-06.02.04.f [G.02.04.f]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-PR-A.13.03.f	B.13.03.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 200 mm	1,000	m	123,45	123,45
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,085	h	91,46	7,77
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	88,87	7,55
TOTALE:						141,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,71

Articolo: VEN24-06.02.04.g [G.02.04.g]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.13.03.g	B.13.03.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 250 mm	1,000	m	165,77	165,77
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,46	9,15
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,100	h	88,87	8,89
TOTALE:						186,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						236,24

Articolo: VEN24-06.02.04.h [G.02.04.h]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 300mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.03.h	B.13.03.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 300 mm	1,000	m	204,57	204,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
TOTALE:						231,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						293,26

Articolo: VEN24-06.02.04.i [G.02.04.i]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 350mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.03.i	B.13.03.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 350 mm	1,000	m	269,33	269,33
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
TOTALE:						300,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						380,50

Articolo: VEN24-06.02.04.l [G.02.04.l]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,175	h	29,38	5,14
VEN24-PR-A.13.03.j	B.13.03.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 400 mm	1,000	m	310,50	310,50
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,175	h	91,46	16,01
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,175	h	88,87	15,55
TOTALE:						347,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						439,21

Articolo: VEN24-06.02.04.m [G.02.04.m]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-PR-A.13.03.k	B.13.03.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 450 mm	1,000	m	393,46	393,46
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,46	21,04
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,230	h	88,87	20,44
					TOTALE:	441,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	558,75

Articolo: VEN24-06.02.04.n [G.02.04.n]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.13.03.l	B.13.03.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 500 mm	1,000	m	431,37	431,37
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,250	h	91,46	22,87
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,250	h	88,87	22,22
					TOTALE:	483,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	612,02

Articolo: VEN24-06.02.04.o [G.02.04.o]

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI Ø DN 600mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-PR-A.13.03.m	B.13.03.m	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 600 mm	1,000	m	548,37	548,37
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,270	h	91,46	24,69
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,270	h	88,87	23,99
					TOTALE:	604,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	765,30

Articolo: VEN24-06.02.05.a [G.02.05.a]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1217/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.07.a	B.13.07.a	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 80 mm	1,000	m	101,84	101,84
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:					107,08	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,46

Articolo: VEN24-06.02.05.b [G.02.05.b]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.07.b	B.13.07.b	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 100 mm	1,000	m	108,48	108,48
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:					114,77	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,18

Articolo: VEN24-06.02.05.c [G.02.05.c]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.13.07.c	B.13.07.c	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 125 mm	1,000	m	121,34	121,34
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:					129,73	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						164,11

Articolo: VEN24-06.02.05.d [G.02.05.d]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.07.d	B.13.07.d	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 150 mm	1,000	m	129,11	129,11
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
					TOTALE:	139,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	176,58

Articolo: VEN24-06.02.05.e [G.02.05.e]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.13.07.e	B.13.07.e	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 200 mm	1,000	m	177,91	177,91
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
					TOTALE:	189,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	239,65

Articolo: VEN24-06.02.05.f [G.02.05.f]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.07.f	B.13.07.f	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 250 mm	1,000	m	232,14	232,14
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
					TOTALE:	247,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	313,56

Articolo: VEN24-06.02.05.g [G.02.05.g]


IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.07.g	B.13.07.g	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 300 mm	1,000	m	295,24	295,24
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
					TOTALE:	314,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						83,24

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	397,35
---------------------------------	---------------


Articolo: VEN24-06.02.05.h [G.02.05.h]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.07.h	B.13.07.h	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI  RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 350 mm	1,000	m	380,27	380,27
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
TOTALE:						403,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						510,23


Articolo: VEN24-06.02.05.i [G.02.05.i]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.07.i	B.13.07.i	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI  RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 400 mm	1,000	m	453,76	453,76
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
TOTALE:						481,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						608,49

Articolo: VEN24-06.02.05.l [G.02.05.l]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.07.j	B.13.07.j	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI  RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 450 mm	1,000	m	528,82	528,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
TOTALE:						560,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						708,75

Articolo: VEN24-06.02.05.m [G.02.05.m]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.07.k	B.13.07.k	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 500 mm	1,000	m	603,33	603,33
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	88,87	16,00
TOTALE:						641,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						810,97

Articolo: VEN24-06.02.05.n [G.02.05.n]

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.07.l	B.13.07.l	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI ☐ RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 600 mm	1,000	m	697,27	697,27
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
TOTALE:						739,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						935,10

Articolo: VEN24-06.02.06.a [G.02.06.a]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.13.08.a	B.13.08.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 80 mm	1,000	m	122,20	122,20
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						127,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						161,21

Articolo: VEN24-06.02.06.b [G.02.06.b]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.08.b	B.13.08.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 100 mm	1,000	m	130,17	130,17
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
					TOTALE:	136,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	172,62

Articolo: VEN24-06.02.06.c [G.02.06.c]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.13.08.c	B.13.08.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 125 mm	1,000	m	145,60	145,60
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
					TOTALE:	153,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	194,80

Articolo: VEN24-06.02.06.d [G.02.06.d]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.08.d	B.13.08.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 150 mm	1,000	m	154,93	154,93
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
					TOTALE:	165,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	209,24

Articolo: VEN24-06.02.06.e [G.02.06.e]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1222/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.08.e	B.13.08.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 200 mm	1,000	m	213,49	213,49
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:					225,03	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					284,66	

Articolo: VEN24-06.02.06.f [G.02.06.f]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.08.f	B.13.08.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 250 mm	1,000	m	278,58	278,58
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
TOTALE:					294,31	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					372,30	

Articolo: VEN24-06.02.06.g [G.02.06.g]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.08.g	B.13.08.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 300 mm	1,000	m	354,28	354,28
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:					373,15	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					472,03	

Articolo: VEN24-06.02.06.h [G.02.06.h]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.08.h	B.13.08.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 350 mm	1,000	m	456,32	456,32
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1223/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
TOTALE:						479,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						606,43

Articolo: VEN24-06.02.06.i [G.02.06.i]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.08.i	B.13.08.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 400 mm	1,000	m	544,51	544,51
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
TOTALE:						571,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	151,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						723,29

Articolo: VEN24-06.02.06.l [G.02.06.l]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.08.j	B.13.08.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 450 mm	1,000	m	634,57	634,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
TOTALE:						666,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						842,53

Articolo: VEN24-06.02.06.m [G.02.06.m]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.08.k	B.13.08.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 500 mm	1,000	m	723,98	723,98
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	88,87	16,00
TOTALE:						761,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1224/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	963,59
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.06.n [G.02.06.n]

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.08.I	B.13.08.I	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 600 mm	1,000	m	836,72	836,72
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
TOTALE:						878,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	232,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.111,50

Articolo: VEN24-06.02.07.01 [G.02.07.01]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 60x60 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.05	B.13.09.05	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x200 mm	1,000	cad	424,93	424,93
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						456,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						577,33

Articolo: VEN24-06.02.07.02 [G.02.07.02]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.07	B.13.09.07	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x300 mm	1,000	cad	1.121,36	1.121,36
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.152,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	305,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.458,32

Articolo: VEN24-06.02.07.03 [G.02.07.03]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 350x350 a DN 450x450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.10	B.13.09.10	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 450x450 mm	1,000	cad	2.110,19	2.110,19
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	2.148,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.718,11

Articolo: VEN24-06.02.07.04 [G.02.07.04]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 500x500 a DN 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.12	B.13.09.12	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 600x600 mm	1,000	cad	3.398,90	3.398,90
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
					TOTALE:	3.465,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.384,38

Articolo: VEN24-06.02.07.05 [G.02.07.05]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.18	B.13.09.18	Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	328,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	415,08

Articolo: VEN24-06.02.07.06 [G.02.07.06]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1226/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.09.20	B.13.09.20	Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	603,86	603,86
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						635,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						803,68

Articolo: VEN24-06.02.07.07 [G.02.07.07]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.23	B.13.09.23	Curva a due bicchieri 1/4 DN 450 mm	1,000	cad	1.888,67	1.888,67
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.927,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	510,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.437,88

Articolo: VEN24-06.02.07.08 [G.02.07.08]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.25	B.13.09.25	Curva a due bicchieri 1/4 DN 600 mm	1,000	cad	3.295,44	3.295,44
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						3.362,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	891,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.253,50

Articolo: VEN24-06.02.07.09 [G.02.07.09]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.31	B.13.09.31	Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						328,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1227/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	415,08
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.07.10 [G.02.07.10]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.33	B.13.09.33	Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	644,85	644,85
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						676,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						855,53

Articolo: VEN24-06.02.07.11 [G.02.07.11]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.36	B.13.09.36	Curva a due bicchieri 1/8 DN 450 mm	1,000	cad	1.532,05	1.532,05
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.570,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	416,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.986,76

Articolo: VEN24-06.02.07.12 [G.02.07.12]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.38	B.13.09.38	Curva a due bicchieri 1/8 DN 600 mm	1,000	cad	2.525,32	2.525,32
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.592,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	686,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.279,30

Articolo: VEN24-06.02.07.13 [G.02.07.13]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.44	B.13.09.44	Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						328,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						415,08

Articolo: VEN24-06.02.07.14 [G.02.07.14]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.46	B.13.09.46	Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	603,86	603,86
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						635,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						803,68

Articolo: VEN24-06.02.07.15 [G.02.07.15]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.49	B.13.09.49	Curva a due bicchieri 1/16 DN 450 mm	1,000	cad	1.473,84	1.473,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.512,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	400,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.913,12

Articolo: VEN24-06.02.07.16 [G.02.07.16]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1229/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.51	B.13.09.51	Curva a due bicchieri 1/16 DN 600 mm	1,000	cad	2.223,01	2.223,01
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.290,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	606,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.896,88

Articolo: VEN24-06.02.07.17 [G.02.07.17]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.57	B.13.09.57	Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						328,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						415,08

Articolo: VEN24-06.02.07.18 [G.02.07.18]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.59	B.13.09.59	Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	603,86	603,86
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						635,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						803,68

Articolo: VEN24-06.02.07.19 [G.02.07.19]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.62	B.13.09.62	Curva a due bicchieri 1/32 DN 450 mm	1,000	cad	1.320,91	1.320,91
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1230/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.359,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	360,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.719,67

Articolo: VEN24-06.02.07.20 [G.02.07.20]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.64	B.13.09.64	Curva a due bicchieri 1/32 DN 600 mm	1,000	cad	1.713,46	1.713,46
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.780,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	471,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.252,29

Articolo: VEN24-06.02.07.21 [G.02.07.21]

TI a tre bicchieri da DN 100x100 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.67	B.13.09.67	Ti a tre bicchieri DN 200x200 mm	1,000	cad	601,71	601,71
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						633,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	167,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						800,96

Articolo: VEN24-06.02.07.22 [G.02.07.22]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 80x60 a DN 150x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.71	B.13.09.71	Riduzione a due bicchieri DN 150x125 mm	1,000	cad	224,06	224,06
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						255,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,23

Articolo: VEN24-06.02.07.23 [G.02.07.23]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 200x150 a DN 300x250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.74	B.13.09.74	Riduzione a due bicchieri DN 300x250 mm	1,000	cad	558,57	558,57
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						590,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	156,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						746,39

Articolo: VEN24-06.02.07.24 [G.02.07.24]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 350x300 a DN 450x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.77	B.13.09.77	Riduzione a due bicchieri DN 450x400 mm	1,000	cad	1.363,30	1.363,30
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.401,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	371,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.773,29

Articolo: VEN24-06.02.07.25 [G.02.07.25]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 500x450 a DN 600x500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.79	B.13.09.79	Riduzione a due bicchieri DN 600x500 mm	1,000	cad	2.173,67	2.173,67
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.240,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	593,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.834,46

Articolo: VEN24-06.02.07.26 [G.02.07.26]

MANICOTTI a due bicchieri da DN 60 a DN 150

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1232/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.84	B.13.09.84	Manicotti a due bicchieri DN 150 mm	1,000	cad	194,33	194,33
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						225,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,62

Articolo: VEN24-06.02.07.27 [G.02.07.27]

MANICOTTI a due bicchieri da DN 200 a DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.86	B.13.09.86	Manicotti a due bicchieri DN 250 mm	1,000	cad	429,65	429,65
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						461,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						583,30

Articolo: VEN24-06.02.07.28 [G.02.07.28]

MANICOTTI a due bicchieri da DN 300 a DN 350

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.88	B.13.09.88	Manicotti a due bicchieri DN 350 mm	1,000	cad	857,97	857,97
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						896,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	237,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.134,05

Articolo: VEN24-06.02.07.29 [G.02.07.29]

MANICOTTI a due bicchieri da DN 400 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.92	B.13.09.92	Manicotti a due bicchieri DN 600 mm	1,000	cad	1.779,45	1.779,45
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1233/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.846,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	489,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.335,77

Articolo: VEN24-06.02.07.30 [G.02.07.30]

TAZZA flangia bicchiere da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.98	B.13.09.98	Tazze flangia bicchiere DN 200 mm	1,000	cad	194,17	194,17
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						225,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,42

Articolo: VEN24-06.02.07.31 [G.02.07.31]

TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.09.100	B.13.09.100	Tazze flangia bicchiere DN 300 mm	1,000	cad	342,30	342,30
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						373,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						472,81

Articolo: VEN24-06.02.07.32 [G.02.07.32]

TAZZA flangia bicchiere da DN 350 a DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.09.102	B.13.09.102	Tazze flangia bicchiere DN 400 mm	1,000	cad	758,78	758,78
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						797,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.008,57

Articolo: VEN24-06.02.07.33 [G.02.07.33]

TAZZA flangia bicchiere da DN 450 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.09.105	B.13.09.105	Tazze flangia bicchiere DN 600 mm	1,000	cad	1.297,48	1.297,48
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.364,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	361,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.726,08

Articolo: VEN24-06.02.08.01 [G.02.08.01]

PIATTI di chiusura da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.05	B.13.10.05	Piatti di chiusura DN 200 mm	1,000	cad	24,21	24,21
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						55,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,42

Articolo: VEN24-06.02.08.02 [G.02.08.02]

PIATTI di chiusura da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.07	B.13.10.07	Piatti di chiusura DN 300 mm	1,000	cad	278,46	278,46
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						309,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						392,05

Articolo: VEN24-06.02.08.03 [G.02.08.03]

PIATTI di chiusura da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1235/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.10	B.13.10.10	Piatti di chiusura DN 450 mm	1,000	cad	501,69	501,69
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						540,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						683,35

Articolo: VEN24-06.02.08.04 [G.02.08.04]

PIATTI di chiusura da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.12	B.13.10.12	Piatti di chiusura DN 600 mm	1,000	cad	975,22	975,22
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.042,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	276,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.318,42

Articolo: VEN24-06.02.08.05 [G.02.08.05]

IMBOCCHI da DN 80 a DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.15	B.13.10.15	Imbocchi DN 125 mm	1,000	cad	85,28	85,28
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						116,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,68

Articolo: VEN24-06.02.08.06 [G.02.08.06]

IMBOCCHI da DN 150 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.17	B.13.10.17	Imbocchi DN 200 mm	1,000	cad	145,89	145,89
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1236/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	177,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	47,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		224,35

Articolo: VEN24-06.02.08.07 [G.02.08.07]

IMBOCCHI da DN 250 a DN 350

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.20	B.13.10.20	Imbocchi DN 350 mm	1,000	cad	641,45	641,45
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						679,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						860,15

Articolo: VEN24-06.02.08.08 [G.02.08.08]

IMBOCCHI da DN 400 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.24	B.13.10.24	Imbocchi DN 600 mm	1,000	cad	1.156,72	1.156,72
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.223,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	324,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.548,02

Articolo: VEN24-06.02.08.09 [G.02.08.09]

IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 200 a DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.26	B.13.10.26	Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 250 mm	1,000	cad	509,35	509,35
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						540,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						684,12

Articolo: VEN24-06.02.08.10 [G.02.08.10]

IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 300 a DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.29	B.13.10.29	Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 400 mm	1,000	cad	1.047,71	1.047,71
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.086,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	287,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.374,07

Articolo: VEN24-06.02.08.11 [G.02.08.11]

IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 450 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.32	B.13.10.32	Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 600 mm	1,000	cad	2.000,22	2.000,22
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.067,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	547,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.615,05

Articolo: VEN24-06.02.08.12 [G.02.08.12]

CURVA a due flange 1/4 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.37	B.13.10.37	Curva a due flange 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	262,56	262,56
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						294,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						371,94

Articolo: VEN24-06.02.08.13 [G.02.08.13]

CURVA a due flange 1/4 da DN 250 a DN 300

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1238/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.39	B.13.10.39	Curva a due flange 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	770,54	770,54
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						802,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.014,53

Articolo: VEN24-06.02.08.14 [G.02.08.14]

CURVA a due flange 1/4 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.42	B.13.10.42	Curva a due flange 1/4 DN 450 mm	1,000	cad	2.500,56	2.500,56
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						2.536,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	672,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.208,07

Articolo: VEN24-06.02.08.15 [G.02.08.15]

CURVA a due flange 1/4 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.44	B.13.10.44	Curva a due flange 1/4 DN 600 mm	1,000	cad	3.810,37	3.810,37
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						3.877,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.027,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.904,89

Articolo: VEN24-06.02.08.16 [G.02.08.16]

CURVA a due flange 1/8 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.49	B.13.10.49	Curva a due flange 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	228,20	228,20

VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						259,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						328,47

Articolo: VEN24-06.02.08.17 [G.02.08.17]

CURVA a due flange 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.51	B.13.10.51	Curva a due flange 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	767,47	767,47
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						798,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.010,65

Articolo: VEN24-06.02.08.18 [G.02.08.18]

CURVA a due flange 1/8 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.54	B.13.10.54	Curva a due flange 1/8 DN 450 mm	1,000	cad	1.390,13	1.390,13
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.428,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	378,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.807,23

Articolo: VEN24-06.02.08.19 [G.02.08.19]

CURVA a due flange 1/8 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.56	B.13.10.56	Curva a due flange 1/8 DN 600 mm	1,000	cad	2.442,85	2.442,85
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.509,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	665,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.174,97

Articolo: VEN24-06.02.08.20 [G.02.08.20]

CURVA a due flange 1/16 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.61	B.13.10.61	Curva a due flange 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	262,56	262,56
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						294,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						371,94

Articolo: VEN24-06.02.08.21 [G.02.08.21]

CURVA a due flange 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.63	B.13.10.63	Curva a due flange 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	648,08	648,08
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						679,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						859,62

Articolo: VEN24-06.02.08.22 [G.02.08.22]

CURVA a due flange 1/16 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.66	B.13.10.66	Curva a due flange 1/16 DN 450 mm	1,000	cad	1.227,59	1.227,59
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.266,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	335,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.601,62

Articolo: VEN24-06.02.08.23 [G.02.08.23]

CURVA a due flange 1/16 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1241/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.68	B.13.10.68	Curva a due flange 1/16 DN 600 mm	1,000	cad	2.002,19	2.002,19
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:					2.069,20	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	548,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.617,54	

Articolo: VEN24-06.02.08.24 [G.02.08.24]

CURVA a due flange 1/32 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.73	B.13.10.73	Curva a due flange 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	269,18	269,18
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:					300,64	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					380,31	

Articolo: VEN24-06.02.08.25 [G.02.08.25]

CURVA a due flange 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.75	B.13.10.75	Curva a due flange 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	581,75	581,75
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:					613,21	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					775,71	

Articolo: VEN24-06.02.08.26 [G.02.08.26]

CURVA a due flange 1/32 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.78	B.13.10.78	Curva a due flange 1/32 DN 450 mm	1,000	cad	1.056,69	1.056,69
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1242/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.095,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	290,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.385,43

Articolo: VEN24-06.02.08.27 [G.02.08.27]

CURVA a due flange 1/32 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.80	B.13.10.80	Curva a due flange 1/32 DN 600 mm	1,000	cad	1.566,82	1.566,82
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.633,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	432,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.066,79

Articolo: VEN24-06.02.08.28 [G.02.08.28]

TI a tre flange da DN 80x80 a DN 125x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.83	B.13.10.83	TI a tre flange DN 125x125 mm	1,000	cad	188,78	188,78
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						220,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						278,60

Articolo: VEN24-06.02.08.29 [G.02.08.29]

TI a tre flange da DN 150x150 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.85	B.13.10.85	TI a tre flange DN 200x200 mm	1,000	cad	335,42	335,42
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						366,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						464,10

Articolo: VEN24-06.02.08.30 [G.02.08.30]

TI a tre flange da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.87	B.13.10.87	TI a tre flange DN 300x300 mm	1,000	cad	948,47	948,47
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						979,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	259,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.239,61

Articolo: VEN24-06.02.08.31 [G.02.08.31]

TI a tre flange da DN 350x350 a DN 450x450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.90	B.13.10.90	TI a tre flange DN 450x450 mm	1,000	cad	2.099,23	2.099,23
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						2.137,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	566,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.704,24

Articolo: VEN24-06.02.08.32 [G.02.08.32]

TI a tre flange da DN 500x500 a DN 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.92	B.13.10.92	TI a tre flange DN 600x600 mm	1,000	cad	4.717,70	4.717,70
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						4.784,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.267,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.052,66

Articolo: VEN24-06.02.08.33 [G.02.08.33]

RIDUZIONI flangiate da DN 80x65 a DN 200x150

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1244/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.97	B.13.10.97	Riduzioni flangiate DN 200x150 mm	1,000	cad	181,00	181,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						212,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						268,76

Articolo: VEN24-06.02.08.34 [G.02.08.34]

RIDUZIONI flangiate da DN 250x200 a DN 350x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.100	B.13.10.100	Riduzioni flangiate DN 350x300 mm	1,000	cad	706,62	706,62
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						742,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						938,73

Articolo: VEN24-06.02.08.35 [G.02.08.35]

RIDUZIONI flangiate da DN 400x350 a DN 450x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.102	B.13.10.102	Riduzioni flangiate DN 450x400 mm	1,000	cad	1.296,23	1.296,23
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.334,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	353,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.688,45

Articolo: VEN24-06.02.08.36 [G.02.08.36]

MANICOTTI a due flange da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.107	B.13.10.107	Manicotti a 2 flange DN 200 mm	1,000	cad	111,45	111,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1245/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						142,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,78

Articolo: VEN24-06.02.08.37 [G.02.08.37]

MANICOTTI a due flange da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.109	B.13.10.109	Manicotti a 2 flange DN 300 mm	1,000	cad	285,54	285,54
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						317,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						401,01

Articolo: VEN24-06.02.08.38 [G.02.08.38]

MANICOTTI a due flange da DN 350 a DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.111	B.13.10.111	Manicotti a 2 flange DN 400 mm	1,000	cad	491,98	491,98
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						530,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						671,07

Articolo: VEN24-06.02.08.39 [G.02.08.39]

MANICOTTI a due flange da DN 450 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.114	B.13.10.114	Manicotti a 2 flange DN 600 mm	1,000	cad	1.197,57	1.197,57
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.264,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	335,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.599,69

Articolo: VEN24-06.02.08.40 [G.02.08.40]

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 80 a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.118	B.13.10.118	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 150 mm	1,000	cad	421,09	421,09
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						452,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						572,48

Articolo: VEN24-06.02.08.41 [G.02.08.41]

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 200 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.121	B.13.10.121	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 300 mm	1,000	cad	907,06	907,06
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						938,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	248,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.187,23

Articolo: VEN24-06.02.08.42 [G.02.08.42]

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.124	B.13.10.124	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 450 mm	1,000	cad	1.731,58	1.731,58
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.770,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	469,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.239,16

Articolo: VEN24-06.02.08.43 [G.02.08.43]

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1247/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.10.126	B.13.10.126	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 600 mm	1,000	cad	2.552,56	2.552,56
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.619,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	694,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.313,76

Articolo: VEN24-06.02.08.44 [G.02.08.44]

CROCI a quattro flange da DN 80x80 a DN 125x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.129	B.13.10.129	Croci a quattro flange DN 125x125 mm	1,000	cad	142,72	142,72
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						174,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,34

Articolo: VEN24-06.02.08.45 [G.02.08.45]

CROCI a quattro flange da DN 150x150 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.131	B.13.10.131	Croci a quattro flange DN 200x200 mm	1,000	cad	266,24	266,24
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						297,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						376,59

Articolo: VEN24-06.02.08.46 [G.02.08.46]

CROCI a quattro flange da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.10.133	B.13.10.133	Croci a quattro flange DN 300x300 mm	1,000	cad	646,10	646,10
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						677,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1248/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	179,55
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		857,11

Articolo: VEN24-06.02.08.47 [G.02.08.47]

CROCI a quattro flange da DN 350x350 a DN 400x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.10.135	B.13.10.135	Croci a quattro flange DN 400x400 mm	1,000	cad	1.262,61	1.262,61
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.301,12
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		344,80
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.645,92

Articolo: VEN24-06.02.09.01 [G.02.09.01]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 80x80 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.05	B.13.11.05	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x200 mm	1,000	cad	327,29	327,29
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						358,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		95,07
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				453,82

Articolo: VEN24-06.02.09.02 [G.02.09.02]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.07	B.13.11.07	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x300 mm	1,000	cad	811,15	811,15
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						842,61
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		223,29
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.065,90

Articolo: VEN24-06.02.09.03 [G.02.09.03]

TAZZA flangia bicchiere da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.12	B.13.11.12	Tazze flangia bicchiere DN 200 mm	1,000	cad	135,56	135,56
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						167,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						211,28

Articolo: VEN24-06.02.09.04 [G.02.09.04]

TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.14	B.13.11.14	Tazze flangia bicchiere DN 300 mm	1,000	cad	299,66	299,66
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						331,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						418,87

Articolo: VEN24-06.02.09.05 [G.02.09.05]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.19	B.13.11.19	Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						255,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						322,94

Articolo: VEN24-06.02.09.06 [G.02.09.06]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.21	B.13.11.21	Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	558,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	706,53

Articolo: VEN24-06.02.09.07 [G.02.09.07]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.26	B.13.11.26	Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	255,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	322,94

Articolo: VEN24-06.02.09.08 [G.02.09.08]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.28	B.13.11.28	Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	558,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	706,53

Articolo: VEN24-06.02.09.09 [G.02.09.09]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.33	B.13.11.33	Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	255,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	322,94

Articolo: VEN24-06.02.09.10 [G.02.09.10]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.35	B.13.11.35	Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						558,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						706,53

Articolo: VEN24-06.02.09.11 [G.02.09.11]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.40	B.13.11.40	Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						255,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						322,94

Articolo: VEN24-06.02.09.12 [G.02.09.12]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.42	B.13.11.42	Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						558,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						706,53

Articolo: VEN24-06.02.09.13 [G.02.09.13]

TI a tre bicchieri da DN 80x80 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.47	B.13.11.47	TI a tre bicchieri DN 200x200 mm	1,000	cad	404,16	404,16
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						435,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						551,06

Articolo: VEN24-06.02.09.14 [G.02.09.14]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 80x60 a DN 150x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.53	B.13.11.53	Riduzione a due bicchieri DN 150x125 mm	1,000	cad	201,34	201,34
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						232,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						294,49

Articolo: VEN24-06.02.09.15 [G.02.09.15]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 200x100 a DN 250x150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.58	B.13.11.58	Riduzione a due bicchieri DN 250x150 mm	1,000	cad	401,98	401,98
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						433,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						548,30

Articolo: VEN24-06.02.09.16 [G.02.09.16]

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 250x200 a DN 300x250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.11.62	B.13.11.62	Riduzione a due bicchieri DN 300x250 mm	1,000	cad	537,12	537,12
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						568,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						719,25

Articolo: VEN24-06.02.10.01 [G.02.10.01]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 150x100 a DN 200x150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.02	B.13.12.02	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x150 mm	1,000	cad	352,43	352,43
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						383,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						485,62

Articolo: VEN24-06.02.10.02 [G.02.10.02]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x100 a DN 300x250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.08	B.13.12.08	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x250 mm	1,000	cad	683,97	683,97
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						715,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						905,02

Articolo: VEN24-06.02.10.03 [G.02.10.03]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 400x200 a DN 400x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.10	B.13.12.10	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 400x300 mm	1,000	cad	1.413,52	1.413,52
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.452,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	384,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.836,82

Articolo: VEN24-06.02.10.04 [G.02.10.04]

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 500x300 a DN 600x500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1254/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.13	B.13.12.13	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 600x500 mm	1,000	cad	2.062,65	2.062,65
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.129,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	564,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.694,02

Articolo: VEN24-06.02.10.05 [G.02.10.05]

TAZZA flangia bicchiere da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.16	B.13.12.16	Tazze flangia bicchiere DN 200 mm	1,000	cad	302,05	302,05
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						333,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						421,89

Articolo: VEN24-06.02.10.06 [G.02.10.06]

TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.18	B.13.12.18	Tazze flangia bicchiere DN 300 mm	1,000	cad	457,40	457,40
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						488,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						618,41

Articolo: VEN24-06.02.10.07 [G.02.10.07]

TAZZA flangia bicchiere DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.19	B.13.12.19	Tazze flangia bicchiere DN 400 mm	1,000	cad	1.099,66	1.099,66
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1255/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.138,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	301,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.439,79

Articolo: VEN24-06.02.10.08 [G.02.10.08]

TAZZA flangia bicchiere DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.20	B.13.12.20	Tazze flangia bicchiere DN 500 mm	1,000	cad	2.198,00	2.198,00
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.265,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	600,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.865,24

Articolo: VEN24-06.02.10.09 [G.02.10.09]

TAZZA flangia bicchiere DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.21	B.13.12.21	Tazze flangia bicchiere DN 600 mm	1,000	cad	2.513,80	2.513,80
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.580,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	683,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.264,72

Articolo: VEN24-06.02.10.10 [G.02.10.10]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.24	B.13.12.24	Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	361,27	361,27
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						392,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						496,80

Articolo: VEN24-06.02.10.11 [G.02.10.11]

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.26	B.13.12.26	Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	737,35	737,35
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						768,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						972,54

Articolo: VEN24-06.02.10.12 [G.02.10.12]

CURVA a due bicchieri 1/4 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.27	B.13.12.27	Curva a due bicchieri 1/4 DN 400 mm	1,000	cad	2.037,19	2.037,19
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						2.075,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	550,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.625,76

Articolo: VEN24-06.02.10.13 [G.02.10.13]

CURVA a due bicchieri 1/4 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.28	B.13.12.28	Curva a due bicchieri 1/4 DN 500 mm	1,000	cad	3.377,50	3.377,50
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						3.444,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	912,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.357,31

Articolo: VEN24-06.02.10.14 [G.02.10.14]

CURVA a due bicchieri 1/4 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.29	B.13.12.29	Curva a due bicchieri 1/4 DN 600 mm	1,000	cad	5.135,29	5.135,29
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						5.202,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.378,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.580,91

Articolo: VEN24-06.02.10.15 [G.02.10.15]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.32	B.13.12.32	Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	313,69	313,69
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						345,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						436,61

Articolo: VEN24-06.02.10.16 [G.02.10.16]

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.34	B.13.12.34	Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	695,52	695,52
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						726,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						919,63

Articolo: VEN24-06.02.10.17 [G.02.10.17]

CURVA a due bicchieri 1/8 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.35	B.13.12.35	Curva a due bicchieri 1/8 DN 400 mm	1,000	cad	1.584,24	1.584,24
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1258/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	1.622,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	430,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.052,78

Articolo: VEN24-06.02.10.18 [G.02.10.18]

CURVA a due bicchieri 1/8 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.36	B.13.12.36	Curva a due bicchieri 1/8 DN 500 mm	1,000	cad	2.808,67	2.808,67
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
					TOTALE:	2.875,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	762,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.637,74

Articolo: VEN24-06.02.10.19 [G.02.10.19]

CURVA a due bicchieri 1/8 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.37	B.13.12.37	Curva a due bicchieri 1/8 DN 600 mm	1,000	cad	3.977,87	3.977,87
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
					TOTALE:	4.044,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.071,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.116,77

Articolo: VEN24-06.02.10.20 [G.02.10.20]

CURVA a due bicchieri 1/12 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.40	B.13.12.40	Curva a due bicchieri 1/12 DN 200 mm	1,000	cad	326,54	326,54
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
					TOTALE:	358,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,87
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	452,87

Articolo: VEN24-06.02.10.21 [G.02.10.21]

CURVA a due bicchieri 1/12 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.42	B.13.12.42	Curva a due bicchieri 1/12 DN 300 mm	1,000	cad	651,23	651,23
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						682,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						863,60

Articolo: VEN24-06.02.10.22 [G.02.10.22]

CURVA a due bicchieri 1/12 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.43	B.13.12.43	Curva a due bicchieri 1/12 DN 400 mm	1,000	cad	1.474,55	1.474,55
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.513,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	400,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.914,02

Articolo: VEN24-06.02.10.23 [G.02.10.23]

CURVA a due bicchieri 1/12 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.44	B.13.12.44	Curva a due bicchieri 1/12 DN 500 mm	1,000	cad	1.792,34	1.792,34
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.859,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	492,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.352,08

Articolo: VEN24-06.02.10.24 [G.02.10.24]

CURVA a due bicchieri 1/12 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.45	B.13.12.45	Curva a due bicchieri 1/12 DN 600 mm	1,000	cad	3.639,17	3.639,17
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						3.706,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	982,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.688,32

Articolo: VEN24-06.02.10.25 [G.02.10.25]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.48	B.13.12.48	Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	303,51	303,51
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						334,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						423,74

Articolo: VEN24-06.02.10.26 [G.02.10.26]

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.50	B.13.12.50	Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	632,13	632,13
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						663,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						839,44

Articolo: VEN24-06.02.10.27 [G.02.10.27]

CURVA a due bicchieri 1/16 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.51	B.13.12.51	Curva a due bicchieri 1/16 DN 400 mm	1,000	cad	1.394,78	1.394,78
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1261/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.433,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	379,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.813,11

Articolo: VEN24-06.02.10.28 [G.02.10.28]

CURVA a due bicchieri 1/16 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.52	B.13.12.52	Curva a due bicchieri 1/16 DN 500 mm	1,000	cad	2.094,21	2.094,21
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						2.161,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	572,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.733,94

Articolo: VEN24-06.02.10.29 [G.02.10.29]

CURVA a due bicchieri 1/16 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.53	B.13.12.53	Curva a due bicchieri 1/16 DN 600 mm	1,000	cad	3.391,31	3.391,31
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						3.458,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	916,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.374,77

Articolo: VEN24-06.02.10.30 [G.02.10.30]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.56	B.13.12.56	Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	298,95	298,95
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						330,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						417,97

Articolo: VEN24-06.02.10.31 [G.02.10.31]

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.58	B.13.12.58	Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	623,30	623,30
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						654,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						828,27

Articolo: VEN24-06.02.10.32 [G.02.10.32]

CURVA a due bicchieri 1/32 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.13.12.59	B.13.12.59	Curva a due bicchieri 1/32 DN 400 mm	1,000	cad	1.290,65	1.290,65
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,05	4,00
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.329,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	352,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.681,39

Articolo: VEN24-06.02.10.33 [G.02.10.33]

CURVA a due bicchieri 1/32 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.60	B.13.12.60	Curva a due bicchieri 1/32 DN 500 mm	1,000	cad	1.548,59	1.548,59
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						1.615,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.043,73

Articolo: VEN24-06.02.10.34 [G.02.10.34]

CURVA a due bicchieri 1/32 DN 600

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1263/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.13.12.61	B.13.12.61	Curva a due bicchieri 1/32 DN 600 mm	1,000	cad	3.228,24	3.228,24
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	49,09	19,64
TOTALE:						3.295,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	873,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.168,49

Articolo: VEN24-06.02.10.35 [G.02.10.35]

TI a tre bicchieri da DN 100x100 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.63	B.13.12.63	TI a tre bicchieri DN 200x200 mm	1,000	cad	719,17	719,17
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						750,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	198,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						949,55

Articolo: VEN24-06.02.10.36 [G.02.10.36]

TI a tre bicchieri da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.13.12.65	B.13.12.65	TI a tre bicchieri DN 300x300 mm	1,000	cad	1.229,61	1.229,61
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	49,09	14,73
TOTALE:						1.261,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	334,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.595,25

Articolo: VEN24-06.02.11.a [G.02.11.a]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	29,38	1,32
VEN24-PR-A.13.13.a	B.13.13.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm	1,000	m	90,36	90,36
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,045	h	91,46	4,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1264/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	88,87	4,00
TOTALE:						99,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,25

Articolo: VEN24-06.02.11.b [G.02.11.b]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.13.13.b	B.13.13.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm	1,000	m	116,25	116,25
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,46	5,49
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						128,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162,97

Articolo: VEN24-06.02.11.c [G.02.11.c]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.13.13.c	B.13.13.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm	1,000	m	125,46	125,46
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						140,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						177,28

Articolo: VEN24-06.02.11.d [G.02.11.d]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-PR-A.13.13.d	B.13.13.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm	1,000	m	160,26	160,26
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,085	h	91,46	7,77
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	88,87	7,55
TOTALE:						178,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1265/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	225,27
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.11.e [G.02.11.e]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.13.13.e	B.13.13.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm	1,000	m	210,97	210,97
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,46	9,15
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,100	h	88,87	8,89
TOTALE:						231,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						293,42

Articolo: VEN24-06.02.11.f [G.02.11.f]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.13.f	B.13.13.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm	1,000	m	256,90	256,90
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
TOTALE:						284,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						359,46

Articolo: VEN24-06.02.11.g [G.02.11.g]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.13.g	B.13.13.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm	1,000	m	384,99	384,99
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
TOTALE:						416,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						526,81

Articolo: VEN24-06.02.11.h [G.02.11.h]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,175	h	29,38	5,14
VEN24-PR-A.13.13.h	B.13.13.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm	1,000	m	408,74	408,74
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,175	h	91,46	16,01
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,175	h	88,87	15,55
TOTALE:						445,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						563,48

Articolo: VEN24-06.02.11.i [G.02.11.i]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-PR-A.13.13.i	B.13.13.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm	1,000	m	538,68	538,68
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,46	21,04
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,230	h	88,87	20,44
TOTALE:						586,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						742,45

Articolo: VEN24-06.02.11.l [G.02.11.l]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.13.13.j	B.13.13.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm	1,000	m	561,47	561,47
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,250	h	91,46	22,87
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,250	h	88,87	22,22
TOTALE:						613,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						776,60

Articolo: VEN24-06.02.11.m [G.02.11.m]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-PR-A.13.13.k	B.13.13.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm	1,000	m	743,67	743,67
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,270	h	91,46	24,69
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,270	h	88,87	23,99
TOTALE:						800,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.012,35

Articolo: VEN24-06.02.13.a [G.02.13.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.02.a	B.10.02.a	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 160 mm	1,000	m	15,80	15,80
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						25,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,73

Articolo: VEN24-06.02.13.b [G.02.13.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.02.b	B.10.02.b	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 180 mm	1,000	m	19,64	19,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						30,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,95

Articolo: VEN24-06.02.13.c [G.02.13.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.02.c	B.10.02.c	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 200 mm	1,000	m	24,39	24,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1268/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	35,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		44,33

Articolo: VEN24-06.02.13.d [G.02.13.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.02.d	B.10.02.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 225 mm	1,000	m	30,98	30,98
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
		TOTALE:				41,93
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				53,04

Articolo: VEN24-06.02.13.e [G.02.13.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.02.e	B.10.02.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 250 mm	1,000	m	41,22	41,22
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
		TOTALE:				52,47
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,90
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				66,37

Articolo: VEN24-06.02.13.f [G.02.13.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.02.f	B.10.02.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 280 mm	1,000	m	51,48	51,48
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
		TOTALE:				63,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,70
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				79,72

Articolo: VEN24-06.02.13.g [G.02.13.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.02.g	B.10.02.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 315 mm	1,000	m	65,47	65,47
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	88,87	7,55
TOTALE:						78,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,09

Articolo: VEN24-06.02.13.h [G.02.13.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,17
VEN24-PR-A.10.02.h	B.10.02.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 355 mm	1,000	m	85,96	85,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						99,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,58

Articolo: VEN24-06.02.13.i [G.02.13.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.02.i	B.10.02.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 400 mm	1,000	m	108,92	108,92
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						122,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,00

Articolo: VEN24-06.02.14.a [G.02.14.a]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1270/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.03.b	B.10.03.b	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 63 mm	1,000	m	6,10	6,10
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						12,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,65

Articolo: VEN24-06.02.14.b [G.02.14.b]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.03.c	B.10.03.c	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 75 mm	1,000	m	6,78	6,78
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						13,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,51

Articolo: VEN24-06.02.14.c [G.02.14.c]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.03.d	B.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm	1,000	m	9,32	9,32
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						15,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,72

Articolo: VEN24-06.02.14.d [G.02.14.d]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.03.e	B.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm	1,000	m	13,73	13,73
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1271/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						21,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,82

Articolo: VEN24-06.02.14.e [G.02.14.e]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,031	h	31,67	0,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.03.f	B.10.03.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 125 mm	1,000	m	17,46	17,46
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,031	h	88,87	2,75
TOTALE:						25,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,81

Articolo: VEN24-06.02.14.f [G.02.14.f]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	1,000	m	22,03	22,03
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						29,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,90

Articolo: VEN24-06.02.14.g [G.02.14.g]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.03.h	B.10.03.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 160 mm	1,000	m	27,96	27,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,033	h	88,87	2,93
TOTALE:						36,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,58

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,72
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-06.02.14.h [G.02.14.h]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,034	h	31,67	1,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.03.i	B.10.03.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 180 mm	1,000	m	38,54	38,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,034	h	88,87	3,02
TOTALE:						46,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,40

Articolo: VEN24-06.02.14.i [G.02.14.i]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,035	h	31,67	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.03.l	B.10.03.l	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 200 mm	1,000	m	43,38	43,38
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						52,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,82

Articolo: VEN24-06.02.14.l [G.02.14.l]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,036	h	31,67	1,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.03.m	B.10.03.m	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 225 mm	1,000	m	58,47	58,47
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,036	h	88,87	3,20
TOTALE:						67,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,21

Articolo: VEN24-06.02.14.m [G.02.14.m]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,037	h	31,67	1,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.03.n	B.10.03.n	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 250 mm	1,000	m	67,45	67,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,037	h	88,87	3,29
TOTALE:						76,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,87

Articolo: VEN24-06.02.14.n [G.02.14.n]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.10.03.o	B.10.03.o	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 280 mm	1,000	m	90,17	90,17
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						100,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,51

Articolo: VEN24-06.02.14.o [G.02.14.o]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.03.p	B.10.03.p	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 315 mm	1,000	m	107,46	107,46
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,043	h	88,87	3,78
TOTALE:						117,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,14

Articolo: VEN24-06.02.14.p [G.02.14.p]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,17
VEN24-PR-A.10.03.q	B.10.03.q	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 355 mm	1,000	m	145,24	145,24
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,044	h	88,87	3,91
TOTALE:						156,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,38

Articolo: VEN24-06.02.14.q [G.02.14.q]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.03.r	B.10.03.r	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 400 mm	1,000	m	165,11	165,11
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	88,87	4,00
TOTALE:						176,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,83

Articolo: VEN24-06.02.15.a [G.02.15.a]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.04.e	B.10.04.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 50 mm	1,000	m	4,23	4,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						10,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,28

Articolo: VEN24-06.02.15.b [G.02.15.b]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94

VEN24-PR-A.10.04.f	B.10.04.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 63 mm	1,000	m	6,70	6,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						12,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,41

Articolo: VEN24-06.02.15.c [G.02.15.c]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.04.g	B.10.04.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 75 mm	1,000	m	9,66	9,66
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						15,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,15

Articolo: VEN24-06.02.15.d [G.02.15.d]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.04.h	B.10.04.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 90 mm	1,000	m	13,90	13,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						20,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,52

Articolo: VEN24-06.02.15.e [G.02.15.e]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.04.i	B.10.04.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 110 mm	1,000	m	20,59	20,59
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1276/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	28,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		35,50

Articolo: VEN24-06.02.15.f [G.02.15.f]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,031	h	31,67	0,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.04.l	B.10.04.l	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 125 mm	1,000	m	25,93	25,93
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,031	h	88,87	2,75
TOTALE:						33,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,53

Articolo: VEN24-06.02.15.g [G.02.15.g]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.04.m	B.10.04.m	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 140 mm	1,000	m	32,37	32,37
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						40,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,98

Articolo: VEN24-06.02.15.h [G.02.15.h]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,033	h	31,67	1,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.04.n	B.10.04.n	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 160 mm	1,000	m	38,31	38,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,033	h	88,87	2,93
TOTALE:						46,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,81

Articolo: VEN24-06.02.15.i [G.02.15.i]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,034	h	31,67	1,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.04.o	B.10.04.o	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 180 mm	1,000	m	50,00	50,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,034	h	88,87	3,02
TOTALE:						58,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,90

Articolo: VEN24-06.02.15.l [G.02.15.l]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,035	h	31,67	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.04.p	B.10.04.p	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 200 mm	1,000	m	59,83	59,83
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						68,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,63

Articolo: VEN24-06.02.15.m [G.02.15.m]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,036	h	31,67	1,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.04.q	B.10.04.q	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 225 mm	1,000	m	86,27	86,27
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,036	h	88,87	3,20
TOTALE:						95,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,38

Articolo: VEN24-06.02.15.n [G.02.15.n]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,037	h	31,67	1,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.04.r	B.10.04.r	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 250 mm	1,000	m	92,37	92,37
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,037	h	88,87	3,29
TOTALE:						101,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,40

Articolo: VEN24-06.02.15.o [G.02.15.o]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.04.s	B.10.04.s	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 280 mm	1,000	m	117,28	117,28
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						126,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,52

Articolo: VEN24-06.02.15.p [G.02.15.p]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.04.t	B.10.04.t	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 315 mm	1,000	m	147,71	147,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,043	h	88,87	3,78
TOTALE:						158,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						200,06

Articolo: VEN24-06.02.15.q [G.02.15.q]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1279/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.04.u	B.10.04.u	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 355 mm	1,000	m	194,91	194,91
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,044	h	88,87	3,91
TOTALE:					205,70	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					260,21	

Articolo: VEN24-06.02.15.r [G.02.15.r]

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.04.v	B.10.04.v	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 400 mm	1,000	m	255,24	255,24
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	88,87	4,00
TOTALE:					266,28	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					336,84	

Articolo: VEN24-06.02.16.a [G.02.16.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.05.a	B.10.05.a	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 50 mm	1,000	m	5,36	5,36
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:					11,63	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					14,71	

Articolo: VEN24-06.02.16.b [G.02.16.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.05.b	B.10.05.b	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 63 mm	1,000	m	8,41	8,41
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1280/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	14,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		18,57

Articolo: VEN24-06.02.16.c [G.02.16.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.05.c	B.10.05.c	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 75 mm	1,000	m	11,94	11,94
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						18,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,04

Articolo: VEN24-06.02.16.d [G.02.16.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.10.05.d	B.10.05.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 90 mm	1,000	m	17,08	17,08
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						23,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,54

Articolo: VEN24-06.02.16.e [G.02.16.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.05.e	B.10.05.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 110 mm	1,000	m	25,61	25,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						33,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,85

Articolo: VEN24-06.02.16.f [G.02.16.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,031	h	31,67	0,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.05.f	B.10.05.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 125 mm	1,000	m	33,00	33,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,031	h	88,87	2,75
TOTALE:						40,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,47

Articolo: VEN24-06.02.16.g [G.02.16.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,032	h	31,67	1,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.05.g	B.10.05.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 140 mm	1,000	m	41,44	41,44
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						49,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,45

Articolo: VEN24-06.02.16.h [G.02.16.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.05.h	B.10.05.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 160 mm	1,000	m	54,05	54,05
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						64,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,11

Articolo: VEN24-06.02.16.i [G.02.16.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 180 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1282/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.05.i	B.10.05.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 180 mm	1,000	m	68,23	68,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						78,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,42

Articolo: VEN24-06.02.16.l [G.02.16.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.05.l	B.10.05.l	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 200 mm	1,000	m	84,49	84,49
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						95,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,35

Articolo: VEN24-06.02.16.m [G.02.16.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.05.m	B.10.05.m	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 225 mm	1,000	m	106,86	106,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						117,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,03

Articolo: VEN24-06.02.16.n [G.02.16.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.05.n	B.10.05.n	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 250 mm	1,000	m	131,86	131,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						143,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1283/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	37,92
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		181,03

Articolo: VEN24-06.02.16.o [G.02.16.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.05.o	B.10.05.o	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 280 mm	1,000	m	165,35	165,35
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						176,89
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			46,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					223,77

Articolo: VEN24-06.02.16.p [G.02.16.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.05.p	B.10.05.p	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 315 mm	1,000	m	209,34	209,34
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	88,87	7,55
TOTALE:						222,20
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			58,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					281,08

Articolo: VEN24-06.02.16.q [G.02.16.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,17
VEN24-PR-A.10.05.q	B.10.05.q	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 355 mm	1,000	m	265,51	265,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						278,82
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			73,89
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					352,71

Articolo: VEN24-06.02.16.r [G.02.16.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.05.r	B.10.05.r	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 400 mm	1,000	m	320,53	320,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						334,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						422,69

Articolo: VEN24-06.02.17.a [G.02.17.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.06.a	B.10.06.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	15,80	15,80
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						25,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,73

Articolo: VEN24-06.02.17.b [G.02.17.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.06.b	B.10.06.b	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	19,64	19,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						30,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,95

Articolo: VEN24-06.02.17.c [G.02.17.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.06.c	B.10.06.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	24,39	24,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1285/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	35,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		44,33

Articolo: VEN24-06.02.17.d [G.02.17.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.06.d	B.10.06.d	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	30,98	30,98
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
		TOTALE:				41,93
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				53,04

Articolo: VEN24-06.02.17.e [G.02.17.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.06.e	B.10.06.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	41,22	41,22
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
		TOTALE:				52,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				66,00

Articolo: VEN24-06.02.17.f [G.02.17.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.06.f	B.10.06.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	51,48	51,48
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
		TOTALE:				62,73
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				79,35

Articolo: VEN24-06.02.17.g [G.02.17.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.06.g	B.10.06.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	65,47	65,47
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						77,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,42

Articolo: VEN24-06.02.17.h [G.02.17.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.06.h	B.10.06.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	85,96	85,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						99,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,35

Articolo: VEN24-06.02.17.i [G.02.17.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.06.i	B.10.06.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	108,92	108,92
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						122,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,00

Articolo: VEN24-06.02.18.a [G.02.18.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1287/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.07.a	B.10.07.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 50 mm	1,000	m	2,54	2,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						10,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,70

Articolo: VEN24-06.02.18.b [G.02.18.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.07.b	B.10.07.b	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 63 mm	1,000	m	4,06	4,06
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						12,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,62

Articolo: VEN24-06.02.18.c [G.02.18.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.07.c	B.10.07.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	5,71	5,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						14,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,71

Articolo: VEN24-06.02.18.d [G.02.18.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.07.d	B.10.07.d	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 90 mm	1,000	m	8,19	8,19
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						16,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,85

Articolo: VEN24-06.02.18.e [G.02.18.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	12,25	12,25
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						22,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,22

Articolo: VEN24-06.02.18.f [G.02.18.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.07.f	B.10.07.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 125 mm	1,000	m	14,98	14,98
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						24,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,93

Articolo: VEN24-06.02.18.g [G.02.18.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.07.g	B.10.07.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 140 mm	1,000	m	18,86	18,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						28,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,22

Articolo: VEN24-06.02.18.h [G.02.18.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1289/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.07.h	B.10.07.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	24,61	24,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						34,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,87

Articolo: VEN24-06.02.18.i [G.02.18.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.07.i	B.10.07.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	31,18	31,18
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						41,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,55

Articolo: VEN24-06.02.18.l [G.02.18.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.07.l	B.10.07.l	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	38,54	38,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						49,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,23

Articolo: VEN24-06.02.18.m [G.02.18.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.07.m	B.10.07.m	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	48,81	48,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						59,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,60

Articolo: VEN24-06.02.18.n [G.02.18.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.07.n	B.10.07.n	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	59,93	59,93
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						70,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,66

Articolo: VEN24-06.02.18.o [G.02.18.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.07.o	B.10.07.o	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	75,26	75,26
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						86,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,44

Articolo: VEN24-06.02.18.p [G.02.18.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.07.p	B.10.07.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	95,27	95,27
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						106,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,11

Articolo: VEN24-06.02.18.q [G.02.18.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1291/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.07.q	B.10.07.q	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	130,45	130,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						143,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,63

Articolo: VEN24-06.02.18.r [G.02.18.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.07.r	B.10.07.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	165,11	165,11
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						178,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						226,08

Articolo: VEN24-06.02.19.a [G.02.19.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.08.e	B.10.08.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 50 mm	1,000	m	4,23	4,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						12,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,84

Articolo: VEN24-06.02.19.b [G.02.19.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.08.f	B.10.08.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 63 mm	1,000	m	6,70	6,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						14,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,96

Articolo: VEN24-06.02.19.c [G.02.19.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.08.g	B.10.08.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	9,66	9,66
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						17,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,71

Articolo: VEN24-06.02.19.d [G.02.19.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.08.h	B.10.08.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 90 mm	1,000	m	13,90	13,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						22,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,07

Articolo: VEN24-06.02.19.e [G.02.19.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.08.i	B.10.08.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	20,59	20,59
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						30,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,77

Articolo: VEN24-06.02.19.f [G.02.19.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1293/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.08.l	B.10.08.l	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 125 mm	1,000	m	25,93	25,93
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						35,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,78

Articolo: VEN24-06.02.19.g [G.02.19.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.08.m	B.10.08.m	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 140 mm	1,000	m	32,37	32,37
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						42,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,31

Articolo: VEN24-06.02.19.h [G.02.19.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.08.n	B.10.08.n	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	38,31	38,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						48,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,20

Articolo: VEN24-06.02.19.i [G.02.19.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.08.o	B.10.08.o	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	50,00	50,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						60,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,36

Articolo: VEN24-06.02.19.l [G.02.19.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.08.p	B.10.08.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	59,83	59,83
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						70,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,16

Articolo: VEN24-06.02.19.m [G.02.19.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.08.q	B.10.08.q	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	86,27	86,27
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						97,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,98

Articolo: VEN24-06.02.19.n [G.02.19.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.08.r	B.10.08.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	92,37	92,37
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						103,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						130,70

Articolo: VEN24-06.02.19.o [G.02.19.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1295/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.08.s	B.10.08.s	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	117,28	117,28
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						128,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162,59

Articolo: VEN24-06.02.19.p [G.02.19.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.08.t	B.10.08.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	147,71	147,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						159,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						201,45

Articolo: VEN24-06.02.19.q [G.02.19.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.08.u	B.10.08.u	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	194,91	194,91
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						208,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						263,17

Articolo: VEN24-06.02.19.r [G.02.19.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.08.v	B.10.08.v	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	255,24	255,24
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						268,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						340,10

Articolo: VEN24-06.02.20.a [G.02.20.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.09.e	B.10.09.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 50 mm	1,000	m	5,36	5,36
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						13,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,27

Articolo: VEN24-06.02.20.b [G.02.20.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.09.f	B.10.09.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 63 mm	1,000	m	8,41	8,41
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						16,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,13

Articolo: VEN24-06.02.20.c [G.02.20.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.09.g	B.10.09.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	11,94	11,94
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						20,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,59

Articolo: VEN24-06.02.20.d [G.02.20.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1297/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.09.h	B.10.09.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 90 mm	1,000	m	17,08	17,08
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						25,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,09

Articolo: VEN24-06.02.20.e [G.02.20.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.09.i	B.10.09.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	25,61	25,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						35,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,12

Articolo: VEN24-06.02.20.f [G.02.20.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.09.i	B.10.09.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 125 mm	1,000	m	33,00	33,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						42,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,72

Articolo: VEN24-06.02.20.g [G.02.20.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.09.m	B.10.09.m	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 140 mm	1,000	m	41,44	41,44
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						51,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,78

Articolo: VEN24-06.02.20.h [G.02.20.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.09.n	B.10.09.n	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	54,05	54,05
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						64,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,11

Articolo: VEN24-06.02.20.i [G.02.20.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.09.o	B.10.09.o	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	68,23	68,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						78,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,42

Articolo: VEN24-06.02.20.l [G.02.20.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.09.p	B.10.09.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	84,49	84,49
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						95,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,35

Articolo: VEN24-06.02.20.m [G.02.20.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1299/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.09.q	B.10.09.q	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	106,86	106,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						117,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,03

Articolo: VEN24-06.02.20.n [G.02.20.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.09.r	B.10.09.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	131,86	131,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						142,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,65

Articolo: VEN24-06.02.20.o [G.02.20.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.09.s	B.10.09.s	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	165,35	165,35
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						176,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						223,40

Articolo: VEN24-06.02.20.p [G.02.20.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.09.t	B.10.09.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	209,34	209,34
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						220,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						279,41

Articolo: VEN24-06.02.20.q [G.02.20.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.09.u	B.10.09.u	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	265,51	265,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						278,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						352,48

Articolo: VEN24-06.02.20.r [G.02.20.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.09.v	B.10.09.v	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	320,53	320,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						334,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						422,69

Articolo: VEN24-06.02.37.a [G.02.37.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro ¾"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,600	kg	10,55	16,88
VEN24-PR-A.14.07.b	B.14.07.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	9,45	9,45
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						43,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,20

Articolo: VEN24-06.02.37.b [G.02.37.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,800	kg	10,55	18,99
VEN24-PR-A.14.07.c	B.14.07.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/4	1,000	m	10,28	10,28
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	46,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	58,92

Articolo: VEN24-06.02.37.c [G.02.37.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN24-PR-A.14.07.d	B.14.07.d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/4	1,000	m	13,02	13,02
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	51,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,06

Articolo: VEN24-06.02.37.d [G.02.37.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,200	kg	10,55	23,21
VEN24-PR-A.14.07.e	B.14.07.e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 1/2	1,000	m	14,10	14,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	54,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,09

Articolo: VEN24-06.02.37.e [G.02.37.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,800	kg	10,55	29,54
VEN24-PR-A.14.07.f	B.14.07.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"	1,000	m	18,18	18,18
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	65,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	82,26

Articolo: VEN24-06.02.38.a [G.02.38.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.14.04.a	B.14.04.a	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 65	1,000	m	36,84	36,84
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,050	h	7,04	0,35
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
					TOTALE:	43,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,00

Articolo: VEN24-06.02.38.b [G.02.38.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.14.04.b	B.14.04.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 80	1,000	m	41,05	41,05
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,050	h	7,04	0,35
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
					TOTALE:	47,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,33

Articolo: VEN24-06.02.38.c [G.02.38.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.14.04.c	B.14.04.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 100	1,000	m	52,07	52,07
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,080	h	7,04	0,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
					TOTALE:	61,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,19

Articolo: VEN24-06.02.38.d [G.02.38.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.14.04.d	B.14.04.d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 125	1,000	m	67,58	67,58
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,080	h	7,04	0,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
					TOTALE:	78,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,45

Articolo: VEN24-06.02.38.e [G.02.38.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.14.04.e	B.14.04.e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 150	1,000	m	97,85	97,85
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,100	h	7,04	0,70
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
					TOTALE:	110,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	139,26

Articolo: VEN24-06.02.38.f [G.02.38.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.14.04.f	B.14.04.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 200	1,000	m	139,53	139,53
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,120	h	7,04	0,84
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
					TOTALE:	156,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	197,47

Articolo: VEN24-06.02.38.g [G.02.38.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,150	h	7,04	1,06
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
					TOTALE:	211,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	268,15

Articolo: VEN24-06.02.38.h [G.02.38.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.14.04.h	B.14.04.h	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 300	1,000	m	234,05	234,05
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,180	h	7,04	1,27
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
					TOTALE:	258,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	326,86

Articolo: VEN24-06.02.38.i [G.02.38.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.14.04.i	B.14.04.i	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 350	1,000	m	303,77	303,77
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,180	h	7,04	1,27
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
					TOTALE:	332,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	420,36

Articolo: VEN24-06.02.38.l [G.02.38.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,200	h	7,04	1,41
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
					TOTALE:	366,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	464,23

Articolo: VEN24-06.02.38.m [G.02.38.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	29,38	10,58
VEN24-PR-A.14.04.m	B.14.04.m	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 450	1,000	m	390,39	390,39
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,220	h	7,04	1,55
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	88,87	16,00
					TOTALE:	434,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	550,25

Articolo: VEN24-06.02.38.n [G.02.38.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.14.04.n	B.14.04.n	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 500	1,000	m	432,75	432,75
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILICA	0,250	h	7,04	1,76
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
					TOTALE:	476,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	602,71

Articolo: VEN24-06.02.39.a [G.02.39.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.14.05.a	B.14.05.a	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 65	1,000	m	32,81	32,81
VEN24-PR-A.14.06.a	B.14.06.a	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 65	0,160	cad	10,42	1,67
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
					TOTALE:	40,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	51,57

Articolo: VEN24-06.02.39.b [G.02.39.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.14.05.b	B.14.05.b	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 80	1,000	m	35,84	35,84
VEN24-PR-A.14.06.b	B.14.06.b	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 80	0,160	cad	12,52	2,00
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
					TOTALE:	44,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,82

Articolo: VEN24-06.02.39.c [G.02.39.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.14.05.c	B.14.05.c	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 100	1,000	m	47,53	47,53
VEN24-PR-A.14.06.c	B.14.06.c	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 100	0,160	cad	15,16	2,43
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
					TOTALE:	58,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,81

Articolo: VEN24-06.02.39.d [G.02.39.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.14.05.d	B.14.05.d	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 125	1,000	m	56,94	56,94
VEN24-PR-A.14.06.d	B.14.06.d	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 125	0,160	cad	17,28	2,76
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
					TOTALE:	70,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	88,78

Articolo: VEN24-06.02.39.e [G.02.39.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.14.05.e	B.14.05.e	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 150	1,000	m	69,73	69,73
VEN24-PR-A.14.06.e	B.14.06.e	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 150	0,160	cad	19,32	3,09
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
					TOTALE:	84,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,72

Articolo: VEN24-06.02.39.f [G.02.39.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.14.05.f	B.14.05.f	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 200	1,000	m	103,47	103,47
VEN24-PR-A.14.06.f	B.14.06.f	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 200	0,160	cad	25,52	4,08
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	88,87	6,67
					TOTALE:	123,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	155,95

Articolo: VEN24-06.02.39.g [G.02.39.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.14.05.g	B.14.05.g	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 250	1,000	m	111,11	111,11
VEN24-PR-A.14.06.g	B.14.06.g	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 250	0,160	cad	27,84	4,45
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
					TOTALE:	134,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	170,05

Articolo: VEN24-06.02.39.h [G.02.39.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.14.05.h	B.14.05.h	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 300	1,000	m	131,66	131,66
VEN24-PR-A.14.06.h	B.14.06.h	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 300	0,160	cad	42,08	6,73
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	88,87	9,78
					TOTALE:	161,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	204,25

Articolo: VEN24-06.02.39.i [G.02.39.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.14.05.i	B.14.05.i	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 350	1,000	m	166,15	166,15
VEN24-PR-A.14.06.i	B.14.06.i	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 350	0,160	cad	42,85	6,86
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	88,87	11,55
					TOTALE:	200,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	253,34

Articolo: VEN24-06.02.39.I [G.02.39.I]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.14.05.I	B.14.05.I	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 400	1,000	m	193,12	193,12
VEN24-PR-A.14.06.I	B.14.06.I	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 400	0,160	cad	47,63	7,62
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	88,87	13,33
					TOTALE:	232,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	293,73

Articolo: VEN24-06.02.39.m [G.02.39.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.14.05.m	B.14.05.m	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 450	1,000	m	228,28	228,28
VEN24-PR-A.14.06.m	B.14.06.m	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 450	0,160	cad	51,57	8,25
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	88,87	16,00
					TOTALE:	274,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	346,96

Articolo: VEN24-06.02.39.n [G.02.39.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.14.05.n	B.14.05.n	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 500	1,000	m	253,49	253,49
VEN24-PR-A.14.06.n	B.14.06.n	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 500	0,160	cad	64,46	10,31
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	88,87	17,77
					TOTALE:	305,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	386,76

Articolo: VEN24-06.02.40.a [G.02.40.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro ¾

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.02.b	B.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	4,46	4,46
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,600	kg	10,55	16,88
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	38,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,89

Articolo: VEN24-06.02.40.b [G.02.40.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	1,000	m	6,55	6,55
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,800	kg	10,55	18,99
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	42,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,21

Articolo: VEN24-06.02.40.c [G.02.40.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.02.d	B.14.02.d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/4"	1,000	m	8,19	8,19
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	46,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	58,95

Articolo: VEN24-06.02.40.d [G.02.40.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.02.e	B.14.02.e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/2	1,000	m	9,37	9,37
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,200	kg	10,55	23,21
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	49,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	63,11

Articolo: VEN24-06.02.40.e [G.02.40.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	23,79	3,81
VEN24-PR-A.14.02.f	B.14.02.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2 "	1,000	m	12,88	12,88
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,800	kg	10,55	29,54
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
					TOTALE:	59,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	75,56

Articolo: VEN24-06.02.41.a [G.02.41.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 110 mm spess. 3,1-3,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.08.a	B.12.08.a	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 110 mm	1,000	m	10,08	10,08
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						13,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,90

Articolo: VEN24-06.02.41.b [G.02.41.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 160 mm spess. 4,5-5,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.08.b	B.12.08.b	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 160 mm	1,000	m	21,43	21,43
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						25,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,99

Articolo: VEN24-06.02.41.c [G.02.41.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 200 mm spess. 5,6-6,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.08.c	B.12.08.c	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 200 mm	1,000	m	33,13	33,13
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						37,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,17

Articolo: VEN24-06.02.41.d [G.02.41.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 250 mm spess. 7,0-7,8mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.08.d	B.12.08.d	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 250 mm	1,000	m	51,68	51,68
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						56,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1313/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		71,02

Articolo: VEN24-06.02.41.e [G.02.41.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 315 mm spess. 8,8-9,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.08.e	B.12.08.e	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 315 mm	1,000	m	82,49	82,49
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						87,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	23,12
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				110,36

Articolo: VEN24-06.02.41.f [G.02.41.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 400 mm spess. 11,1-12,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.08.f	B.12.08.f	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 400 mm	1,000	m	139,71	139,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						145,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	38,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				183,68

Articolo: VEN24-06.02.42.a [G.02.42.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 110 mm spess. 4,9-5,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.09.a	B.12.09.a	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	15,23	15,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						18,51
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,91
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				23,42

Articolo: VEN24-06.02.42.b [G.02.42.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 160 mm spess. 7,0-7,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.09.b	B.12.09.b	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	31,80	31,80
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						35,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,11

Articolo: VEN24-06.02.42.c [G.02.42.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 200 mm spess. 8,8-9,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.09.c	B.12.09.c	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	49,72	49,72
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						53,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,16

Articolo: VEN24-06.02.42.d [G.02.42.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 250 mm spess. 11,0-12,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.09.d	B.12.09.d	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	77,43	77,43
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						81,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,59

Articolo: VEN24-06.02.42.e [G.02.42.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 315 mm spess. 13,8-15,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.09.e	B.12.09.e	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	123,71	123,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1315/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	128,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		162,50

Articolo: VEN24-06.02.42.f [G.02.42.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 400 mm spess. 15,5-19,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.09.f	B.12.09.f	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	210,25	210,25
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
					TOTALE:	215,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	272,91

Articolo: VEN24-06.02.43.a [G.02.43.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 50 mm spess. 2,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-PR-A.12.10.b	B.12.10.b	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 50 mm	1,000	m	2,51	2,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	88,87	1,07
					TOTALE:	4,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,83

Articolo: VEN24-06.02.43.b [G.02.43.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 63 mm spess. 3,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-A.12.10.c	B.12.10.c	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 63 mm	1,000	m	3,90	3,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	88,87	1,24
					TOTALE:	6,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,94

Articolo: VEN24-06.02.43.c [G.02.43.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 75 mm spess. 3,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.12.10.d	B.12.10.d	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 75 mm	1,000	m	5,61	5,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	88,87	1,42
TOTALE:						8,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,49

Articolo: VEN24-06.02.43.d [G.02.43.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 90 mm spess. 4,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.10.e	B.12.10.e	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 90 mm	1,000	m	7,34	7,34
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						10,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,05

Articolo: VEN24-06.02.43.e [G.02.43.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 110 mm spess. 4,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.10.f	B.12.10.f	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 110 mm ,	1,000	m	8,91	8,91
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						12,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,42

Articolo: VEN24-06.02.43.f [G.02.43.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 125 mm spess. 4,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1317/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.10.g	B.12.10.g	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 125 mm	1,000	m	11,45	11,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						15,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,00

Articolo: VEN24-06.02.43.g [G.02.43.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 140 mm spess. 5,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35
VEN24-PR-A.12.10.h	B.12.10.h	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 140 mm	1,000	m	14,45	14,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						18,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,97

Articolo: VEN24-06.02.43.h [G.02.43.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 160 mm spess. 6,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.10.i	B.12.10.i	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 160 mm	1,000	m	18,93	18,93
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						22,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,83

Articolo: VEN24-06.02.43.i [G.02.43.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 180 mm spess. 6,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.12.10.l	B.12.10.l	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 180 mm	1,000	m	24,99	24,99
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						29,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,69

Articolo: VEN24-06.02.43.I [G.02.43.I]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 200 mm spess. 7,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.10.m	B.12.10.m	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 200 mm spess. 7,7 mm	1,000	m	29,27	29,27
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						33,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,29

Articolo: VEN24-06.02.43.m [G.02.43.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 225 mm spess. 8,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.10.n	B.12.10.n	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 225 mm spess. 8,6 mm	1,000	m	36,81	36,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						41,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,02

Articolo: VEN24-06.02.43.n [G.02.43.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 225 mm spess. 9,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.10.o	B.12.10.o	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 250 mm spess. 9,6 mm	1,000	m	45,66	45,66
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						50,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,40

Articolo: VEN24-06.02.43.o [G.02.43.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 280 mm spess. 10,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1319/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.10.p	B.12.10.p	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 280 mm spess. 10,7 mm	1,000	m	60,42	60,42
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	88,87	2,58
TOTALE:						65,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,25

Articolo: VEN24-06.02.43.p [G.02.43.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 315 mm spess. 12,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.10.q	B.12.10.q	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 315 mm spess. 12,1 mm	1,000	m	72,97	72,97
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						77,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,32

Articolo: VEN24-06.02.43.q [G.02.43.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 355 mm spess. 13,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.10.r	B.12.10.r	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 355 mm spess. 13,6 mm	1,000	m	102,51	102,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						107,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						136,05

Articolo: VEN24-06.02.43.r [G.02.43.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 400 mm spess. 15,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.10.s	B.12.10.s	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 400 mm spess. 15,3 mm	1,000	m	130,50	130,50
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						135,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						172,03

Articolo: VEN24-06.02.43.s [G.02.43.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 450 mm spess. 17,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.10.t	B.12.10.t	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 450 mm spess. 17,2 mm	1,000	m	199,68	199,68
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						205,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						260,46

Articolo: VEN24-06.02.43.t [G.02.43.t]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 500 mm spess. 19,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.10.u	B.12.10.u	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 500 mm spess. 19,1 mm	1,000	m	205,15	205,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						213,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						270,19

Articolo: VEN24-06.02.44.a [G.02.44.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 50 mm spess. 3,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-PR-A.12.11.b	B.12.11.b	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 50 mm	1,000	m	3,70	3,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	88,87	1,07
TOTALE:						5,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,34

Articolo: VEN24-06.02.44.b [G.02.44.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 63 mm spess. 4,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1321/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.11.c	B.12.11.c	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 63 mm	1,000	m	5,89	5,89
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	88,87	1,24
TOTALE:						8,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,46

Articolo: VEN24-06.02.44.c [G.02.44.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 75 mm spess. 5,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.12.11.d	B.12.11.d	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 75 mm	1,000	m	8,36	8,36
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	88,87	1,42
TOTALE:						11,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,97

Articolo: VEN24-06.02.44.d [G.02.44.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 90 mm spess. 6,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.11.e	B.12.11.e	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 90 mm	1,000	m	10,97	10,97
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						13,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,65

Articolo: VEN24-06.02.44.e [G.02.44.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 110 mm spess. 6,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.11.f	B.12.11.f	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	13,46	13,46
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						16,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,18

Articolo: VEN24-06.02.44.f [G.02.44.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 125mm spess 7,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.11.g	B.12.11.g	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 125 mm	1,000	m	17,16	17,16
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						20,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,22

Articolo: VEN24-06.02.44.g [G.02.44.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 140 mm spess. 8,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35
VEN24-PR-A.12.11.h	B.12.11.h	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 140 mm	1,000	m	21,53	21,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						25,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,93

Articolo: VEN24-06.02.44.h [G.02.44.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 160 mm spess. 9,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.11.i	B.12.11.i	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	28,10	28,10
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						31,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,43

Articolo: VEN24-06.02.44.i [G.02.44.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 180 mm spess. 10,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1323/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.11.l	B.12.11.l	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 180 mm	1,000	m	37,65	37,65
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						41,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,70

Articolo: VEN24-06.02.44.l [G.02.44.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 200 mm spess. 11,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.11.m	B.12.11.m	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	43,94	43,94
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						48,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,85

Articolo: VEN24-06.02.44.m [G.02.44.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 225 mm spess. 13,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.11.n	B.12.11.n	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 225 mm	1,000	m	55,70	55,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						60,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,91

Articolo: VEN24-06.02.44.n [G.02.44.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 225 mm spess. 14,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.11.o	B.12.11.o	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 225 mm	1,000	m	68,39	68,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						72,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,16

Articolo: VEN24-06.02.44.o [G.02.44.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 280 mm spess. 16,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-PR-A.12.11.p	B.12.11.p	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 280 mm	1,000	m	91,01	91,01
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	88,87	2,58
TOTALE:						95,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,95

Articolo: VEN24-06.02.44.p [G.02.44.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 315 mm spess. 18,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.11.q	B.12.11.q	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	109,32	109,32
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						114,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						144,30

Articolo: VEN24-06.02.44.q [G.02.44.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 355 mm spess. 21,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.11.r	B.12.11.r	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 355 mm	1,000	m	154,95	154,95
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						159,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						202,39

Articolo: VEN24-06.02.44.r [G.02.44.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 400 mm spess. 23,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1325/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.11.s	B.12.11.s	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	196,27	196,27
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						201,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						255,23

Articolo: VEN24-06.02.44.s [G.02.44.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 450 mm spess. 26,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.11.t	B.12.11.t	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 450 mm	1,000	m	294,86	294,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						301,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						380,87

Articolo: VEN24-06.02.44.t [G.02.44.t]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 500 mm spess. 29,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.11.u	B.12.11.u	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	321,40	321,40
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						329,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						417,25

Articolo: VEN24-06.02.45.a [G.02.45.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 50 mm spess. 4,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-PR-A.12.12.b	B.12.12.b	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 50 mm	1,000	m	4,71	4,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	88,87	1,07
TOTALE:						6,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,61

Articolo: VEN24-06.02.45.b [G.02.45.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 63 mm spess. 5,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-A.12.12.c	B.12.12.c	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 63 mm	1,000	m	7,47	7,47
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	88,87	1,24
TOTALE:						9,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,46

Articolo: VEN24-06.02.45.c [G.02.45.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 75 mm spess. 6,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.12.12.d	B.12.12.d	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 75 mm	1,000	m	10,46	10,46
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	88,87	1,42
TOTALE:						13,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,62

Articolo: VEN24-06.02.45.d [G.02.45.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 90 mm spess. 8,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.12.e	B.12.12.e	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 90 mm	1,000	m	13,86	13,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						16,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,30

Articolo: VEN24-06.02.45.e [G.02.45.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 110 mm spess. 8,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1327/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.12.f	B.12.12.f	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 110 mm	1,000	m	17,06	17,06
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						20,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,73

Articolo: VEN24-06.02.45.f [G.02.45.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 125 mm spess. 9,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.12.g	B.12.12.g	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 125 mm	1,000	m	21,97	21,97
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						25,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,31

Articolo: VEN24-06.02.45.g [G.02.45.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 140 mm spess. 10,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35
VEN24-PR-A.12.12.h	B.12.12.h	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 140 mm	1,000	m	27,60	27,60
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						31,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,61

Articolo: VEN24-06.02.45.h [G.02.45.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 160 mm spess. 11,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.12.i	B.12.12.i	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 160 mm	1,000	m	35,97	35,97
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						39,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,38

Articolo: VEN24-06.02.45.i [G.02.45.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 180 mm spess. 13,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.12.12.l	B.12.12.l	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 180 mm	1,000	m	50,87	50,87
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						54,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,42

Articolo: VEN24-06.02.45.l [G.02.45.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 200 mm spess. 14,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.12.m	B.12.12.m	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 200 mm	1,000	m	56,11	56,11
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						60,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,24

Articolo: VEN24-06.02.45.m [G.02.45.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 225 mm spess. 16,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.12.n	B.12.12.n	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 225 mm	1,000	m	71,14	71,14
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						75,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,44

Articolo: VEN24-06.02.45.n [G.02.45.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 225 mm spess. 18,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1329/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.12.o	B.12.12.o	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 250 mm	1,000	m	87,86	87,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						92,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,78

Articolo: VEN24-06.02.45.o [G.02.45.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 280 mm spess. 20,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-PR-A.12.12.p	B.12.12.p	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 280 mm	1,000	m	122,65	122,65
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	88,87	2,58
TOTALE:						127,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,97

Articolo: VEN24-06.02.45.p [G.02.45.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 315 mm spess. 23,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.12.q	B.12.12.q	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 315 mm	1,000	m	155,86	155,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						160,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						203,17

Articolo: VEN24-06.02.46.a [G.02.46.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 50 mm spess. 1,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-PR-A.12.13.b	B.12.13.b	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 50 mm	1,000	m	1,75	1,75
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	88,87	1,07
TOTALE:						3,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,87

Articolo: VEN24-06.02.46.b [G.02.46.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 63 mm spess. 2,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-A.12.13.c	B.12.13.c	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 63 mm	1,000	m	2,69	2,69
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	88,87	1,24
TOTALE:						5,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,41

Articolo: VEN24-06.02.46.c [G.02.46.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 75 mm spess. 2,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-PR-A.12.13.d	B.12.13.d	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 75 mm	1,000	m	3,71	3,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	88,87	1,42
TOTALE:						6,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,08

Articolo: VEN24-06.02.46.d [G.02.46.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 90 mm spess. 2,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.13.e	B.12.13.e	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 90 mm	1,000	m	5,15	5,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						8,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,28

Articolo: VEN24-06.02.46.e [G.02.46.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 110 mm spess. 2,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1331/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.13.f	B.12.13.f	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 110 mm	1,000	m	6,16	6,16
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						9,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,94

Articolo: VEN24-06.02.46.f [G.02.46.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 125 mm spess. 3,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.13.g	B.12.13.g	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 125 mm	1,000	m	8,04	8,04
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						11,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,69

Articolo: VEN24-06.02.46.g [G.02.46.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 140 mm spess. 3,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35
VEN24-PR-A.12.13.h	B.12.13.h	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 140 mm	1,000	m	10,11	10,11
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						13,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,48

Articolo: VEN24-06.02.46.h [G.02.46.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 160 mm spess. 4,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.13.i	B.12.13.i	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 160 mm	1,000	m	13,06	13,06
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						16,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,40

Articolo: VEN24-06.02.46.i [G.02.46.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 180 mm spess. 4,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.12.13.l	B.12.13.l	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 180 mm	1,000	m	17,26	17,26
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	88,87	2,22
TOTALE:						21,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,91

Articolo: VEN24-06.02.46.l [G.02.46.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 200 mm spess. 4,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.13.m	B.12.13.m	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 200 mm	1,000	m	20,02	20,02
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						24,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,59

Articolo: VEN24-06.02.46.m [G.02.46.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 225 mm spess. 5,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.13.n	B.12.13.n	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 225 mm	1,000	m	26,16	26,16
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						30,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,54

Articolo: VEN24-06.02.46.n [G.02.46.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 225 mm spess. 6,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1333/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.13.o	B.12.13.o	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 250 mm	1,000	m	31,74	31,74
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						36,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,79

Articolo: VEN24-06.02.46.o [G.02.46.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 280 mm spess. 6,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-PR-A.12.13.p	B.12.13.p	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 280 mm	1,000	m	41,71	41,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	88,87	2,58
TOTALE:						46,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,58

Articolo: VEN24-06.02.46.p [G.02.46.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 315 mm spess. 7,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.13.q	B.12.13.q	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 315 mm	1,000	m	49,61	49,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						54,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,77

Articolo: VEN24-06.02.46.q [G.02.46.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 355 mm spess. 8,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.13.r	B.12.13.r	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 355 mm	1,000	m	69,44	69,44
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						74,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,22

Articolo: VEN24-06.02.46.r [G.02.46.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 400 mm spess. 9,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.13.s	B.12.13.s	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 400 mm	1,000	m	88,13	88,13
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						93,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,43

Articolo: VEN24-06.02.46.s [G.02.46.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 450 mm spess. 11,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.13.t	B.12.13.t	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 450 mm	1,000	m	139,53	139,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						145,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						184,37

Articolo: VEN24-06.02.46.t [G.02.46.t]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 500 mm spess. 12,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.13.u	B.12.13.u	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 500 mm	1,000	m	217,63	217,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						226,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,98

Articolo: VEN24-06.02.47.00 [G.02.47.00]

FORNITURA E POSA DI TELO DI RETE ANTIROCCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1335/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.16.05.00	B.16.05.00	TELO DI RETE ANTIROCCIA	1,000	m²	7,38	7,38
					TOTALE:	9,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,31

Articolo: VEN24-06.02.48.a [G.02.48.a]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.a	B.16.06.a	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	649,71	649,71
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	702,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	888,81

Articolo: VEN24-06.02.48.b [G.02.48.b]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.b	B.16.06.b	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	729,86	729,86
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	782,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	990,20

Articolo: VEN24-06.02.48.c [G.02.48.c]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.c	B.16.06.c	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	775,14	775,14
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1336/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	828,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	219,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.047,48

Articolo: VEN24-06.02.48.d [G.02.48.d]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.d	B.16.06.d	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	876,81	876,81
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	929,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	246,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.176,10

Articolo: VEN24-06.02.48.e [G.02.48.e]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.e	B.16.06.e	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45	1,000	cad	647,45	647,45
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	700,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	885,96

Articolo: VEN24-06.02.48.f [G.02.48.f]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.f	B.16.06.f	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70	1,000	cad	721,67	721,67

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					774,58	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					979,84	

Articolo: VEN24-06.02.48.g [G.02.48.g]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 70 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.g	B.16.06.g	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45	1,000	cad	806,99	806,99
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					859,90	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	227,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.087,77	

Articolo: VEN24-06.02.48.h [G.02.48.h]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 70 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.h	B.16.06.h	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100	1,000	cad	914,11	914,11
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					967,02	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	256,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.223,28	

Articolo: VEN24-06.02.48.i [G.02.48.i]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1338/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.i	B.16.06.i	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	813,91	813,91
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					866,82	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	229,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.096,53	

Articolo: VEN24-06.02.48.I [G.02.48.I]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.I	B.16.06.I	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	874,75	874,75
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					927,66	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	245,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.173,49	

Articolo: VEN24-06.02.48.m [G.02.48.m]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.m	B.16.06.m	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	940,25	940,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					993,16	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	263,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.256,35	

Articolo: VEN24-06.02.48.n [G.02.48.n]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1339/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.06.n	B.16.06.n	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	1.023,01	1.023,01
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						1.075,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	285,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.361,04

Articolo: VEN24-06.02.49.a [G.02.49.a]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 50 mm 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.a	B.16.07.a	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 50 2 sbocchi UNI 45	1,000	cad	399,36	399,36
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						452,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						572,12

Articolo: VEN24-06.02.49.b [G.02.49.b]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.b	B.16.07.b	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 50 2 sbocchi UNI 45 attacco motopompa UNI 70	1,000	cad	460,34	460,34
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						513,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						649,26

Articolo: VEN24-06.02.49.c [G.02.49.c]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1340/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.c	B.16.07.c	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 65 2 sbocchi UNI 70 o 2 sbocchi UNI 45	1,000	cad	514,43	514,43
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					567,34	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						717,69

Articolo: VEN24-06.02.49.d [G.02.49.d]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.d	B.16.07.d	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 65 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	1,000	cad	602,80	602,80
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					655,71	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						829,47

Articolo: VEN24-06.02.49.e [G.02.49.e]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.e	B.16.07.e	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 80 2 sbocchi UNI 70	1,000	cad	549,28	549,28
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					602,19	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						761,77

Articolo: VEN24-06.02.49.f [G.02.49.f]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1341/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.f	B.16.07.f	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 80 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	1,000	cad	631,26	631,26
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	684,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	181,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	865,48

Articolo: VEN24-06.02.49.g [G.02.49.g]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.g	B.16.07.g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 2 sbocchi UNI 70	1,000	cad	639,47	639,47
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	692,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	875,86

Articolo: VEN24-06.02.49.h [G.02.49.h]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.07.h	B.16.07.h	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 100 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	1,000	cad	727,81	727,81
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	780,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	206,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	987,61

Articolo: VEN24-06.02.50.a [G.02.50.a]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 50 mm UNI 45 filettato H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.08.a	B.16.08.a	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 50 UNI 45 filettato H=490 mm	1,000	cad	225,67	225,67
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	278,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	352,40

Articolo: VEN24-06.02.50.b [G.02.50.b]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 50 mm UNI 45 baionetta H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.08.b	B.16.08.b	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 50 UNI 45 baionetta H=490 mm	1,000	cad	225,67	225,67
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	278,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	352,40

Articolo: VEN24-06.02.50.c [G.02.50.c]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 65 mm UNI 70 filettato H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.08.c	B.16.08.c	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 65 UNI 70 filettato H=490mm	1,000	cad	297,60	297,60
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	350,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	443,40

Articolo: VEN24-06.02.50.d [G.02.50.d]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 65 mm UNI 70 baionetta H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.08.d	B.16.08.d	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 65 UNI 70 baionetta H=490mm	1,000	cad	297,60	297,60
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	350,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	443,40

Articolo: VEN24-06.02.50.e [G.02.50.e]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 80 mm UNI 70 filettato H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.08.e	B.16.08.e	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 80 UNI 70 filettato H=490mm	1,000	cad	308,68	308,68
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	361,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,82
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	457,41

Articolo: VEN24-06.02.50.f [G.02.50.f]

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 80 mm UNI 70 baionetta H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN24-PR-A.16.08.f	B.16.08.f	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 80 UNI 70 baionetta H=490mm	1,000	cad	308,33	308,33
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	361,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,73
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	456,97

Articolo: VEN24-06.02.51.a [G.02.51.a]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.09.a	B.16.09.a	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm	1,000	cad	153,15	153,15
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						222,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						280,99

Articolo: VEN24-06.02.51.b [G.02.51.b]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN24-PR-A.16.09.b	B.16.09.b	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm	1,000	cad	164,67	164,67
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						238,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						302,23

Articolo: VEN24-06.02.51.c [G.02.51.c]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.09.c	B.16.09.c	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm	1,000	cad	174,83	174,83
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						259,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1345/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	328,43
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.51.d [G.02.51.d]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,492	h	29,38	14,45
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN24-PR-A.16.09.d	B.16.09.d	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm	1,000	cad	197,86	197,86
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						291,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						368,25

Articolo: VEN24-06.02.51.e [G.02.51.e]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,492	h	29,38	14,45
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN24-PR-A.16.09.e	B.16.09.e	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm	1,000	cad	230,40	230,40
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						326,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						413,41

Articolo: VEN24-06.02.51.f [G.02.51.f]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN24-PR-A.16.09.f	B.16.09.f	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm	1,000	cad	310,36	310,36
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1346/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	411,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	520,22

Articolo: VEN24-06.02.51.g [G.02.51.g]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,612	h	29,38	17,98
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.09.g	B.16.09.g	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm	1,000	cad	349,66	349,66
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	453,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	574,08

Articolo: VEN24-06.02.51.h [G.02.51.h]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN24-PR-A.16.09.h	B.16.09.h	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE Dn 200 mm	1,000	cad	748,11	748,11
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	863,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	228,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.091,77

Articolo: VEN24-06.02.51.i [G.02.51.i]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,790	h	29,38	23,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1347/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.16.09.i	B.16.09.i	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm	1,000	cad	1.073,38	1.073,38
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
					TOTALE:	1.193,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.509,78

Articolo: VEN24-06.02.51.l [G.02.51.l]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,890	h	29,38	26,15
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.09.j	B.16.09.j	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm	1,000	cad	1.547,72	1.547,72
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
					TOTALE:	1.681,33
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.126,88

Articolo: VEN24-06.02.51.m [G.02.51.m]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	8,000	kg	10,55	84,40
VEN24-PR-A.16.09.k	B.16.09.k	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 350 mm	1,000	cad	2.577,73	2.577,73
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
					TOTALE:	2.727,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.450,62

Articolo: VEN24-06.02.51.n [G.02.51.n]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,390	h	29,38	40,84
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	8,000	kg	10,55	84,40
VEN24-PR-A.16.09.I	B.16.09.I	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 400 mm	1,000	cad	4.153,91	4.153,91
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
					TOTALE:	4.312,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.455,64

Articolo: VEN24-06.02.52.a [G.02.52.a]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.10.a	B.16.10.a	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm	1,000	cad	162,63	162,63
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	231,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	292,99

Articolo: VEN24-06.02.52.b [G.02.52.b]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN24-PR-A.16.10.b	B.16.10.b	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm	1,000	cad	167,38	167,38
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	241,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	305,66

Articolo: VEN24-06.02.52.c [G.02.52.c]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.10.c	B.16.10.c	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm	1,000	cad	182,01	182,01
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	266,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	337,51

Articolo: VEN24-06.02.52.d [G.02.52.d]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,492	h	29,38	14,45
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN24-PR-A.16.10.d	B.16.10.d	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm	1,000	cad	200,58	200,58
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	293,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,86
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	371,69

Articolo: VEN24-06.02.52.e [G.02.52.e]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,492	h	29,38	14,45
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN24-PR-A.16.10.e	B.16.10.e	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm	1,000	cad	234,05	234,05
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m ³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	330,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1350/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	418,03
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.52.f [G.02.52.f]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN24-PR-A.16.10.f	B.16.10.f	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm	1,000	cad	314,97	314,97
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						415,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						526,05

Articolo: VEN24-06.02.52.g [G.02.52.g]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,612	h	29,38	17,98
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.10.g	B.16.10.g	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm	1,000	cad	355,35	355,35
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						459,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						581,28

Articolo: VEN24-06.02.52.h [G.02.52.h]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN24-PR-A.16.10.h	B.16.10.h	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm	1,000	cad	851,11	851,11
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1351/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	966,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	256,01
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.222,07

Articolo: VEN24-06.02.52.i [G.02.52.i]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,790	h	29,38	23,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.10.i	B.16.10.i	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm	1,000	cad	1.165,53	1.165,53
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
					TOTALE:	1.285,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	340,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.626,35

Articolo: VEN24-06.02.52.I [G.02.52.I]

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,890	h	29,38	26,15
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.10.j	B.16.10.j	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm	1,000	cad	1.627,68	1.627,68
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
					TOTALE:	1.761,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	466,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.228,03

Articolo: VEN24-06.02.53.a [G.02.53.a]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.11.a	B.16.11.a	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 40 mm	1,000	cad	138,24	138,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1352/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						209,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						265,11

Articolo: VEN24-06.02.53.b [G.02.53.b]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN24-PR-A.16.11.b	B.16.11.b	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 50 mm	1,000	cad	149,08	149,08
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						225,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,49

Articolo: VEN24-06.02.53.c [G.02.53.c]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.11.c	B.16.11.c	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 65 mm	1,000	cad	157,21	157,21
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						244,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						309,12

Articolo: VEN24-06.02.53.d [G.02.53.d]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN24-PR-A.16.11.d	B.16.11.d	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 80 mm	1,000	cad	178,22	178,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1353/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						277,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						350,85

Articolo: VEN24-06.02.53.e [G.02.53.e]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN24-PR-A.16.11.e	B.16.11.e	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 100 mm	1,000	cad	206,68	206,68
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						308,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						390,85

Articolo: VEN24-06.02.53.f [G.02.53.f]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,742	h	29,38	21,80
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN24-PR-A.16.11.f	B.16.11.f	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 125 mm	1,000	cad	279,18	279,18
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						385,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						487,09

Articolo: VEN24-06.02.53.g [G.02.53.g]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,772	h	29,38	22,68
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.11.g	B.16.11.g	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 150 mm	1,000	cad	314,43	314,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1354/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						423,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						535,46

Articolo: VEN24-06.02.53.h [G.02.53.h]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,892	h	29,38	26,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN24-PR-A.16.11.h	B.16.11.h	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 200 mm	1,000	cad	673,57	673,57
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						794,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.004,92

Articolo: VEN24-06.02.53.i [G.02.53.i]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,810	h	29,38	23,80
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.11.i	B.16.11.i	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 250 mm	1,000	cad	966,31	966,31
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						1.094,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	289,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.384,07

Articolo: VEN24-06.02.53.l [G.02.53.l]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.11.j	B.16.11.j	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 300 mm	1,000	cad	1.392,54	1.392,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1355/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:						1.532,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	405,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.938,01

Articolo: VEN24-06.02.54.a [G.02.54.a]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.12.a	B.16.12.a	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 40 mm	1,000	cad	146,37	146,37
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						217,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						275,39

Articolo: VEN24-06.02.54.b [G.02.54.b]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN24-PR-A.16.12.b	B.16.12.b	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 50 mm	1,000	cad	151,11	151,11
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						227,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						288,05

Articolo: VEN24-06.02.54.c [G.02.54.c]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.12.c	B.16.12.c	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 65 mm	1,000	cad	163,99	163,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1356/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						251,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						317,69

Articolo: VEN24-06.02.54.d [G.02.54.d]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN24-PR-A.16.12.d	B.16.12.d	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 80 mm	1,000	cad	180,25	180,25
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						279,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						353,42

Articolo: VEN24-06.02.54.e [G.02.54.e]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN24-PR-A.16.12.e	B.16.12.e	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 100 mm	1,000	cad	210,74	210,74
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						313,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						395,98

Articolo: VEN24-06.02.54.f [G.02.54.f]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,742	h	29,38	21,80
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN24-PR-A.16.12.f	B.16.12.f	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 125 mm	1,000	cad	283,25	283,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1357/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						389,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						492,24

Articolo: VEN24-06.02.54.g [G.02.54.g]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,772	h	29,38	22,68
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.12.g	B.16.12.g	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 150 mm	1,000	cad	319,84	319,84
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						428,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						542,31

Articolo: VEN24-06.02.54.h [G.02.54.h]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,892	h	29,38	26,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN24-PR-A.16.12.h	B.16.12.h	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 200 mm	1,000	cad	765,73	765,73
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						886,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	234,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.121,50

Articolo: VEN24-06.02.54.i [G.02.54.i]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,891	h	29,38	26,18
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.12.i	B.16.12.i	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 250 mm	1,000	cad	1.047,63	1.047,63

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1358/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	88,87	0,80
TOTALE:						1.170,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	310,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.480,85

Articolo: VEN24-06.02.54.I [G.02.54.I]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.12.j	B.16.12.j	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 300 mm	1,000	cad	1.470,47	1.470,47
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:						1.609,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	426,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.036,59

Articolo: VEN24-06.02.55.a [G.02.55.a]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.13.a	B.16.13.a	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 40 mm	1,000	cad	323,18	323,18
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						394,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						499,06

Articolo: VEN24-06.02.55.b [G.02.55.b]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN24-PR-A.16.13.b	B.16.13.b	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 50 mm	1,000	cad	371,85	371,85

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1359/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						448,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						567,29

Articolo: VEN24-06.02.55.c [G.02.55.c]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.13.c	B.16.13.c	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 65 mm	1,000	cad	470,18	470,18
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						557,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						705,02

Articolo: VEN24-06.02.55.d [G.02.55.d]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN24-PR-A.16.13.d	B.16.13.d	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 80 mm	1,000	cad	577,41	577,41
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						676,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						855,82

Articolo: VEN24-06.02.55.e [G.02.55.e]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,692	h	29,38	20,33
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN24-PR-A.16.13.e	B.16.13.e	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm	1,000	cad	712,33	712,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1360/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						814,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.030,49

Articolo: VEN24-06.02.55.f [G.02.55.f]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,742	h	29,38	21,80
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN24-PR-A.16.13.f	B.16.13.f	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 125 mm	1,000	cad	960,09	960,09
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						1.065,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	282,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.348,44

Articolo: VEN24-06.02.55.g [G.02.55.g]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,772	h	29,38	22,68
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.13.g	B.16.13.g	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 150 mm	1,000	cad	1.079,75	1.079,75
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						1.188,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	314,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.503,59

Articolo: VEN24-06.02.55.h [G.02.55.h]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,892	h	29,38	26,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN24-PR-A.16.13.h	B.16.13.h	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 200 mm	1,000	cad	1.905,07	1.905,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1361/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:					2.025,90	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	536,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.562,76	

Articolo: VEN24-06.02.55.i [G.02.55.i]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,891	h	29,38	26,18
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.13.i	B.16.13.i	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 250 mm	1,000	cad	2.269,90	2.269,90
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	88,87	0,80
TOTALE:					2.392,90	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	634,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.027,02	

Articolo: VEN24-06.02.55.I [G.02.55.I]

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.13.j	B.16.13.j	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 300 mm	1,000	cad	3.537,69	3.537,69
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:					3.677,17	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	974,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4.651,62	

Articolo: VEN24-06.02.56.a [G.02.56.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,192	h	29,38	5,64
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,000	kg	10,55	10,55
VEN24-PR-A.16.14.a	B.16.14.a	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 40 mm	1,000	cad	65,14	65,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1362/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						114,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,17

Articolo: VEN24-06.02.56.b [G.02.56.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,500	kg	10,55	15,83
VEN24-PR-A.16.14.b	B.16.14.b	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 50 mm	1,000	cad	74,08	74,08
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						131,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						166,13

Articolo: VEN24-06.02.56.c [G.02.56.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN24-PR-A.16.14.c	B.16.14.c	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 65 mm	1,000	cad	85,92	85,92
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						148,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,78

Articolo: VEN24-06.02.56.d [G.02.56.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.14.d	B.16.14.d	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 80 mm	1,000	cad	108,26	108,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1363/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						184,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						233,87

Articolo: VEN24-06.02.56.e [G.02.56.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,400	kg	10,55	35,87
VEN24-PR-A.16.14.e	B.16.14.e	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 100 mm	1,000	cad	135,27	135,27
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						221,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						280,05

Articolo: VEN24-06.02.56.f [G.02.56.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,592	h	29,38	17,39
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN24-PR-A.16.14.f	B.16.14.f	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 125 mm	1,000	cad	171,90	171,90
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						262,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						332,45

Articolo: VEN24-06.02.56.g [G.02.56.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,622	h	29,38	18,27
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN24-PR-A.16.14.g	B.16.14.g	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 150 mm	1,000	cad	223,05	223,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1364/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						314,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						398,27

Articolo: VEN24-06.02.56.h [G.02.56.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,892	h	29,38	26,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.14.h	B.16.14.h	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 200 mm	1,000	cad	356,79	356,79
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						458,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						580,17

Articolo: VEN24-06.02.56.i [G.02.56.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,891	h	29,38	26,18
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.14.i	B.16.14.i	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 250 mm	1,000	cad	531,65	531,65
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	88,87	0,80
TOTALE:						654,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						828,13

Articolo: VEN24-06.02.56.l [G.02.56.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.14.l	B.16.14.l	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 300 mm	1,000	cad	781,77	781,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1365/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:						921,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.165,38

Articolo: VEN24-06.02.57.a [G.02.57.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,192	h	29,38	5,64
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,000	kg	10,55	10,55
VEN24-PR-A.16.15.a	B.16.15.a	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 40 mm	1,000	cad	70,77	70,77
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						120,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,29

Articolo: VEN24-06.02.57.b [G.02.57.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,500	kg	10,55	15,83
VEN24-PR-A.16.15.b	B.16.15.b	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 50 mm	1,000	cad	76,05	76,05
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						133,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,62

Articolo: VEN24-06.02.57.c [G.02.57.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1366/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN24-PR-A.16.15.c	B.16.15.c	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 65 mm	1,000	cad	118,78	118,78
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	181,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	229,34

Articolo: VEN24-06.02.57.d [G.02.57.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.15.d	B.16.15.d	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 80 mm	1,000	cad	136,83	136,83
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	213,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	270,01

Articolo: VEN24-06.02.57.e [G.02.57.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,400	kg	10,55	35,87
VEN24-PR-A.16.15.e	B.16.15.e	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 100 mm	1,000	cad	180,45	180,45
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	266,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	337,20

Articolo: VEN24-06.02.57.f [G.02.57.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,592	h	29,38	17,39
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN24-PR-A.16.15.f	B.16.15.f	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 125 mm	1,000	cad	221,96	221,96
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						312,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						395,78

Articolo: VEN24-06.02.57.g [G.02.57.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN24-PR-A.16.15.g	B.16.15.g	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 150 mm	1,000	cad	325,94	325,94
VEN24-PR-A.16.15.g	B.16.15.g	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 150 mm	1,000	cad	325,94	325,94
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						735,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	194,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						929,90

Articolo: VEN24-06.02.57.h [G.02.57.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,892	h	29,38	26,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.15.h	B.16.15.h	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 200 mm	1,000	cad	530,87	530,87
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						632,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	167,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1368/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	800,38
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-06.02.57.i [G.02.57.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,891	h	29,38	26,18
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.15.i	B.16.15.i	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 250 mm	1,000	cad	768,08	768,08
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	88,87	0,80
TOTALE:						891,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	236,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.127,22

Articolo: VEN24-06.02.57.I [G.02.57.I]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.15.I	B.16.15.I	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 300 mm	1,000	cad	1.045,79	1.045,79
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:						1.185,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	314,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.499,37

Articolo: VEN24-06.02.58.a [G.02.58.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,192	h	29,38	5,64
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,000	kg	10,55	10,55
VEN24-PR-A.16.16.a	B.16.16.a	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 40 mm	1,000	cad	79,63	79,63
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1369/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	130,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	165,28

Articolo: VEN24-06.02.58.b [G.02.58.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,500	kg	10,55	15,83
VEN24-PR-A.16.16.b	B.16.16.b	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 50 mm	1,000	cad	85,39	85,39
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	144,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	182,22

Articolo: VEN24-06.02.58.c [G.02.58.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN24-PR-A.16.16.c	B.16.16.c	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 65 mm	1,000	cad	131,67	131,67
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	195,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	247,43

Articolo: VEN24-06.02.58.d [G.02.58.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1370/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.16.16.d	B.16.16.d	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 80 mm	1,000	cad	154,27	154,27
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	232,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	293,86

Articolo: VEN24-06.02.58.e [G.02.58.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,572	h	29,38	16,81
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,400	kg	10,55	35,87
VEN24-PR-A.16.16.e	B.16.16.e	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 100 mm	1,000	cad	209,33	209,33
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	296,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	375,52

Articolo: VEN24-06.02.58.f [G.02.58.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,592	h	29,38	17,39
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN24-PR-A.16.16.f	B.16.16.f	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 125 mm	1,000	cad	268,05	268,05
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
					TOTALE:	360,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	455,87

Articolo: VEN24-06.02.58.g [G.02.58.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,622	h	29,38	18,27
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN24-PR-A.16.16.g	B.16.16.g	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 150 mm	1,000	cad	366,88	366,88
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						460,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						582,00

Articolo: VEN24-06.02.58.h [G.02.58.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,892	h	29,38	26,21
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.16.h	B.16.16.h	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 200 mm	1,000	cad	747,49	747,49
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						850,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	225,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.076,19

Articolo: VEN24-06.02.58.i [G.02.58.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,891	h	29,38	26,18
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.16.i	B.16.16.i	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 250 mm	1,000	cad	1.049,22	1.049,22
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	88,87	0,80
TOTALE:						1.173,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	311,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.484,64

Articolo: VEN24-06.02.58.I [G.02.58.I]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,090	h	29,38	32,02
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.16.I	B.16.16.I	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 300 mm	1,000	cad	1.596,03	1.596,03
VEN24-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	113,76	34,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:						1.736,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	460,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.197,20

Articolo: VEN24-06.02.59.a [G.02.59.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN24-PR-A.16.17.a	B.16.17.a	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 40 mm	1,000	cad	99,46	99,46
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						135,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,69

Articolo: VEN24-06.02.59.b [G.02.59.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN24-PR-A.16.17.b	B.16.17.b	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 50 mm	1,000	cad	119,54	119,54
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						161,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						203,75

Articolo: VEN24-06.02.59.c [G.02.59.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 65 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1373/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,312	h	29,38	9,17
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.17.c	B.16.17.c	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 65 mm	1,000	cad	169,11	169,11
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						221,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						279,81

Articolo: VEN24-06.02.59.d [G.02.59.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,392	h	29,38	11,52
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN24-PR-A.16.17.d	B.16.17.d	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 80 mm	1,000	cad	193,04	193,04
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						250,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						317,06

Articolo: VEN24-06.02.59.e [G.02.59.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,492	h	29,38	14,45
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN24-PR-A.16.17.e	B.16.17.e	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 100 mm	1,000	cad	249,63	249,63
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						313,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						396,35

Articolo: VEN24-06.02.59.f [G.02.59.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,652	h	29,38	19,16
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN24-PR-A.16.17.f	B.16.17.f	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 125 mm	1,000	cad	330,96	330,96
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						401,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1374/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	106,39
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		507,86

Articolo: VEN24-06.02.59.g [G.02.59.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,712	h	29,38	20,92
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.17.g	B.16.17.g	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 150 mm	1,000	cad	445,75	445,75
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						520,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	137,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				657,96

Articolo: VEN24-06.02.59.h [G.02.59.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,852	h	29,38	25,03
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,500	kg	10,55	58,03
VEN24-PR-A.16.17.h	B.16.17.h	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 200 mm	1,000	cad	729,48	729,48
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	88,87	0,71
TOTALE:						813,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	215,51
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.028,76

Articolo: VEN24-06.02.59.i [G.02.59.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,981	h	29,38	28,82
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.17.i	B.16.17.i	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 250 mm	1,000	cad	1.064,65	1.064,65
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	88,87	0,80
TOTALE:						1.157,57
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	306,76
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.464,33

Articolo: VEN24-06.02.59.l [G.02.59.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,190	h	29,38	34,96
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN24-PR-A.16.17.j	B.16.17.j	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 300 mm	1,000	cad	1.954,62	1.954,62
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
TOTALE:						2.064,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	547,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.611,36

Articolo: VEN24-06.02.61.a [G.02.61.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,400	h	29,38	70,51
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	13,000	kg	10,55	137,15
VEN24-PR-A.16.19.a	B.16.19.a	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 40 mm	1,000	cad	1.654,40	1.654,40
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,100	h	17,30	1,73
TOTALE:						1.868,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	495,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.363,08

Articolo: VEN24-06.02.61.b [G.02.61.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,400	h	29,38	70,51
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	15,000	kg	10,55	158,25
VEN24-PR-A.16.19.b	B.16.19.b	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 50 mm	1,000	cad	1.704,29	1.704,29
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	42,63	4,26
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,100	h	17,30	1,73
TOTALE:						1.939,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	513,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.452,89

Articolo: VEN24-06.02.61.c [G.02.61.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,600	h	29,38	76,39
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	18,000	kg	10,55	189,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1376/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.16.19.c	B.16.19.c	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 65 mm	1,000	cad	2.007,57	2.007,57
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	42,63	8,53
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,200	h	17,30	3,46
TOTALE:					2.285,85	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	605,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.891,60	

Articolo: VEN24-06.02.61.d [G.02.61.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,980	h	29,38	87,55
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	20,000	kg	10,55	211,00
VEN24-PR-A.16.19.d	B.16.19.d	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 80 mm	1,000	cad	2.355,60	2.355,60
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,220	h	42,63	9,38
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,220	h	17,30	3,81
TOTALE:					2.667,34	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	706,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.374,19	

Articolo: VEN24-06.02.61.e [G.02.61.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,950	h	29,38	86,67
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	22,000	kg	10,55	232,10
VEN24-PR-A.16.19.e	B.16.19.e	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 100 mm	1,000	cad	2.655,81	2.655,81
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,250	h	17,30	4,33
TOTALE:					2.989,57	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	792,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.781,81	

Articolo: VEN24-06.02.61.f [G.02.61.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,250	h	29,38	95,49
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	22,000	kg	10,55	232,10
VEN24-PR-A.16.19.f	B.16.19.f	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 125 mm	1,000	cad	3.963,73	3.963,73
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,250	h	17,30	4,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1377/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	4.306,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.141,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.447,48

Articolo: VEN24-06.02.61.g [G.02.61.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,250	h	29,38	95,49
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	26,000	kg	10,55	274,30
VEN24-PR-A.16.19.g	B.16.19.g	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 150 mm	1,000	cad	4.390,61	4.390,61
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,250	h	17,30	4,33
TOTALE:						4.775,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.265,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.040,87

Articolo: VEN24-06.02.61.h [G.02.61.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,700	h	29,38	108,71
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	28,000	kg	10,55	295,40
VEN24-PR-A.16.19.h	B.16.19.h	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 200 mm	1,000	cad	7.419,99	7.419,99
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	42,63	12,79
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,300	h	17,30	5,19
TOTALE:						7.842,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.078,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9.920,23

Articolo: VEN24-06.02.61.i [G.02.61.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,880	h	29,38	113,99
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	30,000	kg	10,55	316,50
VEN24-PR-A.16.19.i	B.16.19.i	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 250 mm	1,000	cad	8.347,67	8.347,67
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,320	h	42,63	13,64
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,320	h	17,30	5,54
TOTALE:						8.797,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.331,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.128,64

Articolo: VEN24-06.02.62.a [G.02.62.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.16.29.a	B.16.29.a	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 50 mm	1,000	cad	1.756,89	1.756,89
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,100	h	49,09	4,91
TOTALE:						1.790,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	474,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.265,39

Articolo: VEN24-06.02.62.b [G.02.62.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.16.29.b	B.16.29.b	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 80 mm	1,000	cad	1.804,77	1.804,77
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,100	h	49,09	4,91
TOTALE:						1.838,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	487,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.325,96

Articolo: VEN24-06.02.62.c [G.02.62.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.16.29.c	B.16.29.c	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 100 mm	1,000	cad	2.056,03	2.056,03
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,100	h	49,09	4,91
TOTALE:						2.089,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	553,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.643,80

Articolo: VEN24-06.02.62.d [G.02.62.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 150 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1379/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.16.29.d	B.16.29.d	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 150 mm	1,000	cad	2.754,35	2.754,35
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	49,09	7,36
TOTALE:						2.790,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	739,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.530,27

Articolo: VEN24-06.02.62.e [G.02.62.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.16.29.e	B.16.29.e	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 200 mm	1,000	cad	3.574,25	3.574,25
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	49,09	7,36
TOTALE:						3.610,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	956,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.567,45

Articolo: VEN24-06.02.62.f [G.02.62.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-PR-A.16.29.f	B.16.29.f	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 250 mm	1,000	cad	5.869,23	5.869,23
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,250	h	49,09	12,27
TOTALE:						5.910,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.566,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.476,81

Articolo: VEN24-06.02.63.a [G.02.63.a]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1380/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.16.20.c	B.16.20.c	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 40-50-65 mm	1,000	cad	155,53	155,53
TOTALE:						189,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						240,16

Articolo: VEN24-06.02.63.b [G.02.63.b]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,300	kg	10,55	24,27
VEN24-PR-A.16.20.c	B.16.20.c	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 40-50-65 mm	1,000	cad	155,53	155,53
TOTALE:						197,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						249,75

Articolo: VEN24-06.02.63.c [G.02.63.c]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,800	kg	10,55	29,54
VEN24-PR-A.16.20.d	B.16.20.d	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 80 mm	1,000	cad	201,02	201,02
TOTALE:						254,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						321,39

Articolo: VEN24-06.02.63.d [G.02.63.d]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN24-PR-A.16.20.e	B.16.20.e	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 100 mm	1,000	cad	201,02	201,02
TOTALE:						258,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						326,72

Articolo: VEN24-06.02.64.a [G.02.64.a]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN24-PR-A.16.21.a	B.16.21.a	SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 50 mm	1,000	cad	196,63	196,63
TOTALE:						245,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						310,77

Articolo: VEN24-06.02.64.b [G.02.64.b]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN24-PR-A.16.21.c	B.16.21.c	SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 80 mm	1,000	cad	300,82	300,82
TOTALE:						356,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						451,42

Articolo: VEN24-06.02.65.a [G.02.65.a]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN24-PR-A.16.22.a	B.16.22.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 50 mm	1,000	cad	318,41	318,41
TOTALE:						367,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						464,82

Articolo: VEN24-06.02.65.b [G.02.65.b]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN24-PR-A.16.22.c	B.16.22.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 80 mm	1,000	cad	422,60	422,60
TOTALE:						478,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	126,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						605,47

Articolo: VEN24-06.02.65.c [G.02.65.c]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,100	kg	10,55	43,26
VEN24-PR-A.16.22.d	B.16.22.d	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 100 mm	1,000	cad	601,62	601,62
TOTALE:						674,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						852,94

Articolo: VEN24-06.02.65.d [G.02.65.d]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.22.e	B.16.22.e	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 150 mm	1,000	cad	1.093,19	1.093,19
TOTALE:						1.181,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	313,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.494,22

Articolo: VEN24-06.02.65.e [G.02.65.e]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,440	h	29,38	42,31
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.22.f	B.16.22.f	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 200 mm	1,000	cad	1.298,62	1.298,62
TOTALE:						1.404,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	372,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.776,35

Articolo: VEN24-06.02.65.f [G.02.65.f]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,800	h	29,38	52,88
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	9,000	kg	10,55	94,95
VEN24-PR-A.16.22.g	B.16.22.g	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 250 mm	1,000	cad	1.467,36	1.467,36
TOTALE:						1.615,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1383/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	428,03
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.043,22

Articolo: VEN24-06.02.65.g [G.02.65.g]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	12,000	kg	10,55	126,60
VEN24-PR-A.16.22.h	B.16.22.h	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 300 mm	1,000	cad	1.995,61	1.995,61
TOTALE:						2.180,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	577,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.758,93

Articolo: VEN24-06.02.66.a [G.02.66.a]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN24-PR-A.16.23.a	B.16.23.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 50 mm	1,000	cad	463,68	463,68
TOTALE:						512,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						648,59

Articolo: VEN24-06.02.66.b [G.02.66.b]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN24-PR-A.16.23.b	B.16.23.b	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 80 mm	1,000	cad	659,17	659,17
TOTALE:						715,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						904,73

Articolo: VEN24-06.02.66.c [G.02.66.c]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1384/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,100	kg	10,55	43,26
VEN24-PR-A.16.23.c	B.16.23.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 100 mm	1,000	cad	768,47	768,47
TOTALE:						841,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.064,00

Articolo: VEN24-06.02.66.d [G.02.66.d]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.23.d	B.16.23.d	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 150 mm	1,000	cad	1.367,63	1.367,63
TOTALE:						1.455,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	385,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.841,38

Articolo: VEN24-06.02.66.e [G.02.66.e]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,440	h	29,38	42,31
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN24-PR-A.16.23.e	B.16.23.e	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 200 mm	1,000	cad	1.915,40	1.915,40
TOTALE:						2.021,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	535,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.556,58

Articolo: VEN24-06.02.66.f [G.02.66.f]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,800	h	29,38	52,88
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	9,000	kg	10,55	94,95
VEN24-PR-A.16.23.f	B.16.23.f	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 250 mm	1,000	cad	3.807,27	3.807,27
TOTALE:						3.955,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.048,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.003,20

Articolo: VEN24-06.02.66.g [G.02.66.g]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	12,000	kg	10,55	126,60
VEN24-PR-A.16.23.g	B.16.23.g	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 300 mm	1,000	cad	4.643,50	4.643,50
TOTALE:						4.828,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.279,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.108,51

Articolo: VEN24-06.02.67.a [G.02.67.a]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN24-PR-A.16.24.a	B.16.24.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 50 mm	1,000	cad	513,86	513,86
TOTALE:						568,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						718,76

Articolo: VEN24-06.02.67.b [G.02.67.b]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN24-PR-A.16.24.b	B.16.24.b	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 80 mm	1,000	cad	815,39	815,39
TOTALE:						875,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	232,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.107,91

Articolo: VEN24-06.02.67.c [G.02.67.c]

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,100	kg	10,55	43,26
VEN24-PR-A.16.24.c	B.16.24.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 100 mm	1,000	cad	988,26	988,26
TOTALE:						1.072,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	284,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.356,90

Articolo: VEN24-06.02.68.a [G.02.68.a]

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN24-PR-A.16.25.a	B.16.25.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 50 mm	1,000	cad	824,66	824,66
TOTALE:						873,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	231,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.105,23

Articolo: VEN24-06.02.68.b [G.02.68.b]

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN24-PR-A.16.25.b	B.16.25.b	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 65 mm	1,000	cad	824,66	824,66
TOTALE:						884,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	234,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.118,88

Articolo: VEN24-06.02.68.c [G.02.68.c]

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	29,38	20,57
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,500	kg	10,55	47,48
VEN24-PR-A.16.25.c	B.16.25.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 80 mm	1,000	cad	1.097,58	1.097,58
TOTALE:						1.165,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	308,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.474,52

Articolo: VEN24-06.02.68.d [G.02.68.d]

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN24-PR-A.16.25.d	B.16.25.d	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 100 mm	1,000	cad	1.097,58	1.097,58
TOTALE:						1.185,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1387/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	314,18
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.499,77

Articolo: VEN24-06.02.68.e [G.02.68.e]

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	8,000	kg	10,55	84,40
VEN24-PR-A.16.25.e	B.16.25.e	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 150 mm	1,000	cad	2.714,62	2.714,62
TOTALE:						2.840,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	752,64
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3.592,79

Articolo: VEN24-06.02.68.f [G.02.68.f]

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,200	h	29,38	64,64
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	12,000	kg	10,55	126,60
VEN24-PR-A.16.25.f	B.16.25.f	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 200 mm	1,000	cad	4.105,67	4.105,67
TOTALE:						4.296,91
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.138,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.435,59

Articolo: VEN24-06.02.69.a [G.02.69.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.15.a	B.10.15.a	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 160	1,000	m	16,07	16,07
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						26,14
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,93
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				33,07

Articolo: VEN24-06.02.69.b [G.02.69.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.15.b	B.10.15.b	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 180	1,000	m	19,98	19,98
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						30,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,38

Articolo: VEN24-06.02.69.c [G.02.69.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.15.c	B.10.15.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 200	1,000	m	24,81	24,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						35,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,86

Articolo: VEN24-06.02.69.d [G.02.69.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.15.d	B.10.15.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 225	1,000	m	31,15	31,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						42,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,26

Articolo: VEN24-06.02.69.e [G.02.69.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.15.e	B.10.15.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 250	1,000	m	38,59	38,59
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						49,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1389/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	62,67
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-06.02.69.f [G.02.69.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.15.f	B.10.15.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 280	1,000	m	48,12	48,12
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						59,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,10

Articolo: VEN24-06.02.69.g [G.02.69.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.15.g	B.10.15.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 315	1,000	m	61,31	61,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						72,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,16

Articolo: VEN24-06.02.69.h [G.02.69.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.15.h	B.10.15.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 355	1,000	m	77,48	77,48
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						90,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,62

Articolo: VEN24-06.02.69.i [G.02.69.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 400

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1390/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.15.i	B.10.15.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 400	1,000	m	98,21	98,21
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						111,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,45

Articolo: VEN24-06.02.70.a [G.02.70.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.16.c	B.10.16.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	2,67	2,67
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						10,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,86

Articolo: VEN24-06.02.70.b [G.02.70.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.16.d	B.10.16.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	3,82	3,82
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						12,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,32

Articolo: VEN24-06.02.70.c [G.02.70.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.16.e	B.10.16.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	5,36	5,36
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						13,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1391/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,62
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		17,27

Articolo: VEN24-06.02.70.d [G.02.70.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.16.f	B.10.16.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	7,70	7,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						15,99
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			4,24
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					20,23

Articolo: VEN24-06.02.70.e [G.02.70.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.16.g	B.10.16.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	11,46	11,46
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						21,52
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			5,70
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					27,22

Articolo: VEN24-06.02.70.f [G.02.70.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.16.h	B.10.16.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	14,59	14,59
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						24,06
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			6,38
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					30,44

Articolo: VEN24-06.02.70.g [G.02.70.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.16.i	B.10.16.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	18,36	18,36
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						28,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,58

Articolo: VEN24-06.02.70.h [G.02.70.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.16.i	B.10.16.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	22,59	22,59
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						32,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,31

Articolo: VEN24-06.02.70.i [G.02.70.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.16.m	B.10.16.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	28,52	28,52
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						38,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,18

Articolo: VEN24-06.02.70.l [G.02.70.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.16.n	B.10.16.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	35,20	35,20
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1393/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	45,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		58,00

Articolo: VEN24-06.02.70.m [G.02.70.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.16.o	B.10.16.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	44,63	44,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
					TOTALE:	55,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	70,31

Articolo: VEN24-06.02.70.n [G.02.70.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.16.p	B.10.16.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	54,73	54,73
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
					TOTALE:	65,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	83,09

Articolo: VEN24-06.02.70.o [G.02.70.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.16.q	B.10.16.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	72,76	72,76
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
					TOTALE:	84,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,27

Articolo: VEN24-06.02.70.p [G.02.70.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.16.r	B.10.16.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	92,15	92,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						103,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,17

Articolo: VEN24-06.02.70.q [G.02.70.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.16.s	B.10.16.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	117,32	117,32
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						130,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,02

Articolo: VEN24-06.02.70.r [G.02.70.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.16.t	B.10.16.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	140,03	140,03
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						153,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,35

Articolo: VEN24-06.02.71.a [G.02.71.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1395/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.17.e	B.10.17.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	3,32	3,32
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						11,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,69

Articolo: VEN24-06.02.71.b [G.02.71.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.17.f	B.10.17.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	5,23	5,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						13,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,10

Articolo: VEN24-06.02.71.c [G.02.71.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.17.g	B.10.17.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	6,84	6,84
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						15,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,14

Articolo: VEN24-06.02.71.d [G.02.71.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.17.h	B.10.17.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	9,76	9,76
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						18,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,83

Articolo: VEN24-06.02.71.e [G.02.71.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.17.i	B.10.17.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	14,49	14,49
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						24,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,06

Articolo: VEN24-06.02.71.f [G.02.71.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.17.l	B.10.17.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	18,68	18,68
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						28,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,61

Articolo: VEN24-06.02.71.g [G.02.71.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.17.m	B.10.17.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	23,42	23,42
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						33,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,99

Articolo: VEN24-06.02.71.h [G.02.71.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1397/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.17.n	B.10.17.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	30,61	30,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						40,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,46

Articolo: VEN24-06.02.71.i [G.02.71.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.17.o	B.10.17.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	38,84	38,84
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						49,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,24

Articolo: VEN24-06.02.71.l [G.02.71.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.17.p	B.10.17.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	47,69	47,69
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						58,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,80

Articolo: VEN24-06.02.71.m [G.02.71.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.17.q	B.10.17.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	60,57	60,57
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						71,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,47

Articolo: VEN24-06.02.71.n [G.02.71.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.17.r	B.10.17.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	74,59	74,59
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						85,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,21

Articolo: VEN24-06.02.71.o [G.02.71.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.17.s	B.10.17.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	88,62	88,62
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						99,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,34

Articolo: VEN24-06.02.71.p [G.02.71.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.17.t	B.10.17.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	112,23	112,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						123,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,57

Articolo: VEN24-06.02.71.q [G.02.71.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99

VEN24-PR-A.10.17.u	B.10.17.u	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	142,34	142,34
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						155,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						196,67

Articolo: VEN24-06.02.71.r [G.02.71.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.17.v	B.10.17.v	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	181,32	181,32
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						194,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						246,59

Articolo: VEN24-06.02.72.a [G.02.72.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.18.e	B.10.18.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	4,83	4,83
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						13,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,60

Articolo: VEN24-06.02.72.b [G.02.72.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	7,63	7,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						15,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,14

Articolo: VEN24-06.02.72.c [G.02.72.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.18.g	B.10.18.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	10,85	10,85
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						19,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,21

Articolo: VEN24-06.02.72.d [G.02.72.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.18.h	B.10.18.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	15,76	15,76
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						24,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,42

Articolo: VEN24-06.02.72.e [G.02.72.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.18.i	B.10.18.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	23,39	23,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						33,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,31

Articolo: VEN24-06.02.72.f [G.02.72.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64

VEN24-PR-A.10.18.l	B.10.18.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	25,35	25,35
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						34,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,05

Articolo: VEN24-06.02.72.g [G.02.72.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.18.m	B.10.18.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	31,70	31,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						41,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,46

Articolo: VEN24-06.02.72.h [G.02.72.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.18.n	B.10.18.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	40,92	40,92
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						50,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,50

Articolo: VEN24-06.02.72.i [G.02.72.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.18.o	B.10.18.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	54,01	54,01
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						64,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,43

Articolo: VEN24-06.02.72.l [G.02.72.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.18.p	B.10.18.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	63,81	63,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						74,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,19

Articolo: VEN24-06.02.72.m [G.02.72.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.18.q	B.10.18.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	84,31	84,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						95,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,50

Articolo: VEN24-06.02.72.n [G.02.72.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.18.r	B.10.18.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	99,41	99,41
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						110,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,61

Articolo: VEN24-06.02.72.o [G.02.72.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35

VEN24-PR-A.10.18.s	B.10.18.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	129,94	129,94
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						141,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,61

Articolo: VEN24-06.02.72.p [G.02.72.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.18.t	B.10.18.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	157,45	157,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						168,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						213,77

Articolo: VEN24-06.02.72.q [G.02.72.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.18.u	B.10.18.u	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	208,89	208,89
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						222,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						280,86

Articolo: VEN24-06.02.72.r [G.02.72.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.18.v	B.10.18.v	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	252,53	252,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						266,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						336,67

Articolo: VEN24-06.02.73.a [G.02.73.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.19.e	B.10.19.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	7,61	7,61
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						15,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,11

Articolo: VEN24-06.02.73.b [G.02.73.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.19.f	B.10.19.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	9,87	9,87
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						18,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,97

Articolo: VEN24-06.02.73.c [G.02.73.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.10.19.g	B.10.19.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	14,14	14,14
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						22,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,37

Articolo: VEN24-06.02.73.d [G.02.73.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53

VEN24-PR-A.10.19.h	B.10.19.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	21,05	21,05
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
TOTALE:						29,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,12

Articolo: VEN24-06.02.73.e [G.02.73.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.10.19.i	B.10.19.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	27,23	27,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						37,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,17

Articolo: VEN24-06.02.73.f [G.02.73.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.19.i	B.10.19.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	34,15	34,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						43,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,18

Articolo: VEN24-06.02.73.g [G.02.73.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76
VEN24-PR-A.10.19.m	B.10.19.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	36,58	36,58
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						46,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,63

Articolo: VEN24-06.02.73.h [G.02.73.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.19.n	B.10.19.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	44,54	44,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						54,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,08

Articolo: VEN24-06.02.73.i [G.02.73.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.19.o	B.10.19.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	56,25	56,25
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						66,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,26

Articolo: VEN24-06.02.73.l [G.02.73.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.19.p	B.10.19.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	69,63	69,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						80,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,55

Articolo: VEN24-06.02.73.m [G.02.73.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23

VEN24-PR-A.10.19.q	B.10.19.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	95,76	95,76
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						106,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,99

Articolo: VEN24-06.02.73.n [G.02.73.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.19.r	B.10.19.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	108,45	108,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						119,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,04

Articolo: VEN24-06.02.73.o [G.02.73.o]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.19.s	B.10.19.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	132,72	132,72
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						143,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,12

Articolo: VEN24-06.02.73.p [G.02.73.p]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47
VEN24-PR-A.10.19.t	B.10.19.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	163,28	163,28
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						174,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						221,15

Articolo: VEN24-06.02.73.q [G.02.73.q]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.19.u	B.10.19.u	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	220,33	220,33
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						233,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						295,33

Articolo: VEN24-06.02.73.r [G.02.73.r]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.19.v	B.10.19.v	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	263,31	263,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						276,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						350,30

Articolo: VEN24-06.02.74.a [G.02.74.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,124	h	29,38	3,64
VEN24-PR-A.10.20.a	B.10.20.a	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	36,01	36,01
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	88,87	5,51
TOTALE:						45,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,53

Articolo: VEN24-06.02.74.b [G.02.74.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,128	h	29,38	3,76

VEN24-PR-A.10.20.b	B.10.20.b	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	45,24	45,24
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	88,87	5,69
TOTALE:						55,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,59

Articolo: VEN24-06.02.74.c [G.02.74.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.20.c	B.10.20.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	59,78	59,78
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	88,87	5,87
TOTALE:						69,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,36

Articolo: VEN24-06.02.74.d [G.02.74.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,136	h	29,38	4,00
VEN24-PR-A.10.20.d	B.10.20.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	76,64	76,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	88,87	6,04
TOTALE:						87,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,06

Articolo: VEN24-06.02.74.e [G.02.74.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.20.e	B.10.20.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	93,64	93,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	88,87	6,22
TOTALE:						104,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,93

Articolo: VEN24-06.02.74.f [G.02.74.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.20.f	B.10.20.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	119,71	119,71
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						130,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,28

Articolo: VEN24-06.02.74.g [G.02.74.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,144	h	29,38	4,23
VEN24-PR-A.10.20.g	B.10.20.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	145,92	145,92
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	88,87	6,40
TOTALE:						156,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,44

Articolo: VEN24-06.02.74.h [G.02.74.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.20.h	B.10.20.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	185,39	185,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	88,87	6,58
TOTALE:						196,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						248,75

Articolo: VEN24-06.02.74.i [G.02.74.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,152	h	29,38	4,47

VEN24-PR-A.10.20.i	B.10.20.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	231,65	231,65
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	88,87	6,75
TOTALE:						243,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						307,64

Articolo: VEN24-06.02.74.l [G.02.74.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.20.l	B.10.20.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	297,47	297,47
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	88,87	7,82
TOTALE:						310,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						392,91

Articolo: VEN24-06.02.74.m [G.02.74.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.20.m	B.10.20.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	372,86	372,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	88,87	8,00
TOTALE:						386,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						488,88

Articolo: VEN24-06.02.74.n [G.02.74.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.10.20.n	B.10.20.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 450	1,000	m	463,87	463,87
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,100	h	88,87	8,89
TOTALE:						478,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	126,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						605,88

Articolo: VEN24-06.02.75.a [G.02.75.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.14.a	B.12.14.a	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 90 mm	1,000	m	12,83	12,83
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						15,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,00

Articolo: VEN24-06.02.75.b [G.02.75.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 110mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.14.b	B.12.14.b	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	17,06	17,06
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						20,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,73

Articolo: VEN24-06.02.75.c [G.02.75.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.14.c	B.12.14.c	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 125 mm	1,000	m	20,81	20,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						24,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,84

Articolo: VEN24-06.02.75.d [G.02.75.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 140mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1413/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.14.d	B.12.14.d	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 140 mm	1,000	m	22,63	22,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						26,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,32

Articolo: VEN24-06.02.75.e [G.02.75.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 160mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.14.e	B.12.14.e	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	29,57	29,57
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						33,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,29

Articolo: VEN24-06.02.75.f [G.02.75.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.14.f	B.12.14.f	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	44,52	44,52
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						48,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,58

Articolo: VEN24-06.02.75.g [G.02.75.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 225mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.14.g	B.12.14.g	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 225 mm	1,000	m	61,41	61,41
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						65,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,14

Articolo: VEN24-06.02.75.h [G.02.75.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.14.h	B.12.14.h	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	74,83	74,83
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						79,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,30

Articolo: VEN24-06.02.75.i [G.02.75.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 315mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.14.i	B.12.14.i	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	116,67	116,67
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						121,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,60

Articolo: VEN24-06.02.75.l [G.02.75.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 355mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.14.l	B.12.14.l	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 355 mm	1,000	m	165,44	165,44
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						170,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,66

Articolo: VEN24-06.02.75.m [G.02.75.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1415/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.14.m	B.12.14.m	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	203,74	203,74
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						209,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,68

Articolo: VEN24-06.02.75.n [G.02.75.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.14.n	B.12.14.n	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 450 mm	1,000	m	265,53	265,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						271,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						343,76

Articolo: VEN24-06.02.75.o [G.02.75.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.14.o	B.12.14.o	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	329,90	329,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						338,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						428,00

Articolo: VEN24-06.02.75.p [G.02.75.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 Ø Dn 630mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.14.p	B.12.14.p	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 630 mm	1,000	m	529,30	529,30
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						538,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	142,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						681,18

Articolo: VEN24-06.02.76.a [G.02.76.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.15.a	B.12.15.a	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 90 mm	1,000	m	14,64	14,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						17,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,29

Articolo: VEN24-06.02.76.b [G.02.76.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 110mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.15.b	B.12.15.b	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 110 mm	1,000	m	18,40	18,40
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						21,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,43

Articolo: VEN24-06.02.76.c [G.02.76.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.15.c	B.12.15.c	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 125 mm	1,000	m	23,39	23,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						26,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,10

Articolo: VEN24-06.02.76.d [G.02.76.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 140mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1417/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.15.d	B.12.15.d	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 140 mm	1,000	m	26,72	26,72
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						30,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,49

Articolo: VEN24-06.02.76.e [G.02.76.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 160mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.15.e	B.12.15.e	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 160 mm	1,000	m	35,17	35,17
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						39,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,37

Articolo: VEN24-06.02.76.f [G.02.76.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.15.f	B.12.15.f	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 200 mm	1,000	m	51,76	51,76
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						55,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,74

Articolo: VEN24-06.02.76.g [G.02.76.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 225mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.15.g	B.12.15.g	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 225 mm	1,000	m	69,56	69,56
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						73,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,45

Articolo: VEN24-06.02.76.h [G.02.76.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.15.h	B.12.15.h	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 250 mm	1,000	m	91,57	91,57
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						96,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,48

Articolo: VEN24-06.02.76.i [G.02.76.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 315mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.15.i	B.12.15.i	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 315 mm	1,000	m	156,42	156,42
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						161,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						203,88

Articolo: VEN24-06.02.76.l [G.02.76.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 355mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.15.l	B.12.15.l	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 355 mm	1,000	m	200,68	200,68
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						205,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						260,24

Articolo: VEN24-06.02.76.m [G.02.76.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1419/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.15.m	B.12.15.m	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 400 mm	1,000	m	238,98	238,98
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						244,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						309,25

Articolo: VEN24-06.02.76.n [G.02.76.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.15.n	B.12.15.n	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 450 mm	1,000	m	316,70	316,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						322,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						408,49

Articolo: VEN24-06.02.76.o [G.02.76.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.15.o	B.12.15.o	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 500 mm	1,000	m	388,64	388,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						397,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						502,31

Articolo: VEN24-06.02.76.p [G.02.76.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 Ø Dn 630mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.15.p	B.12.15.p	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 630 mm	1,000	m	538,15	538,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						547,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						692,37

Articolo: VEN24-06.02.77.a [G.02.77.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,06
VEN24-PR-A.12.16.a	B.12.16.a	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 90 mm	1,000	m	19,47	19,47
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	88,87	1,60
TOTALE:						22,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,40

Articolo: VEN24-06.02.77.b [G.02.77.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 110mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.16.b	B.12.16.b	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 110 mm	1,000	m	24,90	24,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	88,87	1,78
TOTALE:						28,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,65

Articolo: VEN24-06.02.77.c [G.02.77.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.16.c	B.12.16.c	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 125 mm	1,000	m	28,23	28,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	88,87	1,96
TOTALE:						31,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,23

Articolo: VEN24-06.02.77.d [G.02.77.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 140mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1421/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.16.d	B.12.16.d	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 140 mm	1,000	m	34,26	34,26
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	88,87	2,04
TOTALE:						37,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,03

Articolo: VEN24-06.02.77.e [G.02.77.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 160mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.16.e	B.12.16.e	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 160 mm	1,000	m	44,66	44,66
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	88,87	2,13
TOTALE:						48,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,38

Articolo: VEN24-06.02.77.f [G.02.77.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.16.f	B.12.16.f	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 200 mm	1,000	m	70,16	70,16
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	88,87	2,31
TOTALE:						74,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,01

Articolo: VEN24-06.02.77.g [G.02.77.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 225mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.16.g	B.12.16.g	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 225 mm	1,000	m	88,10	88,10
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	88,87	2,40
TOTALE:						92,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,90

Articolo: VEN24-06.02.77.h [G.02.77.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.16.h	B.12.16.h	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 250 mm	1,000	m	116,51	116,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	88,87	2,49
TOTALE:						120,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,03

Articolo: VEN24-06.02.77.i [G.02.77.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 315mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.16.i	B.12.16.i	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 315 mm	1,000	m	186,84	186,84
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	88,87	2,67
TOTALE:						191,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						242,36

Articolo: VEN24-06.02.77.l [G.02.77.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 355mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.16.l	B.12.16.l	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 355 mm	1,000	m	250,41	250,41
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	88,87	2,84
TOTALE:						255,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,14

Articolo: VEN24-06.02.77.m [G.02.77.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

VEN24-PR-A.12.16.m	B.12.16.m	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 400 mm	1,000	m	294,17	294,17
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	88,87	3,11
TOTALE:						299,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						379,07

Articolo: VEN24-06.02.77.n [G.02.77.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.16.n	B.12.16.n	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 450 mm	1,000	m	393,62	393,62
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	88,87	3,55
TOTALE:						399,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						505,80

Articolo: VEN24-06.02.77.o [G.02.77.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.16.o	B.12.16.o	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 500 mm	1,000	m	461,06	461,06
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	88,87	4,89
TOTALE:						469,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						593,92

Articolo: VEN24-06.02.77.p [G.02.77.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 Ø Dn 630mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.16.p	B.12.16.p	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 630 mm	1,000	m	635,02	635,02
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	88,87	5,33
TOTALE:						644,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						814,91

Articolo: VEN24-06.02.78.a [G.02.78.a]

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m ☐ TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1☐

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m³	24,04	53,83
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,350	m³	47,00	63,45
VEN24-PR-A.16.28.a	B.16.28.a	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1☐	1,000	cad	311,71	311,71
VEN24-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	5,000	m	2,12	10,60
VEN24-PR-A.10.31.a	B.10.31.a	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 40 mm	5,000	m	1,05	5,25
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	38,15	31,05
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	38,00	68,40
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m³	134,00	49,58
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,00	183,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	46,33	11,58
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	53,29	159,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,52	8,13
TOTALE:						1.000,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	265,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.265,05

Articolo: VEN24-06.02.78.b [G.02.78.b]

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m ☐ TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1☐ e 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m³	24,04	53,83
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,350	m³	47,00	63,45
VEN24-PR-A.16.28.b	B.16.28.b	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1☐ 1/4	1,000	cad	338,82	338,82
VEN24-PR-A.10.18.d	B.10.18.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 40	5,000	m	3,14	15,70
VEN24-PR-A.10.31.b	B.10.31.b	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	5,000	m	1,33	6,65
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	38,15	31,05
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	38,00	68,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1425/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m ³	134,00	49,58
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,00	183,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	46,33	11,58
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	53,29	159,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,52	8,13
					TOTALE:	1.033,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.307,57

Articolo: VEN24-06.02.78.c [G.02.78.c]

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m ☐ TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1☐ e 1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m ³	24,04	53,83
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,350	m ³	47,00	63,45
VEN24-PR-A.16.28.c	B.16.28.c	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1☐ 1/2	1,000	cad	393,03	393,03
VEN24-PR-A.10.18.e	B.10.18.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50	5,000	m	4,83	24,15
VEN24-PR-A.10.31.c	B.10.31.c	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 63 mm	5,000	m	1,84	9,20
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	38,15	31,05
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	38,00	68,40
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m ³	134,00	49,58
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,00	183,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	46,33	11,58
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	53,29	159,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,52	8,13
					TOTALE:	1.098,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.390,06

Articolo: VEN24-06.02.78.d [G.02.78.d]

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m ☐ TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2☐

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m³	24,04	53,83
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,350	m³	47,00	63,45
VEN24-PR-A.16.28.d	B.16.28.d	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 2"	1,000	cad	413,36	413,36
VEN24-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	5,000	m	7,63	38,15
VEN24-PR-A.10.31.d	B.10.31.d	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 75 mm	5,000	m	2,17	10,85
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	38,15	31,05
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	38,00	68,40
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m³	134,00	49,58
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,00	183,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	46,33	11,58
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	53,29	159,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,52	8,13
TOTALE:						1.142,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	302,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.445,59

Articolo: VEN24-06.02.79.a [G.02.79.a]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m³	24,04	6,78
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,270	m³	47,00	12,69
VEN24-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-PR-A.10.31.a	B.10.31.a	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 40 mm	1,000	m	1,05	1,05
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	38,15	5,04
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	5,000	t	38,00	190,00
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m³	134,00	8,04
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,00	15,25
VEN24-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	53,29	13,32
VEN24-AT.02.03.00	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65

VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,52	0,81
TOTALE:						258,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						327,09

Articolo: VEN24-06.02.79.b [G.02.79.b]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m -TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1½ e 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m³	24,04	6,78
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,270	m³	47,00	12,69
VEN24-PR-A.10.18.d	B.10.18.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 40	1,000	m	3,14	3,14
VEN24-PR-A.10.31.b	B.10.31.b	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	1,000	m	1,33	1,33
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	38,15	5,04
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	5,000	t	38,00	190,00
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m³	134,00	8,04
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,00	15,25
VEN24-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	53,29	13,32
VEN24-AT.02.03.00	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,52	0,81
TOTALE:						260,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						329,52

Articolo: VEN24-06.02.79.c [G.02.79.c]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1½ e 1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m³	24,04	6,78
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,270	m³	47,00	12,69
VEN24-PR-A.10.18.e	B.10.18.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	4,83	4,83
VEN24-PR-A.10.31.c	B.10.31.c	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 63 mm	1,000	m	1,84	1,84

VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	38,15	5,04
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	5,000	t	38,00	190,00
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m³	134,00	8,04
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,00	15,25
VEN24-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	53,29	13,32
VEN24-AT.02.03.00	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,52	0,81
					TOTALE:	263,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	333,47

Articolo: VEN24-06.02.79.d [G.02.79.d]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m³	24,04	6,78
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,270	m³	47,00	12,69
VEN24-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	7,63	7,63
VEN24-PR-A.10.31.d	B.10.31.d	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 75 mm	1,000	m	2,17	2,17
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	38,15	5,04
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	5,000	t	38,00	190,00
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m³	134,00	8,04
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,00	15,25
VEN24-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	53,29	13,32
VEN24-AT.02.03.00	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,52	0,81
					TOTALE:	267,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	338,60

Articolo: VEN24-06.02.80.b [G.02.80.b]

Impianto di cantiere per microtunneling Ø500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	29,38	352,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	12,000	h	26,39	316,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,17	617,36
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	8,000	h	54,60	436,80
VEN24-AT.16.01.b	D.16.01.b	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	18.600,00	18.600,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	200,000	m²	8,15	1.630,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	200,000	m²	2,03	406,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	100,000	m	44,63	4.463,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	50,000	m	15,01	750,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						28.982,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.680,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.663,27

Articolo: VEN24-06.02.80.c [G.02.80.c]

Impianto di cantiere per microtunneling Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,67	950,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	35,000	h	29,38	1.028,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	35,000	h	26,39	923,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,17	2.315,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	35,000	h	54,60	1.911,00
VEN24-AT.16.01.c	D.16.01.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	23.400,00	23.400,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1430/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	100,000	m	15,01	1.501,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						45.980,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.184,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58.165,95

Articolo: VEN24-06.02.80.d [G.02.80.d]

Impianto di cantiere per microtunneling Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,67	950,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	35,000	h	29,38	1.028,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	35,000	h	26,39	923,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,17	2.315,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	35,000	h	54,60	1.911,00
VEN24-AT.16.01.d	D.16.01.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	33.470,00	33.470,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	150,000	m	15,01	2.251,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						56.801,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.052,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71.853,88

Articolo: VEN24-06.02.80.e [G.02.80.e]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	36,000	h	31,67	1.140,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	42,000	h	29,38	1.233,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	42,000	h	26,39	1.108,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	36,000	h	77,17	2.778,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	42,000	h	54,60	2.293,20
VEN24-AT.16.01.e	D.16.01.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2000 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	54.420,00	54.420,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	200,000	m	15,01	3.002,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						80.055,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21.214,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101.270,01

Articolo: VEN24-06.02.80.f [G.02.80.f]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø2000-Ø2400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	36,000	h	31,67	1.140,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	42,000	h	29,38	1.233,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	42,000	h	26,39	1.108,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	36,000	h	77,17	2.778,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	42,000	h	54,60	2.293,20
VEN24-AT.16.01.f	D.16.01.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2400 A Ø2500 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	69.270,00	69.270,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1432/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	250,000	m	15,01	3.752,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						95.655,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25.348,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121.004,64

Articolo: VEN24-06.02.81.b [G.02.81.b]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione Ø500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	33,000	h	31,67	1.045,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	33,000	h	29,38	969,54
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	38,000	h	26,39	1.002,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	28,000	h	31,93	894,04
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	8,000	h	69,86	558,88
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	12,000	h	77,17	926,04
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	14,000	h	54,60	764,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	20,000	h	88,87	1.777,40
TOTALE:						7.938,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.103,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.041,86

Articolo: VEN24-06.02.81.c [G.02.81.c]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,67	1.520,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	29,38	1.410,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	48,000	h	26,39	1.266,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	16,000	h	69,86	1.117,76
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	16,000	h	77,17	1.234,72
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	16,000	h	54,60	873,60
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	24,000	h	88,87	2.132,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1433/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	11.088,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.938,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		14.027,23

Articolo: VEN24-06.02.81.d [G.02.81.d]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione ☐ Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	60,000	h	31,67	1.900,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	60,000	h	29,38	1.762,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	60,000	h	26,39	1.583,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	60,000	h	31,93	1.915,80
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	24,000	h	69,86	1.676,64
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	24,000	h	77,17	1.852,08
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	24,000	h	54,60	1.310,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	30,000	h	88,87	2.666,10
TOTALE:						14.667,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.886,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18.554,29

Articolo: VEN24-06.02.81.e [G.02.81.e]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione ☐ Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	100,000	h	31,67	3.167,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	100,000	h	29,38	2.938,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	100,000	h	26,39	2.639,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	100,000	h	31,93	3.193,00
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	52,000	h	69,86	3.632,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	52,000	h	77,17	4.012,84
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	52,000	h	54,60	2.839,20
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	60,000	h	88,87	5.332,20
TOTALE:						27.753,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.354,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35.108,76

Articolo: VEN24-06.02.81.f [G.02.81.f]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione ☐ Ø2400-Ø2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,67	3.800,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	120,000	h	29,38	3.525,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1434/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	120,000	h	26,39	3.166,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,93	3.831,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	60,000	h	69,86	4.191,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	60,000	h	77,17	4.630,20
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	60,000	h	54,60	3.276,00
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	80,000	h	88,87	7.109,60
					TOTALE:	33.531,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42.417,73

Articolo: VEN24-06.02.82.b [G.02.82.b]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling Ø 500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	8,000	h	26,39	211,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,17	617,36
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	8,000	h	69,86	558,88
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	88,87	710,96
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	200,000	m²	8,15	1.630,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	200,000	m²	2,03	406,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	150,000	m	44,63	6.694,50
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	40,000	m	15,01	600,40
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
					TOTALE:	13.074,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16.538,84

Articolo: VEN24-06.02.82.c [G.02.82.c]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling Ø 1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,67	506,72

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	29,38	470,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	16,000	h	26,39	422,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	16,000	h	77,17	1.234,72
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	16,000	h	69,86	1.117,76
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	16,000	h	88,87	1.421,92
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m ²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m ²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	150,000	m	44,63	6.694,50
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	50,000	m	15,01	750,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						17.392,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.608,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22.001,01

Articolo: VEN24-06.02.82.d [G.02.82.d]

Impianto parziale di cantiere per microtunneling Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,67	1.266,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	29,38	1.175,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	40,000	h	26,39	1.055,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,93	1.277,20
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	40,000	h	77,17	3.086,80
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	40,000	h	69,86	2.794,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	40,000	h	88,87	3.554,80
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m ²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m ²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1436/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	100,000	m	15,01	1.501,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						28.900,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.658,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.559,23

Articolo: VEN24-06.02.82.e [G.02.82.e]

Impianto parziale di cantiere per microtunneling Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	96,000	h	31,67	3.040,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	96,000	h	29,38	2.820,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	96,000	h	26,39	2.533,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	96,000	h	31,93	3.065,28
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	96,000	h	77,17	7.408,32
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	96,000	h	69,86	6.706,56
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	96,000	h	88,87	8.531,52
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	150,000	m	15,01	2.251,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						49.546,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.129,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62.675,94

Articolo: VEN24-06.02.82.f [G.02.82.f]

Impianto parziale di cantiere per microtunneling Ø2400-Ø2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,67	3.800,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	120,000	h	29,38	3.525,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	120,000	h	26,39	3.166,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,93	3.831,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1437/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	120,000	h	77,17	9.260,40
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	120,000	h	69,86	8.383,20
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	120,000	h	88,87	10.664,40
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	200,000	m	15,01	3.002,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						58.823,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.588,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74.411,32

Articolo: VEN24-06.02.83.d [G.02.83.d]

POSA CON SISTEMA MICROTUNNELLING Ø500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,860	h	31,67	58,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,860	h	29,38	54,65
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,860	h	26,39	49,09
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,860	h	33,42	62,16
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,480	h	77,17	114,21
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.i	B.14.04.i	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.199,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.516,76

Articolo: VEN24-06.02.83.e [G.02.83.e]

POSA CON SISTEMA MICROTUNNELLING Ø600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,220	h	31,67	70,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,220	h	29,38	65,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,220	h	26,39	58,59
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,220	h	33,42	74,19
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,480	h	77,17	114,21
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.242,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	329,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.571,79

Articolo: VEN24-06.02.83.f [G.02.83.f]

POSA CON SISTEMA MICROTUNNELLING Ø700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,280	h	31,67	72,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,280	h	29,38	66,99
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,280	h	26,39	60,17
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,280	h	33,42	76,20
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,540	h	77,17	118,84
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.254,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	332,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.586,83

Articolo: VEN24-06.02.83.g [G.02.83.g]

POSA CON SISTEMA MICROTUNNELLING Ø800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1439/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	3,000	h	33,42	100,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,000	h	77,17	154,34
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.376,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	364,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.741,80

Articolo: VEN24-06.02.83.h [G.02.83.h]

POSA CON SISTEMA MICROTUNNELLING Ø1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	3,500	h	33,42	116,97
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,200	h	77,17	169,77
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.452,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	384,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.837,78

Articolo: VEN24-06.02.83.i [G.02.83.i]

POSA CON SISTEMA MICROTUNNELLING Ø1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,260	h	31,67	134,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,260	h	29,38	125,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,260	h	26,39	112,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	4,260	h	33,42	142,37
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,500	h	77,17	192,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1440/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:					1.567,79	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	415,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.983,25

Articolo: VEN24-06.02.84.a [G.02.84.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 Ø DN 600mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,17	7,72
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,300	m³	21,29	6,39
VEN24-PR-A.22.01.a	B.22.01.a	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 600 mm	1,000	m	168,26	168,26
TOTALE:					186,83	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						236,34

Articolo: VEN24-06.02.84.b [G.02.84.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 Ø DN 700mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,17	7,72
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,400	m³	21,29	8,52
VEN24-PR-A.22.01.b	B.22.01.b	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 700 mm	1,000	m	211,24	211,24
TOTALE:					232,50	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						294,11

Articolo: VEN24-06.02.84.c [G.02.84.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 Ø DN 1000mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,17	7,72
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,500	m³	21,29	10,65
VEN24-PR-A.22.01.c	B.22.01.c	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 1000 mm	1,000	m	357,13	357,13
					TOTALE:	380,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	100,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	481,36

Articolo: VEN24-06.02.84.d [G.02.84.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 Ø DN 1200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,180	h	77,17	13,89
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,700	m³	21,29	14,90
VEN24-PR-A.22.01.d	B.22.01.d	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 1200 mm	1,000	m	487,85	487,85
					TOTALE:	522,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	138,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	660,61

Articolo: VEN24-06.02.85.a [G.02.85.a]

PER TUBAZIONI FINO A DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	29,38	146,90
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	5,000	h	82,69	413,45
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	3,000	h	77,17	231,51
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	3,000	h	88,87	266,61
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
					TOTALE:	1.228,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	325,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.554,46

Articolo: VEN24-06.02.85.b [G.02.85.b]

PER TUBAZIONI OLTRE A DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	8,000	h	82,69	661,52

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1442/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,17	617,36
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	88,87	710,96
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	8,000	h	69,86	558,88
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						3.049,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	808,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.857,14

Articolo: VEN24-06.02.86.a [G.02.86.a]

TUBAZIONI ACCIAIO DN 200 - 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,500	h	33,42	50,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	1,000	h	88,87	88,87
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,500	h	7,04	10,56
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.f	B.14.04.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 200	1,000	m	139,53	139,53
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
TOTALE:						780,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	206,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						987,40

Articolo: VEN24-06.02.86.b [G.02.86.b]

TUBAZIONI ACCIAIO DN 400 - 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,67	79,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,200	h	29,38	64,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,200	h	26,39	58,06
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,200	h	33,42	73,52
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	1,600	h	88,87	142,19
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,600	h	7,04	11,26
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 20 a 28 Kw	1,600	h	26,18	41,89
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.14.04.o	B.14.04.o	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 600	1,000	m	632,24	632,24
TOTALE:						1.437,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1443/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	380,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.817,92

Articolo: VEN24-06.02.86.c [G.02.86.c]

TUBAZIONI ACCIAIO DN 500 - 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,800	h	29,38	82,26
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,800	h	26,39	73,89
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,800	h	33,42	93,58
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	1,600	h	88,87	142,19
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	1,600	h	7,04	11,26
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,600	h	26,18	41,89
VEN24-PR-A.14.04.n	B.14.04.n	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 500	1,000	m	432,75	432,75
VEN24-PR-A.14.04.p	B.14.04.p	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 700	1,000	m	746,18	746,18
TOTALE:						1.719,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	455,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.174,55

Articolo: VEN24-06.02.86.d [G.02.86.d]

TUBAZIONI ACCIAIO DN 600 - 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,200	h	31,67	101,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	3,000	h	33,42	100,26
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	2,000	h	88,87	177,74
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	2,000	h	7,04	14,08
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	2,000	h	26,18	52,36
VEN24-PR-A.14.04.o	B.14.04.o	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 600	1,000	m	632,24	632,24
VEN24-PR-A.14.04.q	B.14.04.q	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 800	1,000	m	859,17	859,17
TOTALE:						2.104,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	557,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.662,19

Articolo: VEN24-06.02.86.e [G.02.86.e]

TUBAZIONI ACCIAIO DN 700 - 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,800	h	31,67	120,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,800	h	29,38	111,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,800	h	26,39	100,28
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	3,800	h	33,42	127,00
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	2,800	h	91,46	256,09
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	2,800	h	88,87	248,84
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	2,800	h	7,04	19,71
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	2,800	h	26,18	73,30
VEN24-PR-A.14.04.p	B.14.04.p	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 700	1,000	m	746,18	746,18
VEN24-PR-A.14.04.r	B.14.04.r	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 900	1,000	m	972,64	972,64
TOTALE:						2.776,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	735,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.511,68

Articolo: VEN24-06.02.86.f [G.02.86.f]

TUBAZIONI ACCIAIO DN 1200 - 1400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,67	190,02
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	29,38	176,28
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	6,000	h	26,39	158,34
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	6,000	h	33,42	200,52
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	4,200	h	91,46	384,13
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	4,200	h	88,87	373,25
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	4,200	h	7,04	29,57
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	4,200	h	26,18	109,96
VEN24-PR-A.14.04.t	B.14.04.t	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1200	1,000	m	1.313,03	1.313,03
VEN24-PR-A.14.04.u	B.14.04.u	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1400	1,000	m	1.539,96	1.539,96
TOTALE:						4.475,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.185,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.660,95

Articolo: VEN24-06.02.87.00 [G.02.87.00]

Esecuzione di Perforazione Orizzontale Direzionata (TOC) atta alla posa in opera di nuove condotte in acciaio, PEAD, PVC antisfilamento, ghisa sferoidale o altro materiale, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo il tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni, sottoservizi ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Si intende compreso e compensato: - oneri, costi generali e produzione documenti per la sicurezza; - predisposizione o eventuale integrazione della segnaletica di cantiere; - redazione e fornitura di progetto comprendente: tracciato planimetrico, sezione con profilo e quote di riferimento, verifica parametri di perforazione e sollecitazione ammissibile della condotta da posare; - esecuzione del foro pilota e successivi alesaggi, con o senza l'uso di utensili percussivi fondo foro; - fornitura, impiego ed eventuale smaltimento di fanghi bentonitici e/o polimerici in adeguate miscele tali da garantire il buon esito dell'intervento, compreso recupero e ricircolo dei liquidi durante le fasi di installazione. In nessun caso sarà ammessa la dispersione nel terreno dei liquidi impiegati nella perforazione; - nel caso di eventuale utilizzo di fluidi di perforazione in fase gassosa, il volume di acqua per metro cubo di aria compressa utilizzata, non potrà eccedere 0,2 litri/mc, mentre la percentuale di polimero eventualmente utilizzata non potrà eccedere i 2 litri/mc di acqua; - trascinamento del tubo già preassemblato all'interno del foro mediante aggancio all'alesatore stesso per mezzo di giunto snodato ad evitare che il moto di rotazione sia trasmesso al tubo stesso. - consegna di elaborato riportante il rilievo piano altimetrico della condotta posata; - profilo "As built" corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina; - collaudo idraulico della condotta posata; Perforazioni in terreni sciolti quali sabbie con granulometria fino a 2 mm, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, esclusa la roccia compatta. Solo escluso l'impianto di cantiere compensato a parte. Valutata a metro lineare per cm di diametro del foro finale.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,012	q	19,07	0,23
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,010	q	24,14	0,24
VEN24-AT.16.02.a	D.16.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])	1,000	m*cm	5,09	5,09
VEN24-AT.16.02.b	D.16.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE IMPIANTO DI CANTIERE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])	1,000	m*cm	1,44	1,44
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,010	h	26,18	0,26
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,010	h	32,52	0,33
TOTALE:						8,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,30

Articolo: VEN24-06.02.88.a [G.02.88.a]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri fino a 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	16,000	h	26,39	422,24
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	16,000	h	80,05	1.280,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1446/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	8,000	h	83,36	666,88
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	88,87	710,96
TOTALE:					4.044,72	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.071,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					5.116,57	

Articolo: VEN24-06.02.88.b [G.02.88.b]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 200-250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,93	957,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	30,000	h	28,31	849,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	30,000	h	26,39	791,70
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	30,000	h	80,05	2.401,50
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,36	1.000,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	88,87	1.066,44
TOTALE:					7.067,16	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.872,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					8.939,96	

Articolo: VEN24-06.02.88.c [G.02.88.c]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 300-450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,93	1.277,20
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	28,31	1.132,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	40,000	h	26,39	1.055,60
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	40,000	h	80,05	3.202,00
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,36	1.000,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	88,87	1.066,44
TOTALE:					8.733,96	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.314,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					11.048,46	

Articolo: VEN24-06.02.88.d [G.02.88.d]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 500-600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	60,000	h	31,93	1.915,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1447/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	60,000	h	28,31	1.698,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	60,000	h	26,39	1.583,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	60,000	h	80,05	4.803,00
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,36	1.000,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	88,87	1.066,44
					TOTALE:	12.067,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15.265,46

Articolo: VEN24-06.03.14.00 [G.03.14.00]

POZZETTI PER SARACINESCHE E IDRANTI D'IRRIGAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,17	3,86
VEN24-PR-A.15.01.o	B.15.01.o	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 500 e spessore mm 60	1,000	m	27,60	27,60
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	17,500	kg	2,99	52,33
VEN24-01.30.23.d	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiera e tubi leggeri	17,500	kg	1,53	26,78
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
					TOTALE:	116,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	147,68

Articolo: VEN24-06.03.15.00 [G.03.15.00]

IDRANTE PER IRRIGAZIONE CON LIMITATORE DI PORTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,17	3,86
VEN24-PR-A.16.30.a	B.16.30.a	TESTA DI IDRANTE	1,000	cad	36,00	36,00
VEN24-PR-A.16.30.b	B.16.30.b	LIMITATORE DI PORTATA	1,000	cad	20,50	20,50
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	39,000	kg	2,99	116,61
VEN24-01.30.23.d	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiera e tubi leggeri	39,000	kg	1,53	59,67
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	88,87	4,44
					TOTALE:	243,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	307,50

Articolo: VEN24-06.03.16.00 [G.03.16.00]

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE IRRIGUE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	2,99	2,99
VEN24-01.30.23.d	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	1,000	kg	1,53	1,53
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,050	h	7,04	0,35
TOTALE:						6,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,32

Articolo: VEN24-06.03.17.00 [G.03.17.00]

LIEVO E DEMOLIZIONE DI CANALETTE IRRIGUE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,016	h	26,39	0,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,016	h	29,38	0,47
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,17	0,77
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	88,87	0,89
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,460	t	14,75	6,79
TOTALE:						10,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,97

Articolo: VEN24-06.03.25.00 [G.03.25.00]

SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	1,000	m³	5,25	5,25
TOTALE:						8,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,50

Articolo: VEN24-06.04.01.00 [G.04.01.00]

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m ³	23,54	23,54
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,040	h	86,71	3,47
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,040	h	71,07	2,84
TOTALE:						29,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,76

Articolo: VEN24-06.04.02.00 [G.04.02.00]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO 2E2 2 SP.4cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,083	t	65,87	5,43
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,19
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,35
TOTALE:						6,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,59

Articolo: VEN24-06.04.04.00 [G.04.04.00]

CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,350	m ³	18,54	6,49
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,007	h	91,46	0,64
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,007	h	87,45	0,61
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,07	1,28
TOTALE:						9,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,56

Articolo: VEN24-06.04.05.a [G.04.05.a]

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,100	m ³	18,54	1,85
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,880	kg	0,88	0,77
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,070	t	69,83	4,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1450/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,07	1,28
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,37
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,20
TOTALE:						11,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,76

Articolo: VEN24-06.04.05.b [G.04.05.b]

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,020	t	69,83	1,40
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,002	h	62,38	0,12
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
TOTALE:						1,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,20

Articolo: VEN24-06.04.06.00 [G.04.06.00]

FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,099	t	65,87	6,52
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,21
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,37
TOTALE:						7,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,02

Articolo: VEN24-06.04.07.00 [G.04.07.00]

RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,880	kg	0,88	0,77
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	1,000	t	65,87	65,87
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,17
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,30
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,20
VEN24-AT.10.05.f	D.10.05.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.	0,003	h	95,33	0,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1451/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	67,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		85,51

Articolo: VEN24-06.04.08.00 [G.04.08.00]

MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,066	t	69,83	4,61
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,21
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,37
TOTALE:						5,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,60

Articolo: VEN24-06.04.09.00 [G.04.09.00]

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTO DI PORFIDO O CIOTTOLI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,040	q	19,07	0,76
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,012	m³	23,79	0,29
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,030	h	47,67	1,43
TOTALE:						39,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,47

Articolo: VEN24-06.04.10.a [G.04.10.a]

REINTEGRO CUBETTI CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.03.03.c	B.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	1,000	m²	40,34	40,34
TOTALE:						40,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,03

Articolo: VEN24-06.04.10.b [G.04.10.b]

REINTEGRO CUBETTI CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1452/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI Fiume per PAVIMENTAZIONI	1,000	m ²	21,49	21,49
TOTALE:						21,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,18

Articolo: VEN24-06.04.11.00 [G.04.11.00]

RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,004	h	91,46	0,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,004	h	87,45	0,35
TOTALE:						0,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,95

Articolo: VEN24-06.04.12.00 [G.04.12.00]

SEMINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,23
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.05.00	B.07.05.00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	0,100	kg	3,11	0,31
VEN24-PR-A.07.06.00	B.07.06.00	ADDITIVO	0,005	kg	3,59	0,02
VEN24-PR-A.07.07.00	B.07.07.00	CONCIME LIQUIDO	0,075	l	0,90	0,07
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,15	0,72
TOTALE:						1,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,43

Articolo: VEN24-06.04.13.00 [G.04.13.00]

FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.98.14.00	B.98.14.00	CIPPI SEGNALATORI	1,000	cad	12,16	12,16
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,220	h	53,29	11,72
TOTALE:						30,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,38

Articolo: VEN24-06.05.01.a [G.05.01.a]

su condotta circolare DN150 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,150	h	84,74	12,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	86,51	10,38
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,350	h	198,20	69,37
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,350	h	179,04	62,66
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,471	m ²	98,69	46,48
TOTALE:						258,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						327,31

Articolo: VEN24-06.05.01.b [G.05.01.b]

su condotta circolare DN200 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,150	h	84,74	12,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	86,51	12,98
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,350	h	198,20	69,37
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,350	h	179,04	62,66
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,628	m ²	98,69	61,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1454/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	276,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	73,36
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	350,20

Articolo: VEN24-06.05.01.c [G.05.01.c]

su condotta circolare DN250 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,150	h	84,74	12,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,175	h	86,51	15,14
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,350	h	198,20	69,37
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,350	h	179,04	62,66
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,785	m²	98,69	77,47
		TOTALE:				294,49
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	78,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				372,53

Articolo: VEN24-06.05.01.d [G.05.01.d]

su condotta circolare DN300 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,175	h	84,74	14,83
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,175	h	86,51	15,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1455/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,375	h	198,20	74,33
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,375	h	179,04	67,14
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,942	m²	98,69	92,97
					TOTALE:	321,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	406,76

Articolo: VEN24-06.05.01.e [G.05.01.e]

su condotta circolare DN400 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,200	h	191,46	38,29
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,200	h	84,74	16,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,380	h	198,20	75,32
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,380	h	179,04	68,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	1,257	m²	98,69	124,05
					TOTALE:	374,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	473,43

Articolo: VEN24-06.05.01.f [G.05.01.f]

su condotta circolare DN500 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1456/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,250	h	191,46	47,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,200	h	84,74	16,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,400	h	198,20	79,28
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,450	h	179,04	80,57
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	1,571	m²	98,69	155,04
					TOTALE:	437,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	553,05

Articolo: VEN24-06.05.01.g [G.05.01.g]

su condotta circolare DN600 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,300	h	191,46	57,44
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,250	h	84,74	21,19
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,400	h	198,20	79,28
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,450	h	179,04	80,57
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	1,885	m²	98,69	186,03
					TOTALE:	494,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	626,15

Articolo: VEN24-06.05.01.h [G.05.01.h]

su condotta circolare DN800 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,500	h	191,46	95,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,650	h	198,20	128,83
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,650	h	179,04	116,38
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	2,513	m²	98,69	248,01
TOTALE:						818,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	216,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.034,83

Articolo: VEN24-06.05.01.i [G.05.01.i]

su condotta circolare DN1000 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,750	h	198,20	148,65
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,750	h	179,04	134,28
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	3,142	m²	98,69	310,08
TOTALE:						1.009,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	267,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.276,45

Articolo: VEN24-06.05.01.j [G.05.01.j]

su condotta circolare DN1200 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,000	h	198,20	198,20
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,000	h	179,04	179,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	3,770	m ²	98,69	372,06
TOTALE:						1.193,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	316,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.509,44

Articolo: VEN24-06.05.01.k [G.05.01.k]

su condotta circolare DN1400 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,250	h	29,38	66,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,250	h	26,39	59,38
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,500	h	191,46	287,19
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,500	h	54,04	81,06
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	1,000	h	84,74	84,74
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,000	h	86,51	86,51
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,250	h	198,20	247,75
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,250	h	179,04	223,80
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	4,398	m ²	98,69	434,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1459/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.665,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	441,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.107,48

Articolo: VEN24-06.05.01.l [G.05.01.l]

su condotta circolare DN1600 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	29,38	73,45
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,500	h	26,39	65,98
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	2,000	h	191,46	382,92
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	1,500	h	84,74	127,11
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,500	h	86,51	129,77
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,500	h	198,20	297,30
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,500	h	179,04	268,56
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	5,027	m²	98,69	496,11
					TOTALE:	2.076,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.626,75

Articolo: VEN24-06.05.01.m [G.05.01.m]

su condotta ovoidale 600x900 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,500	h	191,46	95,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1460/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,650	h	198,20	128,83
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,650	h	179,04	116,38
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	2,400	m ²	98,69	236,86
					TOTALE:	806,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.020,73

Articolo: VEN24-06.05.01.n [G.05.01.n]

su condotta ovoidale 700x1050 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,750	h	198,20	148,65
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,750	h	179,04	134,28
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	2,800	m ²	98,69	276,33
					TOTALE:	975,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	258,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.233,75

Articolo: VEN24-06.05.01.o [G.05.01.o]

su condotta ovoidale 800x1200 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1461/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,000	h	198,20	198,20
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,000	h	179,04	179,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	3,200	m²	98,69	315,81
					TOTALE:	1.136,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	301,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.438,28

Articolo: VEN24-06.05.01.p [G.05.01.p]

su condotta ovoidale 1000x1500 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,000	h	198,20	198,20
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,000	h	179,04	179,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	4,000	m²	98,69	394,76
					TOTALE:	1.215,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	322,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.538,15

Articolo: VEN24-07.01.02.a [H.01.02.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
TOTALE:						8,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,31

Articolo: VEN24-07.01.02.b [H.01.02.b]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						5,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,78

Articolo: VEN24-07.01.03.00 [H.01.03.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,140	h	91,46	12,80
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,45	12,24
TOTALE:						25,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,68

Articolo: VEN24-07.01.04.00 [H.01.04.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,600	kg	7,88	4,73
VEN24-PR-A.98.12.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	2,000	cad	2,40	4,80
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,46	1,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,015	h	87,45	1,31
VEN24-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,060	h	114,29	6,86
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,060	h	152,27	9,14
VEN24-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,30	5,40
TOTALE:						33,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,52

Articolo: VEN24-07.01.05.00 [H.01.05.00]

SOVRAPPREZZO MARTELLONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,013	h	91,46	1,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,013	h	87,45	1,14
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,670	h	68,51	45,90
VEN24-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,30	5,40
TOTALE:						53,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,84

Articolo: VEN24-07.01.07.a [H.01.07.a]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,085	h	87,45	7,43
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,085	h	32,52	2,76
TOTALE:						10,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,89

Articolo: VEN24-07.01.07.b [H.01.07.b]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,120	h	32,52	3,90
TOTALE:						14,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,20

Articolo: VEN24-07.01.07.c [H.01.07.c]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1464/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,160	h	32,52	5,20
TOTALE:						19,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,28

Articolo: VEN24-07.01.07.d [H.01.07.d]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA ☐ fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,045	h	32,52	1,46
TOTALE:						5,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,83

Articolo: VEN24-07.01.07.e [H.01.07.e]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA ☐ da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,065	h	87,45	5,68
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,065	h	32,52	2,11
TOTALE:						7,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,85

Articolo: VEN24-07.01.07.f [H.01.07.f]

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA ☐ da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,090	h	32,52	2,93
TOTALE:						10,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,66

Articolo: VEN24-07.01.08.00 [H.01.08.00]

SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7,600	t*km	0,24	1,82
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						5,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,73

Articolo: VEN24-07.01.09.00 [H.01.09.00]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,800	t*km	0,24	0,91
TOTALE:						0,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,15

Articolo: VEN24-07.01.10.00 [H.01.10.00]

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,24	0,24
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,30

Articolo: VEN24-07.01.12.00 [H.01.12.00]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,220	h	91,46	20,12
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,45	27,98
TOTALE:						48,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,85

Articolo: VEN24-07.01.13.00 [H.01.13.00]

SOVRAPPREZZO ROCCIA

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1466/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,201	h	29,38	5,91
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	29,14	11,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,200	l	1,48	10,66
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,680	h	68,51	46,59
TOTALE:						74,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,65

Articolo: VEN24-07.01.14.00 [H.01.14.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,600	l	1,48	18,65
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,850	h	68,51	58,23
TOTALE:						104,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						132,36

Articolo: VEN24-07.01.15.00 [H.01.15.00]

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,600	l	1,48	18,65
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,810	h	68,51	55,49
TOTALE:						101,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,51

Articolo: VEN24-07.01.16.00 [H.01.16.00]

SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,040	h	29,38	59,94
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,600	l	1,48	5,33
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
TOTALE:						75,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1467/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,10
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		95,94

Articolo: VEN24-07.01.17.00 [H.01.17.00]

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,600	l	1,48	5,33
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
TOTALE:						39,40
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			10,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					49,84

Articolo: VEN24-07.01.18.00 [H.01.18.00]

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,770	h	29,38	52,00
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,500	h	88,87	44,44
VEN24-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,770	h	10,34	18,30
VEN24-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	123,900	m³	0,07	8,67
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,770	h	43,00	76,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	14,160	l	1,48	20,96
TOTALE:						223,65
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			59,27
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					282,92

Articolo: VEN24-07.01.19.00 [H.01.19.00]

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m³	397,28	9,93
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m³	487,85	1,95
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,180	h	90,37	16,27
TOTALE:						36,61
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			9,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1468/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,31
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-07.01.20.00 [H.01.20.00]

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,220	h	56,91	12,52
TOTALE:						20,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,13

Articolo: VEN24-07.01.21.00 [H.01.21.00]

COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,46	9,15
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,005	h	71,07	0,36
TOTALE:						18,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,10

Articolo: VEN24-07.01.23.00 [H.01.23.00]

DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.17.01.a	D.17.01.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN24-AT.17.01.b	D.17.01.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti	1,000	m	12,23	12,23
VEN24-AT.17.01.c	D.17.01.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN24-AT.17.01.d	D.17.01.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto	1,000	m	6,12	6,12
VEN24-AT.17.01.e	D.17.01.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi	1,000	m	6,12	6,12
VEN24-AT.17.01.f	D.17.01.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiania	1,000	m	6,12	6,12
TOTALE:						40,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,09

Articolo: VEN24-07.01.24.00 [H.01.24.00]

COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	1,000	m²x gg	1,58	1,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94
TOTALE:						8,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,32

Articolo: VEN24-07.01.25.a [H.01.25.a]

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,700	m³	24,04	16,83
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,760	h	87,45	66,46
TOTALE:						108,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,42

Articolo: VEN24-07.01.25.b [H.01.25.b]

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	24,04	19,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
TOTALE:						74,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,80

Articolo: VEN24-07.01.26.00 [H.01.26.00]

SOVRAPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,250	m³	24,04	6,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						8,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1470/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,36
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-07.01.27.a [H.01.27.a]

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,053	h	46,33	2,46
TOTALE:						2,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,11

Articolo: VEN24-07.01.27.b [H.01.27.b]

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,008	h	46,33	0,37
TOTALE:						0,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,47

Articolo: VEN24-07.01.28.a [H.01.28.a]

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO fino a cm 5.00 di spessore fino a cm 5.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,011	h	163,97	1,80
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,011	h	74,56	0,82
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,24	0,26
TOTALE:						2,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,64

Articolo: VEN24-07.01.28.b [H.01.28.b]

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO per ogni cm oltre i cm 5.00 per ogni cm oltre i cm 5.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,003	h	163,97	0,43
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,19
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,360	t*km	0,24	0,09
TOTALE:						0,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,90

Articolo: VEN24-07.01.29.00 [H.01.29.00]

RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,030	h	56,91	1,71
TOTALE:						4,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,67

Articolo: VEN24-07.01.30.00 [H.01.30.00]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,009	h	91,46	0,82
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,009	h	87,45	0,79
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,07	1,42
TOTALE:						3,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,98

Articolo: VEN24-07.01.31.a [H.01.31.a]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,050	m³	24,04	25,24
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						28,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,53

Articolo: VEN24-07.01.31.b [H.01.31.b]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON GHIAIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1472/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:					24,84	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					31,42	

Articolo: VEN24-07.01.31.c [H.01.31.c]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON CALCESTRUZZO XC1 CLASSE C25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	109,06	109,06
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
TOTALE:					110,84	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					140,21	

Articolo: VEN24-07.01.31.d [H.01.31.d]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITÀ DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,100	m³	18,54	20,39
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:					23,24	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					29,40	

Articolo: VEN24-07.01.31.e [H.01.31.e]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,000	m³	47,00	47,00
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1473/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						49,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,91

Articolo: VEN24-07.01.31.f [H.01.31.f]

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,050	m ³	18,54	19,47
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,46	0,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	47,67	0,95
TOTALE:						22,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,08

Articolo: VEN24-07.02.01.a [H.02.01.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-PR-A.13.15.a	B.13.15.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 80 mm	1,000	m	60,89	60,89
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						67,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,92

Articolo: VEN24-07.02.01.b [H.02.01.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.13.15.b	B.13.15.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 100 mm	1,000	m	66,63	66,63
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						74,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,84

Articolo: VEN24-07.02.01.c [H.02.01.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.15.c	B.13.15.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 125 mm	1,000	m	78,00	78,00
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
TOTALE:						88,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						111,84

Articolo: VEN24-07.02.01.d [H.02.01.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.13.15.d	B.13.15.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 150 mm	1,000	m	90,80	90,80
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						102,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,36

Articolo: VEN24-07.02.01.e [H.02.01.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.15.e	B.13.15.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 200 mm	1,000	m	117,52	117,52
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,075	h	87,45	6,56
TOTALE:						133,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,42

Articolo: VEN24-07.02.01.f [H.02.01.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1475/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.15.f	B.13.15.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA [®] O BASSE PRESSIONI DN 250 mm	1,000	m	149,04	149,04
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
TOTALE:						167,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,24

Articolo: VEN24-07.02.01.g [H.02.01.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA[®] DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.15.g	B.13.15.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA [®] O BASSE PRESSIONI DN 300 mm	1,000	m	178,30	178,30
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						201,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						254,53

Articolo: VEN24-07.02.01.h [H.02.01.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA[®] DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.15.h	B.13.15.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA [®] O BASSE PRESSIONI DN 350 mm	1,000	m	283,40	283,40
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,45	11,37
TOTALE:						310,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						392,76

Articolo: VEN24-07.02.01.i [H.02.01.i]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA[®] DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.15.i	B.13.15.i	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA [®] O BASSE PRESSIONI DN 400 mm	1,000	m	311,44	311,44
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,150	h	87,45	13,12
TOTALE:						342,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						433,50

Articolo: VEN24-07.02.01.l [H.02.01.l]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.15.j	B.13.15.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 450 mm	1,000	m	391,59	391,59
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
TOTALE:						429,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						542,79

Articolo: VEN24-07.02.01.m [H.02.01.m]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.15.k	B.13.15.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 500 mm	1,000	m	403,02	403,02
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
TOTALE:						444,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						562,52

Articolo: VEN24-07.02.01.n [H.02.01.n]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.13.15.l	B.13.15.l	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 600 mm	1,000	m	502,04	502,04
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,46	21,95
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,45	20,99
TOTALE:						552,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						698,32

Articolo: VEN24-07.02.02.a [H.02.02.a]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1477/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.16.a	B.13.16.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 80 mm	1,000	m	71,93	71,93
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
					TOTALE:	78,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,89

Articolo: VEN24-07.02.02.b [H.02.02.b]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.13.16.b	B.13.16.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 100 mm	1,000	m	77,75	77,75
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
					TOTALE:	86,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,90

Articolo: VEN24-07.02.02.c [H.02.02.c]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.16.c	B.13.16.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 125 mm	1,000	m	91,60	91,60
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
					TOTALE:	102,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	129,04

Articolo: VEN24-07.02.02.d [H.02.02.d]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-PR-A.13.16.d	B.13.16.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 150 mm	1,000	m	107,18	107,18
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,46	5,03

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
					TOTALE:	118,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	150,08

Articolo: VEN24-07.02.02.e [H.02.02.e]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.13.16.e	B.13.16.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 200 mm	1,000	m	141,17	141,17
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,46	6,86
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,075	h	87,45	6,56
					TOTALE:	156,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	198,34

Articolo: VEN24-07.02.02.f [H.02.02.f]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.16.f	B.13.16.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 250 mm	1,000	m	188,12	188,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
					TOTALE:	206,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	261,68

Articolo: VEN24-07.02.02.g [H.02.02.g]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.16.g	B.13.16.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 300 mm	1,000	m	229,76	229,76
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
					TOTALE:	252,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						66,96

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	319,63
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-07.02.02.h [H.02.02.h]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.16.h	B.13.16.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 350 mm	1,000	m	344,35	344,35
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,45	11,37
TOTALE:						371,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						469,86

Articolo: VEN24-07.02.02.i [H.02.02.i]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.13.16.i	B.13.16.i	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 400 mm	1,000	m	389,19	389,19
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,150	h	87,45	13,12
TOTALE:						420,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						531,86

Articolo: VEN24-07.02.02.l [H.02.02.l]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.16.j	B.13.16.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 450 mm	1,000	m	477,42	477,42
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
TOTALE:						514,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						651,36

Articolo: VEN24-07.02.02.m [H.02.02.m]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.13.16.k	B.13.16.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 500 mm	1,000	m	481,13	481,13
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
TOTALE:						522,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						661,33

Articolo: VEN24-07.02.02.n [H.02.02.n]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.13.16.l	B.13.16.l	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 600 mm	1,000	m	622,20	622,20
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,46	21,95
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,45	20,99
TOTALE:						672,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						850,32

Articolo: VEN24-07.02.03.a [H.02.03.a]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.17.a	B.13.17.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 100 mm	1,000	m	95,68	95,68
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
TOTALE:						106,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,20

Articolo: VEN24-07.02.03.b [H.02.03.b]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.13.17.b	B.13.17.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 125 mm	1,000	m	113,62	113,62
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,46	5,49
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						126,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,54

Articolo: VEN24-07.02.03.c [H.02.03.c]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.13.17.c	B.13.17.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 150 mm	1,000	m	123,61	123,61
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,45	6,12
TOTALE:						138,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,81

Articolo: VEN24-07.02.03.d [H.02.03.d]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.17.d	B.13.17.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 200 mm	1,000	m	162,72	162,72
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
TOTALE:						181,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						229,55

Articolo: VEN24-07.02.03.e [H.02.03.e]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1482/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.13.17.e	B.13.17.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 250 mm	1,000	m	216,95	216,95
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						239,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						303,42

Articolo: VEN24-07.02.03.f [H.02.03.f]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.17.f	B.13.17.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 300 mm	1,000	m	264,79	264,79
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,45	11,37
TOTALE:						291,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						369,22

Articolo: VEN24-07.02.03.g [H.02.03.g]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.13.17.g	B.13.17.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 350 mm	1,000	m	397,07	397,07
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,160	h	91,46	14,63
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						430,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						544,44

Articolo: VEN24-07.02.03.h [H.02.03.h]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.17.h	B.13.17.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 400 mm	1,000	m	448,80	448,80
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1483/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
					TOTALE:	486,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,87
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	615,16

Articolo: VEN24-07.02.03.i [H.02.03.i]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-PR-A.13.17.j	B.13.17.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 500 mm	1,000	m	554,82	554,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,46	21,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,45	20,11
					TOTALE:	602,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	762,45

Articolo: VEN24-07.02.03.l [H.02.03.l]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-PR-A.13.17.k	B.13.17.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 600 mm	1,000	m	717,60	717,60
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,46	25,61
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
					TOTALE:	775,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	981,55

Articolo: VEN24-07.02.04.a [H.02.04.a]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.13.18.a	B.13.18.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 100 mm	1,000	m	98,67	98,67
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
					TOTALE:	109,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,91

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,99
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-07.02.04.b [H.02.04.b]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.13.18.b	B.13.18.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 125 mm	1,000	m	122,59	122,59
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,46	5,49
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						135,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						170,89

Articolo: VEN24-07.02.04.c [H.02.04.c]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.13.18.c	B.13.18.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 150 mm	1,000	m	129,77	129,77
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,46	6,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,45	6,12
TOTALE:						144,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,60

Articolo: VEN24-07.02.04.d [H.02.04.d]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.13.18.d	B.13.18.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 200 mm	1,000	m	170,79	170,79
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,46	8,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
TOTALE:						189,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						239,76

Articolo: VEN24-07.02.04.e [H.02.04.e]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.13.18.e	B.13.18.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 250 mm	1,000	m	227,78	227,78
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,46	10,06
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						250,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						317,12

Articolo: VEN24-07.02.04.f [H.02.04.f]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.13.18.f	B.13.18.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 300 mm	1,000	m	278,13	278,13
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,46	11,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,45	11,37
TOTALE:						305,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						386,09

Articolo: VEN24-07.02.04.g [H.02.04.g]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.13.18.g	B.13.18.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 350 mm	1,000	m	417,05	417,05
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,160	h	91,46	14,63
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						450,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						569,72

Articolo: VEN24-07.02.04.h [H.02.04.h]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.13.18.h	B.13.18.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 400 mm	1,000	m	471,22	471,22
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
					TOTALE:	508,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	643,52

Articolo: VEN24-07.02.04.i [H.02.04.i]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-PR-A.13.18.j	B.13.18.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 500 mm	1,000	m	582,64	582,64
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,46	21,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,45	20,11
					TOTALE:	630,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	797,65

Articolo: VEN24-07.02.04.I [H.02.04.I]

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-PR-A.13.18.k	B.13.18.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 600 mm	1,000	m	753,48	753,48
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,46	25,61
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
					TOTALE:	811,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.026,94

Articolo: VEN24-07.02.06.a [H.02.06.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 200 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.11.01.a	B.11.01.a	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 200 mm	1,000	m	29,29	29,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1487/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,45	7,00
TOTALE:						38,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,88

Articolo: VEN24-07.02.06.b [H.02.06.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 250 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.11.01.b	B.11.01.b	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 250 mm	1,000	m	49,08	49,08
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
TOTALE:						60,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,87

Articolo: VEN24-07.02.06.c [H.02.06.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 300 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.11.01.c	B.11.01.c	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 300 mm	1,000	m	66,13	66,13
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
TOTALE:						80,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,39

Articolo: VEN24-07.02.06.d [H.02.06.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 350 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.11.01.d	B.11.01.d	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 350 mm	1,000	m	94,03	94,03
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,45	12,24
TOTALE:						110,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,63

Articolo: VEN24-07.02.06.e [H.02.06.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 400 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.11.01.e	B.11.01.e	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 400 mm	1,000	m	122,41	122,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						141,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,49

Articolo: VEN24-07.02.06.f [H.02.06.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 500 mm 120 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.11.01.f	B.11.01.f	TUBI IN GRES Classe 120 KN/mq - Diametro 500 mm	1,000	m	164,68	164,68
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,45	14,87
TOTALE:						184,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						233,44

Articolo: VEN24-07.02.06.g [H.02.06.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 600 mm 95 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.11.01.g	B.11.01.g	TUBI IN GRES Classe 95 KN/mq - Diametro 600 mm	1,000	m	220,32	220,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,45	19,24
TOTALE:						246,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						311,22

Articolo: VEN24-07.02.08.a [H.02.08.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 200 mm □ classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.11.02.a	B.11.02.a	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 200 mm	1,000	m	44,93	44,93
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,45	7,00
TOTALE:						54,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,66

Articolo: VEN24-07.02.08.b [H.02.08.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 250 mm ☐ classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.11.02.b	B.11.02.b	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 kN/mq - Diametro 250 mm	1,000	m	61,37	61,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
TOTALE:						73,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,42

Articolo: VEN24-07.02.08.c [H.02.08.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 300 mm ☐ classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.11.02.c	B.11.02.c	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 kN/mq - Diametro 300 mm	1,000	m	88,04	88,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
TOTALE:						102,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,11

Articolo: VEN24-07.02.08.d [H.02.08.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 400 mm ☐ classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.11.02.d	B.11.02.d	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 200 kN/mq - Diametro 400 mm	1,000	m	147,99	147,99
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						166,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						210,85

Articolo: VEN24-07.02.08.e [H.02.08.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 500 mm - classe 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.11.02.e	B.11.02.e	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 160 kN/mq - Diametro 500 mm	1,000	m	219,21	219,21
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,45	14,87
TOTALE:						239,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1490/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	63,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		302,42

Articolo: VEN24-07.02.08.f [H.02.08.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 600 mm - classe 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.11.02.f	B.11.02.f	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 160 KN/mq - Diametro 600 mm	1,000	m	344,96	344,96
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,45	19,24
		TOTALE:				370,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	98,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				468,88

Articolo: VEN24-07.02.09.a [H.02.09.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-PR-A.15.02.a	B.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	24,33	24,33
VEN24-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,38	2,19
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,080	m³	109,06	8,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,45	23,61
		TOTALE:				66,78
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	17,70
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				84,48

Articolo: VEN24-07.02.09.b [H.02.09.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,310	h	29,38	9,11
VEN24-PR-A.15.02.b	B.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	28,76	28,76
VEN24-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,27	3,14
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,080	m³	109,06	8,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,310	h	87,45	27,11
		TOTALE:				76,84
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	20,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				97,20

Articolo: VEN24-07.02.09.c [H.02.09.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.15.02.c	B.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	36,50	36,50
VEN24-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,56	3,78
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,150	m³	109,06	16,36
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	97,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	123,38

Articolo: VEN24-07.02.09.d [H.02.09.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-PR-A.15.02.d	B.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	48,66	48,66
VEN24-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,68	4,84
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,200	m³	109,06	21,81
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,370	h	87,45	32,36
					TOTALE:	118,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	149,95

Articolo: VEN24-07.02.09.e [H.02.09.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.15.02.e	B.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	72,99	72,99
VEN24-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,23	6,62
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,220	m³	109,06	23,99
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
					TOTALE:	156,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	197,56

Articolo: VEN24-07.02.09.f [H.02.09.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,540	h	29,38	15,87
VEN24-PR-A.15.02.f	B.15.02.f	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100	1,000	m	110,60	110,60
VEN24-PR-A.15.03.f	B.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100	0,500	cad	15,48	7,74
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,540	h	87,45	47,22
					TOTALE:	214,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	270,90

Articolo: VEN24-07.02.09.g [H.02.09.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,660	h	29,38	19,39
VEN24-PR-A.15.02.g	B.15.02.g	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120	1,000	m	165,89	165,89
VEN24-PR-A.15.03.g	B.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120	0,500	cad	22,58	11,29
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,660	h	87,45	57,72
					TOTALE:	287,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	363,07

Articolo: VEN24-07.02.09.h [H.02.09.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,840	h	29,38	24,68
VEN24-PR-A.15.02.h	B.15.02.h	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140	1,000	m	243,30	243,30
VEN24-PR-A.15.03.p	B.15.03.p	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con DN 140	0,500	cad	25,80	12,90
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,350	m³	109,06	38,17
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,840	h	87,45	73,46
					TOTALE:	392,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	496,53

Articolo: VEN24-07.02.10.a [H.02.10.a]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.15.04.a	B.15.04.a	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	42,46	42,46
VEN24-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,38	2,19
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,450	m³	109,06	49,08
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	134,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	170,29

Articolo: VEN24-07.02.10.b [H.02.10.b]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.15.04.b	B.15.04.b	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	47,53	47,53
VEN24-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,27	3,14
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,660	m³	109,06	71,98
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	169,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,27

Articolo: VEN24-07.02.10.c [H.02.10.c]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,420	h	29,38	12,34
VEN24-PR-A.15.04.c	B.15.04.c	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	52,98	52,98
VEN24-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,56	3,78
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,780	m³	109,06	85,07
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
					TOTALE:	190,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	241,49

Articolo: VEN24-07.02.10.d [H.02.10.d]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.15.04.d	B.15.04.d	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	66,65	66,65
VEN24-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,68	4,84
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,350	m ³	85,46	29,91
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,100	h	96,54	9,65
TOTALE:						116,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,92

Articolo: VEN24-07.02.10.e [H.02.10.e]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.15.04.e	B.15.04.e	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	94,79	94,79
VEN24-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,23	6,62
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,480	m ³	85,46	41,02
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,125	h	96,54	12,07
TOTALE:						161,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						204,74

Articolo: VEN24-07.02.10.f [H.02.10.f]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.15.04.f	B.15.04.f	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100	1,000	m	132,18	132,18
VEN24-PR-A.15.03.f	B.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100	0,500	cad	15,48	7,74
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,600	m ³	85,46	51,28
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,150	h	96,54	14,48
TOTALE:						214,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						271,33

Articolo: VEN24-07.02.10.g [H.02.10.g]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.15.04.g	B.15.04.g	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120	1,000	m	177,86	177,86
VEN24-PR-A.15.03.g	B.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120	0,500	cad	22,58	11,29
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,720	m³	109,06	78,52
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
					TOTALE:	296,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	375,59

Articolo: VEN24-07.02.10.h [H.02.10.h]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.15.04.h	B.15.04.h	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140	1,000	m	247,73	247,73
VEN24-PR-A.15.03.p	B.15.03.p	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con DN 140	0,500	cad	25,80	12,90
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,850	m³	109,06	92,70
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
					TOTALE:	389,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	493,20

Articolo: VEN24-07.02.12.a [H.02.12.a]

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CON RESINA EPOSSIDICA 2 SPESSORE 300 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.15.08.a	B.15.08.a	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron	1,000	m²	8,72	8,72
					TOTALE:	8,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,03

Articolo: VEN24-07.02.12.b [H.02.12.b]

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CON RESINA EPOSSIDICA 2 SPESSORE 600 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.15.08.b	B.15.08.b	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 600 micron	1,000	m²	10,85	10,85
					TOTALE:	10,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,73

Articolo: VEN24-07.02.12.c [H.02.12.c]

RIVESTIMENTO DI POZZETTI CON RESINA EPOSSIDICA SPESSORE 300 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.15.08.c	B.15.08.c	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 300 micron	1,000	m ²	15,75	15,75
TOTALE:						15,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,92

Articolo: VEN24-07.02.12.d [H.02.12.d]

RIVESTIMENTO DI POZZETTI CON RESINA EPOSSIDICA SPESSORE 600 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.15.08.d	B.15.08.d	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 600 micron	1,000	m ²	20,64	20,64
TOTALE:						20,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,11

Articolo: VEN24-07.02.13.a [H.02.13.a]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	17,54	17,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,066	h	87,45	5,77
TOTALE:						27,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,80

Articolo: VEN24-07.02.13.b [H.02.13.b]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.10.b	B.10.10.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	26,54	26,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,45	6,12
TOTALE:						37,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,92

Articolo: VEN24-07.02.13.c [H.02.13.c]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.10.c	B.10.10.c	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	41,75	41,75
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,074	h	87,45	6,47
TOTALE:						52,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,91

Articolo: VEN24-07.02.13.d [H.02.13.d]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.10.d	B.10.10.d	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	66,31	66,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,085	h	87,45	7,43
TOTALE:						79,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,00

Articolo: VEN24-07.02.13.e [H.02.13.e]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,17
VEN24-PR-A.10.10.e	B.10.10.e	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	86,32	86,32
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,088	h	87,45	7,70
TOTALE:						99,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,88

Articolo: VEN24-07.02.13.f [H.02.13.f]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1498/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.10.f	B.10.10.f	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	106,13	106,13
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
TOTALE:						119,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,31

Articolo: VEN24-07.02.13.g [H.02.13.g]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.10.10.g	B.10.10.g	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 450 mm	1,000	m	141,23	141,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
TOTALE:						156,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,57

Articolo: VEN24-07.02.13.h [H.02.13.h]

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.10.10.h	B.10.10.h	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 500 mm	1,000	m	174,18	174,18
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						190,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						241,08

Articolo: VEN24-07.02.14.a [H.02.14.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,132	h	29,38	3,88
VEN24-PR-A.10.11.a	B.10.11.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	21,39	21,39
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,066	h	87,45	5,77
TOTALE:						31,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,67

Articolo: VEN24-07.02.14.b [H.02.14.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.11.b	B.10.11.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	32,65	32,65
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,45	6,12
TOTALE:						43,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,65

Articolo: VEN24-07.02.14.c [H.02.14.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,148	h	29,38	4,35
VEN24-PR-A.10.11.c	B.10.11.c	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	51,08	51,08
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,074	h	87,45	6,47
TOTALE:						62,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,71

Articolo: VEN24-07.02.14.d [H.02.14.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.11.d	B.10.11.d	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	81,17	81,17
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,085	h	87,45	7,43
TOTALE:						93,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,80

Articolo: VEN24-07.02.14.e [H.02.14.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,176	h	29,38	5,17

VEN24-PR-A.10.11.e	B.10.11.e	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	108,45	108,45
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,088	h	87,45	7,70
					TOTALE:	121,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	153,87

Articolo: VEN24-07.02.14.f [H.02.14.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.11.f	B.10.11.f	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	133,72	133,72
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,45	7,87
					TOTALE:	147,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	186,21

Articolo: VEN24-07.02.14.g [H.02.14.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.10.11.g	B.10.11.g	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 450 mm	1,000	m	174,00	174,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
					TOTALE:	188,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	239,02

Articolo: VEN24-07.02.14.h [H.02.14.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.10.11.h	B.10.11.h	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 500 mm	1,000	m	214,15	214,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
					TOTALE:	230,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	291,65

Articolo: VEN24-07.02.16.a [H.02.16.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.20.a	B.12.20.a	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 125 mm	1,000	m	10,21	10,21
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
TOTALE:						13,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,38

Articolo: VEN24-07.02.16.b [H.02.16.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.20.b	B.12.20.b	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 160 mm	1,000	m	15,95	15,95
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						19,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,02

Articolo: VEN24-07.02.16.c [H.02.16.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.20.c	B.12.20.c	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 200 mm	1,000	m	26,86	26,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						30,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,19

Articolo: VEN24-07.02.16.d [H.02.16.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65

VEN24-PR-A.12.20.d	B.12.20.d	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 250 mm	1,000	m	43,27	43,27
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						47,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,33

Articolo: VEN24-07.02.16.e [H.02.16.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.20.e	B.12.20.e	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 315 mm	1,000	m	66,00	66,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						70,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,44

Articolo: VEN24-07.02.16.f [H.02.16.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.20.f	B.12.20.f	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 400 mm	1,000	m	105,68	105,68
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						111,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,57

Articolo: VEN24-07.02.16.g [H.02.16.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.20.g	B.12.20.g	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 500 mm	1,000	m	126,08	126,08
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						134,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						170,07

Articolo: VEN24-07.02.17.a [H.02.17.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.21.a	B.12.21.a	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 160 mm	1,000	m	20,24	20,24
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						24,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,45

Articolo: VEN24-07.02.17.b [H.02.17.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.21.b	B.12.21.b	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 200 mm	1,000	m	33,31	33,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						37,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,35

Articolo: VEN24-07.02.17.c [H.02.17.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.21.c	B.12.21.c	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 250 mm	1,000	m	53,30	53,30
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						57,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,02

Articolo: VEN24-07.02.17.d [H.02.17.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 315 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76

VEN24-PR-A.12.21.d	B.12.21.d	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 315 mm	1,000	m	82,60	82,60
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						87,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,43

Articolo: VEN24-07.02.17.e [H.02.17.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 400 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.21.e	B.12.21.e	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 400 mm	1,000	m	132,17	132,17
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						137,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,08

Articolo: VEN24-07.02.17.f [H.02.17.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.21.f	B.12.21.f	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 500 mm	1,000	m	199,07	199,07
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						207,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						262,40

Articolo: VEN24-07.02.18.a [H.02.18.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	1,000	m	9,86	9,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
TOTALE:						13,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,94

Articolo: VEN24-07.02.18.b [H.02.18.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	11,11	11,11
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
TOTALE:						14,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,52

Articolo: VEN24-07.02.18.c [H.02.18.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.01.c	B.12.01.c	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	16,88	16,88
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						20,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,20

Articolo: VEN24-07.02.18.d [H.02.18.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.01.d	B.12.01.d	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	25,81	25,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						29,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,86

Articolo: VEN24-07.02.18.e [H.02.18.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1506/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.01.e	B.12.01.e	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 250 mm	1,000	m	32,85	32,85
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						37,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,15

Articolo: VEN24-07.02.18.f [H.02.18.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.01.f	B.12.01.f	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 315 mm	1,000	m	52,06	52,06
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						56,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,80

Articolo: VEN24-07.02.18.g [H.02.18.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.01.g	B.12.01.g	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 355 mm	1,000	m	62,51	62,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						67,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,17

Articolo: VEN24-07.02.18.h [H.02.18.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.01.h	B.12.01.h	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 400 mm	1,000	m	73,83	73,83
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						79,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,28

Articolo: VEN24-07.02.18.i [H.02.18.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.01.i	B.12.01.i	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 450 mm	1,000	m	97,56	97,56
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						103,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,22

Articolo: VEN24-07.02.18.l [H.02.18.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.01.l	B.12.01.l	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 500 mm	1,000	m	127,94	127,94
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						136,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						172,42

Articolo: VEN24-07.02.18.m [H.02.18.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.01.m	B.12.01.m	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 630 mm	1,000	m	211,22	211,22
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						220,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						278,70

Articolo: VEN24-07.02.19.a [H.02.19.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1508/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.02.a	B.12.02.a	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm	1,000	m	9,86	9,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						13,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,58

Articolo: VEN24-07.02.19.b [H.02.19.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.02.b	B.12.02.b	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	1,000	m	12,68	12,68
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
TOTALE:						16,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,51

Articolo: VEN24-07.02.19.c [H.02.19.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	20,30	20,30
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						24,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,52

Articolo: VEN24-07.02.19.d [H.02.19.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	31,05	31,05
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						35,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,49

Articolo: VEN24-07.02.19.e [H.02.19.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.02.e	B.12.02.e	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm	1,000	m	38,66	38,66
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						43,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,50

Articolo: VEN24-07.02.19.f [H.02.19.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.02.f	B.12.02.f	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 315 mm	1,000	m	62,65	62,65
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						67,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,20

Articolo: VEN24-07.02.19.g [H.02.19.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-PR-A.12.02.g	B.12.02.g	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 355 mm	1,000	m	75,76	75,76
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,032	h	87,45	2,80
TOTALE:						80,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,16

Articolo: VEN24-07.02.19.h [H.02.19.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1510/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.02.h	B.12.02.h	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 400 mm	1,000	m	89,90	89,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						95,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,61

Articolo: VEN24-07.02.19.i [H.02.19.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.12.02.i	B.12.02.i	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 450 mm	1,000	m	124,24	124,24
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						130,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						164,97

Articolo: VEN24-07.02.19.l [H.02.19.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.02.l	B.12.02.l	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 500 mm	1,000	m	140,31	140,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						148,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						188,07

Articolo: VEN24-07.02.19.m [H.02.19.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.02.m	B.12.02.m	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 630 mm	1,000	m	277,81	277,81
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						286,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						362,94

Articolo: VEN24-07.02.20.a [H.02.20.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.06.a	B.12.06.a	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 200 mm	1,000	m	22,14	22,14
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						26,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,22

Articolo: VEN24-07.02.20.b [H.02.20.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.06.b	B.12.06.b	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 250 mm	1,000	m	28,00	28,00
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						32,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,01

Articolo: VEN24-07.02.20.c [H.02.20.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.06.c	B.12.06.c	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 315 mm	1,000	m	44,66	44,66
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						49,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,44

Articolo: VEN24-07.02.20.d [H.02.20.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

VEN24-PR-A.12.06.d	B.12.06.d	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 400 mm	1,000	m	63,31	63,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
					TOTALE:	68,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	86,97

Articolo: VEN24-07.02.20.e [H.02.20.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.06.e	B.12.06.e	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 500 mm	1,000	m	107,63	107,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
					TOTALE:	115,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	146,73

Articolo: VEN24-07.02.20.f [H.02.20.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.06.f	B.12.06.f	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 630 mm	1,000	m	177,63	177,63
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
					TOTALE:	186,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	236,21

Articolo: VEN24-07.02.20.g [H.02.20.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.12.06.g	B.12.06.g	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 800 mm	1,000	m	376,17	376,17
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,45	7,00
					TOTALE:	388,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	491,06

Articolo: VEN24-07.02.21.a [H.02.21.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.04.d	B.12.04.d	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 200 mm	1,000	m	26,86	26,86
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						30,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,19

Articolo: VEN24-07.02.21.b [H.02.21.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.04.e	B.12.04.e	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 250 mm	1,000	m	34,12	34,12
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						38,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,75

Articolo: VEN24-07.02.21.c [H.02.21.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.04.f	B.12.04.f	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 315 mm	1,000	m	53,99	53,99
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						58,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,24

Articolo: VEN24-07.02.21.d [H.02.21.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

VEN24-PR-A.12.04.h	B.12.04.h	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 400 mm	1,000	m	84,62	84,62
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						90,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,93

Articolo: VEN24-07.02.21.e [H.02.21.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.04.l	B.12.04.l	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 500 mm	1,000	m	145,18	145,18
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						153,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,23

Articolo: VEN24-07.02.21.f [H.02.21.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.04.m	B.12.04.m	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 630 mm	1,000	m	231,34	231,34
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						240,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						304,16

Articolo: VEN24-07.02.21.g [H.02.21.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.12.04.n	B.12.04.n	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 800 mm	1,000	m	323,19	323,19
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,45	7,00
TOTALE:						335,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						424,04

Articolo: VEN24-07.02.22.a [H.02.22.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.05.a	B.12.05.a	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	40,64	40,64
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						44,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,62

Articolo: VEN24-07.02.22.b [H.02.22.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.05.b	B.12.05.b	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	49,96	49,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						54,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,79

Articolo: VEN24-07.02.22.c [H.02.22.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.05.c	B.12.05.c	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	82,88	82,88
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						87,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,79

Articolo: VEN24-07.02.22.d [H.02.22.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

VEN24-PR-A.12.05.d	B.12.05.d	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	119,49	119,49
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						124,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,04

Articolo: VEN24-07.02.22.e [H.02.22.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.05.e	B.12.05.e	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	196,15	196,15
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						204,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						258,71

Articolo: VEN24-07.02.22.f [H.02.22.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.12.05.f	B.12.05.f	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 630 mm	1,000	m	315,28	315,28
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						324,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						410,34

Articolo: VEN24-07.02.22.g [H.02.22.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.12.05.g	B.12.05.g	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 800 mm	1,000	m	591,70	591,70
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,45	7,00
TOTALE:						603,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						763,71

Articolo: VEN24-07.02.23.a [H.02.23.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.10.13.a	B.10.13.a	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 350 mm	1,000	m	51,77	51,77
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,46	2,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						57,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,31

Articolo: VEN24-07.02.23.b [H.02.23.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.10.13.b	B.10.13.b	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 400 mm	1,000	m	66,06	66,06
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						73,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,57

Articolo: VEN24-07.02.23.c [H.02.23.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.10.13.c	B.10.13.c	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 450 mm	1,000	m	82,38	82,38
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,46	3,20
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						90,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,74

Articolo: VEN24-07.02.23.d [H.02.23.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.10.13.d	B.10.13.d	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 500 mm	1,000	m	101,04	101,04
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						110,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,85

Articolo: VEN24-07.02.23.e [H.02.23.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.10.13.e	B.10.13.e	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 600 mm	1,000	m	134,53	134,53
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						144,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,21

Articolo: VEN24-07.02.24.a [H.02.24.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.10.14.a	B.10.14.a	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 200 mm	1,000	m	27,05	27,05
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,020	h	91,46	1,83
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						31,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,24

Articolo: VEN24-07.02.24.b [H.02.24.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1519/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.14.b	B.10.14.b	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 250 mm	1,000	m	37,44	37,44
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,024	h	91,46	2,20
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						43,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,58

Articolo: VEN24-07.02.24.c [H.02.24.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.10.14.c	B.10.14.c	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 300 mm	1,000	m	44,10	44,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,46	2,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						50,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,60

Articolo: VEN24-07.02.24.d [H.02.24.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.10.14.d	B.10.14.d	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 350 mm	1,000	m	59,33	59,33
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,46	2,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						65,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,87

Articolo: VEN24-07.02.24.e [H.02.24.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.10.14.e	B.10.14.e	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 400 mm	1,000	m	75,47	75,47
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,46	2,74

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1520/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						82,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,48

Articolo: VEN24-07.02.24.f [H.02.24.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.10.14.f	B.10.14.f	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 450 mm	1,000	m	93,12	93,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,46	3,20
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						101,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,32

Articolo: VEN24-07.02.24.g [H.02.24.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.10.14.g	B.10.14.g	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 500 mm	1,000	m	113,14	113,14
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						122,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,15

Articolo: VEN24-07.02.24.h [H.02.24.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.10.14.h	B.10.14.h	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 600 mm	1,000	m	149,17	149,17
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
TOTALE:						158,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1521/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	200,73
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-07.02.25.a [H.02.25.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.22.a	B.12.22.a	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	38,11	38,11
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						42,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,42

Articolo: VEN24-07.02.25.b [H.02.25.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.22.b	B.12.22.b	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	62,90	62,90
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						67,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,16

Articolo: VEN24-07.02.25.c [H.02.25.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 315 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.22.c	B.12.22.c	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	92,74	92,74
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						97,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						123,26

Articolo: VEN24-07.02.25.d [H.02.25.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 400 Mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1522/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.22.d	B.12.22.d	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	144,96	144,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						150,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						190,26

Articolo: VEN24-07.02.25.e [H.02.25.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.22.e	B.12.22.e	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	228,10	228,10
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						236,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						299,12

Articolo: VEN24-07.02.32.a [H.02.32.a]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.28.a	B.10.28.a	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 300 mm	1,000	m	115,68	115,68
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						126,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,22

Articolo: VEN24-07.02.32.b [H.02.32.b]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.28.b	B.10.28.b	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 400 mm	1,000	m	121,77	121,77
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						132,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1523/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	35,18
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		167,93

Articolo: VEN24-07.02.32.c [H.02.32.c]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.28.c	B.10.28.c	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 500 mm	1,000	m	157,81	157,81
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						168,79
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			44,73
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					213,52

Articolo: VEN24-07.02.32.d [H.02.32.d]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,098	h	29,38	2,88
VEN24-PR-A.10.28.d	B.10.28.d	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 600 mm	1,000	m	219,19	219,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,098	h	87,45	8,57
TOTALE:						230,64
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			61,12
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					291,76

Articolo: VEN24-07.02.32.e [H.02.32.e]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,101	h	29,38	2,97
VEN24-PR-A.10.28.e	B.10.28.e	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 700 mm	1,000	m	263,02	263,02
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,101	h	87,45	8,83
TOTALE:						274,82
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			72,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					347,65

Articolo: VEN24-07.02.32.f [H.02.32.f]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 800 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1524/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,103	h	29,38	3,03
VEN24-PR-A.10.28.f	B.10.28.f	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 800 mm	1,000	m	277,62	277,62
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,103	h	87,45	9,01
TOTALE:						289,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						366,42

Articolo: VEN24-07.02.32.g [H.02.32.g]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.10.28.g	B.10.28.g	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 900 mm	1,000	m	332,33	332,33
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						345,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						436,65

Articolo: VEN24-07.02.32.h [H.02.32.h]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,131	h	29,38	3,85
VEN24-PR-A.10.28.h	B.10.28.h	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1000 mm	1,000	m	349,81	349,81
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,131	h	87,45	11,46
TOTALE:						365,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						461,88

Articolo: VEN24-07.02.32.i [H.02.32.i]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.28.i	B.10.28.i	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1100 mm	1,000	m	426,87	426,87
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,45	12,24
TOTALE:						443,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1525/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	117,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		560,67

Articolo: VEN24-07.02.32.l [H.02.32.l]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,26
VEN24-PR-A.10.28.l	B.10.28.l	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1200 mm	1,000	m	543,57	543,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,45	12,68
TOTALE:						560,51
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	148,54
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					709,05

Articolo: VEN24-07.02.32.m [H.02.32.m]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.10.28.m	B.10.28.m	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1300 mm	1,000	m	647,98	647,98
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						666,67
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	176,67
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					843,34

Articolo: VEN24-07.02.32.n [H.02.32.n]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.28.n	B.10.28.n	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1400 mm	1,000	m	718,91	718,91
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,45	14,87
TOTALE:						738,77
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	195,77
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					934,54

Articolo: VEN24-07.02.32.o [H.02.32.o]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1500 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1526/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.28.o	B.10.28.o	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1500 mm	1,000	m	802,20	802,20
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
TOTALE:						823,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	218,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.041,39

Articolo: VEN24-07.02.32.p [H.02.32.p]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.10.28.p	B.10.28.p	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1600 mm	1,000	m	892,89	892,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
TOTALE:						922,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.166,49

Articolo: VEN24-07.02.32.q [H.02.32.q]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.10.28.q	B.10.28.q	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1800 mm	1,000	m	1.484,65	1.484,65
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
TOTALE:						1.521,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	403,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.924,32

Articolo: VEN24-07.02.32.r [H.02.32.r]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,560	h	29,38	16,45
VEN24-PR-A.10.28.r	B.10.28.r	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2000 mm	1,000	m	1.953,09	1.953,09
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
TOTALE:						1.994,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1527/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	528,42
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.522,45

Articolo: VEN24-07.02.32.s [H.02.32.s]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,686	h	29,38	20,15
VEN24-PR-A.10.28.s	B.10.28.s	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2200 mm	1,000	m	2.154,23	2.154,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,343	h	87,45	30,00
TOTALE:						2.204,38
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			584,16
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.788,54

Articolo: VEN24-07.02.32.t [H.02.32.t]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,760	h	29,38	22,33
VEN24-PR-A.10.28.t	B.10.28.t	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2400 mm	1,000	m	2.376,41	2.376,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
TOTALE:						2.431,97
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			644,47
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.076,44

Articolo: VEN24-07.02.32.u [H.02.32.u]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,840	h	29,38	24,68
VEN24-PR-A.10.28.u	B.10.28.u	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2600 mm	1,000	m	3.312,70	3.312,70
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
TOTALE:						3.374,11
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			894,14
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4.268,25

Articolo: VEN24-07.02.32.v [H.02.32.v]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2800 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1528/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,920	h	29,38	27,03
VEN24-PR-A.10.28.v	B.10.28.v	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2800 mm	1,000	m	3.883,80	3.883,80
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,460	h	87,45	40,23
TOTALE:						3.951,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.047,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.998,09

Articolo: VEN24-07.02.32.w [H.02.32.w]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 3000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,040	h	29,38	30,56
VEN24-PR-A.10.28.z	B.10.28.z	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 3000 mm	1,000	m	4.056,05	4.056,05
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,45	45,47
TOTALE:						4.132,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.095,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.227,08

Articolo: VEN24-07.02.33.a [H.02.33.a]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.29.a	B.10.29.a	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 300 mm	1,000	m	129,56	129,56
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						140,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						177,78

Articolo: VEN24-07.02.33.b [H.02.33.b]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.29.b	B.10.29.b	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 400 mm	1,000	m	136,37	136,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						147,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1529/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	39,05
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		186,40

Articolo: VEN24-07.02.33.c [H.02.33.c]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.29.c	B.10.29.c	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 500 mm	1,000	m	175,34	175,34
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						186,32
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	49,37
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					235,69

Articolo: VEN24-07.02.33.d [H.02.33.d]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,098	h	29,38	2,88
VEN24-PR-A.10.29.d	B.10.29.d	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 600 mm	1,000	m	243,54	243,54
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,098	h	87,45	8,57
TOTALE:						254,99
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	67,57
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					322,56

Articolo: VEN24-07.02.33.e [H.02.33.e]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,101	h	29,38	2,97
VEN24-PR-A.10.29.e	B.10.29.e	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 700 mm	1,000	m	306,85	306,85
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,101	h	87,45	8,83
TOTALE:						318,65
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	84,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					403,09

Articolo: VEN24-07.02.33.f [H.02.33.f]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 800 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1530/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,103	h	29,38	3,03
VEN24-PR-A.10.29.f	B.10.29.f	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 800 mm	1,000	m	328,77	328,77
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,103	h	87,45	9,01
TOTALE:						340,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						431,12

Articolo: VEN24-07.02.33.g [H.02.33.g]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.10.29.g	B.10.29.g	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 900 mm	1,000	m	419,35	419,35
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						432,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						546,73

Articolo: VEN24-07.02.33.h [H.02.33.h]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,131	h	29,38	3,85
VEN24-PR-A.10.29.h	B.10.29.h	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1000 mm	1,000	m	441,43	441,43
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,131	h	87,45	11,46
TOTALE:						456,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						577,78

Articolo: VEN24-07.02.33.i [H.02.33.i]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.29.i	B.10.29.i	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1100 mm	1,000	m	594,96	594,96
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,45	12,24
TOTALE:						611,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1531/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	162,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		773,31

Articolo: VEN24-07.02.33.l [H.02.33.l]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,26
VEN24-PR-A.10.29.l	B.10.29.l	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1200 mm	1,000	m	609,32	609,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,45	12,68
TOTALE:						626,26
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			165,96
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					792,22

Articolo: VEN24-07.02.33.m [H.02.33.m]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.10.29.m	B.10.29.m	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1300 mm	1,000	m	716,01	716,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						734,70
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			194,70
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					929,40

Articolo: VEN24-07.02.33.n [H.02.33.n]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.29.n	B.10.29.n	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1400 mm	1,000	m	775,90	775,90
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,45	14,87
TOTALE:						795,76
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			210,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.006,64

Articolo: VEN24-07.02.33.o [H.02.33.o]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1500 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1532/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.29.o	B.10.29.o	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1500 mm	1,000	m	867,96	867,96
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
TOTALE:						888,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	235,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.124,57

Articolo: VEN24-07.02.33.p [H.02.33.p]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.10.29.p	B.10.29.p	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1600 mm	1,000	m	1.002,18	1.002,18
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
TOTALE:						1.031,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	273,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.304,75

Articolo: VEN24-07.02.33.q [H.02.33.q]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.10.29.q	B.10.29.q	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1800 mm	1,000	m	1.609,77	1.609,77
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
TOTALE:						1.646,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	436,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.082,59

Articolo: VEN24-07.02.33.r [H.02.33.r]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,560	h	29,38	16,45
VEN24-PR-A.10.29.r	B.10.29.r	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2000 mm	1,000	m	2.028,29	2.028,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
TOTALE:						2.069,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1533/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	548,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.617,58

Articolo: VEN24-07.02.33.s [H.02.33.s]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,686	h	29,38	20,15
VEN24-PR-A.10.29.s	B.10.29.s	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2200 mm	1,000	m	2.439,17	2.439,17
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,343	h	87,45	30,00
TOTALE:						2.489,32
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			659,67
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.148,99

Articolo: VEN24-07.02.33.t [H.02.33.t]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,760	h	29,38	22,33
VEN24-PR-A.10.29.t	B.10.29.t	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2400 mm	1,000	m	2.594,83	2.594,83
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
TOTALE:						2.650,39
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		702,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.352,74

Articolo: VEN24-07.02.33.u [H.02.33.u]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,840	h	29,38	24,68
VEN24-PR-A.10.29.u	B.10.29.u	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2600 mm	1,000	m	3.639,04	3.639,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
TOTALE:						3.700,45
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		980,62
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4.681,07

Articolo: VEN24-07.02.33.v [H.02.33.v]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2800 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1534/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,920	h	29,38	27,03
VEN24-PR-A.10.29.v	B.10.29.v	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2800 mm	1,000	m	4.128,54	4.128,54
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,460	h	87,45	40,23
TOTALE:						4.195,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.111,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.307,69

Articolo: VEN24-07.02.33.w [H.02.33.w]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 3000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,040	h	29,38	30,56
VEN24-PR-A.10.29.z	B.10.29.z	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 3000 mm	1,000	m	4.627,13	4.627,13
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,45	45,47
TOTALE:						4.703,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.246,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.949,50

Articolo: VEN24-07.02.34.a [H.02.34.a]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.30.a	B.10.30.a	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 300 mm	1,000	m	138,81	138,81
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						149,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,48

Articolo: VEN24-07.02.34.b [H.02.34.b]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.30.b	B.10.30.b	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 400 mm	1,000	m	146,12	146,12
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						157,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1535/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	41,63
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		198,73

Articolo: VEN24-07.02.34.c [H.02.34.c]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.10.30.c	B.10.30.c	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 500 mm	1,000	m	189,95	189,95
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,45	8,22
TOTALE:						200,93
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			53,25
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					254,18

Articolo: VEN24-07.02.34.d [H.02.34.d]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,098	h	29,38	2,88
VEN24-PR-A.10.30.d	B.10.30.d	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 600 mm	1,000	m	263,02	263,02
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,098	h	87,45	8,57
TOTALE:						274,47
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			72,73
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					347,20

Articolo: VEN24-07.02.34.e [H.02.34.e]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,101	h	29,38	2,97
VEN24-PR-A.10.30.e	B.10.30.e	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 700 mm	1,000	m	331,21	331,21
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,101	h	87,45	8,83
TOTALE:						343,01
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			90,90
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					433,91

Articolo: VEN24-07.02.34.f [H.02.34.f]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 800 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1536/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,103	h	29,38	3,03
VEN24-PR-A.10.30.f	B.10.30.f	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 800 mm	1,000	m	350,69	350,69
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,103	h	87,45	9,01
TOTALE:						362,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						458,85

Articolo: VEN24-07.02.34.g [H.02.34.g]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.10.30.g	B.10.30.g	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 900 mm	1,000	m	498,48	498,48
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,45	9,62
TOTALE:						511,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						646,83

Articolo: VEN24-07.02.34.h [H.02.34.h]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,131	h	29,38	3,85
VEN24-PR-A.10.30.h	B.10.30.h	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1000 mm	1,000	m	524,72	524,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,131	h	87,45	11,46
TOTALE:						540,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						683,14

Articolo: VEN24-07.02.34.i [H.02.34.i]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.10.30.i	B.10.30.i	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1100 mm	1,000	m	611,15	611,15
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,45	12,24
TOTALE:						627,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1537/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	166,29
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		793,79

Articolo: VEN24-07.02.34.l [H.02.34.l]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,26
VEN24-PR-A.10.30.l	B.10.30.l	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1200 mm	1,000	m	701,38	701,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,45	12,68
TOTALE:						718,32
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			190,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					908,67

Articolo: VEN24-07.02.34.m [H.02.34.m]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-A.10.30.m	B.10.30.m	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1300 mm	1,000	m	801,87	801,87
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
TOTALE:						820,56
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			217,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.038,01

Articolo: VEN24-07.02.34.n [H.02.34.n]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-PR-A.10.30.n	B.10.30.n	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1400 mm	1,000	m	894,26	894,26
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,45	14,87
TOTALE:						914,12
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			242,24
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.156,36

Articolo: VEN24-07.02.34.o [H.02.34.o]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1500 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1538/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.10.30.o	B.10.30.o	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1500 mm	1,000	m	1.008,23	1.008,23
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
TOTALE:						1.029,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	272,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.302,01

Articolo: VEN24-07.02.34.p [H.02.34.p]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.10.30.p	B.10.30.p	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1600 mm	1,000	m	1.102,67	1.102,67
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
TOTALE:						1.131,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	299,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.431,87

Articolo: VEN24-07.02.34.q [H.02.34.q]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.10.30.q	B.10.30.q	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1800 mm	1,000	m	1.813,99	1.813,99
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
TOTALE:						1.850,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	490,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.340,93

Articolo: VEN24-07.02.34.r [H.02.34.r]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,560	h	29,38	16,45
VEN24-PR-A.10.30.r	B.10.30.r	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2000 mm	1,000	m	2.294,75	2.294,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
TOTALE:						2.335,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1539/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	618,96
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.954,65

Articolo: VEN24-07.02.34.s [H.02.34.s]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,686	h	29,38	20,15
VEN24-PR-A.10.30.s	B.10.30.s	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2200 mm	1,000	m	2.647,53	2.647,53
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,343	h	87,45	30,00
TOTALE:						2.697,68
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			714,89
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.412,57

Articolo: VEN24-07.02.34.t [H.02.34.t]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,760	h	29,38	22,33
VEN24-PR-A.10.30.t	B.10.30.t	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2400 mm	1,000	m	2.796,92	2.796,92
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
TOTALE:						2.852,48
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		755,91
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3.608,39

Articolo: VEN24-07.02.34.u [H.02.34.u]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,840	h	29,38	24,68
VEN24-PR-A.10.30.u	B.10.30.u	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2600 mm	1,000	m	3.965,37	3.965,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
TOTALE:						4.026,78
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		1.067,10
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					5.093,88

Articolo: VEN24-07.02.34.v [H.02.34.v]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2800 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1540/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,920	h	29,38	27,03
VEN24-PR-A.10.30.v	B.10.30.v	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2800 mm	1,000	m	4.373,30	4.373,30
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,460	h	87,45	40,23
TOTALE:						4.440,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.176,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.617,31

Articolo: VEN24-07.02.34.w [H.02.34.w]

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 3000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,040	h	29,38	30,56
VEN24-PR-A.10.30.z	B.10.30.z	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 3000 mm	1,000	m	5.035,05	5.035,05
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,45	45,47
TOTALE:						5.111,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.354,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.465,52

Articolo: VEN24-07.02.38.a [H.02.38.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.17.a	B.12.17.a	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 110 mm	1,000	m	8,53	8,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						11,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,90

Articolo: VEN24-07.02.38.b [H.02.38.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.17.b	B.12.17.b	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 125 mm	1,000	m	9,73	9,73
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
TOTALE:						13,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1541/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,51
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		16,77

Articolo: VEN24-07.02.38.c [H.02.38.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.17.c	B.12.17.c	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 160 mm	1,000	m	14,48	14,48
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						18,31
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,85
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				23,16

Articolo: VEN24-07.02.38.d [H.02.38.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.17.d	B.12.17.d	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 200 mm	1,000	m	22,21	22,21
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						26,33
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,98
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				33,31

Articolo: VEN24-07.02.38.e [H.02.38.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,054	h	29,38	1,59
VEN24-PR-A.12.17.e	B.12.17.e	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 250 mm	1,000	m	28,20	28,20
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,45	2,36
TOTALE:						32,47
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8,60
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				41,07

Articolo: VEN24-07.02.38.f [H.02.38.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.17.f	B.12.17.f	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 315 mm	1,000	m	44,49	44,49
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						49,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,23

Articolo: VEN24-07.02.38.g [H.02.38.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.17.g	B.12.17.g	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 400 mm	1,000	m	63,23	63,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						68,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,87

Articolo: VEN24-07.02.38.h [H.02.38.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.17.h	B.12.17.h	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 500 mm	1,000	m	102,09	102,09
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						110,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,72

Articolo: VEN24-07.02.39.a [H.02.39.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.18.a	B.12.18.a	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 110 mm	1,000	m	8,53	8,53
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1543/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	11,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		14,90

Articolo: VEN24-07.02.39.b [H.02.39.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.18.b	B.12.18.b	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 125 mm	1,000	m	11,31	11,31
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
					TOTALE:	14,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,77

Articolo: VEN24-07.02.39.c [H.02.39.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.18.c	B.12.18.c	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 160 mm	1,000	m	17,23	17,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
					TOTALE:	21,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,64

Articolo: VEN24-07.02.39.d [H.02.39.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.18.d	B.12.18.d	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 200 mm	1,000	m	26,51	26,51
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
					TOTALE:	30,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,75

Articolo: VEN24-07.02.39.e [H.02.39.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.18.e	B.12.18.e	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 250 mm	1,000	m	35,25	35,25
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						39,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,18

Articolo: VEN24-07.02.39.f [H.02.39.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.18.f	B.12.18.f	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 315 mm	1,000	m	56,80	56,80
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						61,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,80

Articolo: VEN24-07.02.39.g [H.02.39.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.12.18.g	B.12.18.g	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 400 mm	1,000	m	80,54	80,54
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						85,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,76

Articolo: VEN24-07.02.39.h [H.02.39.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1545/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.18.h	B.12.18.h	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 500 mm	1,000	m	124,34	124,34
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						132,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						167,87

Articolo: VEN24-07.02.40.a [H.02.40.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.12.19.a	B.12.19.a	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	11,96	11,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						15,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,24

Articolo: VEN24-07.02.40.b [H.02.40.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-PR-A.12.19.b	B.12.19.b	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 125 mm	1,000	m	12,96	12,96
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,45	1,92
TOTALE:						16,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,86

Articolo: VEN24-07.02.40.c [H.02.40.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,048	h	29,38	1,41
VEN24-PR-A.12.19.c	B.12.19.c	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	18,16	18,16
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
TOTALE:						21,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,82

Articolo: VEN24-07.02.40.d [H.02.40.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-PR-A.12.19.d	B.12.19.d	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	29,23	29,23
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
TOTALE:						33,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,19

Articolo: VEN24-07.02.40.e [H.02.40.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-PR-A.12.19.e	B.12.19.e	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	51,41	51,41
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
TOTALE:						55,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,62

Articolo: VEN24-07.02.40.f [H.02.40.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.12.19.f	B.12.19.f	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	83,04	83,04
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						87,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,99

Articolo: VEN24-07.02.40.g [H.02.40.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06

VEN24-PR-A.12.19.g	B.12.19.g	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	119,55	119,55
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,45	3,06
TOTALE:						124,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,11

Articolo: VEN24-07.02.40.h [H.02.40.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-PR-A.12.19.h	B.12.19.h	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	196,44	196,44
VEN24-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,45	4,81
TOTALE:						204,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						259,07

Articolo: VEN24-07.02.41.b [H.02.41.b]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø 500-Ø 800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	29,38	352,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	12,000	h	26,39	316,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,17	617,36
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	8,000	h	54,60	436,80
VEN24-AT.16.01.b	D.16.01.b	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	18.600,00	18.600,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	200,000	m²	8,15	1.630,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	200,000	m²	2,03	406,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	100,000	m	44,63	4.463,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	50,000	m	15,01	750,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1548/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						28.982,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.680,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.663,27

Articolo: VEN24-07.02.41.c [H.02.41.c]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,67	950,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	35,000	h	29,38	1.028,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	35,000	h	26,39	923,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,17	2.315,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	35,000	h	54,60	1.911,00
VEN24-AT.16.01.c	D.16.01.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	23.400,00	23.400,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	100,000	m	15,01	1.501,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						45.980,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.184,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58.165,95

Articolo: VEN24-07.02.41.d [H.02.41.d]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,67	950,10
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	35,000	h	29,38	1.028,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	35,000	h	26,39	923,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1549/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,17	2.315,10
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	35,000	h	54,60	1.911,00
VEN24-AT.16.01.d	D.16.01.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	33.470,00	33.470,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	150,000	m	15,01	2.251,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						56.801,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.052,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71.853,88

Articolo: VEN24-07.02.41.e [H.02.41.e]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	36,000	h	31,67	1.140,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	42,000	h	29,38	1.233,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	42,000	h	26,39	1.108,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	36,000	h	77,17	2.778,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	42,000	h	54,60	2.293,20
VEN24-AT.16.01.e	D.16.01.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2000 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	54.420,00	54.420,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	200,000	m	15,01	3.002,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1550/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						80.055,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21.214,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101.270,01

Articolo: VEN24-07.02.41.f [H.02.41.f]

Impianto di cantiere per microtunelling Ø2000-Ø2400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	36,000	h	31,67	1.140,12
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	42,000	h	29,38	1.233,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	42,000	h	26,39	1.108,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	36,000	h	77,17	2.778,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	42,000	h	54,60	2.293,20
VEN24-AT.16.01.f	D.16.01.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2400 A Ø2500 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	n	69.270,00	69.270,00
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,42	69,68
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,25	145,00
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	250,000	m	15,01	3.752,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						95.655,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25.348,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121.004,64

Articolo: VEN24-07.02.42.b [H.02.42.b]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione Ø500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	33,000	h	31,67	1.045,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	33,000	h	29,38	969,54
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	38,000	h	26,39	1.002,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	28,000	h	31,93	894,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1551/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	8,000	h	69,86	558,88
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	12,000	h	77,17	926,04
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	14,000	h	54,60	764,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	20,000	h	88,87	1.777,40
TOTALE:						7.938,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.103,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.041,86

Articolo: VEN24-07.02.42.c [H.02.42.c]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione ☐ Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,67	1.520,16
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	29,38	1.410,24
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	48,000	h	26,39	1.266,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	16,000	h	69,86	1.117,76
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	16,000	h	77,17	1.234,72
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	16,000	h	54,60	873,60
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	24,000	h	88,87	2.132,88
TOTALE:						11.088,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.938,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14.027,23

Articolo: VEN24-07.02.42.d [H.02.42.d]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione ☐ Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	60,000	h	31,67	1.900,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	60,000	h	29,38	1.762,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	60,000	h	26,39	1.583,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	60,000	h	31,93	1.915,80
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	24,000	h	69,86	1.676,64
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	24,000	h	77,17	1.852,08
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	24,000	h	54,60	1.310,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	30,000	h	88,87	2.666,10
TOTALE:						14.667,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.886,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18.554,29

Articolo: VEN24-07.02.42.e [H.02.42.e]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione ☐ Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	100,000	h	31,67	3.167,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	100,000	h	29,38	2.938,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	100,000	h	26,39	2.639,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	100,000	h	31,93	3.193,00
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	52,000	h	69,86	3.632,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	52,000	h	77,17	4.012,84
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	52,000	h	54,60	2.839,20
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	60,000	h	88,87	5.332,20
TOTALE:						27.753,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.354,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35.108,76

Articolo: VEN24-07.02.42.f [H.02.42.f]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione Ø2000-Ø2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,67	3.800,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	120,000	h	29,38	3.525,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	120,000	h	26,39	3.166,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,93	3.831,60
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	60,000	h	69,86	4.191,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	60,000	h	77,17	4.630,20
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	60,000	h	54,60	3.276,00
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	80,000	h	88,87	7.109,60
TOTALE:						33.531,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.885,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42.417,73

Articolo: VEN24-07.02.43.b [H.02.43.b]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling Ø500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	8,000	h	26,39	211,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,17	617,36
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	8,000	h	69,86	558,88
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	88,87	710,96
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	200,000	m²	8,15	1.630,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1553/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	200,000	m²	2,03	406,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	150,000	m	44,63	6.694,50
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	40,000	m	15,01	600,40
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						13.074,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.464,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16.538,84

Articolo: VEN24-07.02.43.c [H.02.43.c]

Impianto parziale di cantiere per microtunneling Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,67	506,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	29,38	470,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	16,000	h	26,39	422,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	16,000	h	77,17	1.234,72
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	16,000	h	69,86	1.117,76
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	16,000	h	88,87	1.421,92
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	150,000	m	44,63	6.694,50
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	50,000	m	15,01	750,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						17.392,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.608,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22.001,01

Articolo: VEN24-07.02.43.d [H.02.43.d]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling Ø 1400-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,67	1.266,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	29,38	1.175,20
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	40,000	h	26,39	1.055,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,93	1.277,20
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	40,000	h	77,17	3.086,80
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	40,000	h	69,86	2.794,40
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	40,000	h	88,87	3.554,80
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	100,000	m	15,01	1.501,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						28.900,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.658,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.559,23

Articolo: VEN24-07.02.43.e [H.02.43.e]

Impianto parziale di cantiere per microtunelling Ø 2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	96,000	h	31,67	3.040,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	96,000	h	29,38	2.820,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	96,000	h	26,39	2.533,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	96,000	h	31,93	3.065,28
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	96,000	h	77,17	7.408,32
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	96,000	h	69,86	6.706,56
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	96,000	h	88,87	8.531,52
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1555/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	150,000	m	15,01	2.251,50
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						49.546,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.129,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62.675,94

Articolo: VEN24-07.02.43.f [H.02.43.f]

Impianto parziale di cantiere per microtunneling Ø2400-Ø2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,67	3.800,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	120,000	h	29,38	3.525,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	120,000	h	26,39	3.166,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	120,000	h	31,93	3.831,60
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	120,000	h	77,17	9.260,40
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	120,000	h	69,86	8.383,20
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	120,000	h	88,87	10.664,40
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,38	469,00
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,03	609,00
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,42	34,84
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,25	72,50
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	44,63	8.926,00
VEN24-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	200,000	m	15,01	3.002,00
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	307,66	615,32
TOTALE:						58.823,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.588,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74.411,32

Articolo: VEN24-07.02.44.d [H.02.44.d]

Posa con sistema del microtunelling Ø 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,860	h	31,67	58,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,860	h	29,38	54,65
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,860	h	26,39	49,09
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,860	h	33,42	62,16
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,480	h	77,17	114,21
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.199,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.516,76

Articolo: VEN24-07.02.44.e [H.02.44.e]

Posa con sistema del microtunelling Ø 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,220	h	31,67	70,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,220	h	29,38	65,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,220	h	26,39	58,59
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,220	h	33,42	74,19
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,480	h	77,17	114,21
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.242,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	329,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.571,79

Articolo: VEN24-07.02.44.f [H.02.44.f]

Posa con sistema del microtunelling Ø 700

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,280	h	31,67	72,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,280	h	29,38	66,99
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,280	h	26,39	60,17
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,280	h	33,42	76,20
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,540	h	77,17	118,84
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.254,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	332,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.586,83

Articolo: VEN24-07.02.44.g [H.02.44.g]

Posa con sistema del microtunnelling Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	3,000	h	33,42	100,26
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,000	h	77,17	154,34
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.l	B.14.04.l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
TOTALE:						1.376,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	364,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.741,80

Articolo: VEN24-07.02.44.h [H.02.44.h]

Posa con sistema del microtunnelling Ø1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1558/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	3,500	h	33,42	116,97
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,200	h	77,17	169,77
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.I	B.14.04.I	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
					TOTALE:	1.452,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.837,78

Articolo: VEN24-07.02.44.i [H.02.44.i]

Posa con sistema del microtunnelling Ø1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,260	h	31,67	134,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,260	h	29,38	125,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,260	h	26,39	112,42
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	4,260	h	33,42	142,37
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,500	h	77,17	192,93
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	26,18	26,18
VEN24-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN24-PR-A.14.04.I	B.14.04.I	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
					TOTALE:	1.567,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.983,25

Articolo: VEN24-07.02.45.00 [H.02.45.00]

Esecuzione di Perforazione Orizzontale Direzioneata (TOC) atta alla posa in opera di nuove condotte in acciaio, PEAD, PVC antisfilamento, ghisa sferoidale o altro materiale, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo il tracciato di progetto, per l'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni, sottoservizi ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza interferenza con altre preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto. Si intende compreso e compensato: - oneri, costi generali e produzione documenti per la sicurezza; - predisposizione o eventuale integrazione della segnaletica di cantiere; - redazione e fornitura di progetto comprendente: tracciato planimetrico, sezione con profilo e quote di riferimento, verifica parametri di perforazione e sollecitazione ammissibile della condotta da posare; - esecuzione del foro pilota e successivi alesaggi, con o senza l'uso di utensili percussivi fondo foro; - fornitura, impiego ed eventuale smaltimento di fanghi bentonitici e/o polimerici in adeguate miscele tali da garantire il buon esito dell'intervento, compreso recupero e ricircolo dei liquidi durante le fasi di installazione. In nessun caso sarà ammessa

la dispersione nel terreno dei liquidi impiegati nella perforazione; - nel caso di eventuale utilizzo di fluidi di perforazione in fase gassosa, il volume di acqua per metro cubo di aria compressa utilizzata, non potrà eccedere 0,2 litri/mc, mentre la percentuale di polimero eventualmente utilizzata non potrà eccedere i 2 litri/mc di acqua; - trascinamento del tubo già preassemblato all'interno del foro mediante aggancio all'alesatore stesso per mezzo di giunto snodato ad evitare che il moto di rotazione sia trasmesso al tubo stesso. - consegna di elaborato riportante il rilievo piano altimetrico della condotta posata; - profilo "As built" corredato da rapporto operativo dei parametri di macchina; - collaudo idraulico della condotta posata; Perforazioni in terreni sciolti quali sabbie con granulometria fino a 2 mm, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, esclusa la roccia compatta. Solo escluso l'impianto di cantiere compensato a parte. Valutata a metro lineare per cm di diametro del foro finale.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,016	q	19,07	0,31
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,010	q	24,14	0,24
VEN24-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	17,02	1,70
VEN24-AT.16.02.a	D.16.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])	1,000	m*cm	5,09	5,09
VEN24-AT.16.02.b	D.16.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE IMPIANTO DI CANTIERE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])	1,000	m*cm	1,44	1,44
VEN24-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTRICO da 20 a 28 Kw	0,030	h	26,18	0,79
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,020	h	32,52	0,65
TOTALE:						11,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,75

Articolo: VEN24-07.02.46.a [H.02.46.a]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri fino a 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	16,000	h	26,39	422,24
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	16,000	h	80,05	1.280,80
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	8,000	h	83,36	666,88
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	88,87	710,96
TOTALE:						4.044,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.071,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.116,57

Articolo: VEN24-07.02.46.b [H.02.46.b]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 200-250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,93	957,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	30,000	h	28,31	849,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	30,000	h	26,39	791,70
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	30,000	h	80,05	2.401,50
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,36	1.000,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	88,87	1.066,44
TOTALE:						7.067,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.872,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.939,96

Articolo: VEN24-07.02.46.c [H.02.46.c]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 300-450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,93	1.277,20
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	28,31	1.132,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	40,000	h	26,39	1.055,60
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	40,000	h	80,05	3.202,00
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,36	1.000,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	88,87	1.066,44
TOTALE:						8.733,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.314,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.048,46

Articolo: VEN24-07.02.46.d [H.02.46.d]

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 500-600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	60,000	h	31,93	1.915,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	60,000	h	28,31	1.698,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	60,000	h	26,39	1.583,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	60,000	h	80,05	4.803,00
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,36	1.000,32
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	88,87	1.066,44
TOTALE:						12.067,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1561/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3.197,90
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		15.265,46

Articolo: VEN24-07.03.17.00 [H.03.17.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-PR-A.16.04.a	B.16.04.a	BULLONI IN ACCIAIO INOX 16x90	8,000	cad	2,17	17,36
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m³	85,46	4,27
TOTALE:						34,61
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		9,17
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				43,78

Articolo: VEN24-07.03.22.a [H.03.22.a]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.a	B.09.18.a	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	471,37	471,37
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						546,81
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		144,90
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				691,71

Articolo: VEN24-07.03.22.b [H.03.22.b]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.b	B.09.18.b	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	526,03	526,03
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						601,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1562/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	159,39
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		760,86

Articolo: VEN24-07.03.22.c [H.03.22.c]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.c	B.09.18.c	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	610,55	610,55
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						685,99
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	181,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				867,78

Articolo: VEN24-07.03.22.d [H.03.22.d]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.d	B.09.18.d	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	484,90	484,90
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						560,34
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	148,49
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				708,83

Articolo: VEN24-07.03.22.e [H.03.22.e]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.e	B.09.18.e	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	557,56	557,56
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						633,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1563/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	167,75
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		800,75

Articolo: VEN24-07.03.22.f [H.03.22.f]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.f	B.09.18.f	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	627,08	627,08
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						702,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		186,17
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				888,69

Articolo: VEN24-07.03.22.g [H.03.22.g]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.g	B.09.18.g	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	696,93	696,93
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						772,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		204,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				977,05

Articolo: VEN24-07.03.22.h [H.03.22.h]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.h	B.09.18.h	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	939,88	939,88
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						1.015,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1564/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	269,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.284,38

Articolo: VEN24-07.03.22.i [H.03.22.i]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.i	B.09.18.i	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	1.077,14	1.077,14
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						1.152,58
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		305,43
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.458,01

Articolo: VEN24-07.03.22.l [H.03.22.l]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.l	B.09.18.l	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	1.254,02	1.254,02
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						1.329,46
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		352,31
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.681,77

Articolo: VEN24-07.03.22.m [H.03.22.m]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.m	B.09.18.m	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	693,32	693,32
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						768,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1565/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	203,72
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		972,48

Articolo: VEN24-07.03.22.n [H.03.22.n]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.n	B.09.18.n	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	730,89	730,89
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						806,33
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	213,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.020,01

Articolo: VEN24-07.03.22.o [H.03.22.o]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.o	B.09.18.o	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	771,59	771,59
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						847,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	224,46
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.071,49

Articolo: VEN24-07.03.22.p [H.03.22.p]

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.p	B.09.18.p	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	821,99	821,99
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						897,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1566/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	237,82
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.135,25

Articolo: VEN24-07.03.22.q [H.03.22.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-PR-A.09.18.q	B.09.18.q	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	1.025,52	1.025,52
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						1.117,12
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		296,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.413,16

Articolo: VEN24-07.03.22.r [H.03.22.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.r	B.09.18.r	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	1.159,78	1.159,78
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						1.235,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		327,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.562,55

Articolo: VEN24-07.03.22.s [H.03.22.s]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.18.s	B.09.18.s	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	1.338,31	1.338,31
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1567/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.413,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	374,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.788,39

Articolo: VEN24-07.03.24.a [H.03.24.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.a	B.09.20.a	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	357,58	357,58
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						433,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						547,77

Articolo: VEN24-07.03.24.b [H.03.24.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.b	B.09.20.b	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	360,46	360,46
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						435,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						551,41

Articolo: VEN24-07.03.24.c [H.03.24.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.c	B.09.20.c	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	366,26	366,26
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						441,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						558,75

Articolo: VEN24-07.03.24.d [H.03.24.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.d	B.09.20.d	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	397,21	397,21
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						472,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						597,90

Articolo: VEN24-07.03.24.e [H.03.24.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.e	B.09.20.e	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	414,01	414,01
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						489,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						619,15

Articolo: VEN24-07.03.24.f [H.03.24.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.f	B.09.20.f	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	417,43	417,43
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
TOTALE:						492,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	130,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						623,48

Articolo: VEN24-07.03.24.g [H.03.24.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.g	B.09.20.g	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	427,37	427,37
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	502,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	636,05

Articolo: VEN24-07.03.24.h [H.03.24.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.h	B.09.20.h	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	531,54	531,54
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	606,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	767,83

Articolo: VEN24-07.03.24.i [H.03.24.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.i	B.09.20.i	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	500,07	500,07
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	575,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	728,02

Articolo: VEN24-07.03.24.l [H.03.24.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.l	B.09.20.l	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	517,82	517,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1570/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m ³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	593,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	750,47

Articolo: VEN24-07.03.24.m [H.03.24.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.m	B.09.20.m	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	520,55	520,55
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m ³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	595,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	753,93

Articolo: VEN24-07.03.24.n [H.03.24.n]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.n	B.09.20.n	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	526,70	526,70
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m ³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	602,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	761,71

Articolo: VEN24-07.03.24.o [H.03.24.o]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.o	B.09.20.o	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	541,10	541,10
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m ³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1571/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	616,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	779,92

Articolo: VEN24-07.03.24.p [H.03.24.p]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.p	B.09.20.p	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	595,67	595,67
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	671,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	848,95

Articolo: VEN24-07.03.24.q [H.03.24.q]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.q	B.09.20.q	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	663,69	663,69
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	739,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,87
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	935,00

Articolo: VEN24-07.03.24.r [H.03.24.r]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 800 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.09.20.r	B.09.20.r	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm	1,000	cad	696,94	696,94
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	85,46	12,82
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,46	32,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1572/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
					TOTALE:	772,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	204,68
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	977,06

Articolo: VEN24-07.03.26.a [H.03.26.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,620	h	29,38	18,22
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.c	B.09.23.c	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90	1,000	cad	186,40	186,40
VEN24-PR-A.09.06.i	B.09.06.i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	5,000	cad	12,42	62,10
VEN24-PR-A.09.05.i	B.09.05.i	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100	1,000	cad	27,45	27,45
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,310	h	87,45	27,11
					TOTALE:	325,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	411,24

Articolo: VEN24-07.03.26.b [H.03.26.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,720	h	29,38	21,15
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.e	B.09.23.e	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 85	1,000	cad	190,35	190,35
VEN24-PR-A.09.06.i	B.09.06.i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	5,000	cad	12,42	62,10
VEN24-PR-A.09.05.h	B.09.05.h	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 50	1,000	cad	20,63	20,63
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,360	h	87,45	31,48
VEN24-PR-A.09.05.i	B.09.05.i	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100	1,000	cad	27,45	27,45
					TOTALE:	356,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	451,57

Articolo: VEN24-07.03.26.c [H.03.26.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,820	h	29,38	24,09
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.h	B.09.23.h	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 85	1,000	cad	213,62	213,62
VEN24-PR-A.09.06.i	B.09.06.i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	5,000	cad	12,42	62,10
VEN24-PR-A.09.05.h	B.09.05.h	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 50	1,000	cad	20,63	20,63
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,410	h	87,45	35,85
VEN24-PR-A.09.05.i	B.09.05.i	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100	1,000	cad	27,45	27,45
TOTALE:						387,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						490,25

Articolo: VEN24-07.03.27.a [H.03.27.a]

SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA FONDELLO diametro interno netto cm. 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,45	43,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m ³	85,46	8,55
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	3,000	kg	3,77	11,31
TOTALE:						135,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,82

Articolo: VEN24-07.03.27.b [H.03.27.b]

SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA FONDELLO diametro interno netto cm. 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,45	43,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m ³	85,46	12,82
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	5,000	kg	3,77	18,85
TOTALE:						155,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						196,77

Articolo: VEN24-07.03.28.a [H.03.28.a]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale fino a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m³	85,46	4,27
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
TOTALE:						85,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,71

Articolo: VEN24-07.03.28.b [H.03.28.b]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale da DN 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m³	85,46	8,55
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,500	h	30,50	15,25
TOTALE:						120,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,08

Articolo: VEN24-07.03.28.c [H.03.28.c]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale oltre DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,45	43,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m³	85,46	8,55
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,500	h	30,50	45,75
TOTALE:						200,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1575/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	53,21
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		254,00

Articolo: VEN24-07.03.29.a [H.03.29.a]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale fino a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m³	85,46	4,27
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
TOTALE:						85,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	22,56
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				107,71

Articolo: VEN24-07.03.29.b [H.03.29.b]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale da DN 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m³	85,46	8,55
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,500	h	30,50	15,25
TOTALE:						120,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	31,86
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				152,08

Articolo: VEN24-07.03.29.c [H.03.29.c]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale oltre DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,45	43,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1576/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m ³	85,46	8,55
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,500	h	30,50	45,75
					TOTALE:	200,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	254,00

Articolo: VEN24-07.03.30.a [H.03.30.a]

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.05.m	B.09.05.m	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM Soletta piana diametro cm80	1,000	cad	152,98	152,98
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
					TOTALE:	174,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	220,53

Articolo: VEN24-07.03.30.b [H.03.30.b]

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.05.n	B.09.05.n	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM Soletta piana diametro cm 100	1,000	cad	184,40	184,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
					TOTALE:	205,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	260,27

Articolo: VEN24-07.03.30.c [H.03.30.c]

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.06.l	B.09.06.l	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRU VIBROCOMPRESSO SOLETTA DIAMETRO CM 120	1,000	cad	211,72	211,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,45	10,49
					TOTALE:	233,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	294,83

Articolo: VEN24-07.03.31.a [H.03.31.a]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,540	h	29,38	15,87
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.a	B.09.23.a	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 40	1,000	cad	128,09	128,09
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,45	23,61
TOTALE:						171,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						216,80

Articolo: VEN24-07.03.31.b [H.03.31.b]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.b	B.09.23.b	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 65	1,000	cad	161,36	161,36
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,45	26,24
TOTALE:						209,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,44

Articolo: VEN24-07.03.31.c [H.03.31.c]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,660	h	29,38	19,39
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.c	B.09.23.c	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90	1,000	cad	186,40	186,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,45	28,86
TOTALE:						238,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						301,65

Articolo: VEN24-07.03.31.d [H.03.31.d]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,540	h	29,38	15,87
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.d	B.09.23.d	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 60	1,000	cad	148,41	148,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,45	23,61
					TOTALE:	191,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	242,50

Articolo: VEN24-07.03.31.e [H.03.31.e]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 85

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.e	B.09.23.e	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 85	1,000	cad	190,35	190,35
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,45	26,24
					TOTALE:	238,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	301,11

Articolo: VEN24-07.03.31.f [H.03.31.f]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,660	h	29,38	19,39
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,45	28,86
					TOTALE:	277,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	350,43

Articolo: VEN24-07.03.31.g [H.03.31.g]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,540	h	29,38	15,87
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1579/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.09.23.g	B.09.23.g	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 60	1,000	cad	166,44	166,44
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,45	23,61
TOTALE:					209,73	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					265,31	

Articolo: VEN24-07.03.31.h [H.03.31.h]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 85

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.h	B.09.23.h	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 85	1,000	cad	213,62	213,62
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,45	26,24
TOTALE:					261,30	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					330,54	

Articolo: VEN24-07.03.31.i [H.03.31.i]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,660	h	29,38	19,39
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.i	B.09.23.i	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 110	1,000	cad	250,03	250,03
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,45	28,86
TOTALE:					302,09	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					382,14	

Articolo: VEN24-07.03.31.l [H.03.31.l]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 135

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,760	h	29,38	22,33
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.l	B.09.23.l	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 135	1,000	cad	296,30	296,30
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1580/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	355,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	94,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		449,92

Articolo: VEN24-07.03.31.m [H.03.31.m]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,840	h	29,38	24,68
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.m	B.09.23.m	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 160	1,000	cad	353,43	353,43
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,45	36,73
					TOTALE:	418,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	529,59

Articolo: VEN24-07.03.31.n [H.03.31.n]

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 185

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,07	3,81
VEN24-PR-A.09.23.n	B.09.23.n	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 185	1,000	cad	390,85	390,85
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
					TOTALE:	460,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	582,47

Articolo: VEN24-07.03.32.a [H.03.32.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaio lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,81
VEN24-PR-A.10.21.a	B.10.21.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	793,02	793,02
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	917,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1581/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	243,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.160,90

Articolo: VEN24-07.03.32.b [H.03.32.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,462	m³	21,29	9,83
VEN24-PR-A.10.21.b	B.10.21.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	817,54	817,54
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:						942,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	249,69
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.191,93

Articolo: VEN24-07.03.32.c [H.03.32.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,81
VEN24-PR-A.10.21.c	B.10.21.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN315	1,000	cad	899,30	899,30
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:						1.023,98
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	271,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.295,33

Articolo: VEN24-07.03.32.d [H.03.32.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN338

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.d	B.10.21.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN338	1,000	cad	940,18	940,18
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1582/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:						1.064,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	282,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.347,06

Articolo: VEN24-07.03.32.e [H.03.32.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.e	B.10.21.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN400	1,000	cad	981,05	981,05
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:						1.105,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	293,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.398,76

Articolo: VEN24-07.03.32.f [H.03.32.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN452

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.f	B.10.21.f	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN452	1,000	cad	1.062,81	1.062,81
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:						1.187,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	314,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.502,19

Articolo: VEN24-07.03.32.g [H.03.32.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1583/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.21.g	B.10.21.g	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN500	1,000	cad	1.144,56	1.144,56
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:					1.269,25	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.605,60

Articolo: VEN24-07.03.32.h [H.03.32.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN565

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.h	B.10.21.h	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN565	1,000	cad	1.266,45	1.266,45
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:					1.391,14	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	368,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.759,79

Articolo: VEN24-07.03.32.i [H.03.32.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN630

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.i	B.10.21.i	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN630	1,000	cad	1.308,08	1.308,08
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:					1.432,77	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	379,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.812,45

Articolo: VEN24-07.03.32.l [H.03.32.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN701

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.l	B.10.21.l	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN701	1,000	cad	1.348,95	1.348,95
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	1.473,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.864,17

Articolo: VEN24-07.03.32.m [H.03.32.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.21.m	B.10.21.m	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN800	1,000	cad	1.389,82	1.389,82
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	1.514,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.915,86

Articolo: VEN24-07.03.33.a [H.03.33.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN935

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,600	m³	21,29	12,76
VEN24-PR-A.10.22.a	B.10.22.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN935	1,000	cad	940,18	940,18
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,450	h	91,46	41,16
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
					TOTALE:	1.076,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.362,10

Articolo: VEN24-07.03.33.b [H.03.33.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,600	m³	21,29	12,76
VEN24-PR-A.10.22.b	B.10.22.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN1000	1,000	cad	940,18	940,18
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,450	h	91,46	41,16
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
					TOTALE:	1.076,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	285,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.362,10

Articolo: VEN24-07.03.33.c [H.03.33.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,600	m³	21,29	12,76
VEN24-PR-A.10.22.c	B.10.22.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN1200	1,000	cad	1.348,95	1.348,95
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,450	h	91,46	41,16
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
					TOTALE:	1.485,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	393,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.879,21

Articolo: VEN24-07.03.33.d [H.03.33.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Elemento di prolunga DN1000 con gradini di altezza pari a 0.50m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	21,29	1,58
VEN24-PR-A.10.22.d	B.10.22.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0.50 m	1,000	cad	386,47	386,47
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
					TOTALE:	396,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	502,19

Articolo: VEN24-07.03.34.a [H.03.34.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,462	m³	21,29	9,83
VEN24-PR-A.10.23.a	B.10.23.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	694,91	694,91
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,46	34,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
					TOTALE:	814,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.030,05

Articolo: VEN24-07.03.34.b [H.03.34.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.23.b	B.10.23.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	735,79	735,79
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,46	34,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
					TOTALE:	855,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.081,76

Articolo: VEN24-07.03.34.c [H.03.34.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.23.c	B.10.23.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN315	1,000	cad	776,67	776,67
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,46	34,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
					TOTALE:	896,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1587/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	237,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.133,47

Articolo: VEN24-07.03.34.d [H.03.34.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN338

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.23.d	B.10.23.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN338	1,000	cad	817,54	817,54
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,46	34,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
TOTALE:						936,89
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	248,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.185,17

Articolo: VEN24-07.03.34.e [H.03.34.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	29,38	9,99
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.23.e	B.10.23.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN400	1,000	cad	899,30	899,30
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,46	34,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
TOTALE:						1.018,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	269,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.288,60

Articolo: VEN24-07.03.35.a [H.03.35.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.24.a	B.10.24.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN800	1,000	cad	760,32	760,32
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1588/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	885,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.119,55

Articolo: VEN24-07.03.35.b [H.03.35.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN935

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.24.b	B.10.24.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN935	1,000	cad	858,42	858,42
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	983,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.243,65

Articolo: VEN24-07.03.35.c [H.03.35.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82
VEN24-PR-A.10.24.c	B.10.24.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN1000	1,000	cad	858,42	858,42
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
					TOTALE:	983,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.243,63

Articolo: VEN24-07.03.35.d [H.03.35.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	21,29	9,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1589/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.10.24.d	B.10.24.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN1200	1,000	cad	1.267,19	1.267,19
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,46	36,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
TOTALE:					1.391,88	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	368,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1.760,73	

Articolo: VEN24-07.03.35.e [H.03.35.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Elemento di prolunga DN800 con gradini di altezza pari a 0.50m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	21,29	1,56
VEN24-PR-A.10.24.e	B.10.24.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	302,49	302,49
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
TOTALE:					312,99	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					395,93	

Articolo: VEN24-07.03.36.a [H.03.36.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m³	21,29	7,86
VEN24-PR-A.10.25.a	B.10.25.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	327,01	327,01
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,46	25,61
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
TOTALE:					429,46	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					543,27	

Articolo: VEN24-07.03.36.b [H.03.36.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1590/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m³	21,29	7,86
VEN24-PR-A.10.25.b	B.10.25.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN200	1,000	cad	343,37	343,37
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,46	25,61
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
					TOTALE:	445,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	563,97

Articolo: VEN24-07.03.36.c [H.03.36.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m³	21,29	7,85
VEN24-PR-A.10.25.c	B.10.25.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	367,90	367,90
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,57
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,46	25,61
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
					TOTALE:	470,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	594,99

Articolo: VEN24-07.03.36.d [H.03.36.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m³	21,29	7,85
VEN24-PR-A.10.25.d	B.10.25.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN315	1,000	cad	384,25	384,25
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,46	25,61
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,45	24,49
					TOTALE:	486,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	615,66

Articolo: VEN24-07.03.36.e [H.03.36.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	21,29	1,58
VEN24-PR-A.10.25.e	B.10.25.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	163,51	163,51
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
					TOTALE:	174,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	220,15

Articolo: VEN24-07.03.37.a [H.03.37.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,88
VEN24-PR-A.10.26.a	B.10.26.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN125	1,000	cad	204,39	204,39
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
					TOTALE:	284,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	359,88

Articolo: VEN24-07.03.37.b [H.03.37.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,87
VEN24-PR-A.10.26.b	B.10.26.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	204,39	204,39
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
					TOTALE:	284,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	359,87

Articolo: VEN24-07.03.37.c [H.03.37.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,88
VEN24-PR-A.10.26.c	B.10.26.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN200	1,000	cad	212,57	212,57
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
					TOTALE:	292,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,56
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	370,23

Articolo: VEN24-07.03.37.d [H.03.37.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,88
VEN24-PR-A.10.26.d	B.10.26.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	212,57	212,57
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
					TOTALE:	292,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,56
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	370,23

Articolo: VEN24-07.03.37.e [H.03.37.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	21,29	1,57
VEN24-PR-A.10.26.e	B.10.26.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	155,33	155,33
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
					TOTALE:	165,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	209,79

Articolo: VEN24-07.03.38.a [H.03.38.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,88
VEN24-PR-A.10.27.a	B.10.27.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN125	1,000	cad	163,51	163,51
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
					TOTALE:	238,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	301,40

Articolo: VEN24-07.03.38.b [H.03.38.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,88
VEN24-PR-A.10.27.b	B.10.27.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	163,51	163,51
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
					TOTALE:	238,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	301,40

Articolo: VEN24-07.03.38.c [H.03.38.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	21,29	6,88
VEN24-PR-A.10.27.c	B.10.27.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN200	1,000	cad	188,03	188,03
VEN24-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	114,67	31,56
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,46	16,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
					TOTALE:	262,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1594/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	69,64
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		332,42

Articolo: VEN24-07.03.38.d [H.03.38.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Elemento di prolunga DN400 di altezza pari a 0.25m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	21,29	1,57
VEN24-PR-A.10.27.d	B.10.27.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	20,44	20,44
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,46	4,57
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,45	4,37
					TOTALE:	30,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,15

Articolo: VEN24-07.03.39.00 [H.03.39.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI INTERFACCIA UTENZA PRIVATA IN POLIPROPILENE DN400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,300	m³	24,04	7,21
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,100	m³	47,00	4,70
VEN24-PR-A.12.23.c	B.12.23.c	POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm	1,000	cad	91,00	91,00
VEN24-PR-A.12.23.f	B.12.23.f	POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm	1,000	m	35,90	35,90
VEN24-PR-A.12.23.g	B.12.23.g	POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls	1,000	cad	11,42	11,42
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	84,000	kg	4,00	336,00
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	38,15	3,82
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,900	t	38,00	34,20
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,080	m³	134,00	10,72
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,00	61,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,200	h	46,33	9,27
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	1,000	h	53,29	53,29
					TOTALE:	683,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	865,10

Articolo: VEN24-07.03.40.a [H.03.40.a]

COSTRUZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN160mm LUNGHEZZA FINO A 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	4,000	m³	24,04	96,16
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,600	m³	47,00	75,20
VEN24-PR-A.12.23.c	B.12.23.c	POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm	1,000	cad	91,00	91,00
VEN24-PR-A.12.23.f	B.12.23.f	POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm	1,000	m	35,90	35,90
VEN24-PR-A.12.23.g	B.12.23.g	POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls	1,000	cad	11,42	11,42
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	84,000	kg	4,00	336,00
VEN24-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	5,000	m	20,30	101,50
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,880	t	38,15	33,57
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	10,800	t	38,00	410,40
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,400	m³	134,00	53,60
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	5,000	h	61,00	305,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,500	h	46,33	23,17
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	4,500	h	53,29	239,81
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,800	h	47,67	38,14
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,350	h	32,52	11,38
TOTALE:						1.867,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	494,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.361,76

Articolo: VEN24-07.03.40.b [H.03.40.b]

COSTRUZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN200mm LUNGHEZZA FINO A 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,181	h	31,67	5,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	4,000	m³	24,04	96,16
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	1,600	m³	47,00	75,20
VEN24-PR-A.12.23.c	B.12.23.c	POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm	1,000	cad	91,00	91,00
VEN24-PR-A.12.23.f	B.12.23.f	POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm	1,000	m	35,90	35,90
VEN24-PR-A.12.23.g	B.12.23.g	POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls	1,000	cad	11,42	11,42
VEN24-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	84,000	kg	4,00	336,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1596/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	5,000	m	31,05	155,25
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,880	t	38,15	33,57
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	10,800	t	38,00	410,40
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,400	m³	134,00	53,60
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	5,000	h	61,00	305,00
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,500	h	46,33	23,17
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	4,500	h	53,29	239,81
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,800	h	47,67	38,14
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,319	h	32,52	10,37
TOTALE:						1.950,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	516,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.466,88

Articolo: VEN24-07.03.41.a [H.03.41.a]

SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN160mm LUNGHEZZA OLTRE I 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	24,04	19,23
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,320	m³	47,00	15,04
VEN24-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	20,30	20,30
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,176	t	38,15	6,71
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	2,160	t	38,00	82,08
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,080	m³	134,00	10,72
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,00	15,25
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	46,33	2,32
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	53,29	13,32
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,050	h	32,52	1,63
TOTALE:						227,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						287,18

Articolo: VEN24-07.03.41.B [H.03.41.B]

SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN200mm PER LUNGHEZZA OLTRE I 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,000	h	29,38	0,00
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	24,04	19,23
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,320	m³	47,00	15,04
VEN24-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	31,05	31,05
VEN24-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,176	t	38,15	6,71
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	2,160	t	38,00	82,08
VEN24-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,080	m³	134,00	10,72
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,300	h	61,00	18,30
VEN24-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	46,33	4,63
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,300	h	53,29	15,99
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,050	h	32,52	1,63
TOTALE:						244,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						308,94

Articolo: VEN24-07.04.01.00 [H.04.01.00]

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m³	23,54	23,54
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,040	h	86,71	3,47
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,040	h	71,07	2,84
TOTALE:						31,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,25

Articolo: VEN24-07.04.02.00 [H.04.02.00]

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO 2E2 2 SP.4cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1598/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,083	t	65,87	5,43
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,19
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,35
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,24	0,61
					TOTALE:	6,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,44

Articolo: VEN24-07.04.04.00 [H.04.04.00]

CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,350	m³	18,54	6,49
VEN24-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m³	23,54	23,54
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,007	h	91,46	0,64
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,007	h	87,45	0,61
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,07	1,28
					TOTALE:	32,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,45

Articolo: VEN24-07.04.05.a [H.04.05.a]

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,100	m³	18,54	1,85
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,880	kg	0,88	0,77
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,115	t	65,87	7,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,45	2,10
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,19
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,38
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	74,56	0,20
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,24	0,61
					TOTALE:	13,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,31

Articolo: VEN24-07.04.05.b [H.04.05.b]

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1599/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,023	t	65,87	1,52
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,002	h	62,38	0,12
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	111,31	0,22
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,230	t*km	0,24	0,06
TOTALE:						1,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,43

Articolo: VEN24-07.04.06.00 [H.04.06.00]

FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,88	0,62
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,115	t	65,87	7,58
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,21
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,37
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,24	0,61
TOTALE:						9,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,92

Articolo: VEN24-07.04.07.00 [H.04.07.00]

RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,88	0,62
VEN24-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	1,000	t	65,87	65,87
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,060	h	62,38	3,74
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,060	h	111,31	6,68
VEN24-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,060	h	74,56	4,47
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,24	0,72
TOTALE:						83,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,06

Articolo: VEN24-07.04.08.00 [H.04.08.00]

MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1600/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,066	t	69,83	4,61
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,38	0,21
VEN24-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	111,31	0,37
VEN24-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,30	0,59
TOTALE:						5,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,35

Articolo: VEN24-07.04.09.00 [H.04.09.00]

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,040	q	19,07	0,76
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,012	m³	23,79	0,29
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,030	h	47,67	1,43
TOTALE:						39,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,47

Articolo: VEN24-07.04.10.a [H.04.10.a]

REINTEGRO CUBETTIO CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.03.03.c	B.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	1,000	m²	40,34	40,34
TOTALE:						40,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,03

Articolo: VEN24-07.04.10.b [H.04.10.b]

REINTEGRO CUBETTIO CIOTTOLI MANCANTI reintegro ciottoli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,000	m²	21,49	21,49
TOTALE:						21,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,18

Articolo: VEN24-07.04.11.00 [H.04.11.00]

RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,004	h	91,46	0,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,004	h	87,45	0,35
TOTALE:						0,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,95

Articolo: VEN24-07.04.12.00 [H.04.12.00]

SEMINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,23
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.05.00	B.07.05.00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	0,100	kg	3,11	0,31
VEN24-PR-A.07.06.00	B.07.06.00	ADDITIVO	0,005	kg	3,59	0,02
VEN24-PR-A.07.07.00	B.07.07.00	CONCIME LIQUIDO	0,075	l	0,90	0,07
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,15	0,72
TOTALE:						1,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,13

Articolo: VEN24-07.04.13.00 [H.04.13.00]

FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-PR-A.98.14.00	B.98.14.00	CIPPI SEGNALATORI	1,000	cad	12,16	12,16
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,220	h	53,29	11,72
TOTALE:						30,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,38

Articolo: VEN24-07.05.01.a [H.05.01.a]

- su condotta circolare DN150 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1602/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,150	h	84,74	12,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	86,51	10,38
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,350	h	198,20	69,37
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,350	h	179,04	62,66
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,471	m ²	98,69	46,48
					TOTALE:	258,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,57
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	327,31

Articolo: VEN24-07.05.01.b [H.05.01.b]

- su condotta circolare DN200 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,150	h	84,74	12,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	86,51	12,98
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,350	h	198,20	69,37
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,350	h	179,04	62,66
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,628	m ²	98,69	61,98
					TOTALE:	276,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	350,20

Articolo: VEN24-07.05.01.c [H.05.01.c]

- su condotta circolare DN250 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,150	h	84,74	12,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,175	h	86,51	15,14
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsisi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,350	h	198,20	69,37
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,350	h	179,04	62,66
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,785	m ²	98,69	77,47
					TOTALE:	294,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	372,53

Articolo: VEN24-07.05.01.d [H.05.01.d]

- su condotta circolare DN300 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,150	h	191,46	28,72
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,175	h	84,74	14,83
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,175	h	86,51	15,14
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsisi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,375	h	198,20	74,33
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,375	h	179,04	67,14
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	0,942	m ²	98,69	92,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1604/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	321,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	85,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		406,76

Articolo: VEN24-07.05.01.e [H.05.01.e]

- su condotta circolare DN400 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,200	h	191,46	38,29
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,200	h	84,74	16,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,380	h	198,20	75,32
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,380	h	179,04	68,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	1,257	m²	98,69	124,05
					TOTALE:	374,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	473,43

Articolo: VEN24-07.05.01.f [H.05.01.f]

- su condotta circolare DN500 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,250	h	191,46	47,87
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,200	h	84,74	16,95
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	86,51	17,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1605/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,400	h	198,20	79,28
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,450	h	179,04	80,57
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	1,571	m ²	98,69	155,04
					TOTALE:	437,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,86
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	553,05

Articolo: VEN24-07.05.01.g [H.05.01.g]

- su condotta circolare DN600 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,300	h	191,46	57,44
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,250	h	84,74	21,19
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,400	h	198,20	79,28
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,450	h	179,04	80,57
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	1,885	m ²	98,69	186,03
					TOTALE:	494,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	626,15

Articolo: VEN24-07.05.01.h [H.05.01.h]

- su condotta circolare DN800 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1606/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,500	h	191,46	95,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,650	h	198,20	128,83
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,650	h	179,04	116,38
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	2,513	m²	98,69	248,01
					TOTALE:	818,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.034,83

Articolo: VEN24-07.05.01.i [H.05.01.i]

- su condotta circolare DN1000 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,750	h	198,20	148,65
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,750	h	179,04	134,28
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	3,142	m²	98,69	310,08
					TOTALE:	1.009,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.276,45

Articolo: VEN24-07.05.01.j [H.05.01.j]

- su condotta circolare DN1200 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,000	h	198,20	198,20
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,000	h	179,04	179,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	3,770	m²	98,69	372,06
TOTALE:						1.193,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	316,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.509,44

Articolo: VEN24-07.05.01.k [H.05.01.k]

- su condotta circolare DN1400 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,250	h	29,38	66,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,250	h	26,39	59,38
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,500	h	191,46	287,19
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,500	h	54,04	81,06
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	1,000	h	84,74	84,74
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,000	h	86,51	86,51
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,250	h	198,20	247,75
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,250	h	179,04	223,80
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	4,398	m²	98,69	434,04
TOTALE:						1.665,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	441,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.107,48

Articolo: VEN24-07.05.01.I [H.05.01.I]

- su condotta circolare DN1600 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	29,38	73,45
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,500	h	26,39	65,98
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	2,000	h	191,46	382,92
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	1,500	h	84,74	127,11
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,500	h	86,51	129,77
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDotta attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,500	h	198,20	297,30
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,500	h	179,04	268,56
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	5,027	m ²	98,69	496,11
TOTALE:						2.076,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	550,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.626,75

Articolo: VEN24-07.05.01.m [H.05.01.m]

- su condotta ovoidale 600x900 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,500	h	191,46	95,73
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDotta attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,650	h	198,20	128,83
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,650	h	179,04	116,38
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	2,400	m ²	98,69	236,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1609/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	806,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	213,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.020,73

Articolo: VEN24-07.05.01.n [H.05.01.n]

- su condotta ovoidale 700x1050 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsisi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	0,750	h	198,20	148,65
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	0,750	h	179,04	134,28
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	2,800	m²	98,69	276,33
					TOTALE:	975,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.233,75

Articolo: VEN24-07.05.01.o [H.05.01.o]

- su condotta ovoidale 800x1200 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1610/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,000	h	198,20	198,20
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,000	h	179,04	179,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	3,200	m ²	98,69	315,81
					TOTALE:	1.136,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	301,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.438,28

Articolo: VEN24-07.05.01.p [H.05.01.p]

- su condotta ovoidale 1000x1500 mm - da classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,67	23,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,750	h	191,46	143,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,750	h	84,74	63,56
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	86,51	64,88
VEN24-AT.13.12.a	D.13.12.a	NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)	1,000	h	198,20	198,20
VEN24-AT.13.12.b	D.13.12.b	NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta	1,000	h	179,04	179,04
VEN24-PR-A.06.74.00	B.06.74.00	GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO	4,000	m ²	98,69	394,76
					TOTALE:	1.215,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	322,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.538,15

Articolo: VEN24-08.01.01.00 [I.01.01.00]

SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
					TOTALE:	3,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1611/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Articolo: VEN24-08.01.02.a [I.01.02.a]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
VEN24-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,026	h	12,76	0,33
TOTALE:						5,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,44

Articolo: VEN24-08.01.02.b [I.01.02.b]

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE compreso aggotamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	65,60	3,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,45	2,27
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,026	h	32,52	0,85
TOTALE:						6,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,10

Articolo: VEN24-08.01.03.00 [I.01.03.00]

SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	65,60	3,94
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
TOTALE:						6,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,30

Articolo: VEN24-08.01.04.00 [I.01.04.00]

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. I.01.03 PER PROFONDITA' SUPERIORI A 4m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,022	h	65,60	1,44
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,006	h	87,45	0,52
TOTALE:						1,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1612/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,52
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2,48

Articolo: VEN24-08.01.05.00 [I.01.05.00]

TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,00	0,24
TOTALE:						0,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,06
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,30

Articolo: VEN24-08.02.01.00 [I.02.01.00]

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,013	h	65,60	0,85
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,013	h	87,45	1,14
VEN24-AT.09.10.a	D.09.10.a	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	0,019	h	59,88	1,14
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,027	h	71,07	1,92
TOTALE:						5,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6,54

Articolo: VEN24-08.02.02.00 [I.02.02.00]

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,100	m³	18,54	20,39
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	117,27	0,12
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,011	h	87,45	0,96
VEN24-AT.09.10.a	D.09.10.a	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	0,020	h	59,88	1,20
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,025	h	71,07	1,78
TOTALE:						24,45
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				30,93

Articolo: VEN24-08.02.03.00 [I.02.03.00]

RIEMPIIMENTO DI DEPRESSIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	65,60	1,51
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,45	1,49
VEN24-AT.09.10.a	D.09.10.a	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	0,017	h	59,88	1,02
TOTALE:						4,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,09

Articolo: VEN24-08.02.04.00 [I.02.04.00]

FORNITURA E POSA DI GHIAIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	22,22	22,22
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,068	h	65,60	4,46
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,020	h	91,46	1,83
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
TOTALE:						33,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,71

Articolo: VEN24-08.02.05.00 [I.02.05.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	18,54	18,54
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,057	h	65,60	3,74
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,031	h	91,46	2,84
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,075	h	87,45	6,56
TOTALE:						31,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,08

Articolo: VEN24-08.02.06.00 [I.02.06.00]

REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	1,200	m³	20,92	25,10
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	65,60	6,56

VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,46	3,66
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,040	h	71,07	2,84
TOTALE:						46,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,34

Articolo: VEN24-08.04.01.00 [I.04.01.00]

PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						32,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,30

Articolo: VEN24-08.04.02.00 [I.04.02.00]

FORNITURA E POSA DI PIETrame PEZZATURA 10-50 kg COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA E PARZIALE POSA A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,109	h	87,45	9,53
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	60,000	t*km	0,24	14,40
TOTALE:						38,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,15

Articolo: VEN24-08.04.03.00 [I.04.03.00]

PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,73	13,73
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,109	h	87,45	9,53
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						35,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,60

Articolo: VEN24-08.04.04.00 [I.04.04.00]

PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	13,93	13,93
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,135	h	87,45	11,81
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						37,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,74

Articolo: VEN24-08.04.05.00 [I.04.05.00]

FORNITURA E POSA DI PIETrame DI CAVA IN BLOCCHI SQUADRATI DI PESO MIN. 3 ton CIASCUNO 7 SU LETTO DI BETONCINO ED INTASATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.02.05.e	B.02.05.e	PIETrame COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	2,200	t	39,23	86,31
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,150	m³	106,93	16,04
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,200	h	12,76	2,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	l	1,48	2,37
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
TOTALE:						168,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						213,34

Articolo: VEN24-08.04.06.00 [I.04.06.00]

RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETrame DI CAVA IN LASTRE 7 SPESSORE MINIMO 30cm 7 INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.03.20.i	B.03.20.i	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Biancone rosso Asiago in lastre da spessore 30 cm medio	1,000	t	40,05	40,05
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m³	80,12	0,40
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,100	m³	101,48	10,15
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1616/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,100	h	126,10	12,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	16,24	1,62
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	60,000	t*km	0,24	14,40
TOTALE:					132,92	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,14

Articolo: VEN24-08.04.07.00 [I.04.07.00]

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.e	B.02.05.e	PIETrame COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	2,200	t	39,23	86,31
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,200	h	12,76	2,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	l	1,48	2,37
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
TOTALE:					146,01	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						184,70

Articolo: VEN24-08.04.08.00 [I.04.08.00]

FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE DI ALTEZZA 100CM CON PIETrame DI CAVA CON BASAMENTO IN CEMENTO ARMATO ED INTASAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.o	B.02.05.o	PIETrame COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80	2,000	t	32,69	65,38
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,450	m³	106,93	48,12
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,250	h	91,46	22,87
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,450	m³	16,24	7,31
VEN24-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,150	h	45,26	6,79
VEN24-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,300	h	12,76	3,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,400	l	1,48	3,55
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,190	kg	1,35	4,31
TOTALE:						211,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1617/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	56,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		268,14

Articolo: VEN24-08.04.09.00 [I.04.09.00]

FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO CON PIETrame DI PEZZATURA MINIMA 0,8 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.02.05.o	B.02.05.o	PIETrame COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80	2,000	t	32,69	65,38
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
VEN24-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,150	h	12,76	1,91
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,200	l	1,48	1,78
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
TOTALE:						128,26
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			33,99
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					162,25

Articolo: VEN24-08.04.10.00 [I.04.10.00]

ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,160	m³	24,04	3,85
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,160	m³	21,99	3,52
VEN24-PR-A.02.05.d	B.02.05.d	PIETrame COMPATTO NON GELIVO massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg	1,000	m³	256,27	256,27
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,012	m³	473,13	5,87
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m³	504,42	5,04
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,012	m³	405,01	4,86
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,070	m³	80,12	5,61
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,360	h	65,60	23,62
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,300	h	87,45	113,69
TOTALE:						494,83
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			131,13
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					625,96

Articolo: VEN24-08.04.11.00 [I.04.11.00]

RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,46	1,37
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,45	21,86
TOTALE:						23,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,39

Articolo: VEN24-08.04.12.a [I.04.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.e	B.02.05.e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	2,000	t	39,23	78,46
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,250	h	92,77	23,19
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,505	h	87,45	44,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
TOTALE:						165,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						208,74

Articolo: VEN24-08.04.12.b [I.04.12.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE SOVRAPPREZZO PER IL CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,251	h	29,38	7,37
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,180	m³	96,14	17,31
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	65,60	0,31
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,45	2,36
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,180	m³	16,24	2,92
TOTALE:						30,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,29

Articolo: VEN24-08.04.13.a [I.04.13.a]

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETRAME DI PEZZATURA 200-500kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE FINO A 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,000	t	13,93	27,86
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,206	h	87,45	18,01
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1619/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	65,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,24
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	82,31

Articolo: VEN24-08.04.13.b [I.04.13.b]

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETRAME DI PEZZATURA 200-500kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE OLTRE 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,000	t	13,93	27,86
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,206	h	87,45	18,01
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	140,000	t*km	0,24	33,60
		TOTALE:				79,47
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	21,06
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				100,53

Articolo: VEN24-08.04.14.a [I.04.14.a]

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO ☐ PEZZATURA 350-800 kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE FINO A 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.cc	B.02.05.cc	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 350 a 800 kg	2,000	t	14,06	28,12
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,150	h	92,77	13,92
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,150	h	100,54	15,08
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,24	19,20
		TOTALE:				76,32
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	20,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				96,54

Articolo: VEN24-08.04.14.b [I.04.14.b]

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO ☐ PEZZATURA 350-800 kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE OLTRE 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.05.cc	B.02.05.cc	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 350 a 800 kg	2,000	t	14,06	28,12
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,150	h	92,77	13,92
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,150	h	100,54	15,08
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	140,000	t*km	0,24	33,60
		TOTALE:				90,72
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	24,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				114,76

Articolo: VEN24-08.04.15.00 [I.04.15.00]

RIVESTIMENTO DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETrame DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO Ø SPESSORE MEDIO 50cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,244	h	29,38	7,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.02.05.ccc	B.02.05.ccc	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 400 a 600 kg	1,020	t	17,00	17,34
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,120	m³	101,48	12,18
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,46	18,29
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,45	17,49
VEN24-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,100	h	126,10	12,61
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	16,24	1,95
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	60,000	t*km	0,24	14,40
					TOTALE:	111,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,68
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	141,67

Articolo: VEN24-08.04.20.00 [I.04.20.00]

SCOGLIERA IN MASSI CHIODATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,206	h	33,42	6,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,30	24,00
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,500	h	68,51	34,26
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,200	t	13,93	30,65
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,840	kg	1,35	5,18
					TOTALE:	134,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	35,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	170,64

Articolo: VEN24-08.04.21.a [I.04.21.a]

OPERE DI PRESIDIO IN PIETrame SCOGLIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.02.05.o	B.02.05.o	PIETrame COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80	1,800	t	32,69	58,84
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,130	h	96,54	12,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1621/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	71,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	90,71

Articolo: VEN24-08.04.21.b [I.04.21.b]

Sovrapprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di Opere di Presidio in pietrame - scogliere realizzate con massi naturali provenienti da cava di prestito o masiera ubicata ad una distanza superiore a 40 km dal cantiere. La scogliera sarà valutata a metro cubo (mc) di volume apparente in opera con misure effettive rilevate a lavorazioni ultimate ed a seguito della presentazione della documentazione di fornitura dei materiali che dimostri la distanza di approvvigionamento.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	72,000	t*km	0,24	17,28
		TOTALE:				17,28
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,58
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				21,86

Articolo: VEN24-08.04.21.c [I.04.21.c]

Sovrapprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa (P2023.10.a) realizzate con massi naturali provenienti da cava di prestito o masiera per l'aggettamento delle acque nella formazione della fondazione, di una seconda pompa autocarrata della potenza superiore a 25 cv, completa di motore e compresi tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,085	h	32,52	2,76
		TOTALE:				2,76
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,49

Articolo: VEN24-08.04.22.00 [I.04.22.00]

SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO DI OPERE DI PRESIDIO IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,270	m³	109,06	29,45
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,270	m³	16,24	4,38
		TOTALE:				46,04
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,20
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				58,24

Articolo: VEN24-08.05.01.00 [I.05.01.00]

FORNITURA A PIEDE OPERA DI PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	1,000	kg	1,39	1,39
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,001	h	87,45	0,09
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,130	t*km	0,24	0,03
TOTALE:						1,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,99

Articolo: VEN24-08.05.03.00 [I.05.03.00]

INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	65,60	6,56
VEN24-AT.15.02.a	D.15.02.a	NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	0,300	h	114,82	34,45
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,45	26,24
VEN24-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,300	h	45,26	13,58
TOTALE:						89,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,39

Articolo: VEN24-08.05.04.a [I.05.04.a]

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISORE O MEZZO BATTIPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,45	19,24
VEN24-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,220	h	13,36	2,94
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,154	kWh	0,33	0,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	13,000	t*km	0,24	3,12
TOTALE:						31,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,24

Articolo: VEN24-08.05.04.b [I.05.04.b]

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,45	19,24
VEN24-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,220	h	111,06	24,43
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	13,000	t*km	0,24	3,12
TOTALE:						53,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,36

Articolo: VEN24-08.05.05.a [I.05.05.a]

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISSORE O MEZZO BATTIPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,45	20,11
VEN24-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,230	h	13,36	3,07
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,161	kWh	0,33	0,05
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
TOTALE:						33,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,49

Articolo: VEN24-08.05.05.b [I.05.05.b]

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	29,38	6,76
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,45	20,11
VEN24-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,230	h	111,06	25,54
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
TOTALE:						56,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,85

Articolo: VEN24-08.05.06.a [I.05.06.a]

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISSORE O MEZZO BATTIPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1624/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,45	20,99
VEN24-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,240	h	13,36	3,21
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,168	kWh	0,33	0,06
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,24	4,80
					TOTALE:	36,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,68

Articolo: VEN24-08.05.06.b [I.05.06.b]

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,45	20,99
VEN24-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,240	h	111,06	26,65
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,24	4,80
					TOTALE:	59,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	75,25

Articolo: VEN24-08.05.08.a [I.05.08.a]

IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE ☐ PER INFISSIONE DA TERRA CON QUALSIASI MEZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	13,000	h	31,67	411,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	39,000	h	29,38	1.145,82
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	13,000	h	87,45	1.136,85
VEN24-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 800 GR/MQ.	25,000	m²	9,54	238,50
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	36,000	m³	9,81	353,16
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,24	360,00
					TOTALE:	3.646,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.612,24

Articolo: VEN24-08.05.08.b [I.05.08.b]

IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE ☐ IN LUOGHI ACCESSIBILI ALLA NAVIGAZIONE CON QUALUNQUE MEZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	11,000	h	31,67	348,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	33,000	h	29,38	969,54
VEN24-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 800 GR/MQ.	25,000	m²	9,54	238,50
VEN24-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	36,000	m³	9,81	353,16
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	11,000	h	87,45	961,95
VEN24-AT.15.02.a	D.15.02.a	NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	33,000	h	114,82	3.789,06
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,24	360,00
TOTALE:						7.020,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.860,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.881,03

Articolo: VEN24-08.05.09.00 [I.05.09.00]

INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA TERRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,45	34,98
VEN24-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,400	h	111,06	44,42
TOTALE:						91,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,30

Articolo: VEN24-08.05.10.00 [I.05.10.00]

INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,440	h	87,45	38,48
VEN24-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,440	h	111,06	48,87
VEN24-AT.15.02.a	D.15.02.a	NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	0,440	h	114,82	50,52
TOTALE:						150,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						190,76

Articolo: VEN24-08.07.01.a [I.07.01.a]

FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI IN CASTAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	1,000	m³	350,00	350,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
TOTALE:						357,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						451,86

Articolo: VEN24-08.07.01.b [I.07.01.b]

FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI in abete, larice, pino o pino marittimo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	1,000	m³	270,00	270,00
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
TOTALE:						277,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						350,66

Articolo: VEN24-08.07.03.00 [I.07.03.00]

TAGLIO DI TESTE DI PALI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,091	h	29,38	2,68
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,091	h	5,60	0,51
TOTALE:						3,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,04

Articolo: VEN24-08.07.09.00 [I.07.09.00]

REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA LEGNAME E PIETRAME LEGNAME E PIETRAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,264	h	31,67	8,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,274	h	29,38	8,05
VEN24-PR-A.02.03.g	B.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITÀ PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME	0,650	m³	18,72	12,17
VEN24-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,006	m³	270,00	1,53
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,45	0,87
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	35,050	t*km	0,24	8,41
TOTALE:						39,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1627/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		49,83

Articolo: VEN24-08.07.10.a [I.07.10.a]

INFISSIONE DI PALI IN LEGNO LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	29,38	1,32
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94
VEN24-AT.05.14.00	D.05.14.00	NOLO A FREDDO DI VIBROINFISORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a escavatore idraulico	0,045	h	26,49	1,19
TOTALE:						6,45
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			1,71
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					8,16

Articolo: VEN24-08.07.10.b [I.07.10.b]

INFISSIONE DI PALI IN LEGNO LUNGHEZZA DA 4,00 ML A 7.00 ML

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,45	5,25
VEN24-AT.05.14.00	D.05.14.00	NOLO A FREDDO DI VIBROINFISORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a escavatore idraulico	0,060	h	26,49	1,59
TOTALE:						8,60
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		2,28
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					10,88

Articolo: VEN24-08.07.11.a [I.07.11.a]

RIEMPIMENTO DELLA BASE DEL CASSONE CON PIETrame Ø 30-50 CM PER UN'ALTEZZA DI 50-70 CM, STESA SUL PIETrame DI TESSUTO NON TESSUTO E RIEMPIMENTO PER LA RESTANTE ALTEZZA DEL CASSONE CON TERRENO VEGETALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,500	h	33,42	16,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,120	h	31,67	67,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,720	h	29,38	50,53
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,200	h	96,54	115,85
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,157	m ³	350,00	54,95
VEN24-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 300 GR/MQ.	0,600	m ²	3,78	2,27
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	1,13	6,78
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80

VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	5,000	cad	0,92	4,60
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
					TOTALE:	346,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	438,75

Articolo: VEN24-08.07.11.b [I.07.11.b]

RIEMPIMENTO DEI CASSONI CON PIETRAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,600	h	33,42	53,47
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,720	h	29,38	50,53
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,200	h	96,54	115,85
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
					TOTALE:	307,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	388,47

Articolo: VEN24-08.07.11.c [I.07.11.c]

RIVESTIMENTO DEI CASSONI CON TESSUTO NON TESSUTO (300 G/MQ) PER TRATTENERE IL TERRENO VEGETALE DI RIEMPIMENTO DEI CASSONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,600	h	33,42	53,47
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,720	h	29,38	50,53
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,200	h	96,54	115,85
VEN24-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 300 GR/MQ.	0,600	m²	3,78	2,27
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	1,13	6,78
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
					TOTALE:	293,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	371,34

Articolo: VEN24-08.07.11.d [I.07.11.d]

REALIZZAZIONE DI PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA CON ESCAVATORE TIPO RAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,500	h	33,42	16,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,120	h	31,67	67,14
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,720	h	29,38	50,53
VEN24-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	1,200	h	90,37	108,44
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,157	m³	350,00	54,95
VEN24-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 300 GR/MQ.	0,600	m²	3,78	2,27
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	1,13	6,78
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	5,000	cad	0,92	4,60
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						339,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						429,38

Articolo: VEN24-08.07.12.00 [I.07.12.00]

BRIGLIA IN LEGNAME E PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,600	h	33,42	20,05
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,100	h	31,67	66,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,700	h	29,38	49,95
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,100	h	96,54	106,19
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,196	m³	350,00	68,69
VEN24-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 300 GR/MQ.	4,000	m²	3,78	15,12
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	1,13	6,78
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						361,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						457,04

Articolo: VEN24-08.08.08.00 [I.08.08.00]

VIMINATA PER RINSALDAMENTO

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1630/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,047	h	31,67	1,49
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	2,000	cad	2,00	4,00
VEN24-PR-A.07.15.00	B.07.15.00	FILAGNE DI CASTAGNO	3,000	m	0,92	2,76
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,018	h	49,09	0,90
TOTALE:						12,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,29

Articolo: VEN24-08.08.09.00 [I.08.09.00]

FASCINATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	1,250	cad	2,00	2,50
VEN24-PR-A.07.16.00	B.07.16.00	FASCINA	1,000	m	3,29	3,29
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,012	h	49,09	0,56
TOTALE:						10,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,98

Articolo: VEN24-08.08.14.00 [I.08.14.00]

INERBIMENTO INERBIMENTO AMMENDANTE AMMENDANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,014	h	29,38	0,41
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,005	kg	8,18	0,04
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.37.b	B.07.37.b	CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Pellettato	0,200	kg	0,11	0,02
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
TOTALE:						2,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,77

Articolo: VEN24-08.08.15.00 [I.08.15.00]

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO con materiale proveniente dagli scavi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,39

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,044	h	29,38	1,29
VEN24-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,044	h	29,14	1,28
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,792	l	1,48	1,17
					TOTALE:	5,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,49

Articolo: VEN24-08.09.01.a [I.09.01.a]

GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO PER GABBIONI MAGLIA 6X8 FILO 2.7 MM H = 1.00 M CON PIETRAM REPERITO IN POSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,277	h	31,67	8,77
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.07.17.a	B.07.17.a	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 e filo di diametro 2,7 mm, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm ² e allungamento minimo pari al 8%, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023.	9,000	kg	3,79	34,11
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAM REPERIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,46	26,15
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,323	h	87,45	28,25
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
					TOTALE:	124,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	157,24

Articolo: VEN24-08.09.01.b [I.09.01.b]

GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO PER GABBIONI MAGLIA 6X8 FILO 2.7 MM H = 0.50 M CON PIETRAM REPERITO IN POSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,277	h	31,67	8,77
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.07.17.a	B.07.17.a	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 e filo di diametro 2,7 mm, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm ² e	12,000	kg	3,79	45,48

		allungamento minimo pari al 8%, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023.				
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	1,13	6,78
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAMI PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,46	26,15
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,323	h	87,45	28,25
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
					TOTALE:	139,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	175,91

Articolo: VEN24-08.09.01.c [I.09.01.c]

GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAMI PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,46	26,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	29,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,72

Articolo: VEN24-08.09.02.a [I.09.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTICATI PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2,7/3,7 MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=1,00M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,290	h	31,67	9,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,640	h	29,38	18,80
VEN24-PR-A.07.17.e	B.07.17.e	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223-3:2014, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3:2014 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218-2:2012 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo pari all'8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/ in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.	10,000	kg	4,64	46,40
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAMI PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,000	t	10,46	20,92
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,45	30,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1633/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
TOTALE:						135,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,15

Articolo: VEN24-08.09.02.b [I.09.02.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2,7/3,7MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=0,50M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.07.17.e	B.07.17.e	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223-3:2014, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3:2014 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218-2:2012 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo pari all'8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/ in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.	14,000	kg	4,64	64,96
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	1,13	6,78
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAE PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,000	t	10,46	20,92
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,45	33,23
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
TOTALE:						156,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,96

Articolo: VEN24-08.09.02.c [I.09.02.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETRAE PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAE PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,46	26,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
TOTALE:						29,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,72

Articolo: VEN24-08.09.04.a [I.09.04.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI per gabbioni cilindrici 2.00x0.95 m con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.07.17.b	B.07.17.b	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione, emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8X10 e filo di diametro 3,00 mm, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 8%, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 255gr/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023.	10,000	kg	4,15	41,50
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,000	t	10,46	20,92
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,45	27,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,24	6,00
TOTALE:						114,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						144,30

Articolo: VEN24-08.09.04.b [I.09.04.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI sovrapprezzo per fornitura di pietrame proveniente da cava

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,46	26,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
TOTALE:						29,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,72

Articolo: VEN24-08.09.06.a [I.09.06.a]

MATERASSI METALLICI PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Materassi metallici spessore 0.23m con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,155	h	31,67	4,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	5,000	kg	2,06	10,30
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	0,253	t	10,46	2,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1635/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,45	12,68
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,24	0,96
					TOTALE:	43,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,28

Articolo: VEN24-08.09.06.b [I.09.06.b]

MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Materassi metallici spessore 0.30m con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,155	h	31,67	4,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	6,900	kg	2,06	14,21
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	0,330	t	10,46	3,45
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,45	12,68
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,24	0,96
					TOTALE:	48,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	61,24

Articolo: VEN24-08.09.06.c [I.09.06.c]

MATERASSI METALLICI PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,46	26,15
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	29,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,72

Articolo: VEN24-08.09.06.d [I.09.06.d]

MATERASSI METALLICI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Sovrapprezzo per copertura con geocomposito antierosivo rinverdibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-08.09.02.c	I.09.02.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETrame PROVENIENTE DA CAVA	0,253	m³	36,72	9,29
					TOTALE:	9,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,75

Articolo: VEN24-08.09.08.a [I.09.08.a]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DIMENSIONE 2,00X1,00X0,30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.09.42.b	B.09.42.b	PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DALLE DIMENSIONI DI 2,00x1,00x0,30m	1,000	cad	66,03	66,03
VEN24-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	0,800	m²	7,30	5,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,150	h	80,05	12,01
					TOTALE:	92,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,48

Articolo: VEN24-08.09.08.b [I.09.08.b]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DIMENSIONE 2,00X0,50X0,30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.09.42.a	B.09.42.a	PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DALLE DIMENSIONI DI 2,00x0,50x0,30m	1,000	cad	37,63	37,63
VEN24-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	0,800	m²	7,30	5,84
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,150	h	80,05	12,01
					TOTALE:	64,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,08
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	81,55

Articolo: VEN24-08.09.08.c [I.09.08.c]

Fornitura di guaina sintetica installata al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate. Le caratteristiche minime della guaina dovranno essere le seguenti: Composizione: Geomembrana in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura in ferro zincato e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-PR-A.06.43.b	B.06.43.b	MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,6 mm.	1,000	m²	5,11	5,11
					TOTALE:	10,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,68

Articolo: VEN24-08.10.01.a [I.10.01.a]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,256	h	29,38	7,52
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m ²	10,76	21,09
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,000	kg	0,88	2,64
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,233	h	65,60	15,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,244	h	87,45	21,34
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,244	h	86,71	21,16
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,244	h	71,07	17,34
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
TOTALE:						145,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,84

Articolo: VEN24-08.10.01.b [I.10.01.b]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,256	h	29,38	7,52
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,045	m ²	10,76	22,00
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,880	cad	49,07	43,18
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	5,000	kg	0,88	4,40
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,233	h	65,60	15,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,244	h	87,45	21,34
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,244	h	86,71	21,16
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,244	h	71,07	17,34
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
TOTALE:						153,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,67

Articolo: VEN24-08.10.01.c [I.10.01.c]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 4,51 A M 6,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,256	h	29,38	7,52
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,105	m²	10,76	22,65
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,981	cad	49,07	48,14
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	6,800	kg	0,88	5,98
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,233	h	65,60	15,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,244	h	87,45	21,34
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,244	h	86,71	21,16
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,244	h	71,07	17,34
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
					TOTALE:	161,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	203,77

Articolo: VEN24-08.10.01.d [I.10.01.d]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 6,01 A M 7,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,256	h	29,38	7,52
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,500	m²	10,76	26,90
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,190	cad	49,07	58,39
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	7,800	kg	0,88	6,86
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,233	h	65,60	15,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,244	h	87,45	21,34
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,244	h	86,71	21,16
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,244	h	71,07	17,34
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
					TOTALE:	176,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	223,22

Articolo: VEN24-08.10.01.e [I.10.01.e]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,650	m ²	10,76	28,51
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,356	cad	49,07	66,54
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	8,600	kg	0,88	7,57
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,250	h	65,60	16,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,45	23,61
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,250	h	86,71	21,68
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,250	h	71,07	17,77
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
					TOTALE:	191,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	242,55

Articolo: VEN24-08.10.01.f [I.10.01.f]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 9,01 A M 10,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,272	h	29,38	7,99
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,780	m ²	10,76	29,91
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,528	cad	49,07	74,98
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	9,000	kg	0,88	7,92
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,250	h	65,60	16,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,45	23,61
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,250	h	86,71	21,68
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,250	h	71,07	17,77
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
					TOTALE:	201,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	255,44

Articolo: VEN24-08.10.01.g [I.10.01.g]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,232	h	29,38	6,82
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	3,010	m ²	10,76	32,39
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,680	cad	49,07	82,44
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	11,300	kg	0,88	9,94
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,290	h	65,60	19,02
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,290	h	87,45	25,36
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,290	h	86,71	25,15
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,290	h	71,07	20,61
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
TOTALE:						223,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						282,60

Articolo: VEN24-08.10.01.h [I.10.01.h]

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12,01 A M 15,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	29,38	5,58
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	3,800	m ²	10,76	40,89
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,916	cad	49,07	94,02
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	12,100	kg	0,88	10,65
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,330	h	65,60	21,65
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,45	28,86
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,330	h	86,71	28,61
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,330	h	71,07	23,45
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,15	1,02
TOTALE:						255,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,06

Articolo: VEN24-08.10.02.a [I.10.02.a]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m ²	10,76	21,09
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,000	kg	0,88	2,64
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	65,60	6,56
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,100	h	86,71	8,67
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,100	h	71,07	7,11
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,013	h	93,15	1,21
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m ³	19,61	29,42
TOTALE:						160,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						203,25

Articolo: VEN24-08.10.02.b [I.10.02.b]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,230	m ²	10,76	23,99
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,820	cad	49,07	40,24
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,200	kg	0,88	2,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,105	h	65,60	6,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,105	h	87,45	9,18
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,105	h	86,71	9,10
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,105	h	71,07	7,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1642/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,015	h	93,15	1,40
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m³	19,61	29,42
					TOTALE:	170,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	45,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	215,72

Articolo: VEN24-08.10.02.c [I.10.02.c]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 4,51 A M 6,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m²	10,76	24,21
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,940	cad	49,07	46,13
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,88	2,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,130	h	65,60	8,53
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,45	11,37
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,130	h	86,71	11,27
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,130	h	71,07	9,24
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,025	h	93,15	2,33
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m³	19,61	29,42
					TOTALE:	190,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	50,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	240,78

Articolo: VEN24-08.10.02.d [I.10.02.d]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 6,01 A M 7,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1643/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m ²	10,76	24,21
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,88	2,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,175	h	65,60	11,48
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,175	h	87,45	15,30
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,175	h	86,71	15,17
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,175	h	71,07	12,44
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,200	h	93,15	18,63
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m ³	19,61	29,42
TOTALE:						225,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,12

Articolo: VEN24-08.10.02.e [I.10.02.e]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,720	h	29,38	21,15
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m ²	10,76	24,21
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,88	2,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,180	h	65,60	11,81
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,45	15,74
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,180	h	86,71	15,61
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,180	h	71,07	12,79
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,220	h	93,15	20,49
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m ³	19,61	29,42
TOTALE:						236,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						299,77

Articolo: VEN24-08.10.02.f [I.10.02.f]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA 9,01 A M 10,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,520	h	31,67	16,47
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,840	h	29,38	24,68
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m ²	10,76	24,21
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,88	2,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,230	h	65,60	15,09
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,45	20,11
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,230	h	86,71	19,94
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,230	h	71,07	16,35
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,230	h	93,15	21,42
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m ³	19,61	29,42
TOTALE:						259,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						327,88

Articolo: VEN24-08.10.02.g [I.10.02.g]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,115	h	29,38	32,76
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m ²	10,76	24,21
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,88	2,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,275	h	65,60	18,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,275	h	87,45	24,05
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,275	h	86,71	23,85
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,275	h	71,07	19,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1645/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,275	h	93,15	25,62
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m³	19,61	29,42
					TOTALE:	300,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	380,33

Articolo: VEN24-08.10.02.h [I.10.02.h]

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12,01 A M 15,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,420	h	29,38	41,72
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,62	0,24
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,30	0,09
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,77	0,26
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m²	10,76	24,21
VEN24-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN24-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,88	2,90
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,370	h	65,60	24,27
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,370	h	87,45	32,36
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,370	h	86,71	32,08
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,370	h	71,07	26,30
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,370	h	93,15	34,47
VEN24-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,56	18,84
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m³	19,61	29,42
					TOTALE:	355,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	450,24

Articolo: VEN24-08.10.04.a [I.10.04.a]

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,028	h	65,60	1,84
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
VEN24-PR-A.12.10.d	B.12.10.d	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 75 mm	1,000	m	5,61	5,61
					TOTALE:	10,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,56

Articolo: VEN24-08.10.04.b [I.10.04.b]

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,028	h	65,60	1,84
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,45	2,45
VEN24-PR-A.12.03.b	B.12.03.b	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 110 mm	1,000	m	6,62	6,62
TOTALE:						11,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,84

Articolo: VEN24-08.10.04.c [I.10.04.c]

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	65,60	1,97
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,45	2,62
VEN24-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	13,93	13,93
TOTALE:						19,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,54

Articolo: VEN24-08.10.04.d [I.10.04.d]

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,040	h	65,60	2,62
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
VEN24-PR-A.12.03.e	B.12.03.e	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 200 mm	1,000	m	20,19	20,19
TOTALE:						27,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,77

Articolo: VEN24-08.10.04.e [I.10.04.e]

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1647/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,040	h	65,60	2,62
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,45	3,50
VEN24-PR-A.12.03.f	B.12.03.f	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 250 mm	1,000	m	32,53	32,53
TOTALE:						39,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,38

Articolo: VEN24-08.10.04.f [I.10.04.f]

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	29,38	1,32
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,045	h	65,60	2,95
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,45	3,94
VEN24-PR-A.12.03.g	B.12.03.g	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 315 mm	1,000	m	51,21	51,21
TOTALE:						59,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,17

Articolo: VEN24-08.10.05.a [I.10.05.a]

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,036	h	29,38	1,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,036	h	65,60	2,39
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,036	h	87,45	3,18
VEN24-PR-A.10.07.c	B.10.07.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	5,71	5,71
TOTALE:						12,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,62

Articolo: VEN24-08.10.05.b [I.10.05.b]

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,037	h	29,38	1,09
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,037	h	65,60	2,43
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,037	h	87,45	3,24
VEN24-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	12,25	12,25
TOTALE:						19,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,05

Articolo: VEN24-08.10.05.c [I.10.05.c]

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,039	h	29,38	1,15
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,039	h	65,60	2,56
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,039	h	87,45	3,41
VEN24-PR-A.10.06.a	B.10.06.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	15,80	15,80
TOTALE:						22,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,99

Articolo: VEN24-08.10.05.d [I.10.05.d]

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,093	h	65,60	6,11
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,093	h	87,45	8,15
VEN24-PR-A.10.06.c	B.10.06.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	24,39	24,39
TOTALE:						41,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,23

Articolo: VEN24-08.10.05.e [I.10.05.e]

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,125	h	29,38	3,67
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,128	h	65,60	8,40
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,128	h	87,45	11,19
VEN24-PR-A.10.02.e	B.10.02.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 250 mm	1,000	m	41,22	41,22
TOTALE:						64,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,57

Articolo: VEN24-08.10.05.f [I.10.05.f]

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,248	h	29,38	7,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1649/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,260	h	65,60	17,06
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,260	h	87,45	22,74
VEN24-PR-A.10.02.g	B.10.02.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 315 mm	1,000	m	65,47	65,47
TOTALE:						112,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						142,39

Articolo: VEN24-08.10.06.a [I.10.06.a]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,022	h	29,38	0,66
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	0,760	m²	1,86	1,41
TOTALE:						2,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,62

Articolo: VEN24-08.10.06.b [I.10.06.b]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,022	h	29,38	0,66
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	0,880	m²	1,86	1,64
TOTALE:						2,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,91

Articolo: VEN24-08.10.06.c [I.10.06.c]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,023	h	29,38	0,66
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	1,090	m²	1,86	2,03
TOTALE:						2,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,40

Articolo: VEN24-08.10.06.d [I.10.06.d]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,023	h	29,38	0,67
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	1,460	m²	1,86	2,72
TOTALE:						3,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,29

Articolo: VEN24-08.10.06.e [I.10.06.e]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	1,820	m²	1,86	3,39
TOTALE:						4,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,19

Articolo: VEN24-08.10.06.f [I.10.06.f]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,02
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	2,380	m²	1,86	4,43
TOTALE:						5,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,89

Articolo: VEN24-08.10.06.g [I.10.06.g]

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 350

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1651/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	2,610	m²	1,86	4,85
TOTALE:						6,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,22

Articolo: VEN24-08.10.07.00 [I.10.07.00]

TUBO DRENANTE MICROFESSURATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,490	h	29,38	14,40
VEN24-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR/MQ	0,660	m²	1,86	1,23
VEN24-PR-A.07.31.00	B.07.31.00	TUBAZIONI IN PVC MICROFESSURATO	1,000	m	5,88	5,88
TOTALE:						21,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,21

Articolo: VEN24-08.10.08.a [I.10.08.a]

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINOREA AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.07.24.a	B.07.24.a	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 110 GR/MQ.	1,000	m²	2,04	2,04
TOTALE:						6,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,16

Articolo: VEN24-08.10.08.b [I.10.08.b]

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO BIDIREZIONALE CON RESISTENZA 120 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.07.24.b	B.07.24.b	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.	1,000	m²	2,24	2,24
TOTALE:						6,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1652/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,76
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		8,41

Articolo: VEN24-08.10.08.c [I.10.08.c]

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO resistenza 150 kN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.07.24.h	B.07.24.h	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 150 GR./MQ.	1,000	m²	1,61	1,61
TOTALE:						6,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		1,60
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7,62

Articolo: VEN24-08.10.08.d [I.10.08.d]

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 200 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.07.24.i	B.07.24.i	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 200 GR./MQ.	1,000	m²	1,93	1,93
TOTALE:						6,34
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		1,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,02

Articolo: VEN24-08.10.08.e [I.10.08.e]

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.07.24.j	B.07.24.j	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 300 GR./MQ.	1,000	m²	2,49	2,49
TOTALE:						6,90
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		1,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,73

Articolo: VEN24-08.10.08.f [I.10.08.f]

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 400 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-A.07.24.k	B.07.24.k	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 400 GR./MQ.	1,000	m²	3,37	3,37
TOTALE:						7,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,84

Articolo: VEN24-08.10.09.a [I.10.09.a]

In paglia o paglia e cocco con peso di 600 gXmq 600 circa, fornita in rotoli; senza semina.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,131	h	29,38	3,85
VEN24-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m²	1,64	1,64
TOTALE:						5,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,94

Articolo: VEN24-08.10.09.b [I.10.09.b]

In paglia o paglia e cocco con peso di 600 gXmq 600 circa, fornita in rotoli; compresa posa di miscuglio di sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia e clima dell'area, e dosato in quantità intorno a 40 g x mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,212	h	29,38	6,23
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,250	kg	1,62	0,41
VEN24-PR-A.07.25.b	B.07.25.b	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	1,000	m²	2,13	2,13
TOTALE:						9,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,71

Articolo: VEN24-08.10.10.00 [I.10.10.00]

GEOCELLE ANTIEROSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,153	h	31,67	4,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,153	h	29,38	4,50
VEN24-PR-A.07.26.00	B.07.26.00	GEOCELLE	1,000	m²	14,97	14,97
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	1,13	4,52
TOTALE:						28,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1654/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,48
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-08.10.11.a [I.10.11.a]

Geocomposito con un geotessile e spessore minimo a 2 kPa 10 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 4.10 l/m/s e a 100 kPa 3.10 l/m/s. Il geocomposito avrà una massa minima di 940 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.07.35.a	B.07.35.a	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.	1,000	m²	13,02	13,02
TOTALE:						23,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,03

Articolo: VEN24-08.10.11.b [I.10.11.b]

Geocomposito con un geotessile e spessore minimo a 2 kPa 8 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 2.60 l/m/s e a 100 kPa 1.90 l/m/s Il geocomposito avrà una massa minima di 650 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.07.35.b	B.07.35.b	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.	1,000	m²	10,68	10,68
TOTALE:						21,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,07

Articolo: VEN24-08.10.11.c [I.10.11.c]

Geocomposito con un geotessile e spessore minimo a 2 kPa 6 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 1.60 l/m/s e a 100 kPa 1.30 l/m/s. Il geocomposito avrà una massa minima di 430 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	1,13	2,26
VEN24-PR-A.07.35.b	B.07.35.b	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.	1,000	m²	10,68	10,68
TOTALE:						19,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,10

Articolo: VEN24-08.10.12.00 [I.10.12.00]

SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRA COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	0,100	t	11,90	1,19
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	1,13	2,26
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.07.40.00	B.07.40.00	GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO PROTEZIONE ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO	1,050	m²	22,94	24,09
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,055	h	80,05	4,40
TOTALE:						38,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,07

Articolo: VEN24-08.10.13.00 [I.10.13.00]

SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE E ANTINUTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.07.39.00	B.07.39.00	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E ANTINUTRIA	1,000	m²	22,94	22,94
TOTALE:						30,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,11

Articolo: VEN24-08.10.14.a [I.10.14.a]

RIVESTIMENTO SEMPLICE DI SCARPATE IN TERRA O VERSANTI DETRITICI CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,310	h	29,38	9,11
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	0,500	kg	3,93	1,97
VEN24-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m²	4,52	4,52
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,08	0,16
TOTALE:						25,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1656/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,75
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-08.10.23.a [I.10.23.a]

SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO TESSUTA PRESIDIO SEMPLICE IN TERRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,93	3,93
VEN24-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m ²	4,52	4,52
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,08	0,16
TOTALE:						23,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,35

Articolo: VEN24-08.10.23.b [I.10.23.b]

SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO TESSUTA PRESIDIO CON RISVOLTO DI RETE E RIEMPIMENTO IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,200	h	96,54	19,31
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,93	3,93
VEN24-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m ²	4,52	4,52
VEN24-PR-A.02.03.e	B.02.03.e	MISTO CIOTTOLI DI FIUME	0,320	t	10,46	3,35
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,08	0,16
TOTALE:						46,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,01

Articolo: VEN24-08.10.28.a [I.10.28.a]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L=ANCORAGGIO DI 3,0 M CON FILO 2,2/3,2 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,225	h	31,67	7,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m ³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08

VEN24-PR-A.75.01.a	B.75.01.a	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 3,0 m con filo 2,2/3,2 mm	1,000	m²	56,10	56,10
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,225	h	80,05	18,01
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,225	h	52,03	11,71
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						124,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,06

Articolo: VEN24-08.10.28.b [I.10.28.b]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 4,0 M CON FILO 2,2/3,2 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,51
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.75.01.b	B.75.01.b	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 4,0 m con filo 2,2/3,2 mm	1,000	m²	61,56	61,56
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,230	h	80,05	18,41
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,230	h	52,03	11,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						131,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						166,36

Articolo: VEN24-08.10.28.c [I.10.28.c]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 3,0 M CON FILO 2,7/3,7 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,67	7,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,460	h	29,38	13,51
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.75.01.c	B.75.01.c	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 3,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	73,16	73,16
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,230	h	80,05	18,41
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,230	h	52,03	11,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						143,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,03

Articolo: VEN24-08.10.28.d [I.10.28.d]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 4,0 M CON FILO 2,7/3,7 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,235	h	31,67	7,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,470	h	29,38	13,81
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.75.01.d	B.75.01.d	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 4,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	77,29	77,29
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,235	h	80,05	18,81
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,235	h	52,03	12,23
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						148,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,68

Articolo: VEN24-08.10.28.e [I.10.28.e]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 5,0 M CON FILO 2,7/3,7 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,67	7,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,480	h	29,38	14,10
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.75.01.e	B.75.01.e	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 5,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	85,42	85,42
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,05	19,21
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,240	h	52,03	12,49
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						157,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						199,36

Articolo: VEN24-08.10.28.f [I.10.28.f]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 6,0 M CON FILO 2,7/3,7 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,245	h	31,67	7,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,490	h	29,38	14,40
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08

VEN24-PR-A.75.01.f	B.75.01.f	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 6,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	93,56	93,56
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,245	h	80,05	19,61
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,245	h	52,03	12,75
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						166,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						211,08

Articolo: VEN24-08.10.28.g [I.10.28.g]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 7,0 M CON FILO 2,7/3,7 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.75.01.g	B.75.01.g	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 7,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	101,74	101,74
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,05	20,01
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,250	h	52,03	13,01
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						176,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,83

Articolo: VEN24-08.10.28.h [I.10.28.h]

TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE PER ELEMENTI CON L =ANCORAGGIO DI 8,0 M CON FILO 2,7/3,7 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,255	h	31,67	8,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,510	h	29,38	14,98
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,600	m³	25,50	15,30
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.75.01.h	B.75.01.h	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 8,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	109,22	109,22
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,255	h	80,05	20,41
VEN24-AT.10.01.a	D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	0,255	h	52,03	13,27
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						184,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						233,70

Articolo: VEN24-08.10.29.a [I.10.29.a]

DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,071	h	29,38	2,09
VEN24-PR-A.06.21.a	B.06.21.a	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 6,1 mm	1,000	m ²	7,12	7,12
TOTALE:						9,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,65

Articolo: VEN24-08.10.29.b [I.10.29.b]

DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,071	h	29,38	2,09
VEN24-PR-A.06.21.b	B.06.21.b	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 7,6 mm	1,000	m ²	8,81	8,81
TOTALE:						10,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,79

Articolo: VEN24-08.10.29.c [I.10.29.c]

DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 12 MM.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,071	h	29,38	2,09
VEN24-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	1,000	m ²	10,27	10,27
TOTALE:						12,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,64

Articolo: VEN24-08.10.31.00 [I.10.31.00]

SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIORETE IN COCCO DA 400 GR./MQ.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,000	m ²	3,51	3,51
TOTALE:						5,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,22

Articolo: VEN24-08.10.32.00 [I.10.32.00]

SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIORETE IN COCCO DA 700 GR./MQ.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,076	h	29,38	2,23
VEN24-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m²	4,52	4,52
TOTALE:						6,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,54

Articolo: VEN24-08.10.33.00 [I.10.33.00]

SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIORETE IN JUTA DA 500 GR./MQ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,094	h	29,38	2,76
VEN24-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	1,000	m²	1,42	1,42
TOTALE:						4,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,29

Articolo: VEN24-08.10.34.a [I.10.34.a]

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO DIMENSIONE PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO 2X1X0,30 (m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	29,38	10,87
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.07.35.a	B.07.35.a	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.	1,000	m²	13,02	13,02
VEN24-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	1,13	3,39
VEN24-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	13,93	13,93
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	65,60	1,97
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,730	h	80,05	58,44
TOTALE:						120,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,93

Articolo: VEN24-08.11.01.00 [I.11.01.00]

IMPIANTI CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,67	633,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1662/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	29,38	1.175,20
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	30,000	h	82,69	2.480,70
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	30,000	h	87,45	2.623,50
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30.000,000	t*km	0,24	7.200,00
TOTALE:						14.112,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.739,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17.852,69

Articolo: VEN24-08.11.02.a [I.11.02.a]

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 40 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,109	h	31,67	3,45
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,218	h	29,38	6,40
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,109	h	82,69	9,01
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,218	h	116,41	25,38
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,218	h	68,51	14,94
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,109	h	86,51	9,43
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,24	9,60
TOTALE:						78,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,94

Articolo: VEN24-08.11.02.b [I.11.02.b]

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 50 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	82,69	16,54
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,290	h	116,41	33,76
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,306	h	68,51	20,96
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,101	h	86,51	8,74
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	36,000	t*km	0,24	8,64
TOTALE:						95,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,10

Articolo: VEN24-08.11.02.c [I.11.02.c]

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 60 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1663/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,225	h	82,69	18,61
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,325	h	116,41	37,83
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,325	h	68,51	22,27
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	86,51	12,98
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,24	9,60
					TOTALE:	109,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	138,43

Articolo: VEN24-08.11.02.d [I.11.02.d]

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 80 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,250	h	82,69	20,67
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,370	h	116,41	43,07
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,370	h	68,51	25,35
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,180	h	86,51	15,57
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	48,000	t*km	0,24	11,52
					TOTALE:	126,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	160,11

Articolo: VEN24-08.11.03.a [I.11.03.a]

REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	82,69	16,54
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,127	h	86,51	10,99
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,200	h	17,30	3,46
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,200	h	152,27	30,45
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,200	h	85,08	17,02
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
					TOTALE:	99,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						26,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1664/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,91
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-08.11.03.b [I.11.03.b]

REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI Ø 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,267	h	82,69	22,08
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	86,51	10,38
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,280	h	17,30	4,84
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,280	h	152,27	42,64
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,280	h	93,37	26,14
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,280	h	85,08	23,82
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
					TOTALE:	132,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	167,36

Articolo: VEN24-08.11.03.c [I.11.03.c]

REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI Ø 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,360	h	82,69	29,77
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,180	h	86,51	15,57
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,270	h	17,30	4,67
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,270	h	152,27	41,11
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,270	h	93,37	25,21
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,270	h	85,08	22,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
					TOTALE:	142,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,87
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	180,77

Articolo: VEN24-08.11.04.00 [I.11.04.00]

MISCELA BINARIA CEMENTO BENTONITE Ø FORNITURA E PREPARAZIONE

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1665/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	8,500	q	19,07	162,10
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,500	q	24,14	36,21
TOTALE:						215,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						272,49

Articolo: VEN24-08.12.01.00 [I.12.01.00]

SELCIATO IN PIETRA A SECCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,800	h	29,38	52,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,100	m ³	21,29	2,13
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,100	m ³	20,92	2,09
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,300	m ³	21,99	6,60
VEN24-PR-A.02.05.y	B.02.05.y	SASSI calcarei spaccati di cava dimensioni 12-18 cm per selciati forniti in cantiere	0,320	t	33,00	10,56
VEN24-AT.02.03.a	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	1,800	h	7,10	12,78
TOTALE:						144,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,22

Articolo: VEN24-08.12.02.a [I.12.02.a]

MURI IN PIETRA A SECCO fino a M 2,00 di altezza, spessore minimo in testa da m 0,40 a m 0,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	11,000	h	31,67	348,37
VEN24-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m ³	65,50	65,50
TOTALE:						413,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						523,55

Articolo: VEN24-08.12.02.b [I.12.02.b]

MURI IN PIETRA A SECCO da m 2,00 fino a m 3,50 di altezza, spessore minimo in testa da m 0,50 a m 0,70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	13,000	h	31,67	411,71
VEN24-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m ³	65,50	65,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1666/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	477,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	126,46
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	603,67

Articolo: VEN24-08.12.02.c [I.12.02.c]

MURI IN PIETRA A SECCO oltre m 3,50 di altezza, spessore minimo in testa m 0,70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	14,200	h	31,67	449,71
VEN24-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m³	65,50	65,50
		TOTALE:				515,21
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	136,53
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				651,74

Articolo: VEN24-08.12.03.a [I.12.03.a]

RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=0,90 m, S=30 cm ed entranza fissa min. 0,50 m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-PR-A.03.52.00	B.03.52.00	COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE SP.30 CM	0,865	m²	171,00	147,98
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,080	m³	128,66	10,29
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,500	h	68,51	34,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,891	kg	1,35	10,65
VEN24-PR-B.01.33.00	C.01.33.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA	3,165	kg	1,20	3,80
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,080	h	43,00	3,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,280	h	42,63	54,57
		TOTALE:				339,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	89,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				429,00

Articolo: VEN24-08.12.03.b [I.12.03.b]

RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=1,10 m, S= 30 cm, entranza fissa min. 0,50 m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-PR-A.03.52.00	B.03.52.00	COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE SP.30 CM	1,058	m²	171,00	180,87
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,100	m³	128,66	12,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1667/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,500	h	68,51	34,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,891	kg	1,35	10,65
VEN24-PR-B.01.33.00	C.01.33.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA	3,165	kg	1,20	3,80
VEN24-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,080	h	43,00	3,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,280	h	42,63	54,57
					TOTALE:	380,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	481,61

Articolo: VEN24-08.12.04.00 [I.12.04.00]

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA CLS DEBOLMENTE ARMATO IN AMBITO FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,300	t	14,75	33,93
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	92,000	t*km	0,24	22,08
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,056	h	80,92	4,53
VEN24-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,167	h	121,70	20,32
					TOTALE:	80,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	102,29

Articolo: VEN24-09.01.05.00 [L.01.05.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.96.16.00	B.96.16.00	FONTANELLA IN RAME - OTTONE	1,000	cad	3.500,00	3.500,00
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,100	h	56,91	5,69
					TOTALE:	3.542,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.481,03

Articolo: VEN24-09.01.06.00 [L.01.06.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA VERTICALE 430x540 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,440	h	29,38	12,93
VEN24-PR-A.96.17.00	B.96.17.00	FONTANELLE IN GHISA	1,000	cad	1.200,00	1.200,00
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,100	h	56,91	5,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1668/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.218,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	322,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.541,55

Articolo: VEN24-09.01.07.00 [L.01.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA FISSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.28.00	B.96.28.00	DISSUASORE DI SOSTA FISSO	1,000	cad	252,10	252,10
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,330	h	54,04	17,83
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					TOTALE:	308,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	389,76

Articolo: VEN24-09.01.08.00 [L.01.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.29.00	B.96.29.00	DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE	1,000	cad	331,16	331,16
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,330	h	54,04	17,83
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					TOTALE:	387,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	489,77

Articolo: VEN24-09.01.09.00 [L.01.09.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-PR-A.96.30.00	B.96.30.00	DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO	1,000	cad	2.262,18	2.262,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1669/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	56,91	11,38
TOTALE:					2.313,49	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	613,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.926,56	

Articolo: VEN24-09.01.10.00 [L.01.10.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.96.31.00	B.96.31.00	DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFRAZIONE	1,000	cad	3.546,12	3.546,12
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,250	h	56,91	14,23
TOTALE:					3.603,33	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	954,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4.558,21	

Articolo: VEN24-09.01.11.a [L.01.11.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.32.a	B.96.32.a	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68 Versione fissa	1,000	cad	123,92	123,92
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
TOTALE:					189,12	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					239,24	

Articolo: VEN24-09.01.11.b [L.01.11.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1670/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.32.b	B.96.32.b	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68 Versione removibile con bussola	1,000	cad	240,75	240,75
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					TOTALE:	305,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	387,03

Articolo: VEN24-09.01.12.a [L.01.12.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.33.a	B.96.33.a	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08 Versione fissa	1,000	cad	199,44	199,44
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					TOTALE:	264,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	334,77

Articolo: VEN24-09.01.12.b [L.01.12.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.33.b	B.96.33.b	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08 Versione removibile con bussola	1,000	cad	263,17	263,17
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					TOTALE:	328,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	415,39

Articolo: VEN24-09.01.13.a [L.01.13.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 750 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.96.34.a	B.96.34.a	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 750 mm	1,000	cad	49,14	49,14
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
TOTALE:						79,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,31

Articolo: VEN24-09.01.13.b [L.01.13.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.96.34.b	B.96.34.b	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 1500 mm	1,000	cad	60,07	60,07
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
TOTALE:						90,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,14

Articolo: VEN24-09.01.13.c [L.01.13.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Pilastrino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.96.34.c	B.96.34.c	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Pilastrino	1,000	cad	66,89	66,89
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
TOTALE:						97,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,77

Articolo: VEN24-09.01.14.00 [L.01.14.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.96.35.00	B.96.35.00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO	1,000	cad	313,95	313,95
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
TOTALE:						342,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						433,77

Articolo: VEN24-09.01.15.00 [L.01.15.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.96.36.00	B.96.36.00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA CENTRALE IN RAME	1,000	cad	282,56	282,56
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
TOTALE:						311,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						394,06

Articolo: VEN24-09.01.16.00 [L.01.16.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.37.00	B.96.37.00	ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VERNICIATO	1,000	cad	546,00	546,00
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
TOTALE:						611,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						773,17

Articolo: VEN24-09.01.17.00 [L.01.17.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.96.38.00	B.96.38.00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO	1,000	cad	140,60	140,60
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
TOTALE:						169,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,48

Articolo: VEN24-09.01.18.00 [L.01.18.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROT. IN CLS E RAME NATURALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.39.00	B.96.39.00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS E RAME NATURALE VERNICIATO BASSO	1,000	cad	402,68	402,68
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
TOTALE:						467,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						591,87

Articolo: VEN24-09.01.19.00 [L.01.19.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.96.40.00	B.96.40.00	CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO	1,000	cad	465,00	465,00
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	80,12	2,40
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,050	h	53,29	2,66
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,054	t	38,00	2,05
TOTALE:						505,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						639,43

Articolo: VEN24-09.01.20.00 [L.01.20.00]

CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.96.41.00	B.96.41.00	CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO	1,000	cad	164,08	164,08
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	80,12	2,40
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,050	h	53,29	2,66
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,054	t	38,00	2,05
TOTALE:						204,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						258,77

Articolo: VEN24-09.01.21.00 [L.01.21.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.96.42.00	B.96.42.00	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI	1,000	cad	231,41	231,41
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	80,12	4,01
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,060	h	53,29	3,20
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,04	21,62
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,090	t	38,00	3,42
TOTALE:						275,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						348,39

Articolo: VEN24-09.01.22.00 [L.01.22.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.43.00	B.96.43.00	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO	1,000	cad	520,58	520,58
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	80,12	4,81
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,060	h	53,29	3,20
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1675/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,108	t	38,00	4,10
TOTALE:						574,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						726,62

Articolo: VEN24-09.01.23.00 [L.01.23.00]

FORN. E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZ. CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.96.44.00	B.96.44.00	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO	1,000	cad	1.790,00	1.790,00
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	80,12	4,81
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,060	h	53,29	3,20
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,108	t	38,00	4,10
TOTALE:						1.843,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.332,43

Articolo: VEN24-09.01.24.a [L.01.24.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE E SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,250	m³	109,06	27,27
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	35,77	19,67
VEN24-PR-A.96.45.00	B.96.45.00	TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.884,00	1.884,00
TOTALE:						1.980,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	524,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.505,62

Articolo: VEN24-09.01.24.b [L.01.24.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE E SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,452	h	31,67	14,31
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN24-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,58	12,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-PR-A.96.45.00	B.96.45.00	TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.884,00	1.884,00
					TOTALE:	1.943,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	515,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.459,08

Articolo: VEN24-09.01.25.a [L.01.25.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,250	m ³	109,06	27,27
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	35,77	19,67
VEN24-PR-A.96.46.00	B.96.46.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.682,00	1.682,00
					TOTALE:	1.778,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	471,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.250,09

Articolo: VEN24-09.01.25.b [L.01.25.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1677/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,04	16,21
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN24-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,58	12,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-PR-A.96.46.00	B.96.46.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.682,00	1.682,00
					TOTALE:	1.729,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.188,26

Articolo: VEN24-09.01.26.a [L.01.26.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,620	h	29,38	18,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,620	h	31,67	19,64
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,350	h	54,04	18,91
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,500	m³	109,06	54,53
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,620	h	35,77	22,18
VEN24-PR-A.96.47.00	B.96.47.00	TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	2.040,00	2.040,00
					TOTALE:	2.173,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.749,45

Articolo: VEN24-09.01.26.b [L.01.26.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,052	h	29,38	30,91
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,998	h	31,67	31,61
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,420	h	54,04	22,70
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN24-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,58	12,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-PR-A.96.47.00	B.96.47.00	TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	2.040,00	2.040,00
					TOTALE:	2.138,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.705,18

Articolo: VEN24-09.01.27.a [L.01.27.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CONPANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,350	h	54,04	18,91
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,500	m³	109,06	54,53
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	35,77	19,67
VEN24-PR-A.96.48.00	B.96.48.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	1.121,00	1.121,00
					TOTALE:	1.247,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	330,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.578,33

Articolo: VEN24-09.01.27.b [L.01.27.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,992	h	29,38	29,15
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,67	17,42
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,350	h	54,04	18,91
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN24-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,58	12,64
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-PR-A.96.48.00	B.96.48.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	1.121,00	1.121,00
					TOTALE:	1.199,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.517,67

Articolo: VEN24-09.01.28.00 [L.01.28.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO E PANCHE IN LEGNO DI PINO NORDICO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	29,38	13,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,04	13,51
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,150	m³	109,06	16,36
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	35,77	19,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1679/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.96.49.00	B.96.49.00	TAVOLO CON PANCHE IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI	1,000	cad	2.399,50	2.399,50
TOTALE:						2.476,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	656,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.132,79

Articolo: VEN24-09.01.29.00 [L.01.29.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,220	h	54,04	11,89
VEN24-PR-A.96.50.00	B.96.50.00	PORTABICI A CINQUE POSTI ☐ LUNGHEZZA 220 cm	1,000	cad	165,89	165,89
TOTALE:						190,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						240,41

Articolo: VEN24-09.01.30.00 [L.01.30.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,220	h	54,04	11,89
VEN24-PR-A.96.51.00	B.96.51.00	PORTABICI A CINQUE POSTI ☐ LUNGHEZZA 180cm	1,000	cad	143,24	143,24
TOTALE:						167,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						211,76

Articolo: VEN24-09.01.31.a [L.01.31.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	29,38	19,60
VEN24-PR-A.96.52.a	B.96.52.a	ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto;	1,000	cad	652,25	652,25
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	53,29	5,33
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,04	36,04
TOTALE:						713,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1680/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	902,22
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-09.01.31.b [L.01.31.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	29,38	19,60
VEN24-PR-A.96.52.b	B.96.52.b	ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia	1,000	cad	879,76	879,76
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	53,29	5,33
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,04	36,04
TOTALE:						940,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	249,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.190,02

Articolo: VEN24-09.01.32.a [L.01.32.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-A.96.53.a	B.96.53.a	ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto;	1,000	cad	883,57	883,57
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,150	h	53,29	7,99
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,04	54,04
TOTALE:						974,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	258,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.233,35

Articolo: VEN24-09.01.32.b [L.01.32.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-A.96.53.b	B.96.53.b	ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia	1,000	cad	1.211,79	1.211,79
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,150	h	53,29	7,99
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,04	54,04
TOTALE:						1.303,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	345,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.648,55

Articolo: VEN24-09.01.33.00 [L.01.33.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI SCIVOLO (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-PR-A.96.54.00	B.96.54.00	SCIVOLO (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)	1,000	cad	1.625,33	1.625,33
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,200	h	53,29	10,66
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,250	h	54,04	67,55
TOTALE:						1.740,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	461,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.201,44

Articolo: VEN24-09.01.34.00 [L.01.34.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI SCIVOLO CON TORRETTA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,750	h	29,38	51,42
VEN24-PR-A.96.55.00	B.96.55.00	SCIVOLO CON TORRETTA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)	1,000	cad	2.554,06	2.554,06
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	53,29	13,32
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,750	h	54,04	94,57
TOTALE:						2.713,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	719,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.432,41

Articolo: VEN24-09.01.35.00 [L.01.35.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	29,38	19,60
VEN24-PR-A.96.56.00	B.96.56.00	GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI)	1,000	cad	421,49	421,49
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	53,29	5,33
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,04	36,04
TOTALE:						482,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						610,31

Articolo: VEN24-09.01.36.00 [L.01.36.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI)

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1682/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-PR-A.96.57.00	B.96.57.00	GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI)	1,000	cad	481,34	481,34
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	53,29	5,33
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,04	40,53
TOTALE:						549,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						694,79

Articolo: VEN24-09.01.37.00 [L.01.37.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-PR-A.96.58.00	B.96.58.00	GIOCO A MOLLA CON PEDANA OTTAGONALE (ETÀ D'USO 3-8 ANNI)	1,000	cad	824,69	824,69
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,200	h	53,29	10,66
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,250	h	54,04	67,55
TOTALE:						939,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	249,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.188,63

Articolo: VEN24-09.01.38.00 [L.01.38.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-PR-A.96.59.00	B.96.59.00	ZATTERA A MOLLA CON RINGHIERA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)	1,000	cad	2.112,94	2.112,94
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,500	h	53,29	26,65
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
TOTALE:						2.306,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	611,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.917,63

Articolo: VEN24-09.01.39.00 [L.01.39.00]

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI), CERTIF.CONFOR. EN1176

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-PR-A.96.60.00	B.96.60.00	GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI)	1,000	cad	1.334,67	1.334,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1683/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,500	h	53,29	26,65
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,04	108,08
TOTALE:						1.528,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	404,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.933,12

Articolo: VEN24-09.01.40.a [L.01.40.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m³	94,00	9,40
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,86	3,40
VEN24-PR-A.96.80.a	B.96.80.a	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 100x50 cm, h=5 cm	1,000	m²	56,36	56,36
TOTALE:						89,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,98

Articolo: VEN24-09.01.40.b [L.01.40.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m³	94,00	9,40
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,86	3,40
VEN24-PR-A.96.80.b	B.96.80.b	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=5 cm	1,000	m²	60,82	60,82
TOTALE:						93,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,62

Articolo: VEN24-09.01.41.a [L.01.41.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4,5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m³	94,00	9,40
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,86	3,40
VEN24-PR-A.96.80.c	B.96.80.c	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMAa dim. 100x50 cm, h=4,5 cm	1,000	m²	54,73	54,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1684/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	87,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		110,92

Articolo: VEN24-09.01.41.b [L.01.41.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4,5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m ³	94,00	9,40
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,86	3,40
VEN24-PR-A.96.80.d	B.96.80.d	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=4,5 cm	1,000	m ²	59,44	59,44
TOTALE:						92,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,87

Articolo: VEN24-09.01.42.a [L.01.42.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m ³	94,00	9,40
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,86	3,40
VEN24-PR-A.96.80.e	B.96.80.e	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 100x50 cm, h=4 cm	1,000	m ²	49,08	49,08
TOTALE:						82,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,77

Articolo: VEN24-09.01.42.b [L.01.42.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,67	10,45
VEN24-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m ³	94,00	9,40
VEN24-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,86	3,40
VEN24-PR-A.96.80.f	B.96.80.f	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=4 cm	1,000	m ²	53,78	53,78
TOTALE:						86,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,71

Articolo: VEN24-09.01.43.00 [L.01.43.00]

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-PR-A.96.81.a	B.96.81.a	RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm	1,000	m	49,33	49,33
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	14,000	cad	0,29	4,06
TOTALE:						68,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,85

Articolo: VEN24-09.01.44.00 [L.01.44.00]

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO DISPOSTI A CROCE DI SANT'ANDREA in legno tondo Ø 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.96.81.b	B.96.81.b	RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO A CROCE DI SANT'ANDREA in legno tondo Ø 12 cm	1,000	m	69,68	69,68
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	20,000	cad	0,29	5,80
TOTALE:						93,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,64

Articolo: VEN24-09.01.45.00 [L.01.45.00]

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO DECORTICATI in legno tondo Ø 8-12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-PR-A.96.81.c	B.96.81.c	STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO DECORTICATI in legno tondo Ø 8-12 cm	1,000	m	23,05	23,05
VEN24-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	8,000	cad	0,29	2,32
TOTALE:						34,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,68

Articolo: VEN24-09.01.46.01 [L.01.46.01]

Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: fino a 5 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1686/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	2,200	h	77,47	170,43
TOTALE:						170,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,59

Articolo: VEN24-09.01.46.02 [L.01.46.02]

Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: da 6 a 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,600	h	77,47	46,48
TOTALE:						46,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,80

Articolo: VEN24-09.01.46.03 [L.01.46.03]

Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: oltre 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,330	h	77,47	25,57
TOTALE:						25,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,35

Articolo: VEN24-09.01.47.01 [L.01.47.01]

Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, fino a 5 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	2,500	h	77,47	193,68
TOTALE:						193,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						245,01

Articolo: VEN24-09.01.47.02 [L.01.47.02]

Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, da 6 a 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,400	h	77,47	30,99
TOTALE:						30,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1687/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,20
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-09.01.47.03 [L.01.47.03]

Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, oltre 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,250	h	77,47	19,37
TOTALE:						19,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,50

Articolo: VEN24-09.02.01.00 [L.02.01.00]

ANALISI GRANULOMETRICA TERRENO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	28,47	28,47
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,300	h	13,75	4,13
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,400	l	1,48	3,55
VEN24-PR-A.07.47.00	B.07.47.00	ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO	1,000	cad	214,00	214,00
TOTALE:						250,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						316,44

Articolo: VEN24-09.02.02.00 [L.02.02.00]

FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,068	h	25,97	1,77
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,040	h	53,29	2,13
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m³	19,61	19,61
TOTALE:						23,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,74

Articolo: VEN24-09.02.03.00 [L.02.03.00]

Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale: quantità fino a 12 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	28,47	12,81
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	25,97	11,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1688/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,180	h	10,02	1,80
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,900	l	1,48	1,33
VEN24-AT.01.01.a	D.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,072	h	17,49	1,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,576	l	1,48	0,85
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	1,000	m ³	25,50	25,50
					TOTALE:	55,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						14,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,88

Articolo: VEN24-09.02.04.00 [L.02.04.00]

TERRA VEGETALE VAGLIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.13.00	D.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	0,017	h	188,17	3,22
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,008	h	80,92	0,68
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m ³	19,61	19,61
					TOTALE:	23,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						6,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,74

Articolo: VEN24-09.02.05.01 [L.02.05.01]

SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,137	h	25,97	3,56
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,067	h	53,29	3,57
					TOTALE:	7,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,02

Articolo: VEN24-09.02.05.02 [L.02.05.02]

SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,068	h	25,97	1,77
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,040	h	53,29	2,13
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m ³	19,61	19,61
					TOTALE:	23,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						6,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,74

Articolo: VEN24-09.02.06.00 [L.02.06.00]

CONCIMAZIONE DI FONDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,002	h	80,69	0,16
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
TOTALE:						0,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,40

Articolo: VEN24-09.02.07.00 [L.02.07.00]

CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,002	h	80,69	0,19
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,050	kg	1,62	0,08
TOTALE:						0,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,34

Articolo: VEN24-09.02.08.00 [L.02.08.00]

FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,003	h	80,69	0,24
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,001	h	100,54	0,10
VEN24-PR-A.07.37.a	B.07.37.a	CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Sfuso	4,000	kg	0,03	0,12
TOTALE:						0,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,58

Articolo: VEN24-09.03.01.01 [L.03.01.01]

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,047	h	28,47	1,34
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,047	h	25,97	1,22
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	13,75	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,038	l	1,48	0,06
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,038	h	12,08	0,45

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,075	l	1,48	0,11
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,014	h	39,28	0,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,169	l	1,48	0,25
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,110	kg	2,30	0,25
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,035	kg	8,18	0,29
					TOTALE:	4,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,84

Articolo: VEN24-09.03.01.02 [L.03.01.02]

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 300 a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	28,47	1,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	25,97	1,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,032	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kw.	0,032	h	12,08	0,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,064	l	1,48	0,09
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,004	h	7,06	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,012	h	39,28	0,47
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,144	l	1,48	0,21
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,30	0,23
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,033	kg	8,18	0,27
					TOTALE:	3,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,05

Articolo: VEN24-09.03.01.03 [L.03.01.03]

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,037	h	28,47	1,05
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,037	h	25,97	0,96
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,030	l	1,48	0,04

VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,030	h	12,08	0,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,059	l	1,48	0,09
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,004	h	7,06	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,007	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	39,28	0,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,133	l	1,48	0,20
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,30	0,23
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,033	kg	8,18	0,27
TOTALE:						3,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,72

Articolo: VEN24-09.03.01.04 [L.03.01.04]

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	28,47	0,80
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	25,97	0,73
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,022	l	1,48	0,03
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,022	h	12,08	0,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,045	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	39,28	0,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,101	l	1,48	0,15
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,30	0,23
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,033	kg	8,18	0,27
TOTALE:						2,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,73

Articolo: VEN24-09.03.02.00 [L.03.02.00]

SEMINA DI MISCUGLIO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	28,47	0,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	25,97	0,13
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,050	kg	1,62	0,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1692/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,035	kg	8,18	0,29
TOTALE:						0,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,81

Articolo: VEN24-09.03.03.00 [L.03.03.00]

SEMINA SPECIALISTICA (esclusa lavorazione e preparazione del terreno)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	28,47	0,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	25,97	0,13
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,004	h	80,69	0,32
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,036	kg	8,18	0,29
TOTALE:						0,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,18

Articolo: VEN24-09.03.04.00 [L.03.04.00]

Arieggiamento con carotatura tappeti erbosi: singole superfici da 300 a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,022	h	28,47	0,63
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m\$Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,015	h	8,94	0,13
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,039	l	1,48	0,06
TOTALE:						0,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,10

Articolo: VEN24-09.03.05.01 [L.03.05.01]

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,026	h	28,47	0,74
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,026	h	25,97	0,68
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,021	l	1,48	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1693/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m\$Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,018	h	8,94	0,16
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,047	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,007	h	8,72	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,021	l	1,48	0,03
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,007	h	39,28	0,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,078	l	1,48	0,12
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					TOTALE:	2,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,09

Articolo: VEN24-09.03.05.02 [L.03.05.02]

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici da 300 mq a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	28,47	0,57
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	25,97	0,52
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m\$Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,014	h	8,94	0,13
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,036	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,005	h	8,72	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,015	l	1,48	0,02
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,060	l	1,48	0,09
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					TOTALE:	1,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,43

Articolo: VEN24-09.03.05.03 [L.03.05.03]

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	28,47	0,26

VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	25,97	0,23
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,007	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m\$Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,006	h	8,94	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	39,28	0,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,027	l	1,48	0,04
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					TOTALE:	0,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,25

Articolo: VEN24-09.03.05.04 [L.03.05.04]

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici oltre 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,008	h	28,47	0,22
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,008	h	25,97	0,20
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m\$Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,005	h	8,94	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,013	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	39,28	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,023	l	1,48	0,03
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					TOTALE:	0,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,13

Articolo: VEN24-09.03.06.00 [L.03.06.00]

Diserbo chimico selettivo per foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	29,95	0,18
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.45.03	B.07.45.03	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA SELETTIVO	0,001	l	30,00	0,03
TOTALE:						0,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,29

Articolo: VEN24-09.03.07.00 [L.03.07.00]

Diserbo chimico selettivo pre-emergenza o post-emergenza per infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocoloa, panicum, ecc)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	29,95	0,21
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.45.03	B.07.45.03	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA SELETTIVO	0,001	l	30,00	0,03
TOTALE:						0,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,33

Articolo: VEN24-09.03.08.01 [L.03.08.01]

Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di infestazione medio senza raccolta materiale risulta: fino a 500 metri quadrati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	29,95	59,90
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,200	h	7,06	1,41
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,400	l	1,48	0,59
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	13,75	2,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	l	1,48	2,37
VEN24-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,200	l	15,00	3,00
TOTALE:						70,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,58

Articolo: VEN24-09.03.08.02 [L.03.08.02]

Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di infestazione medio senza raccolta materiale risulta: superficie da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	29,95	0,10
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	15,00	0,02
TOTALE:						0,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,19

Articolo: VEN24-09.03.08.03 [L.03.08.03]

Diserbo chimico totale su vialetti e aree pavimentate (infestazione media 50% sup.) in parchi o aree verdi senza raccolta materiale risulta: oltre 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	29,95	0,07
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	15,00	0,02
TOTALE:						0,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,15

Articolo: VEN24-09.03.09.00 [L.03.09.00]

DISERBO TOTALE DI STRISCIA LARGA 50 cm ADIACENTE RETE RECINZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	29,95	0,12
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	15,00	0,02
TOTALE:						0,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,22

Articolo: VEN24-09.03.10.00 [L.03.10.00]

DISERBO DA ERBE INFESTANTI MARGINE BANCHINA LATERALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	29,95	0,04
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,004	l	1,48	0,01
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,011	l	1,48	0,02
VEN24-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	15,00	0,02
TOTALE:						0,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,15

Articolo: VEN24-09.03.11.00 [L.03.11.00]

DISERBO FOSSI DI GUARDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	29,95	0,04
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,004	l	1,48	0,01
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	15,00	0,02
TOTALE:						0,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,14

Articolo: VEN24-09.03.12.01 [L.03.12.01]

Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui:superficie inferiore a 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	28,47	0,04
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1698/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,18

Articolo: VEN24-09.03.12.02 [L.03.12.02]

Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui:superficie oltre 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,03
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,03
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,15

Articolo: VEN24-09.03.13.01 [L.03.13.01]

Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 interventi annui: superficie inferiore a 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,03
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,03
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,001	h	8,72	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1699/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,03
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		0,13

Articolo: VEN24-09.03.13.02 [L.03.13.02]

Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 interventi annui: superfice oltre 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,02
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,02
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,001	h	8,72	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,10

Articolo: VEN24-09.03.14.01 [L.03.14.01]

Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	28,47	0,07
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	25,97	0,06
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.37.00	D.07.37.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego :larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	0,003	h	11,33	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						0,05

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,25
--------------------------	------

Articolo: VEN24-09.03.14.02 [L.03.14.02]

Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici da 300 mq a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	28,47	0,04
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.37.00	D.07.37.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego :larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	0,002	h	11,33	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,18

Articolo: VEN24-09.03.14.03 [L.03.14.03]

Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,02
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,02
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.37.00	D.07.37.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego :larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	0,001	h	11,33	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1701/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,02
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		0,10

Articolo: VEN24-09.03.15.01 [L.03.15.01]

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole fino a 300 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	28,47	0,06
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,06
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,23

Articolo: VEN24-09.03.15.02 [L.03.15.02]

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 300 mq a 500 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,04
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,03
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,16

Articolo: VEN24-09.03.15.03 [L.03.15.03]

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 500 mq a 2000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,03
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,03
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,001	h	8,72	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,13

Articolo: VEN24-09.03.16.01 [L.03.16.01]

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole fino a 300 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	28,47	0,10
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	25,97	0,09
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,004	h	8,72	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,012	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,35

Articolo: VEN24-09.03.16.02 [L.03.16.02]

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 300 mq a 500 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	28,47	0,07
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,06
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,003	h	8,72	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,25

Articolo: VEN24-09.03.16.03 [L.03.16.03]

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 500 a 2000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	28,47	0,04
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,18

Articolo: VEN24-09.03.17.00 [L.03.17.00]

PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,014	h	28,47	0,40
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	25,97	0,73

VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	14,75	0,06
					TOTALE:	1,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,72

Articolo: VEN24-09.03.18.01 [L.03.18.01]

Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: per una larghezza media fino a 1 m dal ciglio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,01
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,030	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,24

Articolo: VEN24-09.03.18.02 [L.03.18.02]

Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: per una larghezza media fino a 2 m dal ciglio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,02
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,06
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,030	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
					TOTALE:	0,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						0,06

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,28
--------------------------	------

Articolo: VEN24-09.03.19.00 [L.03.19.00]

SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,04

Articolo: VEN24-09.03.20.01 [L.03.20.01]

Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile (escluso primo metro di banchina): con macchina operatrice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	28,47	0,01
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	25,97	0,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,030	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,24

Articolo: VEN24-09.03.20.02 [L.03.20.02]

Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile (escluso primo metro di banchina): manualmente (ove l'uso di macchina operatrice sia impedito)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	28,47	0,05
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	25,97	0,13
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1706/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,29

Articolo: VEN24-09.03.21.00 [L.03.21.00]

SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,03
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,030	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,19

Articolo: VEN24-09.03.22.01 [L.03.22.01]

Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compreso cantiere mobile: intervento meccanico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	28,47	0,16
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	25,97	0,29
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,150	l	1,48	0,22
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,009	h	6,93	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,003	h	1,89	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
TOTALE:						1,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,43

Articolo: VEN24-09.03.22.02 [L.03.22.02]

Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compreso cantiere mobile: intervento manuale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,030	h	28,47	0,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,060	h	25,97	1,56
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,024	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,027	h	5,60	0,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,027	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,048	h	6,93	0,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,029	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,012	h	1,89	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
TOTALE:						3,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,90

Articolo: VEN24-09.03.23.00 [L.03.23.00]

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	25,97	0,42
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,003	h	50,60	0,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,024	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,013	h	5,60	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,013	l	1,48	0,02
TOTALE:						0,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,89

Articolo: VEN24-09.03.24.01 [L.03.24.01]

TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,120	h	28,47	3,42
VEN24-AT.13.09.00	D.13.09.00	NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW	0,106	h	583,80	61,88
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,54	10,05
TOTALE:						75,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,32

Articolo: VEN24-09.03.24.02 [L.03.24.02]

TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,121	h	28,47	3,44
VEN24-AT.13.09.00	D.13.09.00	NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW	0,121	h	583,80	70,64
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,54	10,05
TOTALE:						84,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,42

Articolo: VEN24-09.03.25.00 [L.03.25.00]

Sfronatura meccanica con raccolta di siepi e arbusti spontanei a lato delle strade compreso cantiere mobile: fino ad una altezza di metri 5 dal piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	28,47	0,46
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	25,97	1,25
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,015	h	71,80	1,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,450	l	1,48	0,67
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,039	h	6,93	0,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,024	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,010	h	1,89	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
TOTALE:						3,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,87

Articolo: VEN24-09.03.26.01 [L.03.26.01]

Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui: per singole superfici da 300 mq a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	28,47	0,20
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,000	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,004	h	8,72	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,013	l	1,48	0,02
TOTALE:						0,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,35

Articolo: VEN24-09.03.26.02 [L.03.26.02]

Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui: per singole superfici da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	28,47	0,09
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,000	h	13,75	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,000	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,000	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m\$Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
TOTALE:						0,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,15

Articolo: VEN24-09.03.27.00 [L.03.27.00]

SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO (escavatore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,006	h	29,38	0,18
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,025	h	68,51	1,71
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,025	h	71,80	1,80
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,006	h	6,93	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
TOTALE:						3,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,73

Articolo: VEN24-09.04.01.00 [L.04.01.00]

Concimazione manuale siepi/arbusti singoli/cespugli a macchia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	25,97	0,16
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,060	kg	2,30	0,14
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
TOTALE:						0,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,61

Articolo: VEN24-09.04.02.00 [L.04.02.00]

PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,023	h	25,97	0,60
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	1,000	cad	1,59	1,59
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,010	kg	2,30	0,02
TOTALE:						2,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,80

Articolo: VEN24-09.04.03.01 [L.04.03.01]

Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,146	h	28,47	4,16
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,146	h	25,97	3,79
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,037	h	13,75	0,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,292	l	1,48	0,43
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,037	h	12,08	0,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,073	l	1,48	0,11
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,015	h	7,06	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,029	l	1,48	0,04
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,080	kg	2,30	0,18
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,800	kg	1,62	1,30
TOTALE:						11,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,98

Articolo: VEN24-09.04.03.02 [L.04.03.02]

Messa a dimora arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze da 1 m a 2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,276	h	28,47	7,86
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,276	h	25,97	7,17
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,069	h	13,75	0,95
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,552	l	1,48	0,82
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,069	h	12,08	0,83

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,138	l	1,48	0,20
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,028	h	7,06	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,055	l	1,48	0,08
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,30	0,23
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	1,200	kg	1,62	1,94
TOTALE:						20,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,64

Articolo: VEN24-09.04.04.00 [L.04.04.00]

Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o simili, densità di 3-6 piante al mq\$senza pacciamatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,231	h	28,47	6,58
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,231	h	25,97	6,00
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,058	h	13,75	0,79
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,462	l	1,48	0,68
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,058	h	12,08	0,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,116	l	1,48	0,17
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,023	h	7,06	0,16
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,046	l	1,48	0,07
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,800	kg	2,30	1,84
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,62	6,48
TOTALE:						23,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,69

Articolo: VEN24-09.04.05.00 [L.04.05.00]

Messa a dimora di arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o simili, densità di 3-6 piante al mq\$con telo pacciamante e 5/7 cm di corteccia di resinose o lapillo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,430	h	28,47	12,24
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,430	h	25,97	11,17
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,108	h	13,75	1,48
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,860	l	1,48	1,27
VEN24-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw\$Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,108	h	12,08	1,30
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,215	l	1,48	0,32
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,043	h	7,06	0,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1712/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,086	l	1,48	0,13
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,800	kg	2,30	1,84
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,62	6,48
VEN24-PR-A.76.28.v	B.76.28.v	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2	1,000	m²	1,00	1,00
VEN24-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	5,000	kg	0,34	1,70
TOTALE:						39,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,63

Articolo: VEN24-09.04.06.01 [L.04.06.01]

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,085	h	25,97	2,21
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	16,000	cad	0,92	14,72
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,080	kg	1,62	0,13
TOTALE:						17,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,58

Articolo: VEN24-09.04.06.02 [L.04.06.02]

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,328	h	25,97	8,52
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	16,000	cad	1,59	25,44
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,190	kg	2,30	0,44
TOTALE:						34,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,52

Articolo: VEN24-09.04.07.01 [L.04.07.01]

SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	25,97	0,13
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	1,000	cad	0,92	0,92
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,006	kg	1,62	0,01
TOTALE:						1,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,34

Articolo: VEN24-09.04.07.02 [L.04.07.02]

SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,021	h	25,97	0,55
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	1,000	cad	1,59	1,59
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,013	kg	2,30	0,03
TOTALE:						2,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,75

Articolo: VEN24-09.04.09.00 [L.04.09.00]

Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,070	h	28,47	1,99
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,070	h	25,97	1,82
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,112	l	1,48	0,17
VEN24-PR-A.76.28.v	B.76.28.v	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2	1,100	m²	1,00	1,10
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	1,100	cad	0,36	0,40
TOTALE:						5,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,17

Articolo: VEN24-09.04.10.01 [L.04.10.01]

Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l\$fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	28,47	2,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	25,97	2,60
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	13,75	0,28
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,160	l	1,48	0,24
VEN24-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	15,000	kg	0,34	5,10
TOTALE:						11,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,00

Articolo: VEN24-09.04.10.02 [L.04.10.02]

Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa\$superfici da 300 mq a 1000 mq\$metro quadrato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	28,47	1,00
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	25,97	0,91
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,020	h	80,69	1,61
VEN24-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	5,000	kg	0,34	1,70
TOTALE:						5,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,60

Articolo: VEN24-09.04.10.03 [L.04.10.03]

Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa\$superfici oltre 1000 mq\$metro quadrato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,027	h	28,47	0,77
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,027	h	25,97	0,70
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,015	h	80,69	1,21
VEN24-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	5,000	kg	0,34	1,70
TOTALE:						4,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,54

Articolo: VEN24-09.04.11.00 [L.04.11.00]

PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	25,97	0,52
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,002	h	80,69	0,16
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	1,000	cad	0,36	0,36
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,450	kg	2,46	1,11
VEN24-PR-A.76.28.v	B.76.28.v	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2	1,000	m²	1,00	1,00
TOTALE:						3,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,98

Articolo: VEN24-09.04.12.01 [L.04.12.01]

Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi: su aiuole stradali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	28,47	1,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	25,97	1,04
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,019	h	13,75	0,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,152	l	1,48	0,22

VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,010	l	1,48	0,01
TOTALE:						2,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,43

Articolo: VEN24-09.04.12.02 [L.04.12.02]

Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi: in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,030	h	28,47	0,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,030	h	25,97	0,78
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	13,75	0,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,088	l	1,48	0,13
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,010	l	1,48	0,01
TOTALE:						1,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,48

Articolo: VEN24-09.04.13.00 [L.04.13.00]

Scerbatura manuale siepi/cespugli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,033	h	25,97	0,86
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,012	h	13,75	0,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,096	l	1,48	0,14
TOTALE:						1,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,48

Articolo: VEN24-09.04.14.00 [L.04.14.00]

Scerbatura manuale aiuole fiorite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,053	h	25,97	1,38
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,064	l	1,48	0,09
TOTALE:						1,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,00

Articolo: VEN24-09.04.15.01 [L.04.15.01]

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza fino a 1,0 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,031	h	28,47	0,88
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,031	h	25,97	0,81
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	13,75	0,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,050	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,025	h	1,89	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,020	l	1,48	0,03
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,006	h	1,89	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,004	l	1,48	0,01
TOTALE:						2,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,54

Articolo: VEN24-09.04.15.02 [L.04.15.02]

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,0 m a 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,069	h	28,47	1,96
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,069	h	25,97	1,79
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,110	l	1,48	0,16
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,055	h	1,89	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,044	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,021	h	5,60	0,12
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,021	l	1,48	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,014	h	1,89	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
TOTALE:						4,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,64

Articolo: VEN24-09.04.15.03 [L.04.15.03]

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,5 m a 2,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1717/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,164	h	28,47	4,67
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,164	h	25,97	4,26
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,033	h	13,75	0,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,262	l	1,48	0,39
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,131	h	1,89	0,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,105	l	1,48	0,16
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,049	h	5,60	0,28
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,049	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,033	h	1,89	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,020	l	1,48	0,03
TOTALE:						10,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,43

Articolo: VEN24-09.04.16.01 [L.04.16.01]

Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza fino a 1 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,057	h	28,47	1,62
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,057	h	25,97	1,48
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	13,75	0,16
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,091	l	1,48	0,13
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,046	h	1,89	0,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,036	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,017	l	1,48	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,011	h	1,89	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,007	l	1,48	0,01
TOTALE:						3,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,67

Articolo: VEN24-09.04.16.02 [L.04.16.02]

Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza da 1 m a 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,118	h	28,47	3,36
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,118	h	25,97	3,06
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,024	h	13,75	0,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,189	l	1,48	0,28

VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,094	h	1,89	0,18
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,076	l	1,48	0,11
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,035	h	5,60	0,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,035	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,024	h	1,89	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,014	l	1,48	0,02
					TOTALE:	7,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,64

Articolo: VEN24-09.04.16.03 [L.04.16.03]

Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza oltre 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,211	h	28,47	6,01
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,211	h	25,97	5,48
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,042	h	13,75	0,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,338	l	1,48	0,50
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,169	h	1,89	0,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,135	l	1,48	0,20
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,063	h	5,60	0,35
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,063	l	1,48	0,09
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,042	h	1,89	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,025	l	1,48	0,04
					TOTALE:	13,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,27

Articolo: VEN24-09.04.17.01 [L.04.17.01]

Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,041	h	28,47	1,17
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,041	h	25,97	1,06
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,066	l	1,48	0,10
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,033	h	1,89	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,026	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,012	l	1,48	0,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1719/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,008	h	1,89	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
TOTALE:						2,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,36

Articolo: VEN24-09.04.17.02 [L.04.17.02]

Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	28,47	3,30
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	25,97	3,01
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,023	h	13,75	0,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,186	l	1,48	0,27
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,093	h	1,89	0,18
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,074	l	1,48	0,11
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,035	h	5,60	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,035	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,023	h	1,89	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,014	l	1,48	0,02
TOTALE:						7,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,47

Articolo: VEN24-09.04.17.03 [L.04.17.03]

Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,150	h	28,47	4,27
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,150	h	25,97	3,90
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,030	h	13,75	0,41
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,240	l	1,48	0,36
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,120	h	1,89	0,23
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,096	l	1,48	0,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,045	h	5,60	0,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,045	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,018	l	1,48	0,03
TOTALE:						9,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,30

Articolo: VEN24-09.04.18.01 [L.04.18.01]

Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media fino a 200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,043	h	28,47	1,22
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,043	h	25,97	1,12
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,009	h	13,75	0,12
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,069	l	1,48	0,10
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,034	h	1,89	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,028	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,013	h	5,60	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,013	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,009	h	1,89	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
TOTALE:						2,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,53

Articolo: VEN24-09.04.18.02 [L.04.18.02]

Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,063	h	28,47	1,79
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,063	h	25,97	1,64
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,013	h	13,75	0,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,101	l	1,48	0,15
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,050	h	1,89	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,040	l	1,48	0,06
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,019	h	5,60	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,019	l	1,48	0,03
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,013	h	1,89	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
TOTALE:						4,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,16

Articolo: VEN24-09.04.18.03 [L.04.18.03]

Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1721/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,126	h	28,47	3,59
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,126	h	25,97	3,27
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,025	h	13,75	0,35
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,202	l	1,48	0,30
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,101	h	1,89	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,081	l	1,48	0,12
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,038	h	5,60	0,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,038	l	1,48	0,06
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,025	h	1,89	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,015	l	1,48	0,02
TOTALE:					8,16	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					10,32	

Articolo: VEN24-09.04.18.04 [L.04.18.04]

Potatura siepi su tre lati in forma obbligatoria (ordinaria): perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,182	h	28,47	5,18
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,182	h	25,97	4,73
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,036	h	13,75	0,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,291	l	1,48	0,43
VEN24-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO\$Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,146	h	1,89	0,28
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,116	l	1,48	0,17
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,055	h	5,60	0,31
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,055	l	1,48	0,08
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,036	h	1,89	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,022	l	1,48	0,03
TOTALE:					11,78	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					14,90	

Articolo: VEN24-09.04.19.01 [L.04.19.01]

POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza fino a 2,50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,032	h	28,47	0,91
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,032	h	25,97	0,83
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,017	h	71,80	1,22
VEN24-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,004	h	85,10	0,34
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1722/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,010	I	1,48	0,02
TOTALE:						3,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,24

Articolo: VEN24-09.04.19.02 [L.04.19.02]

POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza oltre 2,50 ml e fino a 3,50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	28,47	1,08
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	25,97	0,99
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,025	h	71,80	1,80
VEN24-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,006	h	85,10	0,51
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,020	h	1,89	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,012	I	1,48	0,02
TOTALE:						4,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,62

Articolo: VEN24-09.04.20.00 [L.04.20.00]

SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	25,97	0,02
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,000	I	1,48	0,00
TOTALE:						0,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,03

Articolo: VEN24-09.04.21.00 [L.04.21.00]

Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,109	h	28,47	3,10
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,109	h	25,97	2,83
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,055	h	13,75	0,76
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,440	I	1,48	0,65
TOTALE:						7,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,29

Articolo: VEN24-09.04.22.01 [L.04.22.01]

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza fino a 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	28,47	2,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	25,97	2,60
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,080	h	13,75	1,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,640	l	1,48	0,95
TOTALE:						7,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,49

Articolo: VEN24-09.04.22.02 [L.04.22.02]

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,143	h	28,47	4,07
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,143	h	25,97	3,71
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,070	h	5,60	0,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,070	l	1,48	0,10
TOTALE:						10,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,70

Articolo: VEN24-09.04.22.03 [L.04.22.03]

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	28,47	7,12
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	25,97	6,49
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,070	h	5,60	0,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,070	l	1,48	0,10
TOTALE:						16,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,07

Articolo: VEN24-09.04.22.04 [L.04.22.04]

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 2,50 m a 4,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	28,47	14,24
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	25,97	12,99
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,070	h	5,60	0,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,070	l	1,48	0,10
TOTALE:						30,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,30

Articolo: VEN24-09.04.23.01 [L.04.23.01]

Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,298	h	28,47	8,48
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,298	h	25,97	7,74
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,080	h	5,60	0,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,080	l	1,48	0,12
TOTALE:						19,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,48

Articolo: VEN24-09.04.23.02 [L.04.23.02]

Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,381	h	28,47	10,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,381	h	25,97	9,89
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,120	h	13,75	1,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,960	l	1,48	1,42
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,300	l	1,48	0,44
TOTALE:						25,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,80

Articolo: VEN24-09.04.23.03 [L.04.23.03]

Eliminazione manuale siepi: altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	28,47	11,39
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	25,97	20,78
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,160	h	13,75	2,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,280	l	1,48	1,89
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,400	h	5,60	2,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,400	l	1,48	0,59
TOTALE:						39,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,45

Articolo: VEN24-09.05.01.00 [L.05.01.00]

Concimazione manuale alberature in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,060	h	25,97	1,56
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,064	l	1,48	0,09
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	1,150	kg	1,62	1,86
TOTALE:						4,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,45

Articolo: VEN24-09.05.02.01 [L.05.02.01]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	28,47	14,24
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	25,97	12,99
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,200	h	10,02	2,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,000	l	1,48	1,48
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,125	h	13,75	1,72
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,000	l	1,48	1,48
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,050	h	7,06	0,35
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,100	l	1,48	0,15
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,62	3,24

VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,500	m	1,95	2,93
TOTALE:						75,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,22

Articolo: VEN24-09.05.02.02 [L.05.02.02]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	28,47	28,47
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	25,97	25,97
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	10,02	4,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	13,75	3,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,100	h	7,06	0,71
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,200	l	1,48	0,30
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,62	3,24
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,000	m	1,95	3,90
TOTALE:						110,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,97

Articolo: VEN24-09.05.02.03 [L.05.02.03]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,900	h	28,47	54,09
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,900	h	25,97	49,34
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,760	h	10,02	7,62
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,800	l	1,48	5,62
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,475	h	13,75	6,53
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,800	l	1,48	5,62
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,190	h	7,06	1,34
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,380	l	1,48	0,56
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	3,000	kg	1,62	4,86

VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,95	4,88
TOTALE:						175,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						221,56

Articolo: VEN24-09.05.02.04 [L.05.02.04]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,500	h	28,47	71,18
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,500	h	25,97	64,93
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,000	h	10,02	10,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,625	h	13,75	8,59
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,250	h	7,06	1,77
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,500	l	1,48	0,74
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,62	6,48
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,95	4,88
TOTALE:						218,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						275,87

Articolo: VEN24-09.05.03.01 [L.05.03.01]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	28,47	8,54
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	25,97	7,79
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,120	h	10,02	1,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,600	l	1,48	0,89
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,075	h	13,75	1,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,600	l	1,48	0,89
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,030	h	7,06	0,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,060	l	1,48	0,09
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,62	3,24

VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,500	m	1,95	2,93
TOTALE:						61,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,80

Articolo: VEN24-09.05.03.02 [L.05.03.02]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,700	h	28,47	19,93
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,700	h	25,97	18,18
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,280	h	10,02	2,81
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,400	l	1,48	2,07
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,175	h	13,75	2,41
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,400	l	1,48	2,07
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,070	h	7,06	0,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,140	l	1,48	0,21
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,62	3,24
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,000	m	1,95	3,90
TOTALE:						90,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,85

Articolo: VEN24-09.05.03.03 [L.05.03.03]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,160	h	28,47	33,03
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,160	h	25,97	30,13
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,464	h	10,02	4,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,320	l	1,48	3,43
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,290	h	13,75	3,99
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,320	l	1,48	3,43
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,116	h	7,06	0,82
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,232	l	1,48	0,34
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	3,000	kg	1,62	4,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1729/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,95	4,88
TOTALE:						124,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,18

Articolo: VEN24-09.05.03.04 [L.05.03.04]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,410	h	28,47	40,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,410	h	25,97	36,62
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,564	h	10,02	5,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,820	l	1,48	4,17
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,353	h	13,75	4,85
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,820	l	1,48	4,17
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,141	h	7,06	1,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,282	l	1,48	0,42
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,400	kg	2,30	0,92
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,62	6,48
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,95	4,88
TOTALE:						143,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,27

Articolo: VEN24-09.05.03.05 [L.05.03.05]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,180	h	28,47	62,06
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,180	h	25,97	56,61
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,872	h	10,02	8,74
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,360	l	1,48	6,45
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,545	h	13,75	7,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,360	l	1,48	6,45
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,218	h	7,06	1,54
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,436	l	1,48	0,65
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,400	kg	2,30	0,92
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	5,000	kg	1,62	8,10

VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,95	4,88
TOTALE:						197,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						250,33

Articolo: VEN24-09.05.03.06 [L.05.03.06]

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,560	h	28,47	101,35
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,560	h	25,97	92,45
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,424	h	10,02	14,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,120	l	1,48	10,54
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,890	h	13,75	12,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,120	l	1,48	10,54
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,356	h	7,06	2,51
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,712	l	1,48	1,05
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,500	kg	2,30	1,15
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	6,000	kg	1,62	9,72
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,95	4,88
TOTALE:						294,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						372,80

Articolo: VEN24-09.05.04.00 [L.05.04.00]

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione nell'ambito dello stesso giardino o area attigua (esclusi manutenzione e garanzia): piante di circ. sino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	28,47	56,94
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	25,97	51,94
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,400	h	10,02	14,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,000	l	1,48	10,36
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	13,75	5,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.01.02.a	D.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	10,53	5,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,000	l	1,48	5,92
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,200	h	7,06	1,41
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,400	l	1,48	0,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1731/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	3,000	kg	1,62	4,86
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN24-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,000	m	1,95	3,90
					TOTALE:	200,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	253,19

Articolo: VEN24-09.05.05.01 [L.05.05.01]

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. sino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,894	h	28,47	25,45
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,894	h	25,97	23,22
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,224	h	13,75	3,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,788	l	1,48	2,65
VEN24-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,224	h	41,20	9,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,705	l	1,48	9,92
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,089	h	7,06	0,63
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,179	l	1,48	0,26
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,224	h	5,60	1,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,224	l	1,48	0,33
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,30	0,69
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	1,500	kg	1,62	2,43
VEN24-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,100	l	60,00	6,00
					TOTALE:	85,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	107,66

Articolo: VEN24-09.05.05.02 [L.05.05.02]

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. da 20 cm a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,130	h	28,47	32,17
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,130	h	25,97	29,35
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,283	h	13,75	3,88
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,260	l	1,48	3,34
VEN24-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,283	h	41,20	11,64
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,475	l	1,48	12,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1732/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,113	h	7,06	0,80
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,226	l	1,48	0,33
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,283	h	5,60	1,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,283	l	1,48	0,42
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,400	kg	2,30	0,92
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,62	3,24
VEN24-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,100	l	60,00	6,00
					TOTALE:	106,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	134,36

Articolo: VEN24-09.05.06.01 [L.05.06.01]

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. sino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,880	h	28,47	53,52
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,880	h	25,97	48,82
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,470	h	13,75	6,46
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,760	l	1,48	5,56
VEN24-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,376	h	41,20	15,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,280	l	1,48	16,69
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,188	h	7,06	1,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,376	l	1,48	0,56
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,470	h	5,60	2,63
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,470	l	1,48	0,70
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,500	kg	2,30	1,15
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,500	kg	1,62	4,05
VEN24-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,150	l	60,00	9,00
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	0,100	cad	17,00	1,70
					TOTALE:	167,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	212,09

Articolo: VEN24-09.05.06.02 [L.05.06.02]

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. da 20 cm a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,350	h	28,47	66,90
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,350	h	25,97	61,03

VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,588	h	13,75	8,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,700	l	1,48	6,96
VEN24-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,470	h	41,20	19,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	14,100	l	1,48	20,87
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,235	h	7,06	1,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,470	l	1,48	0,70
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,588	h	5,60	3,29
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,588	l	1,48	0,87
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,800	kg	2,30	1,84
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,62	6,48
VEN24-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,200	l	60,00	12,00
VEN24-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	0,150	cad	17,00	2,55
TOTALE:						212,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						268,93

Articolo: VEN24-09.05.07.00 [L.05.07.00]

Intervento fitosanitario endoterapico a piante arboree: piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 5 piante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,640	h	29,95	19,17
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,640	h	25,97	16,62
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,250	h	7,06	1,77
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,500	l	1,48	0,74
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-PR-A.07.45.01	B.07.45.01	PRODOTTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO	0,200	l	80,00	16,00
TOTALE:						56,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,93

Articolo: VEN24-09.05.08.01 [L.05.08.01]

Irrigazione alberature a gruppo o filare: poste su aiuole stradali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,130	h	28,47	3,70
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,130	h	25,97	3,38
VEN24-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,030	h	41,20	1,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,900	l	1,48	1,33
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,030	h	7,06	0,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,060	l	1,48	0,09
TOTALE:						9,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1734/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,64
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		12,59

Articolo: VEN24-09.05.08.02 [L.05.08.02]

Irrigazione alberature a gruppo o filare: poste in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,185	h	28,47	5,27
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	13,75	0,69
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,400	l	1,48	0,59
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,030	h	7,06	0,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,060	l	1,48	0,09
TOTALE:						6,85
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		1,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,67

Articolo: VEN24-09.05.09.00 [L.05.09.00]

Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti su strada

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,087	h	29,95	2,61
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,174	h	25,97	4,52
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,030	h	13,75	0,41
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,240	l	1,48	0,36
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,087	h	5,60	0,49
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,087	l	1,48	0,13
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,018	l	1,48	0,03
TOTALE:						8,61
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		2,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,89

Articolo: VEN24-09.05.10.00 [L.05.10.00]

Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,104	h	29,95	3,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,104	h	25,97	2,70
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,030	h	13,75	0,41
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,240	l	1,48	0,36
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,104	h	5,60	0,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,104	l	1,48	0,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1735/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,018	l	1,48	0,03
					TOTALE:	7,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,36

Articolo: VEN24-09.05.11.01 [L.05.11.01]

Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,383	h	29,95	11,47
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,766	h	28,47	21,81
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,532	h	25,97	39,79
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,345	h	50,60	17,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,758	l	1,48	4,08
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,383	h	19,15	7,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,532	l	1,48	2,27
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,149	h	5,60	6,43
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,149	l	1,48	1,70
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,345	h	1,89	0,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,207	l	1,48	0,31
					TOTALE:	113,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	143,30

Articolo: VEN24-09.05.11.02 [L.05.11.02]

Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 10 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,535	h	29,95	16,02
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,070	h	28,47	30,46
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,140	h	25,97	55,58
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,482	h	50,60	24,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,852	l	1,48	5,70
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,535	h	19,15	10,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,140	l	1,48	3,17
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,605	h	5,60	8,99
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,605	l	1,48	2,38
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,482	h	1,89	0,91
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,289	l	1,48	0,43
					TOTALE:	158,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,94
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	200,19

Articolo: VEN24-09.05.12.01 [L.05.12.01]

Spalcatura alberi decidui: prima impalcatura altezza fino a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	29,95	8,99
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,600	h	25,97	15,58
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,060	h	50,60	3,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,480	l	1,48	0,71
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,150	h	19,15	2,87
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,600	l	1,48	0,89
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,300	l	1,48	0,44
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,060	h	1,89	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,036	l	1,48	0,05
TOTALE:						34,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,47

Articolo: VEN24-09.05.12.02 [L.05.12.02]

Spalcatura alberi decidui: prima impalcatura altezza da 5 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,620	h	29,95	18,57
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,240	h	25,97	32,20
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,124	h	50,60	6,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,992	l	1,48	1,47
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,310	h	19,15	5,94
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,240	l	1,48	1,84
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,620	h	5,60	3,47
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,620	l	1,48	0,92
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,124	h	1,89	0,23
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,074	l	1,48	0,11
TOTALE:						71,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,84

Articolo: VEN24-09.05.13.00 [L.05.13.00]

Spalcatura conifere (Pinus...) siti in strada a traffico intenso: altezza fino a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,834	h	29,95	24,98
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,668	h	25,97	43,32

VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,125	h	50,60	6,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,001	l	1,48	1,48
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,334	h	19,15	6,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,334	l	1,48	1,97
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,834	h	5,60	4,67
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,834	l	1,48	1,23
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,125	h	1,89	0,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,075	l	1,48	0,11
					TOTALE:	90,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	114,76

Articolo: VEN24-09.05.14.01 [L.05.14.01]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,720	h	29,95	21,56
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,440	h	28,47	41,00
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,880	h	25,97	74,79
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,400	h	50,60	20,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,720	h	19,15	13,79
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,880	l	1,48	4,26
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,160	h	5,60	12,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,160	l	1,48	3,20
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,500	h	1,89	0,95
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,300	l	1,48	0,44
					TOTALE:	197,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	249,29

Articolo: VEN24-09.05.14.02 [L.05.14.02]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,270	h	29,95	38,04
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,540	h	28,47	72,31
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	5,080	h	25,97	131,93
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,600	h	50,60	30,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,800	l	1,48	7,10
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,270	h	19,15	24,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,080	l	1,48	7,52
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	3,810	h	5,60	21,34

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,810	l	1,48	5,64
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,600	h	1,89	1,13
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,360	l	1,48	0,53
					TOTALE:	340,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	430,38

Articolo: VEN24-09.05.14.03 [L.05.14.03]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,900	h	29,95	56,91
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,800	h	28,47	108,19
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	7,600	h	25,97	197,37
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,800	h	50,60	40,48
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,400	l	1,48	9,47
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,900	h	19,15	36,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,600	l	1,48	11,25
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	6,000	h	5,60	33,60
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,000	l	1,48	8,88
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,420	l	1,48	0,62
					TOTALE:	504,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	638,17

Articolo: VEN24-09.05.14.04 [L.05.14.04]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	3,100	h	29,95	92,85
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	6,200	h	28,47	176,51
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	12,400	h	25,97	322,03
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,100	h	50,60	55,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,800	l	1,48	13,02
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	3,100	h	19,15	59,37
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	14,000	l	1,48	20,72
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	9,300	h	5,60	52,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	9,300	l	1,48	13,76
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,500	h	1,89	2,84
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,900	l	1,48	1,33
					TOTALE:	810,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						214,70

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.024,87
--------------------------	----------

Articolo: VEN24-09.05.15.01 [L.05.15.01]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,390	h	29,95	11,68
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,780	h	28,47	22,21
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,560	h	25,97	40,51
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,350	h	50,60	17,71
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,800	l	1,48	4,14
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,390	h	19,15	7,47
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,560	l	1,48	2,31
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,170	h	5,60	6,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,170	l	1,48	1,73
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,400	h	1,89	0,76
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,240	l	1,48	0,36
TOTALE:						115,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,02

Articolo: VEN24-09.05.15.02 [L.05.15.02]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari di altezza da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,650	h	29,95	19,47
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,300	h	28,47	37,01
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,600	h	25,97	67,52
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,450	h	50,60	22,77
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,600	l	1,48	5,33
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,650	h	19,15	12,45
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,600	l	1,48	3,85
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,950	h	5,60	10,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,950	l	1,48	2,89
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,500	h	1,89	0,95
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,300	l	1,48	0,44
TOTALE:						183,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						232,25

Articolo: VEN24-09.05.15.03 [L.05.15.03]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,140	h	29,95	34,14
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,280	h	28,47	64,91
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	4,560	h	25,97	118,42
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,800	h	50,60	40,48
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,400	l	1,48	9,47
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,140	h	19,15	21,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,560	l	1,48	6,75
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	3,420	h	5,60	19,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,420	l	1,48	5,06
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,420	l	1,48	0,62
TOTALE:						322,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						407,52

Articolo: VEN24-09.05.15.04 [L.05.15.04]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini: 5 esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,690	h	29,95	50,62
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,380	h	28,47	96,23
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,760	h	25,97	175,56
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,200	h	50,60	60,72
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	9,600	l	1,48	14,21
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,690	h	19,15	32,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,760	l	1,48	10,00
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	5,070	h	5,60	28,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,070	l	1,48	7,50
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,100	h	1,89	2,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,660	l	1,48	0,98
TOTALE:						478,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	126,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						605,49

Articolo: VEN24-09.05.16.01 [L.05.16.01]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	29,95	13,48
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,900	h	28,47	25,62
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,800	h	25,97	46,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1741/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,400	h	50,60	20,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,450	h	19,15	8,62
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,800	l	1,48	2,66
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,350	h	5,60	7,56
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,350	l	1,48	2,00
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,450	h	1,89	0,85
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,270	l	1,48	0,40
					TOTALE:	132,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	168,14

Articolo: VEN24-09.05.16.02 [L.05.16.02]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,730	h	29,95	21,86
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,460	h	28,47	41,57
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,920	h	25,97	75,83
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,657	h	50,60	33,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,256	l	1,48	7,78
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,730	h	19,15	13,98
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,920	l	1,48	4,32
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,190	h	5,60	12,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,190	l	1,48	3,24
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,657	h	1,89	1,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,394	l	1,48	0,58
					TOTALE:	215,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	273,11

Articolo: VEN24-09.05.16.03 [L.05.16.03]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,973	h	29,95	29,14
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,946	h	28,47	55,40
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,892	h	25,97	101,08
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,876	h	50,60	44,31
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,006	l	1,48	10,37
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,973	h	19,15	18,63
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,892	l	1,48	5,76
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,919	h	5,60	16,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1742/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,919	l	1,48	4,32
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,876	h	1,89	1,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,525	l	1,48	0,78
					TOTALE:	287,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	364,07

Articolo: VEN24-09.05.16.04 [L.05.16.04]

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,750	h	29,95	52,41
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,500	h	28,47	99,65
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	7,000	h	25,97	181,79
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,575	h	50,60	79,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,600	l	1,48	18,65
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,750	h	19,15	33,51
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,000	l	1,48	10,36
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	5,250	h	5,60	29,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,250	l	1,48	7,77
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,575	h	1,89	2,98
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,945	l	1,48	1,40
					TOTALE:	517,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	654,79

Articolo: VEN24-09.05.17.01 [L.05.17.01]

POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI - \$DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	29,95	23,96
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	28,47	22,78
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	25,97	20,78
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,720	h	50,60	36,43
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,760	l	1,48	8,52
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,800	h	19,15	15,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,600	h	5,60	8,96
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	l	1,48	2,37
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,720	h	1,89	1,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,432	l	1,48	0,64
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,735	t	14,75	10,84
					TOTALE:	156,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1743/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	41,53
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		198,23

Articolo: VEN24-09.05.17.02 [L.05.17.02]

POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI -§DIAMETRO COLLETO OLTRE 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,210	h	29,95	36,24
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,210	h	28,47	34,45
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,210	h	25,97	31,42
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,089	h	50,60	55,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,712	l	1,48	12,89
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,210	h	19,15	23,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,840	l	1,48	7,16
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,420	h	5,60	13,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,420	l	1,48	3,58
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,089	h	1,89	2,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,653	l	1,48	0,97
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,735	t	14,75	10,84
					TOTALE:	231,43
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		61,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				292,76

Articolo: VEN24-09.05.18.01 [L.05.18.01]

Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materiale, compeso cantiere mobile: da cm 5 fino a cm 20 di diametro per singolo soggetto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,223	h	28,47	6,35
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,446	h	25,97	11,58
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,023	h	13,75	0,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,184	l	1,48	0,27
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECSPUGLIATORE IDRAULICO	0,112	h	71,80	8,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,360	l	1,48	4,97
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,335	h	5,60	1,88
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,335	l	1,48	0,50
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECSPUGLIATORE	0,090	h	6,93	0,62
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,054	l	1,48	0,08
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,067	h	50,60	3,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,535	l	1,48	0,79
					TOTALE:	38,79
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		10,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				49,07

Articolo: VEN24-09.05.18.02 [L.05.18.02]

Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materiale, compeso cantiere mobile: tra cm 20 di diametro e cm 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,458	h	28,47	13,04
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,916	h	25,97	23,79
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,046	h	13,75	0,63
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,368	l	1,48	0,54
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,138	h	71,80	9,91
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,140	l	1,48	6,13
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,825	h	5,60	4,62
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,825	l	1,48	1,22
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,092	h	6,93	0,64
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,056	l	1,48	0,08
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,275	h	50,60	13,90
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,198	l	1,48	3,25
TOTALE:						77,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,35

Articolo: VEN24-09.05.19.01 [L.05.19.01]

Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	28,47	0,17
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	25,97	0,31
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,064	l	1,48	0,09
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,004	h	71,80	0,29
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	l	1,48	0,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
TOTALE:						1,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,72

Articolo: VEN24-09.05.19.02 [L.05.19.02]

Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	28,47	0,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,008	h	25,97	0,21
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,004	h	71,80	0,29
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	l	1,48	0,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,006	h	5,60	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,004	h	6,93	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,11

Articolo: VEN24-09.05.20.01 [L.05.20.01]

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	28,47	0,20
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	25,97	0,73
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,024	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,150	l	1,48	0,22
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,021	h	5,60	0,12
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,021	l	1,48	0,03
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,012	h	6,93	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
TOTALE:						1,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,47

Articolo: VEN24-09.05.20.02 [L.05.20.02]

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento:§senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	28,47	0,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	25,97	0,52
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,004	h	71,80	0,29
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	l	1,48	0,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,015	h	5,60	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,015	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
TOTALE:						1,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,71

Articolo: VEN24-09.05.21.01 [L.05.21.01]

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento:§con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	28,47	0,17
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,018	h	25,97	0,47
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,150	l	1,48	0,22
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,014	h	5,60	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,014	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
TOTALE:						1,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,97

Articolo: VEN24-09.05.21.02 [L.05.21.02]

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento:§senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	28,47	0,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	25,97	0,31
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,003	h	71,80	0,22
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,090	l	1,48	0,13
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,009	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,15

Articolo: VEN24-09.05.22.01 [L.05.22.01]

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari fino a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	29,95	8,99
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,600	h	28,47	17,08
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,200	h	25,97	31,16
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,100	h	50,60	5,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,200	h	19,15	3,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,200	h	5,60	6,72
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,200	l	1,48	1,78
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,200	h	1,89	0,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	l	1,48	0,18
TOTALE:						77,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,09

Articolo: VEN24-09.05.22.02 [L.05.22.02]

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	29,95	14,98
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	28,47	28,47
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	25,97	51,94
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,200	h	50,60	10,12
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	l	1,48	2,37
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,500	h	19,15	9,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,000	h	5,60	11,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,000	l	1,48	2,96
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,300	h	1,89	0,57
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,180	l	1,48	0,27
					TOTALE:	135,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	171,31

Articolo: VEN24-09.05.22.03 [L.05.22.03]

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	29,95	23,96
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,600	h	28,47	45,55
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,200	h	25,97	83,10
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,300	h	50,60	15,18
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,400	l	1,48	3,55
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,800	h	19,15	15,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,000	h	5,60	22,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,000	l	1,48	5,92
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,400	h	1,89	0,76
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,240	l	1,48	0,36
					TOTALE:	220,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	279,36

Articolo: VEN24-09.05.22.04 [L.05.22.04]

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,200	h	29,95	35,94
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,400	h	28,47	68,33
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	4,800	h	25,97	124,66
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,300	h	50,60	15,18
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,400	l	1,48	3,55

VEN24-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,200	h	36,66	43,99
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,800	l	1,48	7,10
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	5,000	h	5,60	28,00
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,000	l	1,48	7,40
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,500	h	1,89	0,95
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,300	l	1,48	0,44
					TOTALE:	335,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	424,46

Articolo: VEN24-09.05.22.05 [L.05.22.05]

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:§esemplari da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	2,100	h	29,95	62,90
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	4,200	h	28,47	119,57
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	8,400	h	25,97	218,15
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,700	h	50,60	35,42
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,600	l	1,48	8,29
VEN24-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	2,100	h	36,66	76,99
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,400	l	1,48	12,43
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	11,000	h	5,60	61,60
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	11,000	l	1,48	16,28
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,420	l	1,48	0,62
					TOTALE:	613,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	776,17

Articolo: VEN24-09.05.23.01 [L.05.23.01]

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:§esemplari fino a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,220	h	29,95	6,59
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,440	h	28,47	12,53
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,880	h	25,97	22,85
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,050	h	50,60	2,53
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,400	l	1,48	0,59
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,080	h	19,15	1,53
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,320	l	1,48	0,47
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,000	h	5,60	5,60
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,000	l	1,48	1,48
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,050	h	1,89	0,09

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,030	I	1,48	0,04
					TOTALE:	54,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,69

Articolo: VEN24-09.05.23.02 [L.05.23.02]

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:§esemplari fino da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	29,95	10,48
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,700	h	28,47	19,93
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,400	h	25,97	36,36
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,150	h	50,60	7,59
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,200	I	1,48	1,78
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,350	h	19,15	6,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,400	I	1,48	2,07
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,800	h	5,60	10,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,800	I	1,48	2,66
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,100	h	1,89	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,060	I	1,48	0,09
					TOTALE:	97,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	123,88

Articolo: VEN24-09.05.23.03 [L.05.23.03]

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:§esemplari fino da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,550	h	29,95	16,47
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,100	h	28,47	31,32
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,200	h	25,97	57,13
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,170	h	50,60	8,60
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,360	I	1,48	2,01
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,550	h	19,15	10,53
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,200	I	1,48	3,26
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,900	h	5,60	10,64
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,900	I	1,48	2,81
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,420	I	1,48	0,62
					TOTALE:	144,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	183,06

Articolo: VEN24-09.05.23.04 [L.05.23.04]

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:§esemplari fino da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,910	h	29,95	27,25
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,820	h	28,47	51,82
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,640	h	25,97	94,53
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,240	h	50,60	12,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,920	l	1,48	2,84
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,910	h	19,15	17,43
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,640	l	1,48	5,39
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,730	h	5,60	15,29
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,730	l	1,48	4,04
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,750	h	1,89	1,42
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,450	l	1,48	0,67
TOTALE:						232,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						294,52

Articolo: VEN24-09.05.23.05 [L.05.23.05]

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:§esemplari fino da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,500	h	29,95	44,93
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,000	h	28,47	85,41
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,000	h	25,97	155,82
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,550	h	50,60	27,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,400	l	1,48	6,51
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,500	h	19,15	28,73
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	6,000	l	1,48	8,88
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,500	h	5,60	25,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,500	l	1,48	6,66
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,000	h	1,89	1,89
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,600	l	1,48	0,89
TOTALE:						392,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						496,83

Articolo: VEN24-09.05.24.01 [L.05.24.01]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	29,95	11,98
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	28,47	22,78
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,600	h	25,97	41,55
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,400	h	50,60	20,24
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,400	h	19,15	7,66
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,200	l	1,48	4,74
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,200	h	5,60	6,72
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,200	l	1,48	1,78
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,400	h	1,89	0,76
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,240	l	1,48	0,36
					TOTALE:	123,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	155,99

Articolo: VEN24-09.05.24.02 [L.05.24.02]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,660	h	29,95	19,77
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,320	h	28,47	37,58
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,640	h	25,97	68,56
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,660	h	50,60	33,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,280	l	1,48	7,81
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,660	h	19,15	12,64
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,280	l	1,48	7,81
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,980	h	5,60	11,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,980	l	1,48	2,93
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,660	h	1,89	1,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,396	l	1,48	0,59
					TOTALE:	203,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	257,34

Articolo: VEN24-09.05.24.03 [L.05.24.03]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,110	h	29,95	33,24
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,220	h	28,47	63,20
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	4,440	h	25,97	115,31
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,110	h	50,60	56,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,880	l	1,48	13,14

VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,110	h	19,15	21,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	8,880	l	1,48	13,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	3,330	h	5,60	18,65
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	3,330	l	1,48	4,93
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,110	h	1,89	2,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,666	l	1,48	0,99
					TOTALE:	342,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	90,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	432,79

Articolo: VEN24-09.05.24.04 [L.05.24.04]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,560	h	29,95	46,72
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,120	h	28,47	88,83
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,240	h	25,97	162,05
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,560	h	50,60	78,94
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,480	l	1,48	18,47
VEN24-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,560	h	36,66	57,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,480	l	1,48	18,47
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,680	h	5,60	26,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,680	l	1,48	6,93
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,560	h	1,89	2,95
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,936	l	1,48	1,39
					TOTALE:	508,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	134,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	642,81

Articolo: VEN24-09.05.24.05 [L.05.24.05]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	2,470	h	29,95	73,98
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	4,940	h	28,47	140,64
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	9,880	h	25,97	256,58
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	2,470	h	50,60	124,98
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	19,760	l	1,48	29,24
VEN24-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	2,470	h	36,66	90,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	19,760	l	1,48	29,24
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	7,410	h	5,60	41,50
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,410	l	1,48	10,97
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	2,470	h	1,89	4,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1754/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,482	I	1,48	2,19
					TOTALE:	804,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.017,74

Articolo: VEN24-09.05.25.01 [L.05.25.01]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,200	h	29,95	5,99
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	28,47	11,39
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	25,97	20,78
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,200	h	50,60	10,12
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	I	1,48	2,37
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,200	h	19,15	3,83
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	I	1,48	2,37
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,600	h	5,60	3,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,600	I	1,48	0,89
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,200	h	1,89	0,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	I	1,48	0,18
					TOTALE:	61,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,00

Articolo: VEN24-09.05.25.02 [L.05.25.02]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,370	h	29,95	11,08
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,740	h	28,47	21,07
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,480	h	25,97	38,44
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,370	h	50,60	18,72
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,960	I	1,48	4,38
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,370	h	19,15	7,09
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,960	I	1,48	4,38
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,110	h	5,60	6,22
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,110	I	1,48	1,64
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,370	h	1,89	0,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,222	I	1,48	0,33
					TOTALE:	114,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	144,27

Articolo: VEN24-09.05.25.03 [L.05.25.03]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,640	h	29,95	19,17
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,280	h	28,47	36,44
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,560	h	25,97	66,48
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,640	h	50,60	32,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,120	l	1,48	7,58
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,640	h	19,15	12,26
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	5,120	l	1,48	7,58
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,920	h	5,60	10,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,920	l	1,48	2,84
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,640	h	1,89	1,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,384	l	1,48	0,57
TOTALE:						197,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						249,53

Articolo: VEN24-09.05.25.04 [L.05.25.04]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,960	h	29,95	28,75
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,920	h	28,47	54,66
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,840	h	25,97	99,72
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,960	h	50,60	48,58
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,680	l	1,48	11,37
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,960	h	19,15	18,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	7,680	l	1,48	11,37
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,880	h	5,60	16,13
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	2,880	l	1,48	4,26
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,960	h	1,89	1,81
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,576	l	1,48	0,85
TOTALE:						295,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						374,29

Articolo: VEN24-09.05.25.05 [L.05.25.05]

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1756/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,530	h	29,95	45,82
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,060	h	28,47	87,12
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,120	h	25,97	158,94
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,530	h	50,60	77,42
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,240	l	1,48	18,12
VEN24-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,530	h	19,15	29,30
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	12,240	l	1,48	18,12
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,590	h	5,60	25,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	4,590	l	1,48	6,79
VEN24-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,530	h	1,89	2,89
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,918	l	1,48	1,36
TOTALE:						471,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						596,55

Articolo: VEN24-09.05.28.01 [L.05.28.01]

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPE DIAMETRO COLLETO FINO A 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,190	h	29,95	5,69
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,190	h	28,47	5,41
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,190	h	25,97	4,93
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,173	h	87,45	15,13
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,210	h	77,17	16,21
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m ³	19,61	19,61
TOTALE:						66,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,73

Articolo: VEN24-09.05.28.02 [L.05.28.02]

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPE DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,235	h	29,95	7,04
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,235	h	28,47	6,69
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,235	h	25,97	6,10
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,235	h	87,45	20,55
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,235	h	77,17	18,13
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	2,000	m ³	19,61	39,22
TOTALE:						97,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						123,63

Articolo: VEN24-09.05.28.03 [L.05.28.03]

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPE DIAMETRO COLLETO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,396	h	29,95	11,86
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,396	h	28,47	11,27
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,396	h	25,97	10,28
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,396	h	87,45	34,63
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,396	h	77,17	30,56
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	3,000	m³	19,61	58,83
TOTALE:						157,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						199,15

Articolo: VEN24-09.05.28.04 [L.05.28.04]

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPE DIAMETRO COLLETO OLTRE 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,690	h	29,95	20,67
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,690	h	28,47	19,64
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,690	h	25,97	17,92
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,690	h	87,45	60,34
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,690	h	77,17	53,25
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	3,600	m³	19,61	70,60
TOTALE:						242,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						306,66

Articolo: VEN24-09.05.30.00 [L.05.30.00]

ELIMINAZIONE DI CEPPE DI ALBERI AD ALTO FUSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,240	h	29,95	7,19
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,240	h	25,97	6,23
VEN24-AT.13.10.d	D.13.10.d	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW	0,240	h	88,80	21,31
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,240	h	77,17	18,52
VEN24-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	1,000	m³	20,92	20,92
TOTALE:						74,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,83

Articolo: VEN24-09.05.31.01 [L.05.31.01]

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per 25 alberi e fino a 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,750	h	77,47	58,10
VEN24-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,300	h	30,00	9,00
TOTALE:						67,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,88

Articolo: VEN24-09.05.31.02 [L.05.31.02]

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per oltre 150 alberi (con almeno 25 nello stesso incarico)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,600	h	77,47	46,48
VEN24-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,240	h	30,00	7,20
TOTALE:						53,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,91

Articolo: VEN24-09.05.31.03 [L.05.31.03]

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: tra 5 e 24 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	1,100	h	77,47	85,22
VEN24-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,440	h	30,00	13,20
TOTALE:						98,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,50

Articolo: VEN24-09.05.31.04 [L.05.31.04]

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: tra 1 e 4 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	1,340	h	77,47	103,81
VEN24-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,536	h	30,00	16,08
TOTALE:						119,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,66

Articolo: VEN24-09.05.32.01 [L.05.32.01]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: per 200 alberi e fino a 600 (per il medesimo popolamento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,048	h	77,47	3,72
TOTALE:						3,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,71

Articolo: VEN24-09.05.32.02 [L.05.32.02]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: per oltre 600 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,043	h	77,47	3,33
TOTALE:						3,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,21

Articolo: VEN24-09.05.32.03 [L.05.32.03]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: tra 50 e 200 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,071	h	77,47	5,50
TOTALE:						5,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,96

Articolo: VEN24-09.05.32.04 [L.05.32.04]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: tra 1 e 50 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,086	h	77,47	6,69
TOTALE:						6,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,46

Articolo: VEN24-09.05.32.05 [L.05.32.05]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione con foto rinominata/e solo per censimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,005	h	77,47	0,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1760/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	0,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		0,49

Articolo: VEN24-09.05.32.06 [L.05.32.06]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per georeferenziazione e post produzione in sistema GIS (costo a punto rilevato)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,041	h	77,47	3,18
TOTALE:						3,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,02

Articolo: VEN24-09.05.32.07 [L.05.32.07]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica leggera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,010	h	77,47	0,77
VEN24-PR-A.07.48.01	B.07.48.01	ETICHETTA IN PLASTICA LEGGERA COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	0,46	0,46
TOTALE:						1,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,56

Articolo: VEN24-09.05.32.08 [L.05.32.08]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica pesante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,012	h	77,47	0,93
VEN24-PR-A.07.48.02	B.07.48.02	ETICHETTA IN PLASTICA PESANTE COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	1,29	1,29
TOTALE:						2,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,81

Articolo: VEN24-09.05.32.09 [L.05.32.09]

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura con ciondolo o target in alluminio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,012	h	77,47	0,93
VEN24-PR-A.07.48.03	B.07.48.03	ETICHETTA IN ALLUMINIO COMPLETA DI CHIODI DI FISSAGGIO	1,000	n	1,61	1,61
TOTALE:						2,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1761/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,67
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3,21

Articolo: VEN24-09.05.33.01 [L.05.33.01]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: per 200 alberi e fino a 600 (per il medesimo popolamento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,073	h	77,47	5,66
TOTALE:						5,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,50
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7,16

Articolo: VEN24-09.05.33.02 [L.05.33.02]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: per oltre 600 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,066	h	77,47	5,11
TOTALE:						5,11
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6,46

Articolo: VEN24-09.05.33.03 [L.05.33.03]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: tra 50 e 200 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,110	h	77,47	8,52
TOTALE:						8,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,26
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,78

Articolo: VEN24-09.05.33.04 [L.05.33.04]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: tra 1 e 50 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,131	h	77,47	10,15
TOTALE:						10,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,69
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12,84

Articolo: VEN24-09.05.33.05 [L.05.33.05]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione con foto rinominata/e solo per censimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,005	h	77,47	0,39
TOTALE:						0,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,49

Articolo: VEN24-09.05.33.06 [L.05.33.06]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per georeferenziazione e post produzione in sistema GIS (costo a punto rilevato)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,041	h	77,47	3,18
TOTALE:						3,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,02

Articolo: VEN24-09.05.33.07 [L.05.33.07]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica leggera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,010	h	77,47	0,77
VEN24-PR-A.07.48.01	B.07.48.01	ETICHETTA IN PLASTICA LEGGERA COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	0,46	0,46
TOTALE:						1,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,56

Articolo: VEN24-09.05.33.08 [L.05.33.08]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica pesante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,012	h	77,47	0,93
VEN24-PR-A.07.48.02	B.07.48.02	ETICHETTA IN PLASTICA PESANTE COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	1,29	1,29
TOTALE:						2,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,81

Articolo: VEN24-09.05.33.09 [L.05.33.09]

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura con ciondolo o target in alluminio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.06.02.00	A.06.02.00	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO	0,012	h	77,47	0,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1763/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.48.03	B.07.48.03	ETICHETTA IN ALLUMINIO COMPLETA DI CHiodo DI FISSAGGIO	1,000	n	1,61	1,61
					TOTALE:	2,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,21

Articolo: VEN24-09.06.01.00 [L.06.01.00]

SEMINA CON ERBE PRATIVE (SCARPATE, SPONDE INTERNE E AREE PIANE)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	28,47	0,09
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	25,97	0,08
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
					TOTALE:	0,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,70

Articolo: VEN24-09.06.02.00 [L.06.02.00]

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA CON 1° SFALCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	28,47	0,09
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	25,97	0,13
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,001	l	1,48	0,00
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
					TOTALE:	0,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,77

Articolo: VEN24-09.06.03.00 [L.06.03.00]

INERBIMENTO CON IDROSEMINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	28,47	0,34
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	25,97	0,62
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,032	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,19

VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,058	l	1,48	0,09
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,30	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,130	kg	4,28	0,56
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,008	kg	3,77	0,03
					TOTALE:	2,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,20

Articolo: VEN24-09.06.04.01 [L.06.04.01]

Idrosemina potenziata di superficie piana o inclinata:§per superfici fino a 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	28,47	0,34
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	25,97	0,31
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,032	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,058	l	1,48	0,09
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,30	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,130	kg	4,28	0,56
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,008	kg	3,77	0,03
					TOTALE:	2,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,78

Articolo: VEN24-09.06.04.02 [L.06.04.02]

Idrosemina potenziata di superficie piana o inclinata:§per superfici oltre 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	28,47	0,26
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	25,97	0,23
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,024	l	1,48	0,04
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,004	h	39,28	0,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,043	l	1,48	0,06

VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,30	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,130	kg	4,28	0,56
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,008	kg	3,77	0,03
					TOTALE:	1,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,44

Articolo: VEN24-09.06.05.01 [L.06.05.01]

Idrosemina potenziata con fibre legnose di superficie inclinata:\$per superfici fino a 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	28,47	1,37
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	25,97	1,25
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,015	h	13,75	0,21
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,120	l	1,48	0,18
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,010	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,019	h	39,28	0,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,230	l	1,48	0,34
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,30	0,07
VEN24-PR-A.07.50.00	B.07.50.00	FIBRE DI LEGNO CON LUNGHEZZA MEDIA DI 1 cm	0,200	kg	3,00	0,60
					TOTALE:	5,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,70

Articolo: VEN24-09.06.05.02 [L.06.05.02]

Idrosemina potenziata con fibre legnose di superficie inclinata:\$per superfici oltre 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	28,47	1,00
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	25,97	0,91
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	13,75	0,15
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,088	l	1,48	0,13
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,004	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,007	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,014	h	39,28	0,55
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,168	l	1,48	0,25
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1766/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,30	0,07
VEN24-PR-A.07.50.00	B.07.50.00	FIBRE DI LEGNO CON LUNGHEZZA MEDIA DI 1 cm	0,200	kg	3,00	0,60
TOTALE:						4,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,29

Articolo: VEN24-09.06.06.00 [L.06.06.00]

Inerbimento superficie piana o inclinata con semina a spaglio e stesa strato di fieno o paglia (mulch) compreso retino, esclusa preparazione del piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	28,47	0,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	25,97	0,13
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,110	kg	2,30	0,25
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.49.00	B.07.49.00	RETINO IN PLASTICA CONTENITIVO	1,000	mq	0,13	0,13
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,040	kg	1,08	0,04
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	1,000	kg	2,46	2,46
TOTALE:						3,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,47

Articolo: VEN24-09.06.07.00 [L.06.07.00]

RIVESTIMENTO NERO VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	28,47	0,37
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,026	h	25,97	0,68
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,032	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,062	l	1,48	0,09
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
VEN24-PR-A.07.11.00	B.07.11.00	NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA	0,080	kg	4,91	0,39
TOTALE:						2,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,75

Articolo: VEN24-09.06.08.00 [L.06.08.00]

Inerbimento con georete biodegradabile in juta da 500 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	28,47	1,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	25,97	1,69
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,017	h	13,75	0,23
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,136	l	1,48	0,20
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,30	0,07
VEN24-PR-A.76.28.s	B.76.28.s	BIORETE IN JUTA	1,000	m ²	1,90	1,90
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	1,500	cad	0,36	0,54
TOTALE:						6,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,82

Articolo: VEN24-09.06.09.01 [L.06.09.01]

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	28,47	0,48
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,034	h	25,97	0,88
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	13,75	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,048	l	1,48	0,07
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,007	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,007	h	39,28	0,27
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,082	l	1,48	0,12
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m ²	1,64	1,64
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,250	kg	2,46	0,62
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m ³	25,50	0,77
TOTALE:						6,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,21

Articolo: VEN24-09.06.09.02 [L.06.09.02]

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 500 mq E FINO A 3000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,014	h	28,47	0,40
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	25,97	0,73
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	13,75	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,040	l	1,48	0,06
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,006	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,006	h	39,28	0,22
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,067	l	1,48	0,10
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m ²	1,64	1,64
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,46	0,49
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,36	1,08
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m ³	25,50	0,77
TOTALE:						6,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,64

Articolo: VEN24-09.06.09.03 [L.06.09.03]

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 3000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	28,47	0,31
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,022	h	25,97	0,57
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,032	l	1,48	0,05
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,004	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,004	h	39,28	0,17
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,053	l	1,48	0,08
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m ²	1,64	1,64
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,46	0,49
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m ³	25,50	0,77
TOTALE:						5,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,76

Articolo: VEN24-09.06.10.00 [L.06.10.00]

IDROSEMINA TERRA VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	28,47	0,68
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	25,97	1,25
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,064	l	1,48	0,09
VEN24-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,010	l	1,48	0,01
VEN24-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,010	h	39,28	0,38
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,115	l	1,48	0,17
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,250	kg	1,62	0,41
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,250	kg	3,77	0,94
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,150	kg	4,28	0,64
TOTALE:						5,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,58

Articolo: VEN24-09.06.11.00 [L.06.11.00]

GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE FINO A 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,262	h	29,38	7,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,250	kg	1,62	0,41
VEN24-PR-A.07.25.b	B.07.25.b	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	1,000	m ²	2,13	2,13
TOTALE:						11,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,98

Articolo: VEN24-09.06.12.00 [L.06.12.00]

GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE SUPERIORE A 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,110	h	28,47	3,13
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,220	h	25,97	5,71
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,022	h	13,75	0,30
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,176	l	1,48	0,26
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,125	kg	1,62	0,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1770/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN24-PR-A.07.25.b	B.07.25.b	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	1,000	m ²	2,13	2,13
TOTALE:						12,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,46

Articolo: VEN24-09.06.13.00 [L.06.13.00]

IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,042	h	28,47	1,20
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,042	h	25,97	1,09
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,15	0,75
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,000	m ²	10,76	10,76
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m ³	25,50	0,77
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,250	kg	2,46	0,62
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m ³	0,77	0,02
TOTALE:						16,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,15

Articolo: VEN24-09.06.14.00 [L.06.14.00]

INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,059	h	28,47	1,68
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,059	h	25,97	1,53
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,016	h	53,29	0,85
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,15	0,75
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m ³	25,50	0,77
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m ³	0,77	0,02
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,08	0,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1771/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.32.a	B.07.32.a	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500	1,000	m²	7,19	7,19
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,93	3,93
					TOTALE:	18,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,09

Articolo: VEN24-09.06.15.01 [L.06.15.01]

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	28,47	0,26
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	25,97	0,23
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,15	0,19
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m³	25,50	0,77
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,46	0,49
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m³	0,77	0,01
					TOTALE:	2,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,54

Articolo: VEN24-09.06.15.02 [L.06.15.02]

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI OLTRE 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	28,47	0,20
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	25,97	0,18
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,15	0,19
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,035	kg	1,62	0,06
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,028	m³	25,50	0,71
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,46	0,49
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m³	0,77	0,01
					TOTALE:	2,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						0,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1772/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,34
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-09.06.15.03 [L.06.15.03]

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	28,47	0,37
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	25,97	0,34
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,003	h	93,15	0,28
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,045	kg	1,62	0,07
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,072	kg	8,18	0,59
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,042	m³	25,50	1,07
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,46	0,49
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,120	kg	4,28	0,51
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m³	0,77	0,02
TOTALE:						3,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,82

Articolo: VEN24-09.06.15.04 [L.06.15.04]

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI OLTRE I 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	28,47	0,31
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	25,97	0,29
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,003	h	93,15	0,28
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,045	kg	1,62	0,07
VEN24-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,072	kg	8,18	0,59
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,041	m³	25,50	1,05
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,46	0,49
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,016	kg	3,77	0,06
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,120	kg	4,28	0,51
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m³	0,77	0,02
TOTALE:						3,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,64

Articolo: VEN24-09.06.16.00 [L.06.16.00]

MAGGIORAZIONE IDROSEMINA SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1773/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.03.00	B.07.03.00	SEMENTI SELEZIONATI	0,005		51,36	0,26
					TOTALE:	0,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,33

Articolo: VEN24-09.06.17.00 [L.06.17.00]

CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA CONSGEOCOMPOSITO PRESEMINATO E KIT DI ANCORAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,152	h	28,47	4,33
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,152	h	25,97	3,95
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,04	5,40
VEN24-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,15	0,75
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.07.03.00	B.07.03.00	SEMENTI SELEZIONATI	0,048		51,36	2,47
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m³	25,50	0,77
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,77	0,07
VEN24-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,28	0,34
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m³	0,77	0,02
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,08	0,02
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,93	3,93
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,000	m²	10,76	10,76
					TOTALE:	33,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,48

Articolo: VEN24-09.06.18.01 [L.06.18.01]

BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi in acciaio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,010	h	28,47	0,28
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,010	h	25,97	0,26
VEN24-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,36	0,72
VEN24-PR-A.76.28.t	B.76.28.t	BIOTESSILE PRESEMINATO	1,000	m²	3,90	3,90
					TOTALE:	5,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,53

Articolo: VEN24-09.06.18.02 [L.06.18.02]

BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi biodegradabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	28,47	0,46
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	25,97	0,42
VEN24-PR-A.76.28.u	B.76.28.u	PICCHETTO DI TIPO BIODEGRADABILE	1,000	m²	0,55	0,55
VEN24-PR-A.76.28.t	B.76.28.t	BIOTESSILE PRESEMINATO	1,000	m²	3,90	3,90
TOTALE:						5,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,74

Articolo: VEN24-09.06.19.00 [L.06.19.00]

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	28,47	1,08
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	25,97	0,99
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,034	h	53,29	1,81
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,62	0,05
VEN24-PR-A.76.28.b	B.76.28.b	FORNITURA DI ZOLLE ERBOSE IN PERFETTO STATO DI VEGETAZIONE	1,000	m²	4,00	4,00
TOTALE:						7,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,06

Articolo: VEN24-09.06.20.00 [L.06.20.00]

PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE§NUDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	28,47	0,68
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	25,97	0,62
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	1,000	cad	1,59	1,59
TOTALE:						2,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,66

Articolo: VEN24-09.06.21.00 [L.06.21.00]

MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,021	h	28,47	0,60
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,021	h	25,97	0,55
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	1,000	cad	0,92	0,92
TOTALE:						2,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,62

Articolo: VEN24-09.06.22.00 [L.06.22.00]

GRADONATA CON TALEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,092	h	28,47	2,62
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,091	h	25,97	2,36
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,051	h	87,45	4,46
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	10,000	cad	0,92	9,20
TOTALE:						18,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,58

Articolo: VEN24-09.06.23.00 [L.06.23.00]

GRADONATA VIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	28,47	1,08
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	25,97	0,99
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,069	h	53,29	3,68
VEN24-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	15,000	cad	0,92	13,80
VEN24-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	4,000	cad	1,59	6,36
VEN24-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,30	0,23
TOTALE:						26,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,07

Articolo: VEN24-09.06.24.00 [L.06.24.00]

RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,036	h	28,47	1,02
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,036	h	25,97	0,93
VEN24-PR-A.76.28.d	B.76.28.d	ESSENZE ARBOREE SPOGLIATE DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS	0,800	cad	2,00	1,60
TOTALE:						3,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1776/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,94
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4,49

Articolo: VEN24-09.06.25.00 [L.06.25.00]

SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	25,97	0,31
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,012	h	6,93	0,08
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
TOTALE:						0,40
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,51

Articolo: VEN24-09.06.26.00 [L.06.26.00]

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	25,97	0,16
VEN24-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,006	h	47,01	0,28
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,006	h	71,80	0,43
TOTALE:						0,87
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,10

Articolo: VEN24-09.06.27.00 [L.06.27.00]

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	25,97	0,16
VEN24-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,006	h	47,01	0,28
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,006	h	71,80	0,43
VEN24-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,005	h	84,88	0,42
TOTALE:						1,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,63

Articolo: VEN24-09.06.28.00 [L.06.28.00]

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO SPONDE E PETTI ARGINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	28,47	0,37
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	25,97	0,34
VEN24-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,006	h	47,01	0,28
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,006	h	6,93	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,004	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,012	l	1,48	0,02
TOTALE:						1,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,88

Articolo: VEN24-09.06.29.01 [L.06.29.01]

Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di altezza superiore a 1 m: con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	28,47	0,17
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	25,97	0,16
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,150	l	1,48	0,22
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,005	h	5,60	0,03
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,005	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
VEN24-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,016	l	1,48	0,02
TOTALE:						1,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,40

Articolo: VEN24-09.06.29.02 [L.06.29.02]

Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di altezza superiore a 1 m: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	28,47	0,09
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	25,97	0,08
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,008	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,003	h	71,80	0,22
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,090	l	1,48	0,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1778/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,003	h	5,60	0,02
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,003	l	1,48	0,00
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,002	l	1,48	0,00
TOTALE:						0,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,72

Articolo: VEN24-09.06.30.00 [L.06.30.00]

RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	28,47	0,31
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,010	h	25,97	0,26
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,006	h	6,93	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,004	l	1,48	0,01
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,012	l	1,48	0,02
TOTALE:						1,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,67

Articolo: VEN24-09.06.31.01 [L.06.31.01]

ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 5-15cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,730	h	28,47	20,78
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,220	h	61,00	13,42
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,370	h	87,45	32,36
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,495	h	5,60	2,77
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,495	l	1,48	0,73
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,24	1,92
TOTALE:						71,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,05

Articolo: VEN24-09.06.31.02 [L.06.31.02]

ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 16-30cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,600	h	28,47	45,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1779/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,00	30,50
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,45	43,73
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,700	h	5,60	3,92
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,700	l	1,48	1,04
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,24	2,88
					TOTALE:	127,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	161,44

Articolo: VEN24-09.06.31.03 [L.06.31.03]

ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 31-45cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,200	h	28,47	62,63
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,800	h	61,00	48,80
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,800	h	87,45	69,96
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,800	h	5,60	4,48
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,800	l	1,48	1,18
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,24	4,80
					TOTALE:	191,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	242,69

Articolo: VEN24-09.06.32.00 [L.06.32.00]

SFALCIO IN ALVEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,008	h	47,01	0,38
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,002	h	87,45	0,17
					TOTALE:	0,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,85

Articolo: VEN24-09.06.33.00 [L.06.33.00]

SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	28,47	0,26
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,018	h	25,97	0,47
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,024	l	1,48	0,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1780/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.10.00	D.07.10.00	NOLO A FREDDO DI POMPA PER ASPERSIONE BITUME	0,011	h	36,31	0,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,132	l	1,48	0,20
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,125	kg	1,62	0,20
VEN24-PR-A.07.11.00	B.07.11.00	NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA	0,040	kg	4,91	0,20
VEN24-PR-A.07.10.00	B.07.10.00	NUTRISOL	0,150	kg	7,35	1,10
VEN24-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,050	kg	2,46	0,12
					TOTALE:	3,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,83

Articolo: VEN24-09.07.01.01 [L.07.01.01]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,054	h	28,47	1,54
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,054	h	25,97	1,40
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,032	h	10,02	0,32
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,162	l	1,48	0,24
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,108	l	1,48	0,16
VEN24-PR-A.74.44.10	B.74.44.10	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=20 mm	1,000	m	0,57	0,57
					TOTALE:	4,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,59

Articolo: VEN24-09.07.01.02 [L.07.01.02]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	28,47	1,57
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	25,97	1,43
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,033	h	10,02	0,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,165	l	1,48	0,24
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,110	l	1,48	0,16
VEN24-PR-A.74.44.11	B.74.44.11	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=25 mm	1,000	m	0,83	0,83
					TOTALE:	4,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,01

Articolo: VEN24-09.07.01.03 [L.07.01.03]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	28,47	1,57
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	25,97	1,43
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,033	h	10,02	0,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,165	l	1,48	0,24
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,110	l	1,48	0,16
VEN24-PR-A.74.44.12	B.74.44.12	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=32 mm	1,000	m	1,30	1,30
TOTALE:						5,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,60

Articolo: VEN24-09.07.01.04 [L.07.01.04]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,058	h	28,47	1,65
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,058	h	25,97	1,51
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,035	h	10,02	0,35
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,174	l	1,48	0,26
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,015	h	13,75	0,20
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,116	l	1,48	0,17
VEN24-PR-A.74.44.13	B.74.44.13	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=40 mm	1,000	m	1,99	1,99
TOTALE:						6,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,75

Articolo: VEN24-09.07.01.05 [L.07.01.05]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	28,47	1,85
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	25,97	1,69
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,039	h	10,02	0,39
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,195	l	1,48	0,29
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,016	h	13,75	0,22
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,130	l	1,48	0,19
VEN24-PR-A.74.44.14	B.74.44.14	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=50 mm	1,000	m	2,98	2,98
TOTALE:						7,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,63

Articolo: VEN24-09.07.01.06 [L.07.01.06]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,074	h	28,47	2,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,074	h	25,97	1,92
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,044	h	10,02	0,44
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,222	l	1,48	0,33
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,019	h	13,75	0,25
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,148	l	1,48	0,22
VEN24-PR-A.74.44.15	B.74.44.15	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=63 mm	1,000	m	4,73	4,73
					TOTALE:	10,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,65
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,65

Articolo: VEN24-09.07.01.07 [L.07.01.07]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,095	h	28,47	2,70
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,095	h	25,97	2,47
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,057	h	10,02	0,57
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,285	l	1,48	0,42
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,024	h	13,75	0,33
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,190	l	1,48	0,28
VEN24-PR-A.74.44.16	B.74.44.16	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=75 mm	1,000	m	6,53	6,53
					TOTALE:	13,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,82

Articolo: VEN24-09.07.01.08 [L.07.01.08]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	28,47	3,30
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	25,97	3,01
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,070	h	10,02	0,70
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,348	l	1,48	0,52
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,029	h	13,75	0,40
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,232	l	1,48	0,34
VEN24-PR-A.74.44.17	B.74.44.17	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=90 mm	1,000	m	9,46	9,46
					TOTALE:	17,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1783/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,70
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		22,43

Articolo: VEN24-09.07.01.09 [L.07.01.09]

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,148	h	28,47	4,21
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,148	h	25,97	3,84
VEN24-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,089	h	10,02	0,89
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,444	l	1,48	0,66
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,037	h	13,75	0,51
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,296	l	1,48	0,44
VEN24-PR-A.74.44.18	B.74.44.18	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=110 mm	1,000	m	14,08	14,08
TOTALE:						24,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,16

Articolo: VEN24-09.07.02.01 [L.07.02.01]

Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 1,6/2,3 l/h, diam. 16 mm\$spaziatura 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	28,47	0,48
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	25,97	0,44
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	13,75	0,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,080	l	1,48	0,12
VEN24-PR-A.07.63.01	B.07.63.01	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA 50 cm, D=16 mm	1,000	m	0,95	0,95
TOTALE:						2,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,69

Articolo: VEN24-09.07.02.02 [L.07.02.02]

Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 2,3 l/h, diam. 16 mm\$spaziatura 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	28,47	0,48
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	25,97	0,44
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	13,75	0,14
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,080	l	1,48	0,12
VEN24-PR-A.07.63.02	B.07.63.02	ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA 33 cm, D=16 mm	1,000	m	1,65	1,65
TOTALE:						2,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1784/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,58
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-09.07.03.01 [L.07.03.01]

IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90° SOLLEVAMENTO 10cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	28,47	9,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	25,97	8,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,275	%	2,00	0,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,095	%	4,00	0,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,100	%	2,00	0,20
VEN24-PR-A.07.55.01	B.07.55.01	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90° §SOLLEVAMENTO 10cm	1,000	cad	9,53	9,53
TOTALE:						28,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,52

Articolo: VEN24-09.07.03.02 [L.07.03.02]

IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, 360/180/90°, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2" SOLLEVAMENTO 15cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	28,47	9,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	25,97	8,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,385	%	2,00	0,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,200	%	4,00	0,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,205	%	2,00	0,41
VEN24-PR-A.07.55.02	B.07.55.02	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, 360/180/90°, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2"§SOLLEVAMENTO 15cm	1,000	cad	19,90	19,90
TOTALE:						39,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,71

Articolo: VEN24-09.07.03.03 [L.07.03.03]

IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2" SOLLEVAMENTO 30cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	28,47	9,11
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	25,97	8,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,425	%	2,00	0,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,235	%	4,00	0,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,245	%	2,00	0,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1785/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.55.03	B.07.55.03	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2"§SOLLEVAMENTO 30cm	1,000	cad	23,51	23,51
TOTALE:						43,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,66

Articolo: VEN24-09.07.04.01 [L.07.04.01]

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm§gittata da 3 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,960	h	28,47	27,33
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	13,75	1,79
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,040	l	1,48	1,54
VEN24-PR-A.07.56.01	B.07.56.01	IRRIGATORE DINAMICO POP-UP GITTATA 3-10 m.	1,000	cad	15,50	15,50
TOTALE:						46,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,39

Articolo: VEN24-09.07.04.02 [L.07.04.02]

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm§gittata da 7 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,970	h	28,47	27,62
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,157	h	13,75	2,16
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,256	l	1,48	1,86
VEN24-PR-A.07.56.02	B.07.56.02	IRRIGATORE DINAMICO POP-UP GITTATA 7-15 m.	1,000	cad	22,00	22,00
TOTALE:						53,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,85

Articolo: VEN24-09.07.05.00 [L.07.05.00]

FILTRO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,270	h	28,47	7,69
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,270	h	25,97	7,01
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,290	%	2,00	0,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,133	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,140	%	2,00	0,28
VEN24-PR-A.07.54.01	B.07.54.01	FILTRO PER IRRIGAZIONE D=1"	1,000	cad	13,32	13,32
TOTALE:						29,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,79

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37,20
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-09.07.06.01 [L.07.06.01]

POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	28,47	15,37
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	25,97	14,02
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,520	%	2,00	1,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,210	%	4,00	0,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,220	%	2,00	0,44
VEN24-PR-A.07.57.01	B.07.57.01	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE\$Dim.=53x40x30	1,000	cad	21,09	21,09
TOTALE:						52,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,79

Articolo: VEN24-09.07.06.02 [L.07.06.02]

POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	28,47	15,37
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	25,97	14,02
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,645	%	2,00	1,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,333	%	4,00	1,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,345	%	2,00	0,69
VEN24-PR-A.07.57.02	B.07.57.02	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE\$Dim.=64x50x30	1,000	cad	33,30	33,30
TOTALE:						66,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,49

Articolo: VEN24-09.07.07.01 [L.07.07.01]

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	28,47	9,96
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	25,97	9,09
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,565	%	2,00	1,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,353	%	4,00	1,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,365	%	2,00	0,73
VEN24-PR-A.07.53.01	B.07.53.01	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x3	1,000	cad	35,21	35,21
TOTALE:						57,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1787/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,78
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-09.07.07.02 [L.07.07.02]

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	28,47	9,96
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	25,97	9,09
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,635	%	2,00	1,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,418	%	4,00	1,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,435	%	2,00	0,87
VEN24-PR-A.07.53.02	B.07.53.02	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4	1,000	cad	41,69	41,69
TOTALE:						64,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,66

Articolo: VEN24-09.07.08.01 [L.07.08.01]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	28,47	7,12
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,120	%	2,00	0,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,045	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,045	%	2,00	0,09
VEN24-PR-A.68.39.01	B.68.39.01	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"	1,000	cad	4,15	4,15
TOTALE:						11,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,90

Articolo: VEN24-09.07.08.02 [L.07.08.02]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	28,47	7,12
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,120	%	2,00	0,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,048	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,050	%	2,00	0,10
VEN24-PR-A.68.39.02	B.68.39.02	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"	1,000	cad	4,36	4,36
TOTALE:						12,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,19

Articolo: VEN24-09.07.08.03 [L.07.08.03]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	28,47	7,12
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,140	%	2,00	0,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,065	%	4,00	0,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,070	%	2,00	0,14
VEN24-PR-A.68.39.03	B.68.39.03	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"	1,000	cad	6,12	6,12
TOTALE:						13,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,61

Articolo: VEN24-09.07.09.01 [L.07.09.01]

ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	28,47	10,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	25,97	9,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,510	%	2,00	1,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,300	%	4,00	1,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,310	%	2,00	0,62
VEN24-PR-A.07.52.01	B.07.52.01	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=3/4"	1,000	cad	30,00	30,00
TOTALE:						52,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,07

Articolo: VEN24-09.07.09.02 [L.07.09.02]

ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	28,47	10,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	25,97	9,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,545	%	2,00	1,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,333	%	4,00	1,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,345	%	2,00	0,69
VEN24-PR-A.07.52.02	B.07.52.02	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1"	1,000	cad	33,30	33,30
TOTALE:						55,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,59

Articolo: VEN24-09.07.09.03 [L.07.09.03]

ELETTRORVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	28,47	11,39
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	25,97	10,39
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,135	%	2,00	2,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,865	%	4,00	3,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,900	%	2,00	1,80
VEN24-PR-A.07.52.03	B.07.52.03	ELETTRORVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2"	1,000	cad	86,39	86,39
TOTALE:						115,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,36

Articolo: VEN24-09.07.10.01 [L.07.10.01]

ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	28,47	10,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	25,97	9,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,705	%	2,00	1,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,480	%	4,00	1,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,500	%	2,00	1,00
VEN24-PR-A.07.52.04	B.07.52.04	ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=3/4"	1,000	cad	48,00	48,00
TOTALE:						71,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,73

Articolo: VEN24-09.07.10.02 [L.07.10.02]

ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	28,47	10,14
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	25,97	9,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,110	%	2,00	2,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,863	%	4,00	3,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,895	%	2,00	1,79
VEN24-PR-A.07.52.05	B.07.52.05	ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=1"	1,000	cad	86,20	86,20
TOTALE:						113,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,01

Articolo: VEN24-09.07.10.03 [L.07.10.03]

ELETTOVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	28,47	11,39
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	25,97	10,39
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,475	%	2,00	2,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,188	%	4,00	4,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,235	%	2,00	2,47
VEN24-PR-A.07.52.06	B.07.52.06	ELETTOVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2"	1,000	cad	118,70	118,70
TOTALE:						150,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						190,57

Articolo: VEN24-09.07.11.01 [L.07.11.01]

PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 4 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	28,47	23,03
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	25,97	21,01
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,675	%	2,00	3,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,165	%	4,00	4,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,210	%	2,00	2,42
VEN24-PR-A.07.58.01	B.07.58.01	PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 220V\$4 zone	1,000	cad	116,56	116,56
TOTALE:						171,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						216,35

Articolo: VEN24-09.07.11.02 [L.07.11.02]

PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 6 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	28,47	23,03
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	25,97	21,01
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,770	%	2,00	3,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,255	%	4,00	5,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,305	%	2,00	2,61
VEN24-PR-A.07.58.02	B.07.58.02	PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 220V\$6 zone	1,000	cad	125,44	125,44
TOTALE:						180,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						228,52

Articolo: VEN24-09.07.12.00 [L.07.12.00]

Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth: 4 stazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,950	h	28,47	27,05
VEN24-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	13,75	2,75
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	1,600	l	1,48	2,37
VEN24-PR-A.07.59.01	B.07.59.01	PROGRAMMATORE A BATTERIA 9V PROGRAMMABILE DA REMOTO BLUETOOTH, IP68\$4 zone	1,000	cad	165,92	165,92
TOTALE:						198,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						250,58

Articolo: VEN24-09.07.13.00 [L.07.13.00]

SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,078	h	28,47	30,69
VEN24-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,078	h	25,97	28,00
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,835	%	2,00	1,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,233	%	4,00	0,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,245	%	2,00	0,49
VEN24-PR-A.07.60.01	B.07.60.01	SENSORE PIOGGIA ad imbibizione	1,000	cad	23,32	23,32
TOTALE:						85,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,65

Articolo: VEN24-10.01.01.01 [M.01.01.01]

ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.01	B.50.01.01	ALLACCIAMENTO MOTORE monofase fino a 1,5 a KW/230V+T	1,000	a corpo	68,04	68,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,53
TOTALE:						128,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						163,10

Articolo: VEN24-10.01.01.02 [M.01.01.02]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase fino a 1,5 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.02	B.50.01.02	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase fino a 1,5 kW/380V+T	1,000	a corpo	81,74	81,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,94
TOTALE:						149,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,61

Articolo: VEN24-10.01.01.03 [M.01.01.03]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.03	B.50.01.03	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 1,5 fino a 4 kW/380V+T	1,000	a corpo	88,15	88,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,32
TOTALE:						169,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						213,94

Articolo: VEN24-10.01.01.04 [M.01.01.04]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4,1 a 7,5 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.04	B.50.01.04	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 1,5 da 4,01 fino a 7,5 kW/380+T	1,000	a corpo	98,20	98,20
VEN24-PR-A.51.03.03	B.51.03.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 14600 a 21800 lm	0,000	cad	770,73	0,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,350	h	31,93	43,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,350	h	28,31	38,22
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,71
TOTALE:						189,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1793/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	239,35
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.01.05 [M.01.01.05]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 7,51 a 11 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.05	B.50.01.05	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 7,5 fino a 11 KW/380V+T	1,000	a corpo	103,84	103,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,01
TOTALE:						204,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						258,73

Articolo: VEN24-10.01.01.06 [M.01.01.06]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 11,1 a 15 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.06	B.50.01.06	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 11,01 fino a 15 KW/380V+T	1,000	a corpo	116,00	116,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,47
TOTALE:						279,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						353,10

Articolo: VEN24-10.01.01.07 [M.01.01.07]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.07	B.50.01.07	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 15,1 fino a 30 KW/380V+T	1,000	a corpo	146,88	146,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,13
TOTALE:						312,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1794/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	395,39
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.01.08 [M.01.01.08]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 20,1 a 25 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.08	B.50.01.08	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 20 fino a 25 kW/380V+T	1,000	a corpo	178,75	178,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,80
TOTALE:						347,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						438,99

Articolo: VEN24-10.01.01.09 [M.01.01.09]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 30,1 a 35 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.09	B.50.01.09	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 30,1 fino a 35 kW/380V+T	1,000	a corpo	220,31	220,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,69
TOTALE:						392,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						495,88

Articolo: VEN24-10.01.01.10 [M.01.01.10]

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 35,1 a 40 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.01.10	B.50.01.10	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 35,1 fino a 40 kW/380V+T	1,000	a corpo	251,91	251,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,36
TOTALE:						426,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,94

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	539,14
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.01.02.01 [M.01.02.01]

BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.02.01	B.50.02.01	BARRIERA TAGLIAFUOCO PER STRUTTURA REI 60	1,000	dm³	41,89	41,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,01
TOTALE:						51,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,11

Articolo: VEN24-10.01.03.01 [M.01.03.01]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 80 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.01	B.50.03.01	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 75 x 75-80 mm.	1,000	m	11,68	11,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						28,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,42

Articolo: VEN24-10.01.03.02 [M.01.03.02]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 100 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.02	B.50.03.02	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 100 x 75-80 mm.	1,000	m	13,71	13,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,59
TOTALE:						30,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1796/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,20
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.03.03 [M.01.03.03]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 150 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.03	B.50.03.03	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 150 x 75-80 mm.	1,000	m	15,90	15,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,64
TOTALE:						32,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,20

Articolo: VEN24-10.01.03.04 [M.01.03.04]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.04	B.50.03.04	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 200 x 75-80 mm.	1,000	m	21,02	21,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,75
TOTALE:						38,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,21

Articolo: VEN24-10.01.03.05 [M.01.03.05]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 300 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.05	B.50.03.05	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 300 x 75-80 mm.	1,000	m	26,10	26,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1797/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,14
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.03.06 [M.01.03.06]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 400 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.06	B.50.03.06	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 400 x 75-80 mm.	1,000	m	35,74	35,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,06
TOTALE:						54,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,35

Articolo: VEN24-10.01.03.07 [M.01.03.07]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 500 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.07	B.50.03.07	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 500 x 75-80 mm.	1,000	m	39,29	39,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,13
TOTALE:						57,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,21

Articolo: VEN24-10.01.03.08 [M.01.03.08]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 80 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.08	B.50.03.08	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 75 x 75-80 mm.	1,000	m	11,68	11,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						28,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,42

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,42
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.03.09 [M.01.03.09]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 100 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.09	B.50.03.09	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 100 x 75-80 mm.	1,000	m	13,71	13,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,59
TOTALE:						30,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,20

Articolo: VEN24-10.01.03.10 [M.01.03.10]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 150 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.10	B.50.03.10	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 150 x 75-80 mm.	1,000	m	15,90	15,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,64
TOTALE:						32,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,20

Articolo: VEN24-10.01.03.11 [M.01.03.11]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 200 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.11	B.50.03.11	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 200 x 75-80 mm.	1,000	m	21,02	21,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,75
TOTALE:						38,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,10

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,21
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.03.12 [M.01.03.12]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 300 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.12	B.50.03.12	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 300 x 75-80 mm.	1,000	m	26,10	26,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,14

Articolo: VEN24-10.01.03.13 [M.01.03.13]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 400 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.13	B.50.03.13	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 400 x 75-80 mm.	1,000	m	35,74	35,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,06
TOTALE:						54,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,35

Articolo: VEN24-10.01.03.14 [M.01.03.14]

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 500 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.03.14	B.50.03.14	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 500 x 75-80 mm.	1,000	m	39,29	39,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,13
TOTALE:						57,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,34

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,21
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.04.01 [M.01.04.01]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 25 x 30 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.01	B.50.04.01	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 25x30 mm	1,000	m	4,74	4,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,26

Articolo: VEN24-10.01.04.02 [M.01.04.02]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 40 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.02	B.50.04.02	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 40x40 mm.	1,000	m	6,09	6,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,27
TOTALE:						13,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,66

Articolo: VEN24-10.01.04.03 [M.01.04.03]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.03	B.50.04.03	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 60x40 mm	1,000	m	8,00	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,90

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,39
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.04.04 [M.01.04.04]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.04	B.50.04.04	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 80x40 mm	1,000	m	9,59	9,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,40
TOTALE:						20,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,57

Articolo: VEN24-10.01.04.05 [M.01.04.05]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.05	B.50.04.05	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x40 mm	1,000	m	10,37	10,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,20

Articolo: VEN24-10.01.04.06 [M.01.04.06]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.06	B.50.04.06	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x40 mm.	1,000	m	12,41	12,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,50
TOTALE:						25,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,82

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,54
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.04.07 [M.01.04.07]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.07	B.50.04.07	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 60x60 mm	1,000	m	8,85	8,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,38
TOTALE:						19,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,54

Articolo: VEN24-10.01.04.08 [M.01.04.08]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.08	B.50.04.08	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 80x60 mm	1,000	m	11,06	11,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,43
TOTALE:						21,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,58

Articolo: VEN24-10.01.04.09 [M.01.04.09]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.09	B.50.04.09	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x60 mm	1,000	m	13,81	13,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,51
TOTALE:						26,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,89

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,90
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.04.10 [M.01.04.10]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.10	B.50.04.10	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x60 mm	1,000	m	15,23	15,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,56
TOTALE:						28,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,39

Articolo: VEN24-10.01.04.11 [M.01.04.11]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.11	B.50.04.11	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 150x60 mm	1,000	m	22,10	22,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,71
TOTALE:						36,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,79

Articolo: VEN24-10.01.04.12 [M.01.04.12]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.12	B.50.04.12	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 200x60 mm	1,000	m	27,63	27,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,83
TOTALE:						42,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,18

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,37
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.04.13 [M.01.04.13]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.13	B.50.04.13	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x80 mm	1,000	m	15,92	15,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						28,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,79

Articolo: VEN24-10.01.04.14 [M.01.04.14]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.14	B.50.04.14	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x80 mm	1,000	m	18,15	18,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,63
TOTALE:						31,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,40

Articolo: VEN24-10.01.04.15 [M.01.04.15]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.15	B.50.04.15	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 150x80 mm	1,000	m	23,68	23,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,74
TOTALE:						37,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,05

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,96
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.04.16 [M.01.04.16]

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.04.16	B.50.04.16	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 200x80 mm	1,000	m	30,44	30,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,89
TOTALE:						45,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,22

Articolo: VEN24-10.01.05.01 [M.01.05.01]

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.05.01	B.50.05.01	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq	1,000	a corpo	8,19	8,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
TOTALE:						27,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,53

Articolo: VEN24-10.01.05.02 [M.01.05.02]

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.05.02	B.50.05.02	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq	1,000	a corpo	13,19	13,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,64
TOTALE:						32,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,67

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,37
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.06.01 [M.01.06.01]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.01	B.50.06.01	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 10mmq	1,000	m	2,51	2,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						3,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,82

Articolo: VEN24-10.01.06.02 [M.01.06.02]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.02	B.50.06.02	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmq	1,000	m	3,43	3,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
TOTALE:						4,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,09

Articolo: VEN24-10.01.06.03 [M.01.06.03]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.03	B.50.06.03	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 25mmq	1,000	m	5,18	5,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,50

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,17
--------------------------	------

Articolo: VEN24-10.01.06.04 [M.01.06.04]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.04	B.50.06.04	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 35mmq	1,000	m	5,98	5,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,26

Articolo: VEN24-10.01.06.05 [M.01.06.05]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.05	B.50.06.05	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 50mmq	1,000	m	8,32	8,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,18
TOTALE:						9,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,46

Articolo: VEN24-10.01.06.06 [M.01.06.06]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.06	B.50.06.06	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 70mmq	1,000	m	11,33	11,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,26

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,58
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.06.07 [M.01.06.07]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.07	B.50.06.07	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 95mmq	1,000	m	14,86	14,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,32
TOTALE:						16,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,42

Articolo: VEN24-10.01.06.08 [M.01.06.08]

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.06.08	B.50.06.08	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 120mmq	1,000	m	19,23	19,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						20,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,40

Articolo: VEN24-10.01.07.01 [M.01.07.01]

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.08.01	B.50.08.01	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare)	1,000	a corpo	76,02	76,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,22
TOTALE:						112,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1809/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,94
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		142,93

Articolo: VEN24-10.01.07.02 [M.01.07.02]

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.08.02	B.50.08.02	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (tipo ospedaliero o similare)	1,000	a corpo	56,39	56,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,80
TOTALE:						91,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	24,31
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				116,06

Articolo: VEN24-10.01.07.03 [M.01.07.03]

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.08.03	B.50.08.03	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE segnalazione ottico-acustica (tipo ospedaliero o similare)	1,000	a corpo	60,09	60,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,88
TOTALE:						95,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				121,12

Articolo: VEN24-10.01.08.01 [M.01.08.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6-40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.01	B.50.09.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6 - 40A, curva C	1,000	cad	13,87	13,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1810/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	21,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		26,74

Articolo: VEN24-10.01.08.02 [M.01.08.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	16,57	16,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
					TOTALE:	24,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,44

Articolo: VEN24-10.01.08.03 [M.01.08.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.03	B.50.09.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C	1,000	cad	19,32	19,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
					TOTALE:	27,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,21

Articolo: VEN24-10.01.08.04 [M.01.08.04]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 6 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.04	B.50.09.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	23,34	23,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1811/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	31,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		39,72

Articolo: VEN24-10.01.08.05 [M.01.08.05]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.05	B.50.09.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 40A, curva C	1,000	cad	27,44	27,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,70
TOTALE:						35,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,32

Articolo: VEN24-10.01.08.06 [M.01.08.06]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 6 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.06	B.50.09.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	48,32	48,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,15
TOTALE:						58,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,91

Articolo: VEN24-10.01.08.07 [M.01.08.07]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.07	B.50.09.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva C	1,000	cad	55,50	55,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1812/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	66,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		83,73

Articolo: VEN24-10.01.08.08 [M.01.08.08]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5 kA 4P, In = 6 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.08	B.50.09.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	59,45	59,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,38
TOTALE:						70,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,14

Articolo: VEN24-10.01.08.09 [M.01.08.09]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5 kA 4P, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.09	B.50.09.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In = 40A, curva C	1,000	cad	69,59	69,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,60
TOTALE:						81,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,02

Articolo: VEN24-10.01.09.01 [M.01.09.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 6 - 40A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.01	B.50.10.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 1P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	24,29	24,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1813/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,64
					TOTALE:	32,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,02

Articolo: VEN24-10.01.09.02 [M.01.09.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.02	B.50.10.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	20,67	20,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,56
					TOTALE:	28,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,56
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,07

Articolo: VEN24-10.01.09.03 [M.01.09.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.03	B.50.10.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	29,15	29,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,61
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,74
					TOTALE:	37,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,99
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,68

Articolo: VEN24-10.01.09.04 [M.01.09.04]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.04	B.50.10.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	43,72	43,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1814/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,05
					TOTALE:	53,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,61

Articolo: VEN24-10.01.09.05 [M.01.09.05]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.05	B.50.10.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curvaINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva	1,000	cad	37,58	37,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
					TOTALE:	46,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,20

Articolo: VEN24-10.01.09.06 [M.01.09.06]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.06	B.50.10.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva	1,000	cad	51,35	51,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,21
					TOTALE:	61,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,05

Articolo: VEN24-10.01.09.07 [M.01.09.07]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.50.10.07	B.50.10.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	52,45	52,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,23
					TOTALE:	62,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	79,56

Articolo: VEN24-10.01.09.08 [M.01.09.08]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.08	B.50.10.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	45,31	45,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,08
					TOTALE:	55,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,78

Articolo: VEN24-10.01.09.09 [M.01.09.09]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.09	B.50.10.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	61,29	61,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,42
					TOTALE:	72,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,65

Articolo: VEN24-10.01.09.10 [M.01.09.10]

INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.10	B.50.10.10	INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	78,54	78,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,79
TOTALE:						91,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,27

Articolo: VEN24-10.01.09.11 [M.01.09.11]

INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.11	B.50.10.11	INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	78,54	78,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,79
TOTALE:						91,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,27

Articolo: VEN24-10.01.09.12 [M.01.09.12]

INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.12	B.50.10.12	INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	97,64	97,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,19
TOTALE:						111,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1817/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,62
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		141,41

Articolo: VEN24-10.01.09.13 [M.01.09.13]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.13	B.50.10.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	104,05	104,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,33
TOTALE:						118,72
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	31,46
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				150,18

Articolo: VEN24-10.01.09.14 [M.01.09.14]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.14	B.50.10.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	85,08	85,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,77
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,93
TOTALE:						98,20
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	26,02
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				124,22

Articolo: VEN24-10.01.09.15 [M.01.09.15]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.15	B.50.10.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	123,28	123,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1818/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,74
					TOTALE:	139,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	176,51

Articolo: VEN24-10.01.09.16 [M.01.09.16]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.16	B.50.10.16	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	22,08	22,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,59
					TOTALE:	30,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37,99

Articolo: VEN24-10.01.09.17 [M.01.09.17]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.17	B.50.10.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	18,85	18,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,52
					TOTALE:	26,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,56

Articolo: VEN24-10.01.09.18 [M.01.09.18]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.18	B.50.10.18	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	26,33	26,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1819/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,68
					TOTALE:	34,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,81

Articolo: VEN24-10.01.09.19 [M.01.09.19]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.19	B.50.10.19	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	39,89	39,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,97
					TOTALE:	49,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	13,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	62,38

Articolo: VEN24-10.01.09.20 [M.01.09.20]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.20	B.50.10.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	33,37	33,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,83
					TOTALE:	42,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	11,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,43

Articolo: VEN24-10.01.09.21 [M.01.09.21]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.21	B.50.10.21	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	46,49	46,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1820/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,11
					TOTALE:	56,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,41

Articolo: VEN24-10.01.09.22 [M.01.09.22]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.22	B.50.10.22	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	47,51	47,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,13
					TOTALE:	57,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,80

Articolo: VEN24-10.01.09.23 [M.01.09.23]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.23	B.50.10.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	37,78	37,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
					TOTALE:	47,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,48

Articolo: VEN24-10.01.09.24 [M.01.09.24]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.24	B.50.10.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	55,69	55,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1821/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,30
					TOTALE:	66,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						17,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,00

Articolo: VEN24-10.01.09.25 [M.01.09.25]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.25	B.50.10.25	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	71,42	71,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,64
					TOTALE:	83,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						22,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,54

Articolo: VEN24-10.01.09.26 [M.01.09.26]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.26	B.50.10.26	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	62,06	62,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,44
					TOTALE:	73,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						19,42
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,71

Articolo: VEN24-10.01.09.27 [M.01.09.27]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.27	B.50.10.27	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	88,85	88,85

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1822/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,01
					TOTALE:	102,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						27,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	129,38

Articolo: VEN24-10.01.09.28 [M.01.09.28]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.28	B.50.10.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5- 8A, curva C	1,000	cad	94,77	94,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,13
					TOTALE:	108,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						28,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,48

Articolo: VEN24-10.01.09.29 [M.01.09.29]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.29	B.50.10.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	71,26	71,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,63
					TOTALE:	83,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						22,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,30

Articolo: VEN24-10.01.09.30 [M.01.09.30]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.30	B.50.10.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	107,73	107,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1823/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,41
					TOTALE:	122,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	155,23

Articolo: VEN24-10.01.09.31 [M.01.09.31]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.31	B.50.10.31	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	24,30	24,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,64
					TOTALE:	32,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,04

Articolo: VEN24-10.01.09.32 [M.01.09.32]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.32	B.50.10.32	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	20,74	20,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,56
					TOTALE:	28,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,15

Articolo: VEN24-10.01.09.33 [M.01.09.33]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.33	B.50.10.33	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	29,00	29,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1824/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,74
					TOTALE:	37,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						9,94
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,46

Articolo: VEN24-10.01.09.34 [M.01.09.34]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.34	B.50.10.34	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	46,93	46,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,12
					TOTALE:	56,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						15,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,02

Articolo: VEN24-10.01.09.35 [M.01.09.35]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.35	B.50.10.35	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	40,22	40,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,97
					TOTALE:	49,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						13,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	62,82

Articolo: VEN24-10.01.09.36 [M.01.09.36]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.36	B.50.10.36	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	55,30	55,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,29
TOTALE:						65,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,45

Articolo: VEN24-10.01.09.37 [M.01.09.37]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.37	B.50.10.37	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	52,23	52,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,23
TOTALE:						62,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,26

Articolo: VEN24-10.01.09.38 [M.01.09.38]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.38	B.50.10.38	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	45,04	45,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,08
TOTALE:						54,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,42

Articolo: VEN24-10.01.09.39 [M.01.09.39]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.39	B.50.10.39	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	61,29	61,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,42
TOTALE:						72,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,65

Articolo: VEN24-10.01.09.40 [M.01.09.40]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.39b	B.50.10.39b	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	68,00	68,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,56
TOTALE:						79,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,83

Articolo: VEN24-10.01.09.41 [M.01.09.41]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.40	B.50.10.40	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	78,54	78,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,79
TOTALE:						91,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,27

Articolo: VEN24-10.01.09.42 [M.01.09.42]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.42	B.50.10.42	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	97,70	97,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,19
TOTALE:						111,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,49

Articolo: VEN24-10.01.09.43 [M.01.09.43]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.43	B.50.10.43	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5- 8A, curva D-K	1,000	cad	104,21	104,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,33
TOTALE:						118,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,41

Articolo: VEN24-10.01.09.44 [M.01.09.44]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.44	B.50.10.44	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	84,96	84,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,77
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,92
TOTALE:						98,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,06

Articolo: VEN24-10.01.09.45 [M.01.09.45]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.10.45	B.50.10.45	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	123,49	123,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,74
					TOTALE:	139,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	176,80

Articolo: VEN24-10.01.10.01 [M.01.10.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 6 - 40A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.01	B.50.11.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P,In =2-8A, curva B	1,000	cad	29,00	29,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,74
					TOTALE:	37,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,94
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,46

Articolo: VEN24-10.01.10.02 [M.01.10.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.02	B.50.11.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	25,12	25,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,65
					TOTALE:	33,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,14

Articolo: VEN24-10.01.10.03 [M.01.10.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.03	B.50.11.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 ka 1P,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	34,44	34,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,91

Articolo: VEN24-10.01.10.04 [M.01.10.04]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10ka 1P + N, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.04	B.50.11.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 ka 1P+N,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	51,83	51,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,22
TOTALE:						62,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,71

Articolo: VEN24-10.01.10.05 [M.01.10.05]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10ka 1P + N, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.05	B.50.11.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	44,98	44,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,07
TOTALE:						54,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,33

Articolo: VEN24-10.01.10.06 [M.01.10.06]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10ka 1P + N, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.06	B.50.11.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 ka 1P+N,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	58,74	58,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,37
TOTALE:						69,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,17

Articolo: VEN24-10.01.10.07 [M.01.10.07]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.07	B.50.11.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 ka 2P+N,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	59,34	59,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,38
TOTALE:						70,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,98

Articolo: VEN24-10.01.10.08 [M.01.10.08]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.08	B.50.11.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 ka 2P ,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	51,13	51,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,21
TOTALE:						61,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,76

Articolo: VEN24-10.01.10.09 [M.01.10.09]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.09	B.50.11.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P+N,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	67,55	67,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,55
TOTALE:						79,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,23

Articolo: VEN24-10.01.10.10 [M.01.10.10]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.10	B.50.11.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	93,18	93,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,10
TOTALE:						106,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,32

Articolo: VEN24-10.01.10.11 [M.01.10.11]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.11	B.50.11.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	81,70	81,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,85
TOTALE:						94,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,59

Articolo: VEN24-10.01.10.12 [M.01.10.12]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.12	B.50.11.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	110,47	110,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,46
					TOTALE:	125,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	158,97

Articolo: VEN24-10.01.10.13 [M.01.10.13]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In =2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.13	B.50.11.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	120,62	120,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,68
					TOTALE:	136,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	172,86

Articolo: VEN24-10.01.10.14 [M.01.10.14]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.14	B.50.11.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	102,11	102,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,29
					TOTALE:	116,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	147,52

Articolo: VEN24-10.01.10.15 [M.01.10.15]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.15	B.50.11.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	142,58	142,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,15
TOTALE:						160,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						202,93

Articolo: VEN24-10.01.10.16 [M.01.10.16]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.16	B.50.11.16	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	26,33	26,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,68
TOTALE:						34,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,81

Articolo: VEN24-10.01.10.17 [M.01.10.17]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.17	B.50.11.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	22,96	22,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						30,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,20

Articolo: VEN24-10.01.10.18 [M.01.10.18]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.18	B.50.11.18	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	31,39	31,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,79
TOTALE:						40,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,74

Articolo: VEN24-10.01.10.19 [M.01.10.19]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.19	B.50.11.19	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	46,91	46,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,12
TOTALE:						56,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,99

Articolo: VEN24-10.01.10.20 [M.01.10.20]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.20	B.50.11.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	40,61	40,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,98
TOTALE:						50,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,34

Articolo: VEN24-10.01.10.21 [M.01.10.21]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.21	B.50.11.21	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	53,29	53,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,25
TOTALE:						63,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,71

Articolo: VEN24-10.01.10.22 [M.01.10.22]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.22	B.50.11.22	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	47,00	47,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,12
TOTALE:						57,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,11

Articolo: VEN24-10.01.10.23 [M.01.10.23]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.23	B.50.11.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 2P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	44,54	44,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,93
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,07
TOTALE:						54,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,74

Articolo: VEN24-10.01.10.24 [M.01.10.24]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.24	B.50.11.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 2P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	66,90	66,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,54
TOTALE:						78,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,34

Articolo: VEN24-10.01.10.25 [M.01.10.25]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.25	B.50.11.25	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	83,66	83,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,90
TOTALE:						96,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,29

Articolo: VEN24-10.01.10.26 [M.01.10.26]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.26	B.50.11.26	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	73,33	73,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,68
TOTALE:						85,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,14

Articolo: VEN24-10.01.10.27 [M.01.10.27]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.27	B.50.11.27	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	99,33	99,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,23
TOTALE:						113,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,73

Articolo: VEN24-10.01.10.28 [M.01.10.28]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.28	B.50.11.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	109,48	109,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,44
TOTALE:						124,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,62

Articolo: VEN24-10.01.10.29 [M.01.10.29]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.29	B.50.11.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	87,55	87,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,98
TOTALE:						100,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,60

Articolo: VEN24-10.01.10.30 [M.01.10.30]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.30	B.50.11.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	125,23	125,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,78
TOTALE:						141,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						179,17

Articolo: VEN24-10.01.10.31 [M.01.10.31]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.31	B.50.11.31	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE-PDI 10ka 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	28,62	28,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,73
TOTALE:						37,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,94

Articolo: VEN24-10.01.10.32 [M.01.10.32]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10ka 1P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.32	B.50.11.32	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10ka 1P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	25,12	25,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,65
TOTALE:						33,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,14

Articolo: VEN24-10.01.10.33 [M.01.10.33]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10ka 1P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.33	B.50.11.33	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	34,82	34,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,86
TOTALE:						43,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,42

Articolo: VEN24-10.01.10.34 [M.01.10.34]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.34	B.50.11.34	INTERRUTTORE , MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10kA 1P+N In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	51,35	51,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,21
TOTALE:						61,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,05

Articolo: VEN24-10.01.10.35 [M.01.10.35]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.35	B.50.11.35	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE -PDI 10kA 1P+N In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	44,24	44,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,92
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,06
TOTALE:						54,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,32

Articolo: VEN24-10.01.10.36 [M.01.10.36]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.36	B.50.11.36	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P+N In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	58,24	58,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,36
					TOTALE:	69,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,49

Articolo: VEN24-10.01.10.37 [M.01.10.37]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.37	B.50.11.37	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	58,74	58,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,37
					TOTALE:	69,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	88,17

Articolo: VEN24-10.01.10.38 [M.01.10.38]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.38	B.50.11.38	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, InE = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	50,62	50,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,19
					TOTALE:	60,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1841/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,04
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.10.39 [M.01.10.39]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.39	B.50.11.39	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	62,81	62,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,45
TOTALE:						74,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,74

Articolo: VEN24-10.01.10.40 [M.01.10.40]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.40	B.50.11.40	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	91,34	91,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,06
TOTALE:						104,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						132,79

Articolo: VEN24-10.01.10.41 [M.01.10.41]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.41	B.50.11.41	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	73,33	73,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,68
TOTALE:						85,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1842/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,14
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.10.42 [M.01.10.42]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.42	B.50.11.42	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	108,28	108,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,42
TOTALE:						123,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,97

Articolo: VEN24-10.01.10.43 [M.01.10.43]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.43	B.50.11.43	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 4P, In = 0,5- 8A, curva D-K	1,000	cad	118,21	118,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,63
TOTALE:						134,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,57

Articolo: VEN24-10.01.10.44 [M.01.10.44]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.44	B.50.11.44	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULRE- PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	100,05	100,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,24
TOTALE:						114,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1843/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	144,70
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.10.45 [M.01.10.45]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.11.45	B.50.11.45	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULAE- PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	140,19	140,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,92
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,09
TOTALE:						157,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						199,65

Articolo: VEN24-10.01.11.01 [M.01.11.01]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.01	B.50.12.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 1P,In=6A, curva B	1,000	cad	32,51	32,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
TOTALE:						41,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,27

Articolo: VEN24-10.01.11.02 [M.01.11.02]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.02	B.50.12.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	28,41	28,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,72
TOTALE:						36,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1844/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,65
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.11.03 [M.01.11.03]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.03	B.50.12.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	37,58	37,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
TOTALE:						46,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,20

Articolo: VEN24-10.01.11.04 [M.01.11.04]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.04	B.50.12.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 6A, curva B	1,000	cad	62,66	62,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,45
TOTALE:						73,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,53

Articolo: VEN24-10.01.11.05 [M.01.11.05]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.05	B.50.12.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	58,15	58,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,35
TOTALE:						69,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,30

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,36
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.11.06 [M.01.11.06]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 -63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.06	B.50.12.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	69,45	69,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,59
TOTALE:						81,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,82

Articolo: VEN24-10.01.11.07 [M.01.11.07]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.07	B.50.12.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15k 3P, In = 6A, curva B	1,000	cad	96,64	96,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,17
TOTALE:						110,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						140,05

Articolo: VEN24-10.01.11.08 [M.01.11.08]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 -32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.08	B.50.12.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 3P, = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	91,34	91,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,06
TOTALE:						104,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1846/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,79
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.11.09 [M.01.11.09]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 -63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.09	B.50.12.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva B	1,000	cad	117,93	117,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,62
TOTALE:						133,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						169,18

Articolo: VEN24-10.01.11.10 [M.01.11.10]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.10	B.50.12.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 6A, curva B	1,000	cad	131,71	131,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,91
TOTALE:						148,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						188,04

Articolo: VEN24-10.01.11.11 [M.01.11.11]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 10 -32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.11	B.50.12.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 10 - 32A, curva B	1,000	cad	114,45	114,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,55
TOTALE:						129,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1847/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	164,42
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.11.12 [M.01.11.12]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.12	B.50.12.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 40 - 63A, curva B	1,000	cad	158,32	158,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,48
TOTALE:						177,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						224,46

Articolo: VEN24-10.01.11.13 [M.01.11.13]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 0,5 -8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.13	B.50.12.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	29,74	29,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,62
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,75
TOTALE:						38,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,47

Articolo: VEN24-10.01.11.14 [M.01.11.14]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 -32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.14	B.50.12.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULAR PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	26,03	26,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,67
TOTALE:						34,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1848/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,39
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.11.15 [M.01.11.15]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 40 -63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.15	B.50.12.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 40 - 63A, curva C	1,000	cad	34,44	34,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,91

Articolo: VEN24-10.01.11.16 [M.01.11.16]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 0,5 -8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.16	B.50.12.16	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	58,28	58,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,36
TOTALE:						69,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,54

Articolo: VEN24-10.01.11.17 [M.01.11.17]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.17	B.50.12.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 10 - 32A, curva C	1,000	cad	53,06	53,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,25
TOTALE:						63,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1849/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	80,39
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.11.18 [M.01.11.18]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 -63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.18	B.50.12.18	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 40 - 63A, curva C	1,000	cad	63,82	63,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,47
TOTALE:						75,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,12

Articolo: VEN24-10.01.11.19 [M.01.11.19]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 0,5 -8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.19	B.50.12.19	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	88,38	88,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,00
TOTALE:						101,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,75

Articolo: VEN24-10.01.11.20 [M.01.11.20]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 -32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.20	B.50.12.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 10 - 32A, curva C	1,000	cad	83,66	83,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,90
TOTALE:						96,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1850/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	122,29
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.11.21 [M.01.11.21]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 -63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.21	B.50.12.21	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva C	1,000	cad	108,07	108,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,41
TOTALE:						123,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,68

Articolo: VEN24-10.01.11.22 [M.01.11.22]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.25	B.50.12.25	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	32,51	32,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
TOTALE:						41,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,27

Articolo: VEN24-10.01.11.23 [M.01.11.23]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.26	B.50.12.26	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	28,41	28,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,72
TOTALE:						36,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1851/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,65
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.11.24 [M.01.11.24]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.27	B.50.12.27	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	37,58	37,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
TOTALE:						46,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,20

Articolo: VEN24-10.01.11.25 [M.01.11.25]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.28	B.50.12.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	66,72	66,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,54
TOTALE:						78,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,10

Articolo: VEN24-10.01.11.26 [M.01.11.26]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.29	B.50.12.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	58,15	58,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,35
TOTALE:						69,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,30

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,36
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.11.27 [M.01.11.27]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.30	B.50.12.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	69,45	69,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,59
TOTALE:						81,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,82

Articolo: VEN24-10.01.11.28 [M.01.11.28]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.31	B.50.12.31	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	105,01	105,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,35
TOTALE:						119,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,50

Articolo: VEN24-10.01.11.29 [M.01.11.29]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.32	B.50.12.32	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	91,34	91,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,06
TOTALE:						104,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,82

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,79
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.11.30 [M.01.11.30]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.33	B.50.12.33	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	108,07	108,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,41
TOTALE:						123,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,68

Articolo: VEN24-10.01.11.31 [M.01.11.31]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.34	B.50.12.34	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 0,5- 8A, curva D-K	1,000	cad	131,71	131,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,91
TOTALE:						148,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						188,04

Articolo: VEN24-10.01.11.32 [M.01.11.32]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.35	B.50.12.35	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	114,45	114,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,55
TOTALE:						129,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1854/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	164,42
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.11.33 [M.01.11.33]

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.12.36	B.50.12.36	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	158,32	158,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,48
TOTALE:						177,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						224,46

Articolo: VEN24-10.01.12.01 [M.01.12.01]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.01	B.50.13.01	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 1P, In = 0,5 - 4A -	1,000	cad	31,18	31,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,78
TOTALE:						39,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,45

Articolo: VEN24-10.01.12.02 [M.01.12.02]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.02	B.50.13.02	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 1P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	27,44	27,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,70
TOTALE:						35,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,49

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,32
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.12.03 [M.01.12.03]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.03	B.50.13.03	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 1P, In = 40 - 63A	1,000	cad	30,60	30,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,77
TOTALE:						39,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,65

Articolo: VEN24-10.01.12.04 [M.01.12.04]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.04	B.50.13.04	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 2P, In = 0,5 - 4A	1,000	cad	62,57	62,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,45
TOTALE:						73,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,41

Articolo: VEN24-10.01.12.05 [M.01.12.05]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.05	B.50.13.05	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 2P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	53,06	53,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,25
TOTALE:						63,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1856/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	80,39
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.12.06 [M.01.12.06]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.06	B.50.13.06	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 2P, In = 40 - 63A	1,000	cad	57,17	57,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,33
TOTALE:						68,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,02

Articolo: VEN24-10.01.12.07 [M.01.12.07]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.07	B.50.13.07	NTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 0,5 - 4A	1,000	cad	93,42	93,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,10
TOTALE:						107,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,63

Articolo: VEN24-10.01.12.08 [M.01.12.08]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.08	B.50.13.08	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	82,55	82,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,87
TOTALE:						95,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1857/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	120,76
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.12.09 [M.01.12.09]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.09	B.50.13.09	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 40 - 63A	1,000	cad	91,74	91,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,07
TOTALE:						105,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,34

Articolo: VEN24-10.01.12.10 [M.01.12.10]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 4P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.10	B.50.13.10	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 4P, In = 0,5 - 4A	1,000	cad	124,44	124,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,76
TOTALE:						140,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,10

Articolo: VEN24-10.01.12.11 [M.01.12.11]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 4P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.11	B.50.13.11	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 4P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	109,98	109,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,45
TOTALE:						125,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,16

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	158,30
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.01.12.12 [M.01.12.12]

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 4P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.13.12	B.50.13.12	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 4P, In = 40 - 63A	1,000	cad	122,06	122,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,71
TOTALE:						138,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,84

Articolo: VEN24-10.01.13.01 [M.01.13.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 16A, Idn = 10 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.01	B.50.14.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 16A, Idn = 10m	1,000	cad	90,59	90,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,88
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,04
TOTALE:						104,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,75

Articolo: VEN24-10.01.13.02 [M.01.13.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,22
TOTALE:						62,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,55

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	79,01
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-10.01.13.03 [M.01.13.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30mA	1,000	cad	81,87	81,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,86
TOTALE:						94,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,82

Articolo: VEN24-10.01.13.04 [M.01.13.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.04	B.50.14.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	117,72	117,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,62
TOTALE:						133,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,90

Articolo: VEN24-10.01.13.05 [M.01.13.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.05	B.50.14.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 30mA	1,000	cad	149,83	149,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,30
TOTALE:						168,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1860/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	212,85
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.13.06 [M.01.13.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.06	B.50.14.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 30mA	1,000	cad	216,32	216,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,71
TOTALE:						240,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						303,85

Articolo: VEN24-10.01.13.07 [M.01.13.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.07	B.50.14.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	65,36	65,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,51
TOTALE:						76,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,23

Articolo: VEN24-10.01.13.08 [M.01.13.08]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.08	B.50.14.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	78,79	78,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,79
TOTALE:						91,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1861/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	115,61
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.13.09 [M.01.13.09]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.09	B.50.14.09	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	114,30	114,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,55
TOTALE:						129,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						164,22

Articolo: VEN24-10.01.13.10 [M.01.13.10]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.10	B.50.14.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	143,83	143,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,17
TOTALE:						161,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						204,63

Articolo: VEN24-10.01.13.11 [M.01.13.11]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.11	B.50.14.11	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	184,89	184,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,04
TOTALE:						206,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,64

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	260,84
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.01.13.12 [M.01.13.12]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.12	B.50.14.12	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA	1,000	cad	106,62	106,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,38
TOTALE:						121,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,70

Articolo: VEN24-10.01.13.13 [M.01.13.13]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.13	B.50.14.13	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 30mA	1,000	cad	113,51	113,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,53
TOTALE:						128,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						163,13

Articolo: VEN24-10.01.13.14 [M.01.13.14]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.14	B.50.14.14	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	201,70	201,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,40
TOTALE:						224,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1863/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	283,85
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.13.15 [M.01.13.15]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.15	B.50.14.15	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 30mA	1,000	cad	338,37	338,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,30
TOTALE:						372,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						470,91

Articolo: VEN24-10.01.13.16 [M.01.13.16]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.16	B.50.14.16	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 30mA	1,000	cad	416,94	416,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,97
TOTALE:						457,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						578,46

Articolo: VEN24-10.01.13.17 [M.01.13.17]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.17	B.50.14.17	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	85,95	85,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,94
TOTALE:						99,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1864/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	125,41
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.13.18 [M.01.13.18]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.18	B.50.14.18	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	100,27	100,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,25
TOTALE:						114,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,02

Articolo: VEN24-10.01.13.19 [M.01.13.19]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.19	B.50.14.19	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	126,92	126,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,81
TOTALE:						143,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,49

Articolo: VEN24-10.01.13.20 [M.01.13.20]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.20	B.50.14.20	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	240,49	240,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,22
TOTALE:						266,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,58

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	336,93
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.01.13.21 [M.01.13.21]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.14.21	B.50.14.21	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	276,73	276,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,76
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,99
TOTALE:						305,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						386,55

Articolo: VEN24-10.01.14.01 [M.01.14.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 16A, Idn = 10 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.01	B.50.15.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 16A, Idn = 10mA	1,000	cad	111,19	111,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,48
TOTALE:						126,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,96

Articolo: VEN24-10.01.14.02 [M.01.14.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.02	B.50.15.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 30 mA	1,000	cad	102,46	102,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,29
TOTALE:						117,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1866/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	148,01
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.14.03 [M.01.14.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.03	B.50.15.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 30 mA	1,000	cad	120,87	120,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,68
TOTALE:						136,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						173,19

Articolo: VEN24-10.01.14.04 [M.01.14.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.04	B.50.15.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30 mA	1,000	cad	165,57	165,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,63
TOTALE:						185,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,38

Articolo: VEN24-10.01.14.05 [M.01.14.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.05	B.50.15.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 30 mA	1,000	cad	212,69	212,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,63
TOTALE:						236,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,61

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	298,88
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.01.14.06 [M.01.14.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.06	B.50.15.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 30 mA	1,000	cad	265,85	265,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,76
TOTALE:						293,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						371,64

Articolo: VEN24-10.01.14.07 [M.01.14.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.07	B.50.15.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	91,34	91,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,06
TOTALE:						104,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						132,79

Articolo: VEN24-10.01.14.08 [M.01.14.08]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.08	B.50.15.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	102,96	102,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,30
TOTALE:						117,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	148,69
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.14.09 [M.01.14.09]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.09	B.50.15.09	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	151,05	151,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,33
TOTALE:						169,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,52

Articolo: VEN24-10.01.14.10 [M.01.14.10]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.10	B.50.15.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	192,16	192,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,20
TOTALE:						214,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						270,80

Articolo: VEN24-10.01.14.11 [M.01.14.11]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.15.11	B.50.15.11	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	234,39	234,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,88
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,09
TOTALE:						259,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,84

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	328,60
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.01.15.01 [M.01.15.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.01	B.50.16.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 30mA	1,000	cad	120,87	120,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,68
TOTALE:						136,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						173,19

Articolo: VEN24-10.01.15.02 [M.01.15.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.02	B.50.16.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	165,57	165,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,63
TOTALE:						185,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,38

Articolo: VEN24-10.01.15.03 [M.01.15.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.03	B.50.16.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 30mA	1,000	cad	265,85	265,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,76
TOTALE:						293,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,85

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1870/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	371,64
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.15.04 [M.01.15.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.04	B.50.16.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	102,96	102,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,30
TOTALE:						117,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,69

Articolo: VEN24-10.01.15.05 [M.01.15.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.05	B.50.16.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	151,05	151,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,33
TOTALE:						169,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,52

Articolo: VEN24-10.01.15.06 [M.01.15.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 100-300- 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.06	B.50.16.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 100-300- 500mA	1,000	cad	234,39	234,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,88
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1871/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,09
					TOTALE:	259,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	328,60

Articolo: VEN24-10.01.15.07 [M.01.15.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 125A, Idn = 100-300- 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.16.07	B.50.16.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 125A, Idn = 100-300- 500mA	1,000	cad	273,50	273,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,92
					TOTALE:	302,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	382,12

Articolo: VEN24-10.01.16.01 [M.01.16.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 25A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.01	B.50.17.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P, In = 25A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	120,87	120,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,68
					TOTALE:	136,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	173,19

Articolo: VEN24-10.01.16.02 [M.01.16.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.02	B.50.17.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P, In = 63A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	165,57	165,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1872/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,63
TOTALE:						185,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,38

Articolo: VEN24-10.01.16.03 [M.01.16.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 25A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.03	B.50.17.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 2P, In = 25A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	102,96	102,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,30
TOTALE:						117,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,69

Articolo: VEN24-10.01.16.04 [M.01.16.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.04	B.50.17.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 2P, In = 63A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	151,05	151,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,33
TOTALE:						169,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,52

Articolo: VEN24-10.01.16.05 [M.01.16.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 40A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.05	B.50.17.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 40A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	752,44	752,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,08
					TOTALE:	820,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	217,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.037,67

Articolo: VEN24-10.01.16.06 [M.01.16.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.06	B.50.17.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	908,42	908,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,39
					TOTALE:	989,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	262,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.251,17

Articolo: VEN24-10.01.16.07 [M.01.16.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.07	B.50.17.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	2.228,31	2.228,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	89,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,40
					TOTALE:	2.417,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	640,56
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.057,77

Articolo: VEN24-10.01.16.08 [M.01.16.08]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.08	B.50.17.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	871,71	871,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1874/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,61
TOTALE:						949,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	251,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.200,92

Articolo: VEN24-10.01.16.09 [M.01.16.09]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.09	B.50.17.09	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	2.099,46	2.099,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	83,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	44,66
TOTALE:						2.277,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	603,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.881,40

Articolo: VEN24-10.01.16.10 [M.01.16.10]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 40A, Idn = 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.10	B.50.17.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 40A, Idn = 500mA CLASSE B	1,000	cad	766,18	766,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,38
TOTALE:						835,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	221,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.056,49

Articolo: VEN24-10.01.16.11 [M.01.16.11]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.11	B.50.17.11	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 500mA CLASSE B	1,000	cad	871,76	871,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1875/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,62
					TOTALE:	949,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	251,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.200,99

Articolo: VEN24-10.01.16.12 [M.01.16.12]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.17.12	B.50.17.12	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P, In = 125A, Idn = 500mA CLASSE B	1,000	cad	1.704,38	1.704,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,28
					TOTALE:	1.850,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	490,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.340,64

Articolo: VEN24-10.01.17.01 [M.01.17.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 10 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.01	B.50.18.01	INTERRUTTORE, DIFFERENZIAL ASSOCIABI CLASSE AC 2P In = 25A, Idn =E 10mA	1,000	cad	114,45	114,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,55
					TOTALE:	129,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	164,42

Articolo: VEN24-10.01.17.02 [M.01.17.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	73,90	73,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1876/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,69
TOTALE:						86,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,93

Articolo: VEN24-10.01.17.03 [M.01.17.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.03	B.50.18.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In=63A, Idn=100-300-500mA	1,000	cad	66,65	66,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
TOTALE:						78,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,00

Articolo: VEN24-10.01.17.04 [M.01.17.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.04	B.50.18.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In=63A, Idn=30mA	1,000	cad	127,58	127,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,83
TOTALE:						144,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,39

Articolo: VEN24-10.01.17.05 [M.01.17.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.05	B.50.18.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In=63A, Idn=100-300-500mA	1,000	cad	88,13	88,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1877/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,99
					TOTALE:	101,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	128,40

Articolo: VEN24-10.01.17.06 [M.01.17.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.06	B.50.18.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P,In=63A,Idn=30mA	1,000	cad	130,91	130,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,90
					TOTALE:	147,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	186,95

Articolo: VEN24-10.01.17.07 [M.01.17.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.18.07	B.50.18.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P,In=63A, Idn=100-300-500mA	1,000	cad	94,29	94,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,96
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,12
					TOTALE:	108,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	136,82

Articolo: VEN24-10.01.18.01 [M.01.18.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 10mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.19.01	B.50.19.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 10mA	1,000	cad	81,37	81,37

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,85
					TOTALE:	94,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						24,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	119,14

Articolo: VEN24-10.01.18.02 [M.01.18.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.19.02	B.50.19.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	118,93	118,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,64
					TOTALE:	134,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						35,73
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	170,55

Articolo: VEN24-10.01.18.03 [M.01.18.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.19.03	B.50.19.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	101,65	101,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,28
					TOTALE:	116,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						30,77
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	146,90

Articolo: VEN24-10.01.18.04 [M.01.18.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1879/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.19.04	B.50.19.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	127,58	127,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,83
					TOTALE:	144,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	182,39

Articolo: VEN24-10.01.18.05 [M.01.18.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.19.05	B.50.19.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	88,13	88,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,99
					TOTALE:	101,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	128,40

Articolo: VEN24-10.01.18.06 [M.01.18.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.19.06	B.50.19.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	130,91	130,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,90
					TOTALE:	147,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	186,95

Articolo: VEN24-10.01.18.07 [M.01.18.07]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.19.07	B.50.19.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	94,29	94,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,96
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,12
					TOTALE:	108,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	136,82

Articolo: VEN24-10.01.19.01 [M.01.19.01]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.20.01	B.50.20.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	329,17	329,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,10
					TOTALE:	362,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	458,32

Articolo: VEN24-10.01.19.02 [M.01.19.02]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.20.02	B.50.20.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA	1,000	cad	381,58	381,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,22
					TOTALE:	419,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	530,06

Articolo: VEN24-10.01.19.03 [M.01.19.03]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.20.03	B.50.20.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	398,09	398,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,57
TOTALE:						436,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						552,65

Articolo: VEN24-10.01.19.04 [M.01.19.04]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.20.04	B.50.20.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 300mA	1,000	cad	453,68	453,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,75
TOTALE:						497,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						628,76

Articolo: VEN24-10.01.19.05 [M.01.19.05]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.20.05	B.50.20.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	658,57	658,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,09
TOTALE:						718,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	190,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						909,18

Articolo: VEN24-10.01.19.06 [M.01.19.06]

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.20.06	B.50.20.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA	1,000	cad	648,97	648,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,89
					TOTALE:	708,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	187,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	896,05

Articolo: VEN24-10.01.20.01 [M.01.20.01]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.01	B.50.21.01	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P In= 63A	1,000	cad	17,30	17,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,49
					TOTALE:	24,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,45

Articolo: VEN24-10.01.20.02 [M.01.20.02]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.02	B.50.21.02	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P In= 100A	1,000	cad	23,19	23,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
					TOTALE:	31,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,51

Articolo: VEN24-10.01.20.03 [M.01.20.03]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.02b	B.50.21.02b	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 125A	1,000	cad	41,70	41,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,01
TOTALE:						51,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,86

Articolo: VEN24-10.01.20.04 [M.01.20.04]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.03	B.50.21.03	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P In= 63A	1,000	cad	46,80	46,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,11
TOTALE:						56,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,81

Articolo: VEN24-10.01.20.05 [M.01.20.05]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.05	B.50.21.05	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P In= 100A	1,000	cad	38,42	38,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,94
TOTALE:						47,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,37

Articolo: VEN24-10.01.20.06 [M.01.20.06]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.06	B.50.21.06	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P In= 125A	1,000	cad	74,10	74,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,69
TOTALE:						86,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,18

Articolo: VEN24-10.01.20.07 [M.01.20.07]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.07	B.50.21.07	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P In= 63A	1,000	cad	46,30	46,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,96
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,10
TOTALE:						56,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,13

Articolo: VEN24-10.01.20.08 [M.01.20.08]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.08	B.50.21.08	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P In= 100A	1,000	cad	61,96	61,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,44
TOTALE:						73,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,59

Articolo: VEN24-10.01.20.09 [M.01.20.09]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.09	B.50.21.09	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P In= 125A	1,000	cad	106,30	106,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,38
TOTALE:						121,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,27

Articolo: VEN24-10.01.20.10 [M.01.20.10]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.10	B.50.21.10	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 63A	1,000	cad	53,17	53,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,25
TOTALE:						63,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,56

Articolo: VEN24-10.01.20.11 [M.01.20.11]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.11	B.50.21.11	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 100A	1,000	cad	71,54	71,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,64
TOTALE:						83,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,69

Articolo: VEN24-10.01.20.12 [M.01.20.12]

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.21.12	B.50.21.12	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 125A	1,000	cad	122,46	122,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,72
TOTALE:						138,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						175,39

Articolo: VEN24-10.01.21.01 [M.01.21.01]

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 80A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.22.01	B.50.22.01	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 80A	1,000	cad	41,42	41,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,00
TOTALE:						50,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,46

Articolo: VEN24-10.01.21.02 [M.01.21.02]

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.22.02	B.50.22.02	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A	1,000	cad	66,87	66,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,54
TOTALE:						78,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,29

Articolo: VEN24-10.01.21.03 [M.01.21.03]

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.22.03	B.50.22.03	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A	1,000	cad	103,83	103,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,32
TOTALE:						118,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,88

Articolo: VEN24-10.01.21.04 [M.01.21.04]

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 80A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.22.04	B.50.22.04	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 80A	1,000	cad	51,46	51,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,21
TOTALE:						61,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,20

Articolo: VEN24-10.01.21.05 [M.01.21.05]

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.22.05	B.50.22.05	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 125A	1,000	cad	85,64	85,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,94
TOTALE:						98,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,99

Articolo: VEN24-10.01.21.06 [M.01.21.06]

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.22.06	B.50.22.06	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 160A	1,000	cad	132,87	132,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,76
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,94
TOTALE:						149,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,62

Articolo: VEN24-10.01.22.01 [M.01.22.01]

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P, In = 20A, 8,5x31,5mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.23.00	B.50.23.00	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P, In=20A, 8,5x31,5 mm	1,000	cad	5,30	5,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,02

Articolo: VEN24-10.01.22.02 [M.01.22.02]

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P, In = 20A, 8,5x31,5mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.23.01	B.50.23.01	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P, In=20A, 8,5x31,5 mm	1,000	cad	9,87	9,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,33
TOTALE:						16,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,28

Articolo: VEN24-10.01.22.03 [M.01.22.03]

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P, In = 20A, 8,5x31,5mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.23.02	B.50.23.02	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P, In=20A, 8,5x31,5 mm	1,000	cad	13,91	13,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,42
					TOTALE:	21,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,62
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,82

Articolo: VEN24-10.01.22.04 [M.01.22.04]

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P / 1P+N, In = 32A, 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.23.03	B.50.23.03	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P/ 1P+N, In=32A, 10,3x38 mm	1,000	cad	6,43	6,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
					TOTALE:	13,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,57

Articolo: VEN24-10.01.22.05 [M.01.22.05]

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P / 3P, In = 32A, 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.23.04	B.50.23.04	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P /3P, In=32A, 10,3x38 mm	1,000	cad	13,36	13,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
					TOTALE:	20,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,05

Articolo: VEN24-10.01.22.06 [M.01.22.06]

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N / 4P, In = 32A, 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.23.05	B.50.23.05	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3+N/4P, In=32A, 10,3x38 mm	1,000	cad	18,02	18,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,50
					TOTALE:	25,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,42

Articolo: VEN24-10.01.23.01 [M.01.23.01]

FUSIBILE fino a 32A, gC 8,5x31,5mm o 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A, Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	1,000	cad	0,89	0,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	4,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,12

Articolo: VEN24-10.01.24.01 [M.01.24.01]

INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In = 90A, per n.2 carichi non prioritari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	184,06	184,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,03
					TOTALE:	205,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	259,70

Articolo: VEN24-10.01.25.01 [M.01.25.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 1P, In = 16 - 63A, Im = 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.01	B.50.26.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 1P, In = 16 - 63A, Im = 630A	1,000	cad	80,03	80,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,82
TOTALE:						92,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,30

Articolo: VEN24-10.01.25.02 [M.01.25.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 16 - 63A, Im = 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.02	B.50.26.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 16 - 63A, Im = 630A	1,000	cad	110,59	110,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,47
TOTALE:						125,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,14

Articolo: VEN24-10.01.25.03 [M.01.25.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.03	B.50.26.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	130,97	130,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,90
TOTALE:						147,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,03

Articolo: VEN24-10.01.25.04 [M.01.25.04]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.04	B.50.26.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	245,96	245,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,34
TOTALE:						272,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						344,43

Articolo: VEN24-10.01.25.05 [M.01.25.05]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.05	B.50.26.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	387,12	387,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,33
TOTALE:						425,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						537,63

Articolo: VEN24-10.01.25.06 [M.01.25.06]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 16 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.06	B.50.26.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 16 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	146,99	146,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,24
TOTALE:						165,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						208,97

Articolo: VEN24-10.01.25.07 [M.01.25.07]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.07	B.50.26.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	164,44	164,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,61
					TOTALE:	184,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	48,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	232,85

Articolo: VEN24-10.01.25.08 [M.01.25.08]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.08	B.50.26.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	320,16	320,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,91
					TOTALE:	352,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	93,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	445,99

Articolo: VEN24-10.01.25.09 [M.01.25.09]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.26.09	B.50.26.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	454,07	454,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,75
					TOTALE:	497,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	131,82
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	629,26

Articolo: VEN24-10.01.26.01 [M.01.26.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.01	B.50.27.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	94,60	94,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,13
TOTALE:						108,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,25

Articolo: VEN24-10.01.26.02 [M.01.26.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.02	B.50.27.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	149,88	149,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,30
TOTALE:						168,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,92

Articolo: VEN24-10.01.26.03 [M.01.26.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.03	B.50.27.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	187,76	187,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,10
TOTALE:						209,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,76

Articolo: VEN24-10.01.26.04 [M.01.26.04]

INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25ka 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.04	B.50.27.04	INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25ka 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	224,25	224,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,88
					TOTALE:	248,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	314,71

Articolo: VEN24-10.01.26.05 [M.01.26.05]

INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25ka 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.05	B.50.27.05	INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25ka 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	236,35	236,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,92
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,13
					TOTALE:	261,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	331,27

Articolo: VEN24-10.01.26.06 [M.01.26.06]

INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25ka 3P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.06	B.50.27.06	INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25ka 3P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	356,55	356,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,69
					TOTALE:	391,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						103,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1896/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	495,80
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.01.26.07 [M.01.26.07]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.07	B.50.27.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	408,08	408,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,78
TOTALE:						447,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						566,33

Articolo: VEN24-10.01.26.08 [M.01.26.08]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.08	B.50.27.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	273,62	273,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,93
TOTALE:						302,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						382,28

Articolo: VEN24-10.01.26.09 [M.01.26.09]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.09	B.50.27.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	311,44	311,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1897/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	343,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	90,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		434,06

Articolo: VEN24-10.01.26.10 [M.01.26.10]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.10	B.50.27.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	445,57	445,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,57
TOTALE:						488,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						617,64

Articolo: VEN24-10.01.26.11 [M.01.26.11]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.27.11	B.50.27.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	507,76	507,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,89
TOTALE:						555,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						702,76

Articolo: VEN24-10.01.27.01 [M.01.27.01]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.00	B.50.28.00	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	695,00	695,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1898/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,87
					TOTALE:	758,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	200,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	959,06

Articolo: VEN24-10.01.27.02 [M.01.27.02]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.01	B.50.28.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	330,30	330,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,13
					TOTALE:	363,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	459,87

Articolo: VEN24-10.01.27.03 [M.01.27.03]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.02	B.50.28.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	461,33	461,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,91
					TOTALE:	505,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	639,22

Articolo: VEN24-10.01.27.04 [M.01.27.04]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.03	B.50.28.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	485,68	485,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1899/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,42
					TOTALE:	531,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	672,54

Articolo: VEN24-10.01.27.05 [M.01.27.05]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36ka 3P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.04	B.50.28.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36ka 3P, In = 200 - 250A, Im = 2000 -	1,000	cad	645,14	645,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,81
					TOTALE:	704,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	890,81

Articolo: VEN24-10.01.27.06 [M.01.27.06]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36ka 3P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.05	B.50.28.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36ka 3P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A	1,000	cad	1.459,91	1.459,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	58,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,09
					TOTALE:	1.585,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	420,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.006,02

Articolo: VEN24-10.01.27.07 [M.01.27.07]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36ka 3P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.06	B.50.28.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36ka 3P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A	1,000	cad	2.213,23	2.213,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1900/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	88,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,08
					TOTALE:	2.400,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						636,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.037,14

Articolo: VEN24-10.01.27.08 [M.01.27.08]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.07	B.50.28.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A	1,000	cad	2.708,51	2.708,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	108,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	56,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,58
					TOTALE:	2.936,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						778,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.715,04

Articolo: VEN24-10.01.27.09 [M.01.27.09]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 1,6 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.08	B.50.28.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 1,6 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	415,97	415,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,95
					TOTALE:	456,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						120,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	577,13

Articolo: VEN24-10.01.27.10 [M.01.27.10]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.09	B.50.28.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	429,20	429,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,93
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,23
					TOTALE:	470,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	595,25

Articolo: VEN24-10.01.27.11 [M.01.27.11]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.10	B.50.28.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	601,07	601,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,87
					TOTALE:	656,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	830,47

Articolo: VEN24-10.01.27.12 [M.01.27.12]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.11	B.50.28.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	632,37	632,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,54
					TOTALE:	690,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	873,32

Articolo: VEN24-10.01.27.13 [M.01.27.13]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.12	B.50.28.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A	1,000	cad	807,47	807,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,25
TOTALE:						879,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	233,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.113,00

Articolo: VEN24-10.01.27.14 [M.01.27.14]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.13	B.50.28.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A	1,000	cad	1.855,62	1.855,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,49
TOTALE:						2.013,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	533,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.547,65

Articolo: VEN24-10.01.27.15 [M.01.27.15]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.14	B.50.28.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A	1,000	cad	2.771,78	2.771,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	110,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	57,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	58,93
TOTALE:						3.005,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	796,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.801,64

Articolo: VEN24-10.01.27.16 [M.01.27.16]

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.28.15	B.50.28.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A	1,000	cad	3.527,20	3.527,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	141,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	74,95
					TOTALE:	3.822,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.013,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.835,63

Articolo: VEN24-10.01.28.01 [M.01.28.01]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.01	B.50.29.01	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A	1,000	cad	440,62	440,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,47
					TOTALE:	482,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	610,86

Articolo: VEN24-10.01.28.02 [M.01.28.02]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.02	B.50.29.02	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A	1,000	cad	524,28	524,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,24
					TOTALE:	573,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1904/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	151,96
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		725,38

Articolo: VEN24-10.01.28.03 [M.01.28.03]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.03	B.50.29.03	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A	1,000	cad	544,39	544,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,67
TOTALE:						595,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	157,72
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				752,90

Articolo: VEN24-10.01.28.04 [M.01.28.04]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 320A, Im = 320 - 3040A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.04	B.50.29.04	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 320A, Im = 320 - 3040A	1,000	cad	1.367,68	1.367,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,14
TOTALE:						1.486,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	393,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.879,79

Articolo: VEN24-10.01.28.05 [M.01.28.05]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.05	B.50.29.05	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A	1,000	cad	586,78	586,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1905/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,57
					TOTALE:	641,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	810,93

Articolo: VEN24-10.01.28.06 [M.01.28.06]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.06	B.50.29.06	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A	1,000	cad	697,43	697,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,92
					TOTALE:	760,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	962,39

Articolo: VEN24-10.01.28.07 [M.01.28.07]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.07	B.50.29.07	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A	1,000	cad	724,78	724,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,50
					TOTALE:	790,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	209,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	999,82

Articolo: VEN24-10.01.28.08 [M.01.28.08]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 320A, Im = 320 - 3040A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.29.08	B.50.29.08	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 320A, Im = 320 - 3040A	1,000	cad	1.822,50	1.822,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1906/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	72,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,79
TOTALE:						1.978,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	524,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.502,32

Articolo: VEN24-10.01.29.01 [M.01.29.01]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.01	B.50.30.01	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A	1,000	cad	1.592,33	1.592,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	63,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,90
TOTALE:						1.729,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	458,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.187,26

Articolo: VEN24-10.01.29.02 [M.01.29.02]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.02	B.50.30.02	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 125 250A, Im = 625 - 2500A	1,000	cad	1.859,15	1.859,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,56
TOTALE:						2.017,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	534,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.552,48

Articolo: VEN24-10.01.29.03 [M.01.29.03]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.03	B.50.30.03	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 3P, In = 320 400A, Im =1600 - 4000A	1,000	cad	2.694,66	2.694,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	107,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	56,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,29
					TOTALE:	2.921,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.696,09

Articolo: VEN24-10.01.29.04 [M.01.29.04]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.04	B.50.30.04	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 3P In = 500 630A, Im =2500 - 6300A	1,000	cad	3.133,00	3.133,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	125,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	65,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,59
					TOTALE:	3.396,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.296,07

Articolo: VEN24-10.01.29.05 [M.01.29.05]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 4P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.05	B.50.30.05	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 4P In = 32 100A, Im =320 - 1000A	1,000	cad	1.721,88	1.721,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,65
					TOTALE:	1.869,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.364,60

Articolo: VEN24-10.01.29.06 [M.01.29.06]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 4P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.06	B.50.30.06	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 4P In = 125 250A, Im =625 - 2500A	1,000	cad	1.845,19	1.845,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	73,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,27
					TOTALE:	2.002,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	530,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.533,38

Articolo: VEN24-10.01.29.07 [M.01.29.07]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 4P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.07	B.50.30.07	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 4P In = 320 400A, Im =1600 - 4000A	1,000	cad	3.391,95	3.391,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	135,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	70,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	72,08
					TOTALE:	3.676,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	974,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.650,49

Articolo: VEN24-10.01.29.08 [M.01.29.08]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 4P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.30.08	B.50.30.08	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 4P In = 500 630A, Im =2500 - 6300A	1,000	cad	3.952,89	3.952,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	158,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	82,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	83,99
					TOTALE:	4.283,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1909/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.135,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.418,30

Articolo: VEN24-10.01.30.01 [M.01.30.01]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.01	B.50.31.01	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In =32 100A, Im = 320 - 1000A	1,000	cad	1.879,41	1.879,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	75,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,99
TOTALE:						2.039,69
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	540,52
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.580,21

Articolo: VEN24-10.01.30.02 [M.01.30.02]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.02	B.50.31.02	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In =125 250A, Im = 625 - 2500A	1,000	cad	2.146,21	2.146,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	85,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,65
TOTALE:						2.328,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	617,02
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.945,39

Articolo: VEN24-10.01.30.03 [M.01.30.03]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.03	B.50.31.03	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A	1,000	cad	3.091,59	3.091,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	123,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	64,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1910/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	65,71
					TOTALE:	3.351,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	888,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.239,38

Articolo: VEN24-10.01.30.04 [M.01.30.04]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.04	B.50.31.04	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In =500 630A, Im = 2500 - 6300A -	1,000	cad	3.713,17	3.713,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	148,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	77,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	78,90
					TOTALE:	4.023,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.066,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.090,17

Articolo: VEN24-10.01.30.05 [M.01.30.05]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.05	B.50.31.05	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 32 100A, Im = 320 - 1000A	1,000	cad	1.635,59	1.635,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	65,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,82
					TOTALE:	1.775,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	470,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.246,48

Articolo: VEN24-10.01.30.06 [M.01.30.06]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.06	B.50.31.06	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 125 250A, Im = 625 - 2500A	1,000	cad	2.327,92	2.327,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1911/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	93,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,51
					TOTALE:	2.524,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						669,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.194,11

Articolo: VEN24-10.01.30.07 [M.01.30.07]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.07	B.50.31.07	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A	1,000	cad	3.893,12	3.893,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	155,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	80,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	82,72
					TOTALE:	4.218,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1.117,92
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.336,48

Articolo: VEN24-10.01.30.08 [M.01.30.08]

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.31.08	B.50.31.08	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 500 630A, Im = 2500 - 6300A	1,000	cad	4.492,52	4.492,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	179,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	93,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	95,43
					TOTALE:	4.867,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						1.289,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.156,89

Articolo: VEN24-10.01.31.01 [M.01.31.01]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 160A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.01	B.50.32.01	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=160A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	259,05	259,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,62
TOTALE:						286,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						362,35

Articolo: VEN24-10.01.31.02 [M.01.31.02]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.02	B.50.32.02	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=160A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	259,05	259,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,62
TOTALE:						286,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						362,35

Articolo: VEN24-10.01.31.03 [M.01.31.03]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 250A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.03	B.50.32.03	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=250A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	411,85	411,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,86
TOTALE:						451,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						571,49

Articolo: VEN24-10.01.31.04 [M.01.31.04]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In =250A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.04	B.50.32.04	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=250A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	522,45	522,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,20
TOTALE:						571,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	151,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						722,87

Articolo: VEN24-10.01.31.05 [M.01.31.05]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 160A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.05	B.50.32.05	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=160A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	285,25	285,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,93
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,17
TOTALE:						314,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						398,20

Articolo: VEN24-10.01.31.06 [M.01.31.06]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.06	B.50.32.06	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=160A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	427,87	427,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,20
TOTALE:						469,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						593,41

Articolo: VEN24-10.01.31.07 [M.01.31.07]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 250A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.07	B.50.32.07	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=250A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	452,60	452,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,72
TOTALE:						495,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						627,25

Articolo: VEN24-10.01.31.08 [M.01.31.08]

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 250A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.32.08	B.50.32.08	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=250A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	573,38	573,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,93
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,29
TOTALE:						626,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						792,60

Articolo: VEN24-10.01.32.01 [M.01.32.01]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.01	B.50.33.01	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,16	1,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						3,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,82

Articolo: VEN24-10.01.32.02 [M.01.32.02]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.02	B.50.33.02	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,59	1,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1915/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,93	1,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	28,31	1,27
TOTALE:						4,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,52

Articolo: VEN24-10.01.32.03 [M.01.32.03]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	1,000	m	2,02	2,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						5,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,48

Articolo: VEN24-10.01.32.04 [M.01.32.04]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.04	B.50.33.04	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x 1,5mmq	1,000	m	2,53	2,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,91

Articolo: VEN24-10.01.32.05 [M.01.32.05]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.05	B.50.33.05	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x2,5 mmq	1,000	m	1,56	1,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:						4,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,10

Articolo: VEN24-10.01.32.06 [M.01.32.06]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.06	B.50.33.06	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	2,10	2,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						5,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,58

Articolo: VEN24-10.01.32.07 [M.01.32.07]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.07	B.50.33.07	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	2,62	2,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,02

Articolo: VEN24-10.01.32.08 [M.01.32.08]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.08	B.50.33.08	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	3,17	3,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,75

Articolo: VEN24-10.01.32.09 [M.01.32.09]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.09	B.50.33.09	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x4 mmq	1,000	m	1,98	1,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1917/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						5,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,43

Articolo: VEN24-10.01.32.10 [M.01.32.10]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.10	B.50.33.10	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,64	2,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,06

Articolo: VEN24-10.01.32.11 [M.01.32.11]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.11	B.50.33.11	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x4 mmq	1,000	m	3,32	3,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						7,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,94

Articolo: VEN24-10.01.32.12 [M.01.32.12]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.12	B.50.33.12	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x4 mmq	1,000	m	4,26	4,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,94

Articolo: VEN24-10.01.32.13 [M.01.32.13]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.13	B.50.33.13	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,53	2,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,91

Articolo: VEN24-10.01.32.14 [M.01.32.14]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.14	B.50.33.14	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x6 mmq	1,000	m	3,49	3,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						7,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,93

Articolo: VEN24-10.01.32.15 [M.01.32.15]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.15	B.50.33.15	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.4x6 mmq	1,000	m	4,63	4,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						9,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,44

Articolo: VEN24-10.01.32.16 [M.01.32.16]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.16	B.50.33.16	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x6 mmq	1,000	m	5,53	5,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1919/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						9,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,61

Articolo: VEN24-10.01.32.17 [M.01.32.17]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.17	B.50.33.17	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x10 mmq	1,000	m	3,96	3,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,55

Articolo: VEN24-10.01.32.18 [M.01.32.18]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.18	B.50.33.18	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x10 mmq	1,000	m	5,65	5,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						10,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,52

Articolo: VEN24-10.01.32.19 [M.01.32.19]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.19	B.50.33.19	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x10 mmq	1,000	m	6,93	6,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						12,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,98

Articolo: VEN24-10.01.32.20 [M.01.32.20]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.20	B.50.33.20	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x10 mmq	1,000	m	8,66	8,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						16,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,54

Articolo: VEN24-10.01.32.21 [M.01.32.21]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.21	B.50.33.21	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x16 mmq	1,000	m	5,59	5,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						11,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,21

Articolo: VEN24-10.01.32.22 [M.01.32.22]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.22	B.50.33.22	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x16 mmq	1,000	m	7,66	7,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						13,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,94

Articolo: VEN24-10.01.32.23 [M.01.32.23]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.23	B.50.33.23	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x16 mmq	1,000	m	9,84	9,84

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
TOTALE:						16,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,32

Articolo: VEN24-10.01.32.24 [M.01.32.24]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.24	B.50.33.24	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x16 mmq	1,000	m	12,14	12,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						21,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,41

Articolo: VEN24-10.01.32.25 [M.01.32.25]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.25	B.50.33.25	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.2x25 mmq	1,000	m	8,18	8,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						13,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,62

Articolo: VEN24-10.01.32.26 [M.01.32.26]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.26	B.50.33.26	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x25 mmq	1,000	m	11,26	11,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						17,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,43

Articolo: VEN24-10.01.32.27 [M.01.32.27]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.27	B.50.33.27	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x25 mmq	1,000	m	14,67	14,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						23,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,21

Articolo: VEN24-10.01.32.28 [M.01.32.28]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.28	B.50.33.28	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x25 mmq	1,000	m	18,09	18,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						27,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,23

Articolo: VEN24-10.01.32.29 [M.01.32.29]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 7 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.29	B.50.33.29	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	4,08	4,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						7,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,94

Articolo: VEN24-10.01.32.30 [M.01.32.30]

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 10 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.30	B.50.33.30	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 10x25 mmq	1,000	m	5,77	5,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1923/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						10,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,93

Articolo: VEN24-10.01.33.01 [M.01.33.01]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.01	B.50.34.01	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 6 mmq.	1,000	m	2,16	2,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						4,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,14

Articolo: VEN24-10.01.33.02 [M.01.33.02]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.02	B.50.34.02	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 10 mmq	1,000	m	2,82	2,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						4,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,00

Articolo: VEN24-10.01.33.03 [M.01.33.03]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.03	B.50.34.03	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	4,04	4,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						6,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,60

Articolo: VEN24-10.01.33.04 [M.01.33.04]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.04	B.50.34.04	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	4,26	4,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						8,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,18

Articolo: VEN24-10.01.33.05 [M.01.33.05]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.05	B.50.34.05	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 35 mmq.	1,000	m	5,63	5,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						9,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,99

Articolo: VEN24-10.01.33.06 [M.01.33.06]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.06	B.50.34.06	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	6,21	6,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						10,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,51

Articolo: VEN24-10.01.33.07 [M.01.33.07]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.07	B.50.34.07	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	7,94	7,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1925/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						13,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,31

Articolo: VEN24-10.01.33.08 [M.01.33.08]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.08	B.50.34.08	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	10,53	10,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						16,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,47

Articolo: VEN24-10.01.33.09 [M.01.33.09]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.09	B.50.34.09	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	12,84	12,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						20,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,03

Articolo: VEN24-10.01.33.10 [M.01.33.10]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 150 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.10	B.50.34.10	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	15,87	15,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						23,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,02

Articolo: VEN24-10.01.33.11 [M.01.33.11]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 185 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.11	B.50.34.11	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	19,48	19,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						27,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,77

Articolo: VEN24-10.01.33.12 [M.01.33.12]

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 240 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.34.12	B.50.34.12	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	24,41	24,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						34,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,55

Articolo: VEN24-10.01.34.01 [M.01.34.01]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,07	1,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,69

Articolo: VEN24-10.01.34.02 [M.01.34.02]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.02	B.50.35.02	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.3x1,5 mmq	1,000	m	1,44	1,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1927/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,93	1,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	28,31	1,27
TOTALE:					4,21	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					5,33	

Articolo: VEN24-10.01.34.03 [M.01.34.03]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	1,000	m	1,88	1,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:					4,98	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					6,30	

Articolo: VEN24-10.01.34.04 [M.01.34.04]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.04	B.50.35.04	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	2,35	2,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:					6,06	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					7,67	

Articolo: VEN24-10.01.34.05 [M.01.34.05]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	1,000	m	1,42	1,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:					3,89	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4,92	

Articolo: VEN24-10.01.34.06 [M.01.34.06]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.06	B.50.35.06	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq	1,000	m	1,95	1,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						5,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,39

Articolo: VEN24-10.01.34.07 [M.01.34.07]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.07	B.50.35.07	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq	1,000	m	2,41	2,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,75

Articolo: VEN24-10.01.34.08 [M.01.34.08]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.08	B.50.35.08	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,89	2,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,39

Articolo: VEN24-10.01.34.09 [M.01.34.09]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.09	B.50.35.09	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x4 mmq	1,000	m	1,82	1,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1929/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						4,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,21

Articolo: VEN24-10.01.34.10 [M.01.34.10]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.10	B.50.35.10	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,45	2,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,81

Articolo: VEN24-10.01.34.11 [M.01.34.11]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.11	B.50.35.11	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x4 mmq	1,000	m	3,10	3,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,65

Articolo: VEN24-10.01.34.12 [M.01.34.12]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.12	B.50.35.12	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,95	3,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,54

Articolo: VEN24-10.01.34.13 [M.01.34.13]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.13	B.50.35.13	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,32	2,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,63

Articolo: VEN24-10.01.34.14 [M.01.34.14]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.14	B.50.35.14	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x6 mmq	1,000	m	3,17	3,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						7,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,51

Articolo: VEN24-10.01.34.15 [M.01.34.15]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.15	B.50.35.15	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x6 mmq	1,000	m	4,26	4,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,94

Articolo: VEN24-10.01.34.16 [M.01.34.16]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.16	B.50.35.16	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x6 mmq	1,000	m	5,05	5,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1931/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						9,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,98

Articolo: VEN24-10.01.34.17 [M.01.34.17]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.17	B.50.35.17	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x10 mmq	1,000	m	3,68	3,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,18

Articolo: VEN24-10.01.34.18 [M.01.34.18]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.18	B.50.35.18	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x10 mmq	1,000	m	5,19	5,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						10,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,92

Articolo: VEN24-10.01.34.19 [M.01.34.19]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.19	B.50.35.19	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x10 mmq	1,000	m	6,35	6,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						12,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,21

Articolo: VEN24-10.01.34.20 [M.01.34.20]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.20	B.50.35.20	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x10 mmq	1,000	m	7,94	7,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						15,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,59

Articolo: VEN24-10.01.34.21 [M.01.34.21]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.21	B.50.35.21	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x16 mmq	1,000	m	5,05	5,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						10,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,50

Articolo: VEN24-10.01.34.22 [M.01.34.22]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.22	B.50.35.22	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x16 mmq	1,000	m	7,07	7,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						12,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,15

Articolo: VEN24-10.01.34.23 [M.01.34.23]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.23	B.50.35.23	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x16 mmq	1,000	m	9,02	9,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1933/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
TOTALE:						16,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,24

Articolo: VEN24-10.01.34.24 [M.01.34.24]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.24	B.50.35.24	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x16 mmq	1,000	m	10,54	10,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						20,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,30

Articolo: VEN24-10.01.34.25 [M.01.34.25]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.25	B.50.35.25	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x25 mmq	1,000	m	7,50	7,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						13,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,72

Articolo: VEN24-10.01.34.26 [M.01.34.26]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.26	B.50.35.26	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x25 mmq	1,000	m	10,38	10,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						16,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,28

Articolo: VEN24-10.01.34.27 [M.01.34.27]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.27	B.50.35.27	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x25 mmq	1,000	m	13,49	13,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						21,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,65

Articolo: VEN24-10.01.34.28 [M.01.34.28]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.28	B.50.35.28	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x25 mmq	1,000	m	16,64	16,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						26,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,33

Articolo: VEN24-10.01.34.29 [M.01.34.29]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.29	B.50.35.29	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	3,68	3,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						7,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,42

Articolo: VEN24-10.01.34.30 [M.01.34.30]

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.30	B.50.35.30	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 10x25 mmq	1,000	m	5,27	5,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1935/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						9,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,27

Articolo: VEN24-10.01.35.01 [M.01.35.01]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.01	B.50.36.01	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq.	1,000	m	1,99	1,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						3,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,91

Articolo: VEN24-10.01.35.02 [M.01.35.02]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.02	B.50.36.02	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq	1,000	m	2,60	2,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						4,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,71

Articolo: VEN24-10.01.35.03 [M.01.35.03]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.03	B.50.36.03	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	3,61	3,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						5,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,03

Articolo: VEN24-10.01.35.04 [M.01.35.04]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.04	B.50.36.04	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	3,89	3,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						7,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,94

Articolo: VEN24-10.01.35.05 [M.01.35.05]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.05	B.50.36.05	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq.	1,000	m	5,19	5,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						9,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,41

Articolo: VEN24-10.01.35.06 [M.01.35.06]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.06	B.50.36.06	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	5,77	5,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						10,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,93

Articolo: VEN24-10.01.35.07 [M.01.35.07]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.07	B.50.36.07	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	7,29	7,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1937/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						13,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,45

Articolo: VEN24-10.01.35.08 [M.01.35.08]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.08	B.50.36.08	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	9,69	9,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,35

Articolo: VEN24-10.01.35.09 [M.01.35.09]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.09	B.50.36.09	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	11,84	11,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						19,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,72

Articolo: VEN24-10.01.35.10 [M.01.35.10]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.10	B.50.36.10	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	14,71	14,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						22,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1938/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,97
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		28,50

Articolo: VEN24-10.01.35.11 [M.01.35.11]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.11	B.50.36.11	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	18,04	18,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						25,99
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			6,89
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					32,88

Articolo: VEN24-10.01.35.12 [M.01.35.12]

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.36.12	B.50.36.12	LINEA IN CAVOFTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	22,36	22,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,89
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						32,29
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			8,56
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					40,85

Articolo: VEN24-10.01.36.01 [M.01.36.01]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.01	B.50.37.01	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	0,93	0,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,78
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			0,74
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3,52

Articolo: VEN24-10.01.36.02 [M.01.36.02]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.02	B.50.37.02	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,27	1,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,93	1,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	28,31	1,27
TOTALE:						4,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,10

Articolo: VEN24-10.01.36.03 [M.01.36.03]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.03	B.50.37.03	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x1,5 mmq	1,000	m	1,59	1,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						4,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,91

Articolo: VEN24-10.01.36.04 [M.01.36.04]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.04	B.50.37.04	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	1,88	1,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						5,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,06

Articolo: VEN24-10.01.36.05 [M.01.36.05]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.05	B.50.37.05	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x2,5 mmq	1,000	m	1,22	1,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1940/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	3,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4,66

Articolo: VEN24-10.01.36.06 [M.01.36.06]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.06	B.50.37.06	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	1,72	1,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
		TOTALE:				4,81
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,27
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6,08

Articolo: VEN24-10.01.36.07 [M.01.36.07]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.07	B.50.37.07	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	2,09	2,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
		TOTALE:				5,79
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,53
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7,32

Articolo: VEN24-10.01.36.08 [M.01.36.08]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.08	B.50.37.08	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,60	2,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
		TOTALE:				6,32
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,67
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7,99

Articolo: VEN24-10.01.36.09 [M.01.36.09]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.09	B.50.37.09	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x4 mmq	1,000	m	1,60	1,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						4,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,92

Articolo: VEN24-10.01.36.10 [M.01.36.10]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.10	B.50.37.10	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,16	2,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						5,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,43

Articolo: VEN24-10.01.36.11 [M.01.36.11]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.11	B.50.37.11	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x4 mmq	1,000	m	2,73	2,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,17

Articolo: VEN24-10.01.36.12 [M.01.36.12]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.12	B.50.37.12	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,47	3,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1942/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
					TOTALE:	7,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	2,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,90

Articolo: VEN24-10.01.36.13 [M.01.36.13]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.13	B.50.37.13	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,04	2,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
					TOTALE:	5,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	1,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,26

Articolo: VEN24-10.01.36.14 [M.01.36.14]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.14	B.50.37.14	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x6 mmq	1,000	m	2,78	2,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
					TOTALE:	7,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	1,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,99

Articolo: VEN24-10.01.36.15 [M.01.36.15]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.15	B.50.37.15	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x6 mmq	1,000	m	3,75	3,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
					TOTALE:	8,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	2,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,27

Articolo: VEN24-10.01.36.16 [M.01.36.16]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.16	B.50.37.16	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x6 mmq	1,000	m	4,33	4,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,03

Articolo: VEN24-10.01.36.17 [M.01.36.17]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.17	B.50.37.17	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x10 mmq	1,000	m	3,17	3,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						7,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,51

Articolo: VEN24-10.01.36.18 [M.01.36.18]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.18	B.50.37.18	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x10 mmq	1,000	m	4,61	4,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						9,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,14

Articolo: VEN24-10.01.36.19 [M.01.36.19]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.19	B.50.37.19	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x10 mmq	1,000	m	5,56	5,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1944/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						11,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,17

Articolo: VEN24-10.01.36.20 [M.01.36.20]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.20	B.50.37.20	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x10 mmq	1,000	m	6,99	6,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						14,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,34

Articolo: VEN24-10.01.36.21 [M.01.36.21]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.21	B.50.37.21	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x16 mmq	1,000	m	4,45	4,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						10,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,71

Articolo: VEN24-10.01.36.22 [M.01.36.22]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.22	B.50.37.22	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x16 mmq	1,000	m	6,21	6,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						11,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,03

Articolo: VEN24-10.01.36.23 [M.01.36.23]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.23	B.50.37.23	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x16 mmq	1,000	m	7,94	7,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
TOTALE:						14,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,82

Articolo: VEN24-10.01.36.24 [M.01.36.24]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.24	B.50.37.24	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x16 mmq	1,000	m	9,24	9,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						18,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,59

Articolo: VEN24-10.01.36.25 [M.01.36.25]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.25	B.50.37.25	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x25 mmq	1,000	m	6,56	6,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						12,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,48

Articolo: VEN24-10.01.36.26 [M.01.36.26]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.26	B.50.37.26	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x25 mmq	1,000	m	9,09	9,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1946/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						15,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,57

Articolo: VEN24-10.01.36.27 [M.01.36.27]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.27	B.50.37.27	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x25 mmq	1,000	m	11,91	11,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						20,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,58

Articolo: VEN24-10.01.36.28 [M.01.36.28]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 255 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.28	B.50.37.28	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x25 mmq	1,000	m	14,57	14,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						24,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,60

Articolo: VEN24-10.01.36.29 [M.01.36.29]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.29	B.50.37.29	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	3,68	3,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						7,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,42

Articolo: VEN24-10.01.36.30 [M.01.36.30]

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.37.30	B.50.37.30	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.10x25 mmq	1,000	m	4,64	4,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						9,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,45

Articolo: VEN24-10.01.37.01 [M.01.37.01]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.01	B.50.38.01	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq.	1,000	m	1,30	1,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						3,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,00

Articolo: VEN24-10.01.37.02 [M.01.37.02]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.02	B.50.38.02	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq	1,000	m	2,16	2,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						4,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,14

Articolo: VEN24-10.01.37.03 [M.01.37.03]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.03	B.50.38.03	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	3,17	3,17

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						5,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,46

Articolo: VEN24-10.01.37.04 [M.01.37.04]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.04	B.50.38.04	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	4,04	4,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						7,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,13

Articolo: VEN24-10.01.37.05 [M.01.37.05]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.05	B.50.38.05	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq.	1,000	m	4,33	4,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						8,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,27

Articolo: VEN24-10.01.37.06 [M.01.37.06]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.06	B.50.38.06	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	5,70	5,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						10,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,84

Articolo: VEN24-10.01.37.07 [M.01.37.07]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.07	B.50.38.07	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	8,66	8,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						14,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,25

Articolo: VEN24-10.01.37.08 [M.01.37.08]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.08	B.50.38.08	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	11,26	11,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						17,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,43

Articolo: VEN24-10.01.37.09 [M.01.37.09]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.09	B.50.38.09	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	13,71	13,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						21,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,18

Articolo: VEN24-10.01.37.10 [M.01.37.10]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.10	B.50.38.10	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	18,04	18,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1950/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						25,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,88

Articolo: VEN24-10.01.37.11 [M.01.37.11]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.11	B.50.38.11	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	22,36	22,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,89
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						31,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,32

Articolo: VEN24-10.01.37.12 [M.01.37.12]

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.38.12	B.50.38.12	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	27,41	27,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						37,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,50

Articolo: VEN24-10.01.38.01 [M.01.38.01]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,28	0,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,93	0,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	28,31	0,57
TOTALE:						1,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,90

Articolo: VEN24-10.01.38.02 [M.01.38.02]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	1,000	m	0,51	0,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,96

Articolo: VEN24-10.01.38.03 [M.01.38.03]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.03	B.50.39.03	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq	1,000	m	0,79	0,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,33

Articolo: VEN24-10.01.38.04 [M.01.38.04]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.04	B.50.39.04	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq	1,000	m	1,16	1,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						3,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,82

Articolo: VEN24-10.01.38.05 [M.01.38.05]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.05	B.50.39.05	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmq.	1,000	m	1,88	1,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1952/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:						4,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,53

Articolo: VEN24-10.01.38.06 [M.01.38.06]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.06	B.50.39.06	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	3,03	3,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:						5,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,03

Articolo: VEN24-10.01.38.07 [M.01.38.07]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.07	B.50.39.07	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	3,89	3,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						7,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,70

Articolo: VEN24-10.01.38.08 [M.01.38.08]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.08	B.50.39.08	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 35 mmq	1,000	m	4,19	4,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						9,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,60

Articolo: VEN24-10.01.38.09 [M.01.38.09]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.09	B.50.39.09	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	5,49	5,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						10,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,31

Articolo: VEN24-10.01.38.10 [M.01.38.10]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.10	B.50.39.10	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	6,93	6,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						12,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,98

Articolo: VEN24-10.01.38.11 [M.01.38.11]

LINEA IN CAVO FG17UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.11	B.50.39.11	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	8,94	8,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						15,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,38

Articolo: VEN24-10.01.38.12 [M.01.38.12]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.12	B.50.39.12	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	11,26	11,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1954/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						18,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,96

Articolo: VEN24-10.01.38.13 [M.01.38.13]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.13	B.50.39.13	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	13,99	13,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						21,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,55

Articolo: VEN24-10.01.38.14 [M.01.38.14]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.14	B.50.39.14	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	19,77	19,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						28,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,91

Articolo: VEN24-10.01.38.15 [M.01.38.15]

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.15	B.50.39.15	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	24,96	24,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						35,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,28

Articolo: VEN24-10.01.39.01 [M.01.39.01]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.01	B.50.40.01	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,15	0,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,93	0,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	28,31	0,57
TOTALE:						1,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,73

Articolo: VEN24-10.01.39.02 [M.01.39.02]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.02	B.50.40.02	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq	1,000	m	0,26	0,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,63

Articolo: VEN24-10.01.39.03 [M.01.39.03]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.03	B.50.40.03	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq	1,000	m	0,44	0,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,87

Articolo: VEN24-10.01.39.04 [M.01.39.04]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.04	B.50.40.04	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq	1,000	m	0,70	0,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1956/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						2,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,21

Articolo: VEN24-10.01.39.05 [M.01.39.05]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.05	B.50.40.05	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq.	1,000	m	1,25	1,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:						3,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,69

Articolo: VEN24-10.01.39.06 [M.01.39.06]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.06	B.50.40.06	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	1,73	1,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:						4,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,33

Articolo: VEN24-10.01.39.07 [M.01.39.07]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.07	B.50.40.07	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	2,89	2,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,39

Articolo: VEN24-10.01.39.08 [M.01.39.08]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.08	B.50.40.08	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq	1,000	m	3,39	3,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						8,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,55

Articolo: VEN24-10.01.39.09 [M.01.39.09]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.09	B.50.40.09	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	4,61	4,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						9,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,14

Articolo: VEN24-10.01.39.10 [M.01.39.10]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.10	B.50.40.10	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	5,91	5,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						12,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,40

Articolo: VEN24-10.01.39.11 [M.01.39.11]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.11	B.50.40.11	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	7,60	7,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1958/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						13,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,61

Articolo: VEN24-10.01.39.12 [M.01.39.12]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.12	B.50.40.12	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	9,57	9,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						17,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,73

Articolo: VEN24-10.01.39.13 [M.01.39.13]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.13	B.50.40.13	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	11,84	11,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						19,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,72

Articolo: VEN24-10.01.39.14 [M.01.39.14]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.14	B.50.40.14	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	16,73	16,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						25,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,92

Articolo: VEN24-10.01.39.15 [M.01.39.15]

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.40.15	B.50.40.15	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	20,92	20,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						30,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,96

Articolo: VEN24-10.01.40.01 [M.01.40.01]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.01	B.50.41.01	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,14	1,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
TOTALE:						1,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,95

Articolo: VEN24-10.01.40.02 [M.01.40.02]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.02	B.50.41.02	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,06	1,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
TOTALE:						1,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,83

Articolo: VEN24-10.01.40.03 [M.01.40.03]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.03	B.50.41.03	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x1,5 mmq	1,000	m	1,38	1,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						1,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,29

Articolo: VEN24-10.01.40.04 [M.01.40.04]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.04	B.50.41.04	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	1,53	1,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						1,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,48

Articolo: VEN24-10.01.40.05 [M.01.40.05]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.05	B.50.41.05	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x2,5 mmq	1,000	m	1,03	1,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
TOTALE:						1,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,80

Articolo: VEN24-10.01.40.06 [M.01.40.06]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.06	B.50.41.06	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	1,46	1,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						1,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,39

Articolo: VEN24-10.01.40.07 [M.01.40.07]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.07	B.50.41.07	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	1,81	1,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						2,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,56

Articolo: VEN24-10.01.40.08 [M.01.40.08]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.08	B.50.41.08	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,23	2,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
TOTALE:						2,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,14

Articolo: VEN24-10.01.40.09 [M.01.40.09]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.09	B.50.41.09	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x4 mmq	1,000	m	1,38	1,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
TOTALE:						1,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,97

Articolo: VEN24-10.01.40.10 [M.01.40.10]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.10	B.50.41.10	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x4 mmq	1,000	m	1,86	1,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						2,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,62

Articolo: VEN24-10.01.40.11 [M.01.40.11]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.11	B.50.41.11	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x4 mmq	1,000	m	2,29	2,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
TOTALE:						2,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,21

Articolo: VEN24-10.01.40.12 [M.01.40.12]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.12	B.50.41.12	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,19	3,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,07
TOTALE:						3,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,45

Articolo: VEN24-10.01.40.13 [M.01.40.13]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.13	B.50.41.13	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x6 mmq	1,000	m	1,81	1,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						2,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,56

Articolo: VEN24-10.01.40.14 [M.01.40.14]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.14	B.50.41.14	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2,5 mmq	1,000	m	2,64	2,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						2,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,71

Articolo: VEN24-10.01.40.15 [M.01.40.15]

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.15	B.50.41.15	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x6 mmq	1,000	m	3,19	3,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,07
TOTALE:						3,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,45

Articolo: VEN24-10.01.41.01 [M.01.41.01]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.01	B.50.41.01	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,14	1,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
TOTALE:						3,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,80

Articolo: VEN24-10.01.41.02 [M.01.41.02]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.02	B.50.41.02	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,06	1,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,93	1,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,045	h	28,31	1,27
TOTALE:						3,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,82

Articolo: VEN24-10.01.41.03 [M.01.41.03]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.03	B.50.41.03	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x1,5 mmq	1,000	m	1,38	1,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						4,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,64

Articolo: VEN24-10.01.41.04 [M.01.41.04]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.04	B.50.41.04	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	1,53	1,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						5,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,59

Articolo: VEN24-10.01.41.05 [M.01.41.05]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.05	B.50.41.05	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x2,5 mmq	1,000	m	1,03	1,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
TOTALE:						3,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,40

Articolo: VEN24-10.01.41.06 [M.01.41.06]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.06	B.50.41.06	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	1,46	1,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						4,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1966/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,20
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5,74

Articolo: VEN24-10.01.41.07 [M.01.41.07]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.07	B.50.41.07	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	1,81	1,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						5,50
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			1,46
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					6,96

Articolo: VEN24-10.01.41.08 [M.01.41.08]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.08	B.50.41.08	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,23	2,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						5,94
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			1,57
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					7,51

Articolo: VEN24-10.01.41.09 [M.01.41.09]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.09	B.50.41.09	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x4 mmq	1,000	m	1,38	1,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
TOTALE:						4,46
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			1,18
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					5,64

Articolo: VEN24-10.01.41.10 [M.01.41.10]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.10	B.50.41.10	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x4 mmq	1,000	m	1,86	1,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						5,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,02

Articolo: VEN24-10.01.41.11 [M.01.41.11]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.11	B.50.41.11	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x4 mmq	1,000	m	2,29	2,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						6,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,59

Articolo: VEN24-10.01.41.12 [M.01.41.12]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.12	B.50.41.12	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,19	3,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						7,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,54

Articolo: VEN24-10.01.41.13 [M.01.41.13]

LINEA IN CAVO H07RN-FMULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.13	B.50.41.13	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x6 mmq	1,000	m	1,81	1,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1968/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6,96

Articolo: VEN24-10.01.41.14 [M.01.41.14]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.14	B.50.41.14	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2,5 mmq	1,000	m	2,64	2,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
					TOTALE:	6,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,82

Articolo: VEN24-10.01.41.15 [M.01.41.15]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.15	B.50.41.15	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x6 mmq	1,000	m	3,19	3,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
					TOTALE:	7,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,54

Articolo: VEN24-10.01.41.16 [M.01.41.16]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.16	B.50.41.16	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x6 mmq	1,000	m	4,68	4,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
					TOTALE:	9,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,50

Articolo: VEN24-10.01.41.17 [M.01.41.17]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.17	B.50.41.17	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x10 mmq	1,000	m	2,89	2,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						7,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,15

Articolo: VEN24-10.01.41.18 [M.01.41.18]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.18	B.50.41.18	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x10 mmq	1,000	m	3,96	3,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
TOTALE:						8,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,30

Articolo: VEN24-10.01.41.19 [M.01.41.19]

LINEA IN CAVO H07RN-FMULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.19	B.50.41.19	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x10 mmq	1,000	m	4,68	4,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						10,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,02

Articolo: VEN24-10.01.41.20 [M.01.41.20]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.20	B.50.41.20	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x10 mmq	1,000	m	6,14	6,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1970/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
TOTALE:						13,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,23

Articolo: VEN24-10.01.41.21 [M.01.41.21]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.21	B.50.41.21	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x16 mmq	1,000	m	4,21	4,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						9,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,40

Articolo: VEN24-10.01.41.22 [M.01.41.22]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.22	B.50.41.22	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x16 mmq	1,000	m	5,53	5,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						11,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,13

Articolo: VEN24-10.01.41.23 [M.01.41.23]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.23	B.50.41.23	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x16 mmq	1,000	m	7,09	7,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
TOTALE:						13,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,70

Articolo: VEN24-10.01.41.24 [M.01.41.24]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.24	B.50.41.24	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x16 mmq	1,000	m	8,66	8,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						18,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,83

Articolo: VEN24-10.01.41.25 [M.01.41.25]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.25	B.50.41.25	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x25 mmq	1,000	m	6,02	6,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
TOTALE:						11,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,78

Articolo: VEN24-10.01.41.26 [M.01.41.26]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.26	B.50.41.26	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x25 mmq	1,000	m	7,81	7,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
TOTALE:						14,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,89

Articolo: VEN24-10.01.41.27 [M.01.41.27]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.27	B.50.41.27	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.4x25 mmq	1,000	m	10,22	10,22

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
TOTALE:						18,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,35

Articolo: VEN24-10.01.41.28 [M.01.41.28]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.28	B.50.41.28	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.5x25 mmq	1,000	m	12,39	12,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
TOTALE:						21,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,74

Articolo: VEN24-10.01.41.29 [M.01.41.29]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 7 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.29	B.50.41.29	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	3,61	3,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
TOTALE:						7,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,32

Articolo: VEN24-10.01.41.30 [M.01.41.30]

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 10 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.41.30	B.50.41.30	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.10x25 mmq	1,000	m	4,27	4,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
TOTALE:						8,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,95

Articolo: VEN24-10.01.42.01 [M.01.42.01]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.01	B.50.43.01	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,51	0,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
TOTALE:						0,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,09

Articolo: VEN24-10.01.42.02 [M.01.42.02]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.02	B.50.43.02	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 2,5 mmq	1,000	m	0,61	0,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
TOTALE:						0,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,21

Articolo: VEN24-10.01.42.03 [M.01.42.03]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.03	B.50.43.03	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 4 mmq	1,000	m	0,86	0,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
TOTALE:						1,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,56

Articolo: VEN24-10.01.42.04 [M.01.42.04]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.04	B.50.43.04	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq	1,000	m	1,59	1,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						2,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,56

Articolo: VEN24-10.01.42.05 [M.01.42.05]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.05	B.50.43.05	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 10 mmq.	1,000	m	2,64	2,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						3,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,01

Articolo: VEN24-10.01.42.06 [M.01.42.06]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.06	B.50.43.06	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	3,67	3,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
TOTALE:						4,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,41

Articolo: VEN24-10.01.42.07 [M.01.42.07]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.07	B.50.43.07	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	5,56	5,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,69

Articolo: VEN24-10.01.42.08 [M.01.42.08]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.08	B.50.43.08	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 35 mmq	1,000	m	7,09	7,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,78

Articolo: VEN24-10.01.42.09 [M.01.42.09]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.09	B.50.43.09	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	9,68	9,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,33

Articolo: VEN24-10.01.42.10 [M.01.42.10]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.10	B.50.43.10	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	12,26	12,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
TOTALE:						13,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,86

Articolo: VEN24-10.01.42.11 [M.01.42.11]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.11	B.50.43.11	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	15,99	15,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,34
TOTALE:						17,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,96

Articolo: VEN24-10.01.42.12 [M.01.42.12]

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.43.12	B.50.43.12	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	20,44	20,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,93	0,03
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	28,31	0,03
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,07

Articolo: VEN24-10.01.43.01 [M.01.43.01]

NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.44.01	B.50.44.01	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale	1,000	a corpo	35,88	35,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,36
TOTALE:						69,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,99

Articolo: VEN24-10.01.43.02 [M.01.43.02]

NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Subnodo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.44.02	B.50.44.02	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Subnodo	1,000	a corpo	18,35	18,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,99
TOTALE:						50,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,98

Articolo: VEN24-10.01.44.01 [M.01.44.01]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1978/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,27
					TOTALE:	64,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	17,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	81,95

Articolo: VEN24-10.01.44.02 [M.01.44.02]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,31
					TOTALE:	66,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	17,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,69

Articolo: VEN24-10.01.44.03 [M.01.44.03]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,33	2,66
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,35	0,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1979/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,58	1,16
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,28	7,00
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	15,000	m	0,80	12,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,93
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,93	17,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	28,31	15,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,61
TOTALE:						82,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,03

Articolo: VEN24-10.01.44.04 [M.01.44.04]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	3,000	cad	1,33	3,99
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	3,000	cad	0,35	1,05
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	3,000	cad	0,58	1,74
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,28	9,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	20,000	m	0,80	16,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,11
TOTALE:						107,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						135,86

Articolo: VEN24-10.01.44.05 [M.01.44.05]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1980/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	10,000	m	1,88	18,80
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	30,000	m	0,28	8,40
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	20,000	m	0,80	16,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,73
					TOTALE:	88,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	111,54

Articolo: VEN24-10.01.44.06 [M.01.44.06]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,95
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,05
					TOTALE:	104,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,47

Articolo: VEN24-10.01.44.07 [M.01.44.07]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1981/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,72
					TOTALE:	36,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,68
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,21

Articolo: VEN24-10.01.44.08 [M.01.44.08]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	5,000	m	2,02	10,10
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,01
					TOTALE:	51,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,43

Articolo: VEN24-10.01.44.09 [M.01.44.09]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,75
					TOTALE:	38,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1982/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,15
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		48,44

Articolo: VEN24-10.01.44.10 [M.01.44.10]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,19
TOTALE:						60,91
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,14
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				77,05

Articolo: VEN24-10.01.44.11 [M.01.44.11]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,66	0,66
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1983/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,38
					TOTALE:	70,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,07

Articolo: VEN24-10.01.44.12 [M.01.44.12]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.37.10	B.50.37.10	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq	5,000	m	2,16	10,80
VEN24-PR-A.50.40.02	B.50.40.02	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq	24,000	m	0,26	6,24
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,36
					TOTALE:	69,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,47

Articolo: VEN24-10.01.44.13 [M.01.44.13]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1984/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,98
					TOTALE:	100,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	127,46

Articolo: VEN24-10.01.44.14 [M.01.44.14]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.18	B.50.07.18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti	1,000	cad	2,54	2,54
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.07.34	B.50.07.34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	1,000	cad	1,12	1,12
VEN24-PR-A.50.07.36	B.50.07.36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti	1,000	cad	1,37	1,37
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,10
					TOTALE:	106,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	135,17

Articolo: VEN24-10.01.44.15 [M.01.44.15]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1985/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,15
TOTALE:					58,85	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					74,45	

Articolo: VEN24-10.01.44.16 [M.01.44.16]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,33	2,66
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,35	0,70
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,58	1,16
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,93	17,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	28,31	15,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,37
TOTALE:					70,10	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					88,68	

Articolo: VEN24-10.01.44.17 [M.01.44.17]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto dimming

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,75
TOTALE:						38,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,44

Articolo: VEN24-10.01.44.18 [M.01.44.18]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.18	B.50.07.18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti	1,000	cad	2,54	2,54
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	2,000	cad	5,13	10,26
VEN24-PR-A.50.07.34	B.50.07.34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	1,000	cad	1,12	1,12
VEN24-PR-A.50.07.36	B.50.07.36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti	1,000	cad	1,37	1,37
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
TOTALE:						78,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,99

Articolo: VEN24-10.01.44.19 [M.01.44.19]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230V / 115V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.22	B.50.07.22	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230/115V	1,000	cad	50,87	50,87
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,34
TOTALE:						119,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,78

Articolo: VEN24-10.01.44.20 [M.01.44.20]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.23	B.50.07.23	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico	1,000	cad	47,06	47,06
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,26
TOTALE:						115,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,56

Articolo: VEN24-10.01.44.21 [M.01.44.21]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.32	B.50.07.32	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Rivelatore di movimento a raggi infrarossi	1,000	cad	83,21	83,21
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,99
TOTALE:						152,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						192,98

Articolo: VEN24-10.01.45.01 [M.01.45.01]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,98
TOTALE:						50,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,26

Articolo: VEN24-10.01.45.02 [M.01.45.02]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,02
					TOTALE:	52,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66,00

Articolo: VEN24-10.01.45.03 [M.01.45.03]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,33	2,66
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,35	0,70
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,58	1,16
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,28	7,00
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	15,000	m	0,80	12,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,77
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,38
					TOTALE:	70,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,27

Articolo: VEN24-10.01.45.04 [M.01.45.04]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	3,000	cad	1,33	3,99
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	3,000	cad	0,35	1,05
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	3,000	cad	0,58	1,74
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,28	9,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	20,000	m	0,80	16,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,82
					TOTALE:	92,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,19

Articolo: VEN24-10.01.45.05 [M.01.45.05]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	8,000	m	1,88	15,04
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	24,000	m	0,28	6,72
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	16,000	m	0,80	12,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,14
					TOTALE:	58,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	73,74

Articolo: VEN24-10.01.45.06 [M.01.45.06]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,740	h	31,93	23,63
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,740	h	28,31	20,95
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,69
					TOTALE:	86,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	109,13

Articolo: VEN24-10.01.45.07 [M.01.45.07]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,33
					TOTALE:	16,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21,33

Articolo: VEN24-10.01.45.08 [M.01.45.08]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	5,000	m	2,02	10,10
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1992/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,74
					TOTALE:	37,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,03

Articolo: VEN24-10.01.45.09 [M.01.45.09]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,93	8,62
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	28,31	7,64
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,59
					TOTALE:	30,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,33

Articolo: VEN24-10.01.45.10 [M.01.45.10]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1993/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	38,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		49,04

Articolo: VEN24-10.01.45.11 [M.01.45.11]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,96
					TOTALE:	48,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	61,69

Articolo: VEN24-10.01.45.12 [M.01.45.12]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.07.30	B.50.07.30	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa Schuko In=16A 2P+T	1,000	cad	1,37	1,37
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,96
					TOTALE:	48,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1994/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,94
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		61,77

Articolo: VEN24-10.01.45.13 [M.01.45.13]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa Schuko o bipasso con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,66	0,66
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,67
TOTALE:						85,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	22,59
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				107,83

Articolo: VEN24-10.01.45.14 [M.01.45.14]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.18	B.50.07.18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti	1,000	cad	2,54	2,54
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.07.34	B.50.07.34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	1,000	cad	1,12	1,12
VEN24-PR-A.50.07.36	B.50.07.36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti	1,000	cad	1,37	1,37
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1995/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,83
					TOTALE:	93,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	117,75

Articolo: VEN24-10.01.45.15 [M.01.45.15]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,33	2,66
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,35	0,70
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,58	1,16
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,09
					TOTALE:	55,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	70,02

Articolo: VEN24-10.01.45.16 [M.01.45.16]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Interruttore bipolare per presa universale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.15	B.50.07.15	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore bipolare 25 A - 250V AC	1,000	cad	22,38	22,38
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,33	2,66
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,35	0,70
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,58	1,16
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,05

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,43
					TOTALE:	73,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,53

Articolo: VEN24-10.01.45.17 [M.01.45.17]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) comando per tenda motorizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.07	B.50.07.07	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Commutatore 250V AC In=10A	1,000	cad	4,66	4,66
VEN24-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,33	1,33
VEN24-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,35	0,35
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,87
					TOTALE:	44,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	56,37

Articolo: VEN24-10.01.46.01 [M.01.46.01]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrrotti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1997/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,30
					TOTALE:	66,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,12

Articolo: VEN24-10.01.46.02 [M.01.46.02]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,73
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,35
					TOTALE:	68,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	86,87

Articolo: VEN24-10.01.46.03 [M.01.46.03]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,25	8,50
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,28	7,00
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	15,000	m	0,76	11,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1998/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,93	20,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	28,31	18,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,80
					TOTALE:	92,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						24,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	116,43

Articolo: VEN24-10.01.46.04 [M.01.46.04]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	3,000	cad	4,25	12,75
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,28	9,80
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	20,000	m	0,76	15,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,34
					TOTALE:	119,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						31,57
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	150,71

Articolo: VEN24-10.01.46.05 [M.01.46.05]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	10,000	m	1,88	18,80
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	30,000	m	0,28	8,40
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	20,000	m	0,76	15,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 1999/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
					TOTALE:	78,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	20,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,76

Articolo: VEN24-10.01.46.06 [M.01.46.06]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,09
					TOTALE:	106,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	28,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	134,65

Articolo: VEN24-10.01.46.07 [M.01.46.07]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,71
					TOTALE:	36,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,62

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,93
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-10.01.46.08 [M.01.46.08]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	5,000	m	2,02	10,10
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,13
TOTALE:						57,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,69

Articolo: VEN24-10.01.46.09 [M.01.46.09]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,79
TOTALE:						40,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,89

Articolo: VEN24-10.01.46.10 [M.01.46.10]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,62
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,23
					TOTALE:	62,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	79,51

Articolo: VEN24-10.01.46.11 [M.01.46.11]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,66	0,66
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,42
					TOTALE:	72,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,52

Articolo: VEN24-10.01.46.12 [M.01.46.12]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,73
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,47
TOTALE:						74,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,56

Articolo: VEN24-10.01.46.13 [M.01.46.13]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,01
TOTALE:						102,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,89

Articolo: VEN24-10.01.46.14 [M.01.46.14]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.06	B.50.07.06	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55	1,000	cad	7,10	7,10
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,42	7,10
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,13
TOTALE:						108,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,72

Articolo: VEN24-10.01.46.15 [M.01.46.15]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,25	8,50
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	1,88	9,40
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,93	17,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	28,31	15,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2004/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	74,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		93,85

Articolo: VEN24-10.01.46.16 [M.01.46.16]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.26	B.50.07.26	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	46,65	46,65
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,89	1,78
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	10,000	m	1,42	14,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,42
					TOTALE:	123,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	156,29

Articolo: VEN24-10.01.46.17 [M.01.46.17]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.27	B.50.07.27	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	83,21	83,21
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,89	2,67
VEN24-PR-A.50.35.06	B.50.35.06	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq	10,000	m	1,95	19,50
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,57
					TOTALE:	182,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	230,36

Articolo: VEN24-10.01.46.18 [M.01.46.18]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.28	B.50.07.28	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	106,90	106,90
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,89	2,67
VEN24-PR-A.50.35.08	B.50.35.08	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	10,000	m	2,89	28,90
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,12
TOTALE:						260,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						330,06

Articolo: VEN24-10.01.46.19 [M.01.46.19]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.29	B.50.07.29	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	87,52	87,52
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,89	1,78
VEN24-PR-A.50.35.07	B.50.35.07	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq	10,000	m	2,41	24,10
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,50
TOTALE:						178,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						225,78

Articolo: VEN24-10.01.46.20 [M.01.46.20]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto Finecorsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.10	B.50.07.10	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Finecorsa a pulsante in metallo IP66	1,000	cad	32,01	32,01
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,48
TOTALE:						75,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,23

Articolo: VEN24-10.01.46.21 [M.01.46.21]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,05
TOTALE:						53,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,92

Articolo: VEN24-10.01.46.22 [M.01.46.22]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,20	4,20
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,53

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,89
					TOTALE:	45,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,15

Articolo: VEN24-10.01.46.23 [M.01.46.23]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.16	B.50.07.16	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Microcontatto magnetico	1,000	cad	19,58	19,58
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,93	8,30
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	28,31	7,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
					TOTALE:	47,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,53

Articolo: VEN24-10.01.47.01 [M.01.47.01]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,89
					TOTALE:	45,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,66

Articolo: VEN24-10.01.47.02 [M.01.47.02]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,94
					TOTALE:	47,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,40

Articolo: VEN24-10.01.47.03 [M.01.47.03]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,25	8,50
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,28	7,00
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	15,000	m	0,76	11,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,27
					TOTALE:	65,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	82,24

Articolo: VEN24-10.01.47.04 [M.01.47.04]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,66	3,96
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	3,000	cad	4,25	12,75
VEN24-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN24-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,28	9,80
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	20,000	m	0,76	15,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,69
TOTALE:						85,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,71

Articolo: VEN24-10.01.47.05 [M.01.47.05]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	8,000	m	1,88	15,04
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	24,000	m	0,28	6,72
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	16,000	m	0,76	12,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,13
TOTALE:						57,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,88

Articolo: VEN24-10.01.47.06 [M.01.47.06]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32

VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,38
TOTALE:						70,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,78

Articolo: VEN24-10.01.47.07 [M.01.47.07]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
TOTALE:						24,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,39

Articolo: VEN24-10.01.47.08 [M.01.47.08]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVOFTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	3,000	m	2,02	6,06
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2011/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	35,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		44,30

Articolo: VEN24-10.01.47.09 [M.01.47.09]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,28	2,80
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
					TOTALE:	31,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,24

Articolo: VEN24-10.01.47.10 [M.01.47.10]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,82
					TOTALE:	41,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,04

Articolo: VEN24-10.01.47.11 [M.01.47.11]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,66	0,66
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,97
TOTALE:						49,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,47

Articolo: VEN24-10.01.47.12 [M.01.47.12]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,93	11,81
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	28,31	10,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,04
TOTALE:						52,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,02

Articolo: VEN24-10.01.47.13 [M.01.47.13]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,93	11,81
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	28,31	10,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,71
TOTALE:						87,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,14

Articolo: VEN24-10.01.47.14 [M.01.47.14]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con maagnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.06	B.50.07.06	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55	1,000	cad	7,10	7,10
VEN24-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN24-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN24-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,42	4,26
VEN24-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,51	7,65
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,93	11,81
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	28,31	10,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,83
TOTALE:						93,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,97

Articolo: VEN24-10.01.47.15 [M.01.47.15]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,66	2,64
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,25	8,50
VEN24-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI	1,000	cad	2,09	2,09
VEN24-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	1,88	5,64
VEN24-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,28	4,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,61
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,11
					TOTALE:	56,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,94
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,31

Articolo: VEN24-10.01.47.16 [M.01.47.16]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.26	B.50.07.26	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	46,65	46,65
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,89	1,78
VEN24-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	10,000	m	1,42	14,20
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,97
					TOTALE:	100,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,65
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	127,21

Articolo: VEN24-10.01.47.17 [M.01.47.17]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.27	B.50.07.27	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	83,21	83,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2015/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,89	2,67
VEN24-PR-A.50.35.06	B.50.35.06	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq	10,000	m	1,95	19,50
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,93	17,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	28,31	15,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,06
					TOTALE:	156,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	197,39

Articolo: VEN24-10.01.47.18 [M.01.47.18]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.28	B.50.07.28	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	106,90	106,90
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,89	2,67
VEN24-PR-A.50.35.08	B.50.35.08	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	10,000	m	2,89	28,90
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,00
					TOTALE:	204,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	258,22

Articolo: VEN24-10.01.47.19 [M.01.47.19]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.29	B.50.07.29	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	87,52	87,52
VEN24-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,89	1,78
VEN24-PR-A.50.35.07	B.50.35.07	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq	10,000	m	2,41	24,10
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2016/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,05
					TOTALE:	155,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	196,71

Articolo: VEN24-10.01.47.20 [M.01.47.20]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto Finecorsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.10	B.50.07.10	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Finecorsa a pulsante in metallo IP66	1,000	cad	32,01	32,01
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,23
					TOTALE:	62,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	79,66

Articolo: VEN24-10.01.47.21 [M.01.47.21]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,66	1,32
VEN24-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,25	4,25
VEN24-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,93	8,62
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	28,31	7,64
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,69
					TOTALE:	35,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,28

Articolo: VEN24-10.01.47.22 [M.01.47.22]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,93	8,62
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	28,31	7,64
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,52
TOTALE:						26,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,51

Articolo: VEN24-10.01.47.23 [M.01.47.23]

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.16	B.50.07.16	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Microcontatto magnetico	1,000	cad	19,58	19,58
VEN24-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,07	5,35
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,80
TOTALE:						40,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,76

Articolo: VEN24-10.01.50.01 [M.01.50.01]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.01	B.50.47.01	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm	1,000	a corpo	598,59	598,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,30
TOTALE:						678,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						858,19

Articolo: VEN24-10.01.50.02 [M.01.50.02]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.02	B.50.47.02	CASSETTA DA HxLxP=(800 x PARETE IN MATERIALE METALLICO 300 x 250)mm	1,000	a corpo	617,49	617,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,70
TOTALE:						698,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						884,06

Articolo: VEN24-10.01.50.03 [M.01.50.03]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.03	B.50.47.03	CASSETTA DA HxLxP=(1000 PARETE IN MATERIALE METALLICO x 300 x 250)mm	1,000	a corpo	630,44	630,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,98
TOTALE:						712,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	188,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						901,79

Articolo: VEN24-10.01.50.04 [M.01.50.04]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.04	B.50.47.04	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 x 300 x 250)mm	1,000	a corpo	647,06	647,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,33
TOTALE:						730,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						924,54

Articolo: VEN24-10.01.50.05 [M.01.50.05]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 600 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.05	B.50.47.05	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 600 x 250)mm	1,000	a corpo	648,57	648,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,36
TOTALE:						732,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	194,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						926,60

Articolo: VEN24-10.01.50.06 [M.01.50.06]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 600 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.06	B.50.47.06	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 600 x 250)mm	1,000	a corpo	762,48	762,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,78
TOTALE:						855,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.082,52

Articolo: VEN24-10.01.50.07 [M.01.50.07]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 600 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.07	B.50.47.07	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 600 x 250)mm	1,000	a corpo	852,15	852,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,68
TOTALE:						952,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	252,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.205,25

Articolo: VEN24-10.01.50.08 [M.01.50.08]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 X 600 x 250) mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.08	B.50.47.08	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo HxLxP=(1200x600x250)mm	1,000	a corpo	967,26	967,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,12
					TOTALE:	1.077,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	285,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.362,81

Articolo: VEN24-10.01.50.09 [M.01.50.09]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.09	B.50.47.09	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43	1,000	a corpo	109,12	109,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,92
					TOTALE:	148,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	188,23

Articolo: VEN24-10.01.50.10 [M.01.50.10]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.10	B.50.47.10	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55	1,000	a corpo	196,24	196,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,77
					TOTALE:	243,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2021/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	64,41
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		307,48

Articolo: VEN24-10.01.50.11 [M.01.50.11]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.47.11	B.50.47.11	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP65	1,000	a corpo	221,37	221,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,30
TOTALE:						270,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	71,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				341,87

Articolo: VEN24-10.01.51.01 [M.01.51.01]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.48.01	B.50.48.01	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm	1,000	a corpo	164,20	164,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,09
TOTALE:						208,41
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	55,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				263,64

Articolo: VEN24-10.01.51.02 [M.01.51.02]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.48.02	B.50.48.02	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm	1,000	a corpo	378,74	378,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,88
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2022/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	440,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	116,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		557,28

Articolo: VEN24-10.01.51.03 [M.01.51.03]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 500 x 300)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.48.03	B.50.48.03	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 500 x 300)mm	1,000	a corpo	369,49	369,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,44
TOTALE:						430,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						544,62

Articolo: VEN24-10.01.51.04 [M.01.51.04]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.48.04	B.50.48.04	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm	1,000	a corpo	512,21	512,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,47
TOTALE:						584,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						739,96

Articolo: VEN24-10.01.51.05 [M.01.51.05]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(900 x 600 x 400)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.48.05	B.50.48.05	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(900 x 600 x 400)mm	1,000	a corpo	636,03	636,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2023/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,10
					TOTALE:	718,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	190,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	909,45

Articolo: VEN24-10.01.51.06 [M.01.51.06]

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x 400)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.48.06	B.50.48.06	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x 400)mm	1,000	a corpo	978,70	978,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,37
					TOTALE:	1.089,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,77
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.378,48

Articolo: VEN24-10.01.56.01 [M.01.56.01]

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 8 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.53.01	B.50.53.01	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 8 moduli	1,000	a corpo	30,73	30,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,25
					TOTALE:	63,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	80,93

Articolo: VEN24-10.01.56.02 [M.01.56.02]

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.53.02	B.50.53.02	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli	1,000	a corpo	44,05	44,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,92
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,54
					TOTALE:	78,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	99,18

Articolo: VEN24-10.01.56.03 [M.01.56.03]

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,84
					TOTALE:	93,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,81

Articolo: VEN24-10.01.56.04 [M.01.56.04]

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 36 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.53.04	B.50.53.04	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 36 moduli	1,000	a corpo	79,28	79,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,28
					TOTALE:	116,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,39

Articolo: VEN24-10.01.56.05 [M.01.56.05]

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 54 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.53.05	B.50.53.05	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 54 moduli	1,000	a corpo	173,72	173,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,61
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2025/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,29
					TOTALE:	218,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	276,66

Articolo: VEN24-10.01.56.06 [M.01.56.06]

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 72 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.53.06	B.50.53.06	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 72 moduli	1,000	a corpo	235,79	235,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,61
					TOTALE:	285,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	361,61

Articolo: VEN24-10.01.57.01 [M.01.57.01]

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa S<=50mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	3,000	cad	16,57	49,71
VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	73,90	73,90
VEN24-PR-A.50.53.02	B.50.53.02	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli	1,000	a corpo	44,05	44,05
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,96
					TOTALE:	456,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	577,85

Articolo: VEN24-10.01.57.02 [M.01.57.02]

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa 50mq<S<=75mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	4,000	cad	16,57	66,28

VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, I _{dn} = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, I _{dn} =30Ma	1,000	cad	73,90	73,90
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,61
TOTALE:					490,25	490,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					620,17	620,17

Articolo: VEN24-10.01.57.03 [M.01.57.03]

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa 50mq<S<=125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	5,000	cad	16,57	82,85
VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, I _{dn} = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, I _{dn} = 30m	1,000	cad	81,87	81,87
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,13
TOTALE:					516,80	516,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					653,75	653,75

Articolo: VEN24-10.01.57.04 [M.01.57.04]

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa S>125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	6,000	cad	16,57	99,42
VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, I _{dn} = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, I _{dn} = 30m	1,000	cad	81,87	81,87
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,49
					TOTALE:	534,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	676,45

Articolo: VEN24-10.01.58.01 [M.01.58.01]

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa S<=50mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	4,000	cad	16,57	66,28
VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	73,90	73,90
VEN24-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	184,06	184,06
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,12
					TOTALE:	720,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	190,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	910,95

Articolo: VEN24-10.01.58.02 [M.01.58.02]

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa 50mq<S<=75mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	4,000	cad	16,57	66,28
VEN24-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	52,06	52,06
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	73,90	73,90
VEN24-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	184,06	184,06
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,12
					TOTALE:	720,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	190,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	910,95

Articolo: VEN24-10.01.58.03 [M.01.58.03]

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa 75mq<S<=125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	6,000	cad	16,57	99,42
VEN24-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30m	1,000	cad	81,87	81,87
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	73,90	73,90
VEN24-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	184,06	184,06
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,46
TOTALE:						788,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	208,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						997,12

Articolo: VEN24-10.01.58.04 [M.01.58.04]

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa S>125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	7,000	cad	16,57	115,99
VEN24-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30m	1,000	cad	81,87	81,87
VEN24-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	2,000	cad	73,90	147,80
VEN24-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	184,06	184,06
VEN24-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,38
TOTALE:						886,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	234,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.120,95

Articolo: VEN24-10.01.59.01 [M.01.59.01]

SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.50.54.01	B.50.54.01	SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	2.467,76	2.467,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	98,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	51,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	54,77
					TOTALE:	2.793,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.533,21

Articolo: VEN24-10.01.59.02 [M.01.59.02]

SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.54.02	B.50.54.02	SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora	1,000	cad	3.892,05	3.892,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	155,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	80,95
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	84,98
					TOTALE:	4.334,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.482,69

Articolo: VEN24-10.01.59.03 [M.01.59.03]

SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.54.03	B.50.54.03	SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	6.662,95	6.662,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	266,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	138,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	143,77
					TOTALE:	7.332,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9.275,37

Articolo: VEN24-10.01.59.04 [M.01.59.04]

SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2030/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.54.04	B.50.54.04	SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	10.790,37	10.790,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	431,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	224,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	231,34
					TOTALE:	11.798,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14.924,77

Articolo: VEN24-10.01.59.05 [M.01.59.05]

SOCCORRITORE Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.54.05	B.50.54.05	SOCCORRITORE Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	16.755,67	16.755,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	670,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	348,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	357,90
					TOTALE:	18.252,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23.089,79

Articolo: VEN24-10.01.59.06 [M.01.59.06]

SOCCORRITORE Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.54.06	B.50.54.06	SOCCORRITORE Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora	1,000	cad	19.428,99	19.428,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	777,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	404,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	414,62
					TOTALE:	21.145,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26.748,89

Articolo: VEN24-10.01.59.07 [M.01.59.07]

SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2031/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.54.07	B.50.54.07	SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	27.350,93	27.350,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.094,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	568,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	583,89
					TOTALE:	29.778,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265 7.891,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37.669,78

Articolo: VEN24-10.01.59.08 [M.01.59.08]

SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.54.08	B.50.54.08	SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	30.438,19	30.438,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.217,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	633,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	649,39
					TOTALE:	33.118,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265 8.776,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41.895,46

Articolo: VEN24-10.01.59.09 [M.01.59.09]

SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.54.09	B.50.54.09	SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	48.424,39	48.424,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.936,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.007,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.030,99
					TOTALE:	52.580,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265 13.933,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	66.514,09

Articolo: VEN24-10.01.59.10 [M.01.59.10]

SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2032/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.50.54.10	B.50.54.10	SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	62.951,71	62.951,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.518,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.309,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.339,20
					TOTALE:	68.299,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.099,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	86.398,36

Articolo: VEN24-10.01.60.01 [M.01.60.01]

SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.55.01	B.50.55.01	SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE scavo e reinterro su qualsiasi tipo di superficie	1,000	m³	11,19	11,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,64
					TOTALE:	32,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	40,97

Articolo: VEN24-10.01.61.01 [M.01.61.01]

SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,58	0,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
					TOTALE:	4,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,24

Articolo: VEN24-10.01.61.02 [M.01.61.02]

SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.57.01	B.50.57.01	SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione	1,000	m	11,03	11,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,32
					TOTALE:	16,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,54

Articolo: VEN24-10.01.62.01 [M.01.62.01]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16mm esterno, D=11,2mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.01	B.50.59.01	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 mm esterno, D=11,2mm interno	1,000	m	0,41	0,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	4,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,24

Articolo: VEN24-10.01.62.02 [M.01.62.02]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20mm esterno, D=15,4mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.02	B.50.59.02	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 mm esterno, D=15,4mm interno	1,000	m	0,53	0,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	4,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,39

Articolo: VEN24-10.01.62.03 [M.01.62.03]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	1,000	m	0,76	0,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
TOTALE:						4,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,72

Articolo: VEN24-10.01.62.04 [M.01.62.04]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.04	B.50.59.04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 mm esterno, D=26,8mm interno	1,000	m	1,12	1,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
TOTALE:						4,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,20

Articolo: VEN24-10.01.62.05 [M.01.62.05]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.05	B.50.59.05	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 mm esterno, D=33,3mm interno	1,000	m	1,54	1,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,78

Articolo: VEN24-10.01.62.06 [M.01.62.06]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.06	B.50.59.06	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno	1,000	m	3,47	3,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,42

Articolo: VEN24-10.01.62.07 [M.01.62.07]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=90mm esterno, D=68mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.07	B.50.59.07	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=90 mm esterno, D=68mm interno	1,000	m	8,07	8,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,065	h	31,93	2,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	28,31	1,84
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,25
TOTALE:						12,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,10

Articolo: VEN24-10.01.62.08 [M.01.62.08]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=110mm esterno, D=86mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.08	B.50.59.08	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=110 mm esterno, D=86mm interno	1,000	m	10,22	10,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,30
TOTALE:						15,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,43

Articolo: VEN24-10.01.62.09 [M.01.62.09]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125mm esterno, D=98mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.09	B.50.59.09	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125 mm esterno, D=98mm interno	1,000	m	14,15	14,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,38
TOTALE:						19,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,81

Articolo: VEN24-10.01.62.10 [M.01.62.10]

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=160mm esterno, D=126mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.59.10	B.50.59.10	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=160 mm esterno, D=126mm interno	1,000	m	20,96	20,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
TOTALE:						27,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,90

Articolo: VEN24-10.01.63.01 [M.01.63.01]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.01	B.50.60.01	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7mm interno	1,000	m	0,41	0,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
TOTALE:						4,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,24

Articolo: VEN24-10.01.63.02 [M.01.63.02]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.02	B.50.60.02	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1mm interno	1,000	m	0,57	0,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
TOTALE:						4,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,44

Articolo: VEN24-10.01.63.03 [M.01.63.03]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	1,000	m	0,80	0,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
TOTALE:						4,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,77

Articolo: VEN24-10.01.63.04 [M.01.63.04]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.04	B.50.60.04	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno	1,000	m	1,26	1,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
TOTALE:						5,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,40

Articolo: VEN24-10.01.63.05 [M.01.63.05]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.05	B.50.60.05	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm interno	1,000	m	1,78	1,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,11

Articolo: VEN24-10.01.63.06 [M.01.63.06]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.06	B.50.60.06	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6mm interno	1,000	m	2,52	2,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,12

Articolo: VEN24-10.01.63.07 [M.01.63.07]

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.60.07	B.50.60.07	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm interno	1,000	m	3,58	3,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,065	h	31,93	2,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	28,31	1,84
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,94

Articolo: VEN24-10.01.70.01 [M.01.70.01]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 5 a 10 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.01	B.50.70.01	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 5 a 10 kVA	1,000	cad	4.246,42	4.246,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	169,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	88,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	94,91
TOTALE:						4.840,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.282,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.123,21

Articolo: VEN24-10.01.70.02 [M.01.70.02]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 15 a 20 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.02	B.50.70.02	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 15 a 20 kVA	1,000	cad	5.281,19	5.281,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	211,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	109,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	119,27
TOTALE:						6.083,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.612,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.695,00

Articolo: VEN24-10.01.70.03 [M.01.70.03]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 25 a 45 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.03	B.50.70.03	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 25 a 45 kVA	1,000	cad	7.298,23	7.298,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	291,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	151,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	164,48
TOTALE:						8.388,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.222,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.611,28

Articolo: VEN24-10.01.70.04 [M.01.70.04]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 50 a 85 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.04	B.50.70.04	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 50 a 85 kVA 50 a 85 kVA	1,000	cad	10.805,96	10.805,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	432,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	224,76
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	243,72
TOTALE:						12.429,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.293,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.723,39

Articolo: VEN24-10.01.70.05 [M.01.70.05]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 100 a 136 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.05	B.50.70.05	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 100 a 136 kVA	1,000	cad	14.201,45	14.201,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	568,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	295,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	320,57
TOTALE:						16.349,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.332,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.681,88

Articolo: VEN24-10.01.70.06 [M.01.70.06]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 150 a 205 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.06	B.50.70.06	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 150 a 205 kVA	1,000	cad	19.648,76	19.648,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	785,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	408,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	445,78
TOTALE:						22.734,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.024,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28.759,70

Articolo: VEN24-10.01.70.07 [M.01.70.07]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 250 a 380 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.07	B.50.70.07	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 250 a 380 kVA 250 a 380 kVA	1,000	cad	31.930,42	31.930,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.277,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	664,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	715,99
TOTALE:						36.515,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.676,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46.192,06

Articolo: VEN24-10.01.70.08 [M.01.70.08]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 400 a 510 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.08	B.50.70.08	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 400 a 510 kVA	1,000	cad	43.429,35	43.429,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.737,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	903,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,93	1.277,20
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	28,31	1.132,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	969,59
TOTALE:						49.449,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.104,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62.553,04

Articolo: VEN24-10.01.70.09 [M.01.70.09]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 600 a 750 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.09	B.50.70.09	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 600 a 750 kVA	1,000	cad	80.621,19	80.621,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.224,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.676,92
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	28,31	1.358,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.768,29
TOTALE:						90.182,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23.898,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114.081,20

Articolo: VEN24-10.01.70.10 [M.01.70.10]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 800 a 1022 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.10	B.50.70.10	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVA	1,000	cad	117.561,49	117.561,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4.702,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2.445,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	56,000	h	31,93	1.788,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	56,000	h	28,31	1.585,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.561,65
					TOTALE:	130.644,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	165.265,06

Articolo: VEN24-10.01.70.11 [M.01.70.11]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1250 a 1500 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.11	B.50.70.11	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da Tr/Mn 1250 a 1500 kVA	1,000	cad	202.259,93	202.259,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8.090,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4.207,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	56,000	h	31,93	1.788,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	56,000	h	28,31	1.585,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4.358,62
					TOTALE:	222.289,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	281.196,09

Articolo: VEN24-10.01.70.12 [M.01.70.12]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1700 a 2000 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.70.12	B.50.70.12	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 1700 a 2000 kVA	1,000	cad	295.032,40	295.032,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11.801,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6.136,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	56,000	h	31,93	1.788,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	56,000	h	28,31	1.585,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6.326,88
					TOTALE:	322.670,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	408.178,42

Articolo: VEN24-10.01.71.01 [M.01.71.01]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 5 a 10 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.01	B.50.71.01	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA	1,000	m ²	715,96	715,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,89
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,01
TOTALE:						1.020,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	270,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.290,88

Articolo: VEN24-10.01.71.02 [M.01.71.02]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 15 a 20 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.02	B.50.71.02	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 15 a 20 kVA	1,000	cad	6.609,95	6.609,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	264,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	137,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	147,47
TOTALE:						7.520,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.993,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9.513,75

Articolo: VEN24-10.01.71.03 [M.01.71.03]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 25 a 45 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.03	B.50.71.03	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 25 a 45 kVA	1,000	cad	8.834,65	8.834,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	353,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	183,76
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	197,07
TOTALE:						10.050,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.663,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.714,25

Articolo: VEN24-10.01.71.04 [M.01.71.04]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 50 a 85 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.04	B.50.71.04	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 50 a 85 kVA	1,000	cad	13.291,16	13.291,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	531,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	276,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	296,44
TOTALE:						15.118,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.006,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19.125,02

Articolo: VEN24-10.01.71.05 [M.01.71.05]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 100 a 136 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.05	B.50.71.05	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 100 a 136 kVAn	1,000	cad	16.733,21	16.733,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	669,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	348,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	374,29
TOTALE:						19.088,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.058,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24.147,23

Articolo: VEN24-10.01.71.06 [M.01.71.06]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 150 a 205 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.06	B.50.71.06	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 150 a 205 kVAn	1,000	cad	22.361,56	22.361,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	894,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	465,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	503,34
TOTALE:						25.670,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.802,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2045/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32.472,85
--	---------------------------------	------------------

Articolo: VEN24-10.01.71.07 [M.01.71.07]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 250 a 380 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.07	B.50.71.07	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 250 a 380 kVAn	1,000	cad	38.410,35	38.410,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.536,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	798,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	853,47
TOTALE:						43.526,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.534,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55.061,47

Articolo: VEN24-10.01.71.08 [M.01.71.08]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 400 a 510 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.08	B.50.71.08	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 400 a 510 kVAn	1,000	cad	50.781,09	50.781,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.031,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.056,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	40,000	h	31,93	1.277,20
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	40,000	h	28,31	1.132,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.125,56
TOTALE:						57.403,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.211,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72.615,73

Articolo: VEN24-10.01.71.09 [M.01.71.09]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 600 a 750 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.09	B.50.71.09	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 600 a 750 kVAn	1,000	cad	88.722,04	88.722,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.548,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.845,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	28,31	1.358,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2046/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.940,16
TOTALE:						98.948,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26.221,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125.169,25

Articolo: VEN24-10.01.71.10 [M.01.71.10]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 800 a 1022 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.10	B.50.71.10	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVAn	1,000	cad	128.456,33	128.456,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5.138,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2.671,89
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	56,000	h	31,93	1.788,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	56,000	h	28,31	1.585,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.792,80
TOTALE:						142.432,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37.744,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180.177,38

Articolo: VEN24-10.01.71.11 [M.01.71.11]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1250 a 1500 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.11	B.50.71.11	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da1250 a 1500 kVAn	1,000	cad	218.606,28	218.606,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8.744,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4.547,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	56,000	h	31,93	1.788,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	56,000	h	28,31	1.585,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4.705,42
TOTALE:						239.976,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63.593,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						303.570,15

Articolo: VEN24-10.01.71.12 [M.01.71.12]

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1700 a 2000 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.71.12	B.50.71.12	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 1700 a 2000 kVAn	1,000	cad	317.300,39	317.300,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12.692,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2047/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6.599,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	56,000	h	31,93	1.788,08
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	56,000	h	28,31	1.585,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6.799,31
TOTALE:						346.765,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91.892,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						438.657,74

Articolo: VEN24-10.02.02.01 [M.02.02.01]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.02.01	B.51.02.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso fino a 6700 lm	1,000	cad	344,56	344,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,52
TOTALE:						434,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						549,35

Articolo: VEN24-10.02.02.02 [M.02.02.02]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.02.02	B.51.02.02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da 6700 a 8900 lm	1,000	cad	389,90	389,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,48
TOTALE:						483,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						611,41

Articolo: VEN24-10.02.02.03 [M.02.02.03]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 66 W Flusso luminoso 12500 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.51.02.03	B.51.02.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da 8900 a 13300 lm	1,000	cad	498,71	498,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,79
					TOTALE:	601,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	760,34

Articolo: VEN24-10.02.02.04 [M.02.02.04]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 94 W Flusso luminoso 15850 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.02.04	B.51.02.04	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da13300 a 17700 lm	1,000	cad	634,72	634,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,67
					TOTALE:	748,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	946,50

Articolo: VEN24-10.02.02.05 [M.02.02.05]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 120 W Flusso luminoso 20600 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.02.05	B.51.02.05	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da17700 a 19900 lm	1,000	cad	680,05	680,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,63
					TOTALE:	797,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.008,55

Articolo: VEN24-10.02.03.01 [M.02.03.01]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso fino a 8000 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.03.01	B.51.03.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso fino a 8000 lm	1,000	cad	408,03	408,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,86
					TOTALE:	502,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	636,22

Articolo: VEN24-10.02.03.02 [M.02.03.02]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.03.02	B.51.03.02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 8000 a 14600 lm	1,000	cad	544,04	544,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,75
					TOTALE:	650,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	172,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	822,39

Articolo: VEN24-10.02.03.03 [M.02.03.03]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso da 14600 a 21800 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.03.03	B.51.03.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 14600 a 21800 lm	1,000	cad	770,73	770,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,56
					TOTALE:	895,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2050/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	237,28
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.132,67

Articolo: VEN24-10.02.04.01 [M.02.04.01]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.04.01	B.51.04.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm	1,000	cad	408,03	408,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,86
TOTALE:						502,94
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	133,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				636,22

Articolo: VEN24-10.02.04.02 [M.02.04.02]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.04.02	B.51.04.02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm	1,000	cad	457,90	457,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,92
TOTALE:						556,90
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	147,58
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				704,48

Articolo: VEN24-10.02.04.03 [M.02.04.03]

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.04.03	B.51.04.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm	1,000	cad	566,72	566,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2051/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,23
					TOTALE:	674,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	853,43

Articolo: VEN24-10.02.07.01 [M.02.07.01]

APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.07.01	B.51.07.01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm)-4000K	1,000	cad	271,45	271,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,24
					TOTALE:	318,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	402,64

Articolo: VEN24-10.02.09.01 [M.02.09.01]

COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.09.01	B.51.09.01	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota	1,000	cad	851,41	851,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,47
					TOTALE:	1.044,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.320,82

Articolo: VEN24-10.02.09.02 [M.02.09.02]

COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Modulo di Interfaccia per integrazione con sistemi LON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.09.02	B.51.09.02	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per integrazione con sistemi LON	1,000	cad	1.139,79	1.139,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2052/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	45,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,59
TOTALE:						1.356,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	359,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.715,54

Articolo: VEN24-10.02.09.03 [M.02.09.03]

COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Software di supervisione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.09.03	B.51.09.03	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Software di supervisione	1,000	cad	2.425,32	2.425,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	97,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	50,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	61,09
TOTALE:						3.115,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	825,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.941,47

Articolo: VEN24-10.02.10.01 [M.02.10.01]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina di controllo con stampante incorporata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.10.01	B.51.10.01	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina controllo con stampante incorporata	1,000	cad	4.479,12	4.479,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	179,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	93,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	104,67
TOTALE:						5.338,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.414,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.752,62

Articolo: VEN24-10.02.10.02 [M.02.10.02]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina di controllo senza stampante incorporata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.10.02	B.51.10.02	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina controllo senza stampante incorporata	1,000	cad	2.126,35	2.126,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	85,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	54,75
					TOTALE:	2.792,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.532,26

Articolo: VEN24-10.02.11.01 [M.02.11.01]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Centralina di controllo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.11.01	B.51.11.01	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Centralina di controllo	1,000	cad	955,12	955,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,88
					TOTALE:	1.217,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.540,50

Articolo: VEN24-10.02.11.02 [M.02.11.02]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo stampante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.11.02	B.51.11.02	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo stampante	1,000	cad	1.360,77	1.360,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,30
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,07
					TOTALE:	1.533,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.940,27

Articolo: VEN24-10.02.11.03 [M.02.11.03]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Apparato controllo linea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.11.03	B.51.11.03	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Apparato controllo linea	1,000	cad	2.032,66	2.032,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	81,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	42,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,53
					TOTALE:	2.322,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	615,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.937,66

Articolo: VEN24-10.02.11.04 [M.02.11.04]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo linea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.11.04	B.51.11.04	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo	1,000	cad	288,86	288,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,54
					TOTALE:	435,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	550,83

Articolo: VEN24-10.02.11.05 [M.02.11.05]

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo Punto luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.11.05	B.51.11.05	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo Punto luce	1,000	cad	192,93	192,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,50
					TOTALE:	331,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2055/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	87,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		419,52

Articolo: VEN24-10.02.12.01 [M.02.12.01]

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.12.01	B.51.12.01	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 30°	1,000	cad	194,84	194,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,62
TOTALE:						235,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	62,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				297,77

Articolo: VEN24-10.02.12.02 [M.02.12.02]

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.12.02	B.51.12.02	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 30°	1,000	cad	194,84	194,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,62
TOTALE:						235,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	62,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				297,77

Articolo: VEN24-10.02.12.03 [M.02.12.03]

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 65°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.12.03	B.51.12.03	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 65°	1,000	cad	194,84	194,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,62
TOTALE:						235,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2056/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	62,38
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		297,77

Articolo: VEN24-10.02.12.04 [M.02.12.04]

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 450 lm)- 2700K-apertura fascio 65°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.12.04	B.51.12.04	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 65°	1,000	cad	194,84	194,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,62
TOTALE:						235,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	62,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				297,77

Articolo: VEN24-10.02.14.01 [M.02.14.01]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.14.01	B.51.14.01	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 3,5 m fuori terra	1,000	cad	183,36	183,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,81
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,09
TOTALE:						259,83
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	68,85
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				328,68

Articolo: VEN24-10.02.14.02 [M.02.14.02]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 5 m fuori terra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.14.02	B.51.14.02	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 5 m fuori terra	1,000	cad	236,12	236,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,21
TOTALE:						316,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2057/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	83,98
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		400,90

Articolo: VEN24-10.02.14.03 [M.02.14.03]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 6 m fuori terra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.14.03	B.51.14.03	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 6 m fuori terra	1,000	cad	278,82	278,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,12
TOTALE:						363,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	96,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				459,36

Articolo: VEN24-10.02.14.04 [M.02.14.04]

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Altezza 7 m fuori terra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.14.04	B.51.14.04	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 7 m fuori terra	1,000	cad	405,67	405,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,41
TOTALE:						531,12
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	140,75
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				671,87

Articolo: VEN24-10.02.32.01 [M.02.32.01]

PROFILO LINEARE A LED Da 5 LED (flusso 180 lm) - 4000K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.32.01	B.51.32.01	PROFILO LINEARE A LED da 5 LED (flusso 180 lm)-4000K	1,000	cad	97,43	97,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,55
TOTALE:						130,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2058/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		164,45

Articolo: VEN24-10.02.32.02 [M.02.32.02]

PROFILO LINEARE A LED Da 5 LED (flusso 150 lm) - 2700K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.32.02	B.51.32.02	PROFILO LINEARE A LED da 5 LED (flusso 150 lm)-2700K	1,000	cad	97,43	97,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,55
TOTALE:						130,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	34,45
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				164,45

Articolo: VEN24-10.02.32.03 [M.02.32.03]

PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 180 lm) - 4000K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.32.03	B.51.32.03	PROFILO LINEARE A LED da 10 LED (flusso 180 lm)-4000K	1,000	cad	141,55	141,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,48
TOTALE:						177,72
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	47,10
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				224,82

Articolo: VEN24-10.02.32.04 [M.02.32.04]

PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 150 lm) - 2700K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.32.04	B.51.32.04	PROFILO LINEARE A LED da 10 LED (flusso 150 lm)-2700K	1,000	cad	141,55	141,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,94
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,48
TOTALE:						177,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2059/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	47,10
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		224,82

Articolo: VEN24-10.02.32.05 [M.02.32.05]

PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 180 lm) - 4000K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.32.05	B.51.32.05	PROFILO LINEARE A LED da 20 LED (flusso 180 lm)-4000K	1,000	cad	255,50	255,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,90
TOTALE:						301,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	79,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				380,79

Articolo: VEN24-10.02.32.06 [M.02.32.06]

PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 150 lm) - 2700K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.32.06	B.51.32.06	PROFILO LINEARE A LED da 20 LED (flusso 150 lm)-2700K	1,000	cad	255,50	255,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,90
TOTALE:						301,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	79,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				380,79

Articolo: VEN24-10.02.33.01 [M.02.33.01]

PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 5 LED (flusso 135 lm) - 2800K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.33.01	B.51.33.01	PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA da 5 LED (flusso 135 lm)-2800K	1,000	cad	109,40	109,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2060/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	142,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	37,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		180,83

Articolo: VEN24-10.02.33.02 [M.02.33.02]

PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 5 LED (flusso 177 lm) - 4200K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.33.02	B.51.33.02	PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA da 5 LED (flusso 177 lm)- 4200K	1,000	cad	109,40	109,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,80
TOTALE:						142,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,83

Articolo: VEN24-10.02.36.01 [M.02.36.01]

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO con lampada a LED

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.36.01	B.51.36.01	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO con lampada a LED	1,000	cad	52,00	52,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,46
TOTALE:						74,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,48

Articolo: VEN24-10.02.36.04 [M.02.36.04]

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.36.04	B.51.36.04	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni	1,000	cad	58,51	58,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2061/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,72
					TOTALE:	87,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	111,17

Articolo: VEN24-10.02.36.05 [M.02.36.05]

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per interni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.36.05	B.51.36.05	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per interni	1,000	cad	31,64	31,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,15
					TOTALE:	58,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	74,39

Articolo: VEN24-10.02.36.06 [M.02.36.06]

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.36.06	B.51.36.06	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna	1,000	cad	47,43	47,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,49
					TOTALE:	75,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96,01

Articolo: VEN24-10.02.36.07 [M.02.36.07]

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.36.07	B.51.36.07	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W	1,000	cad	22,46	22,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2062/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,96
					TOTALE:	48,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	61,83

Articolo: VEN24-10.02.37.01 [M.02.37.01]

SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE n°1 reattore dimmerabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.37.01	B.51.37.01	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE n°1 reattore dimmerabile	1,000	cad	41,71	41,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,19
					TOTALE:	60,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	76,53

Articolo: VEN24-10.02.38.01 [M.02.38.01]

SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n° reattore per sistema con soccorritore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.38.01	B.51.38.01	SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore per sistema con soccorritore	1,000	cad	143,24	143,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,34
					TOTALE:	170,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	215,49

Articolo: VEN24-10.02.38.02 [M.02.38.02]

SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore con batteria ermetica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.38.02	B.51.38.02	SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore con batteria ermetica	1,000	cad	189,13	189,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2063/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,93
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,31
					TOTALE:	220,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	58,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	278,30

Articolo: VEN24-10.02.39.01 [M.02.39.01]

TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.39.01	B.51.39.01	TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto	1,000	cad	1.592,49	1.592,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	63,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,61
					TOTALE:	1.968,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	521,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.490,63

Articolo: VEN24-10.02.39.02 [M.02.39.02]

TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.39.02	B.51.39.02	TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto	1,000	cad	2.123,31	2.123,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	84,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,87
					TOTALE:	2.543,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	673,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.217,19

Articolo: VEN24-10.02.40.01 [M.02.40.01]

TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.40.01	B.51.40.01	TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto	1,000	cad	2.164,71	2.164,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2064/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	86,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	45,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,75
TOTALE:						2.588,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	685,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.273,87

Articolo: VEN24-10.02.40.02 [M.02.40.02]

TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.40.02	B.51.40.02	TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto	1,000	cad	3.468,42	3.468,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	138,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	72,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	78,41
TOTALE:						3.998,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.059,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.058,32

Articolo: VEN24-10.02.41.01 [M.02.41.01]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.01	B.51.46.01	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	123,14	123,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,97
TOTALE:						151,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						191,86

Articolo: VEN24-10.02.41.02 [M.02.41.02]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.51.46.02	B.51.46.02	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	131,92	131,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,16
					TOTALE:	161,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	203,88

Articolo: VEN24-10.02.41.03 [M.02.41.03]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.03	B.51.46.03	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	137,54	137,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,28
					TOTALE:	167,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	211,57

Articolo: VEN24-10.02.41.04 [M.02.41.04]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.04	B.51.46.04	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	147,36	147,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,49
					TOTALE:	177,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	225,02

Articolo: VEN24-10.02.41.05 [M.02.41.05]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.05	B.51.46.05	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	157,89	157,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,71
					TOTALE:	189,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	50,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	239,43

Articolo: VEN24-10.02.41.06 [M.02.41.06]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.06	B.51.46.06	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	178,94	178,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,16
					TOTALE:	212,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	56,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	268,24

Articolo: VEN24-10.02.41.07 [M.02.41.07]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.07	B.51.46.07	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	184,55	184,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,28
					TOTALE:	218,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2067/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	57,80
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		275,92

Articolo: VEN24-10.02.41.08 [M.02.41.08]

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.46.08	B.51.46.08	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	190,86	190,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,41
TOTALE:						224,94
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	59,61
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				284,55

Articolo: VEN24-10.03.01.01 [M.03.01.01]

DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.01.01	B.52.01.01	DISPERSORE DI TERRA dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h=1,5 m	1,000	cad	21,06	21,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,87
TOTALE:						44,30
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,74
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				56,04

Articolo: VEN24-10.03.01.02 [M.03.01.02]

DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.01.02	B.52.01.02	DISPERSORE DI TERRA dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m	1,000	cad	27,94	27,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2068/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	60,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		77,13

Articolo: VEN24-10.03.01.03 [M.03.01.03]

DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.01.03	B.52.01.03	DISPERSORE DI TERRA dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2,5 m	1,000	cad	40,15	40,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,84
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,45
TOTALE:						74,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,84

Articolo: VEN24-10.03.02.01 [M.03.02.01]

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.02.01	B.52.02.01	POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm	1,000	cad	51,72	51,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,66
TOTALE:						135,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,84

Articolo: VEN24-10.03.02.02 [M.03.02.02]

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.02.02	B.52.02.02	POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm	1,000	cad	77,18	77,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,61
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,93	44,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2069/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	28,31	39,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,32
					TOTALE:	169,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,46

Articolo: VEN24-10.03.03.01 [M.03.03.01]

TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.03.01	B.52.03.01	TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.	1,000	m	2,90	2,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,93	0,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	28,31	0,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
					TOTALE:	4,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,54

Articolo: VEN24-10.03.03.02 [M.03.03.02]

TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=10 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.52.03.02	B.52.03.02	TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=10 mm.	1,000	m	3,83	3,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,93	0,64
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	28,31	0,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
					TOTALE:	5,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,81

Articolo: VEN24-10.04.01.01 [M.04.01.01]

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.01.01	B.53.01.01	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	58,67	58,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2070/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,37
TOTALE:						69,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,08

Articolo: VEN24-10.04.01.02 [M.04.01.02]

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.01.02	B.53.01.02	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	60,72	60,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,41
TOTALE:						71,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,88

Articolo: VEN24-10.04.01.03 [M.04.01.03]

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.01.03	B.53.01.03	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	65,20	65,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,50
TOTALE:						76,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,01

Articolo: VEN24-10.04.01.04 [M.04.01.04]

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.01.04	B.53.01.04	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	67,37	67,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2071/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,55
TOTALE:						79,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,97

Articolo: VEN24-10.04.01.05 [M.04.01.05]

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.01.05	B.53.01.05	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	68,09	68,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,57
TOTALE:						79,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,97

Articolo: VEN24-10.04.02.01 [M.04.02.01]

CALATE In tondo di acciaio inox diametro 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.02.01	B.53.02.01	CALATE in tondo di acciaio inox diametro 8mm	1,000	cad	13,49	13,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						20,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,24

Articolo: VEN24-10.04.02.02 [M.04.02.02]

CALATE In tondo di acciaio inox diametro 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.02.02	B.53.02.02	CALATE in tondo di acciaio inox diametro 10mm	1,000	cad	14,05	14,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2072/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,42
TOTALE:						21,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,00

Articolo: VEN24-10.04.02.03 [M.04.02.03]

CALATE In tondo di acciaio zincato diametro 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.02.03	B.53.02.03	CALATE in tondo di acciaio zincato diametro 8mm	1,000	cad	4,50	4,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,93

Articolo: VEN24-10.04.02.04 [M.04.02.04]

CALATE In tondo di acciaio zincato diametro 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.02.04	B.53.02.04	CALATE in tondo di acciaio zincato diametro 10mm	1,000	cad	5,63	5,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,48

Articolo: VEN24-10.04.03.01 [M.04.03.01]

CASSETTE Cassetta stagna IP54 12 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.03.01	B.53.03.01	CASSETTE Cassetta stagna IP54 12 moduli	1,000	cad	48,31	48,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,27
TOTALE:						64,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,67

Articolo: VEN24-10.04.04.01 [M.04.04.01]

DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.04.01	B.53.04.01	DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 1,5 m	1,000	cad	31,46	31,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,27
TOTALE:						64,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,93

Articolo: VEN24-10.04.04.02 [M.04.04.02]

DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.04.02	B.53.04.02	DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2 m	1,000	cad	41,57	41,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,86
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,48
TOTALE:						75,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,76

Articolo: VEN24-10.04.04.03 [M.04.04.03]

DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 8mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.04.03	B.53.04.03	DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 8mm;	1,000	cad	11,23	11,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,84
					TOTALE:	42,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,24

Articolo: VEN24-10.04.04.04 [M.04.04.04]

DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 10mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.04.04	B.53.04.04	DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 10mm	1,000	cad	17,97	17,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,98
					TOTALE:	50,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	63,47

Articolo: VEN24-10.04.04.05 [M.04.04.05]

DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 8mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.04.05	B.53.04.05	DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 8mm	1,000	cad	2,24	2,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,65
					TOTALE:	33,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	41,95

Articolo: VEN24-10.04.04.06 [M.04.04.06]

DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 10mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.04.06	B.53.04.06	DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 10mm	1,000	cad	3,36	3,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2075/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,67
					TOTALE:	34,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,47

Articolo: VEN24-10.04.05.01 [M.04.05.01]

PIATTO IN ACCIAIO Inox dim.(30x3,5)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.05.01	B.53.05.01	PIATTO IN ACCIAIO Inox dim.(30x3,5)mm	1,000	cad	17,12	17,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,60
					TOTALE:	30,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,97

Articolo: VEN24-10.04.05.02 [M.04.05.02]

PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x3,5)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.05.02	B.53.05.02	PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x3,5)mm	1,000	cad	6,03	6,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,37
					TOTALE:	18,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,99
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,81

Articolo: VEN24-10.04.05.03 [M.04.05.03]

PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x4)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.05.03	B.53.05.03	PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x4)mm	1,000	cad	6,23	6,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2076/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,37
TOTALE:						19,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,07

Articolo: VEN24-10.04.05.04 [M.04.05.04]

PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(40x5)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.05.04	B.53.05.04	PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(40x5)mm	1,000	cad	11,34	11,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,48
TOTALE:						24,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,07

Articolo: VEN24-10.04.06.01 [M.04.06.01]

PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.06.01	B.53.06.01	PROTEZIONI sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A	1,000	cad	71,50	71,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,76
TOTALE:						89,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,42

Articolo: VEN24-10.04.06.02 [M.04.06.02]

PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.06.02	B.53.06.02	PROTEZIONI sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A	1,000	cad	145,06	145,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,32
TOTALE:						169,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,10

Articolo: VEN24-10.04.07.01 [M.04.07.01]

SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 3 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.01	B.53.07.01	SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 3+NPE	1,000	cad	965,22	965,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,72
TOTALE:						1.056,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	280,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.336,70

Articolo: VEN24-10.04.07.02 [M.04.07.02]

SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 1 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.02	B.53.07.02	SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 1+NPE	1,000	cad	486,24	486,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,11
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,44
TOTALE:						532,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						673,31

Articolo: VEN24-10.04.07.03 [M.04.07.03]

SCARICATORI Limitatore di tipo 1- 3 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.03	B.53.07.03	SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 3+NPE	1,000	cad	583,65	583,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2078/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,62
TOTALE:						643,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						814,42

Articolo: VEN24-10.04.07.04 [M.04.07.04]

SCARICATORI Limitatore di tipo 1- 1 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.04	B.53.07.04	SCARICATORI limitatore di tipo 1- 1+NPE	1,000	cad	319,53	319,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,90
TOTALE:						351,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						445,13

Articolo: VEN24-10.04.07.05 [M.04.07.05]

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -3+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.05	B.53.07.05	SCARICATORI limitatore combinato di tipo 1+2- 3+NPE	1,000	cad	990,59	990,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,60
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,26
TOTALE:						1.084,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	287,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.371,41

Articolo: VEN24-10.04.07.06 [M.04.07.06]

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -1+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.06	B.53.07.06	SCARICATORI limitatore combinato di tipo 1+2- 1+NPE	1,000	cad	613,28	613,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,76
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2079/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,13
TOTALE:						669,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						847,20

Articolo: VEN24-10.04.07.07 [M.04.07.07]

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 2-3+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.07	B.53.07.07	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 3+NPE	1,000	cad	221,98	221,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,62
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,95
TOTALE:						252,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						319,39

Articolo: VEN24-10.04.07.08 [M.04.07.08]

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 2-1+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	117,26	117,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,61
TOTALE:						133,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						168,27

Articolo: VEN24-10.04.07.09 [M.04.07.09]

SCARICATORI Limitatore di sovratensione per sistemi coassiali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.09	B.53.07.09	SCARICATORI limitatore di sovratensione per sistemi coassiali	1,000	cad	65,56	65,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2080/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,51
TOTALE:						77,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,49

Articolo: VEN24-10.04.07.10 [M.04.07.10]

SCARICATORI Limitatore di sovratensione per linea telecomunicazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.53.07.10	B.53.07.10	SCARICATORI limitatore di sovratensione per linea telefonicomunicazioni	1,000	cad	225,18	225,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,90
TOTALE:						249,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						315,98

Articolo: VEN24-10.05.01.01 [M.05.01.01]

CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n°1 Modulo di controllo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.01.01	B.54.01.01	CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n. 1 modulo di controllo	1,000	cad	297,58	297,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,19
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,55
TOTALE:						334,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						422,85

Articolo: VEN24-10.05.02.01 [M.05.02.01]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3 INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3 Pmax=1,5 kW Pmax=1,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.01	B.54.02.01	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3 Pmax=1,5 Kw	1,000	cad	514,52	514,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2081/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,12
					TOTALE:	618,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,81
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	781,97

Articolo: VEN24-10.05.02.02 [M.05.02.02]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8 Pmax=2,0 kW Pmax=2,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.02	B.54.02.02	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8 Pmax=2,0 kW	1,000	cad	553,72	553,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,95
					TOTALE:	660,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	835,63

Articolo: VEN24-10.05.02.03 [M.05.02.03]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5 Pmax=2,65 kW Pmax=2,65 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.03	B.54.02.03	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5 Pmax=2,65 kW	1,000	cad	583,05	583,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,57
					TOTALE:	692,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	875,77

Articolo: VEN24-10.05.02.04 [M.05.02.04]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=4,1 kW Pmax=4,1 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.04	B.54.02.04	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=4,1 kW	1,000	cad	873,40	873,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2082/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,74
					TOTALE:	1.006,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	266,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.273,21

Articolo: VEN24-10.05.02.05 [M.05.02.05]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0 Pmax=5,0 kW Pmax=5,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.05	B.54.02.05	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0kW Pmax=5,0 kW	1,000	cad	944,54	944,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,24
					TOTALE:	1.083,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	287,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.370,56

Articolo: VEN24-10.05.02.06 [M.05.02.06]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=3,5 kW Pmax=3,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.06	B.54.02.06	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5kW Pmax=5,0 kW	1,000	cad	816,79	816,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,53
					TOTALE:	945,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.195,70

Articolo: VEN24-10.05.02.07 [M.05.02.07]

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4,0INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4,0 Pmax=4,0 kW Pmax=4,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.07	B.54.02.07	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4kW Pmax=4,0 kW	1,000	cad	855,40	855,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2083/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,35
					TOTALE:	987,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,56
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.248,56

Articolo: VEN24-10.05.02.08 [M.05.02.08]

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=6,5 kW Pmax=6,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.08	B.54.02.08	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=6,5 kW Pmax=6,5 kW	1,000	cad	1.399,82	1.399,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	55,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,51
					TOTALE:	1.606,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	425,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.032,61

Articolo: VEN24-10.05.02.09 [M.05.02.09]

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=8,0 kW Pmax=8,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.09	B.54.02.09	INVERTER PER FOTOVOLTAICOPmax=8,0 kW Pmax=8,0 kW	1,000	cad	1.497,08	1.497,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,57
					TOTALE:	1.712,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	453,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.165,73

Articolo: VEN24-10.05.02.10 [M.05.02.10]

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=10,0 kW Pmax=10,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.10	B.54.02.10	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=10,0 kW Pmax=10,0 kW	1,000	cad	1.905,33	1.905,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	76,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2084/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,23
TOTALE:						2.153,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	570,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.724,52

Articolo: VEN24-10.05.02.11 [M.05.02.11]

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=12,0 kW Pmax=12,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.11	B.54.02.11	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=12,0 kW Pmax=12,0 kW	1,000	cad	1.940,18	1.940,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,57
TOTALE:						2.222,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	588,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.811,08

Articolo: VEN24-10.05.02.12 [M.05.02.12]

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=32,0 kW Pmax=32,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.12	B.54.02.12	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=32,0 kW Pmax=32,0 kW	1,000	cad	8.035,08	8.035,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	321,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	167,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	175,29
TOTALE:						8.939,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.369,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.308,92

Articolo: VEN24-10.05.02.13 [M.05.02.13]

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=40,0 kW Pmax=40,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.02.13	B.54.02.13	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn= 40,0 kW Pmax=40,0 kW	1,000	cad	9.464,81	9.464,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	378,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	196,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2085/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	205,62
					TOTALE:	10.486,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.779,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13.265,87

Articolo: VEN24-10.05.03.01 [M.05.03.01]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3 kW Pmax=3 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.01	B.54.03.01	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=3 kW Pmax=3 kW	1,000	cad	711,64	711,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,30
					TOTALE:	831,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.051,78

Articolo: VEN24-10.05.03.02 [M.05.03.02]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3,5 kW Pmax=3,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.02	B.54.03.02	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=3,5 kW Pmax=3,5kW	1,000	cad	818,17	818,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,56
					TOTALE:	946,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.197,60

Articolo: VEN24-10.05.03.03 [M.05.03.03]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 4 kW Pmax=4 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.03	B.54.03.03	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=4 kW Pmax=4 Kw	1,000	cad	877,82	877,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2086/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,83
					TOTALE:	1.011,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	267,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.279,24

Articolo: VEN24-10.05.03.04 [M.05.03.04]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 5 kW Pmax=5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.04	B.54.03.04	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=5 kW Pmax=5 kW	1,000	cad	924,71	924,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,82
					TOTALE:	1.061,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	281,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.343,42

Articolo: VEN24-10.05.03.05 [M.05.03.05]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=6 kW Pmax=6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.05	B.54.03.05	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=6 kW Pmax=6 kW	1,000	cad	1.105,39	1.105,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,66
					TOTALE:	1.257,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	333,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.590,74

Articolo: VEN24-10.05.03.06 [M.05.03.06]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=7 kW Pmax=7 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.06	B.54.03.06	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=7 kW Pmax=7 kW	1,000	cad	1.225,55	1.225,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2087/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,21
					TOTALE:	1.387,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	367,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.755,20

Articolo: VEN24-10.05.03.07 [M.05.03.07]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=8 kW Pmax=8 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.07	B.54.03.07	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=8 kW Pmax=8 kW	1,000	cad	1.361,91	1.361,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,10
					TOTALE:	1.535,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	406,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.941,85

Articolo: VEN24-10.05.03.08 [M.05.03.08]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=9 kW Pmax=9 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.08	B.54.03.08	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=9 kW Pmax=9 kW	1,000	cad	1.415,61	1.415,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,24
					TOTALE:	1.593,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	422,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.015,33

Articolo: VEN24-10.05.03.09 [M.05.03.09]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=10 kW Pmax=10 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.09	B.54.03.09	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=10kW Pmax=10kW	1,000	cad	1.470,15	1.470,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	58,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2088/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,40
					TOTALE:	1.652,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	437,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.090,01

Articolo: VEN24-10.05.03.10 [M.05.03.10]

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=12,5 kW Pmax=12,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.03.10	B.54.03.10	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=12,5 Pmax=12,5	1,000	cad	1.526,40	1.526,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,59
					TOTALE:	1.713,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	453,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.167,00

Articolo: VEN24-10.05.04.01 [M.05.04.01]

OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.04.01	B.54.04.01	OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc	1,000	cad	46,55	46,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,97
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,19
					TOTALE:	111,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	141,44

Articolo: VEN24-10.05.04.02 [M.05.04.02]

OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.04.02	B.54.04.02	OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc	1,000	cad	39,84	39,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2089/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,05
					TOTALE:	104,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	132,26

Articolo: VEN24-10.05.04.03 [M.05.04.03]

OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.04.03	B.54.04.03	OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc	1,000	cad	50,62	50,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,28
					TOTALE:	116,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	147,01

Articolo: VEN24-10.05.05.01 [M.05.05.01]

PANNELLO AMORFO P=68W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.05.01	B.54.05.01	PANNELLO AMORFO P=68W	1,000	cad	139,60	139,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,32
					TOTALE:	169,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,38

Articolo: VEN24-10.05.05.02 [M.05.05.02]

PANNELLO AMORFO P=136W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.05.02	B.54.05.02	PANNELLO AMORFO P=136W	1,000	cad	279,17	279,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,81
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2090/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,28
TOTALE:						320,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						405,43

Articolo: VEN24-10.05.06.01 [M.05.06.01]

PANNELLO MONOCRISTALLINO P=310 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.06.01	B.54.06.01	PANNELLO MONOCRISTALLINO p=205 Wp	1,000	cad	264,73	264,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,58
TOTALE:						335,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						424,53

Articolo: VEN24-10.05.06.02 [M.05.06.02]

PANNELLO MONOCRISTALLINO P=32 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.06.02	B.54.06.02	PANNELLO MONOCRISTALLINO p=210 Wp	1,000	cad	271,19	271,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,72
TOTALE:						342,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						433,38

Articolo: VEN24-10.05.06.03 [M.05.06.03]

PANNELLO MONOCRISTALLINO P=330 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.06.03	B.54.06.03	PANNELLO MONOCRISTALLINO p=215 Wp	1,000	cad	277,64	277,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2091/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,85
TOTALE:						349,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						442,21

Articolo: VEN24-10.05.07.01 [M.05.07.01]

PANNELLO POLICRISTALLINO P=270 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.07.01	B.54.07.01	PANNELLO POLICRISTALLINO P=180 Wp	1,000	cad	227,11	227,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,78
TOTALE:						294,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						373,02

Articolo: VEN24-10.05.07.02 [M.05.07.02]

PANNELLO POLICRISTALLINO P=280 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.07.02	B.54.07.02	PANNELLO POLICRISTALLINO P=210 Wp	1,000	cad	264,96	264,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,59
TOTALE:						335,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						424,85

Articolo: VEN24-10.05.07.03 [M.05.07.03]

PANNELLO POLICRISTALLINO P=285 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.07.03	B.54.07.03	PANNELLO POLICRISTALLINO P=215 Wp	1,000	cad	271,29	271,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2092/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,72
					TOTALE:	342,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,81
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	433,50

Articolo: VEN24-10.05.08.01 [M.05.08.01]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.01	B.54.08.01	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore	1,000	a corpo	199,95	199,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,05
					TOTALE:	308,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	390,29

Articolo: VEN24-10.05.08.02 [M.05.08.02]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 2 stringa 16A 500V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.02	B.54.08.02	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 2 stringhe 16A 500V con sezionatore	1,000	a corpo	216,61	216,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,51
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,40
					TOTALE:	326,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	413,09

Articolo: VEN24-10.05.08.03 [M.05.08.03]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 3 stringa 25A 750V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.03	B.54.08.03	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 3 stringhe 25A 750V con sezionatore	1,000	a corpo	250,18	250,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2093/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,72
TOTALE:						393,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						497,89

Articolo: VEN24-10.05.08.04 [M.05.08.04]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringa 32A 750V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.04	B.54.08.04	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringhe 32A 750V con sezionatore	1,000	a corpo	283,27	283,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,89
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,42
TOTALE:						429,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						543,18

Articolo: VEN24-10.05.08.05 [M.05.08.05]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 5 stringa 50A 800V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.05	B.54.08.05	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 5 stringhe 50A 800V con sezionatore	1,000	a corpo	567,51	567,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,05
TOTALE:						767,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						971,10

Articolo: VEN24-10.05.08.06 [M.05.08.06]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 6 stringa 63A 800V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.06	B.54.08.06	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 6 stringhe 63A 800V con sezionatore	1,000	a corpo	633,32	633,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2094/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,45
					TOTALE:	838,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.061,18

Articolo: VEN24-10.05.08.07 [M.05.08.07]

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 8 stringa 80A 1000V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.54.08.07	B.54.08.07	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 8 stringhe 80A 1000V con sezionatore	1,000	a corpo	669,20	669,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,92
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,81
					TOTALE:	908,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	240,73
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.149,15

Articolo: VEN24-10.06.01.01 [M.06.01.01]

Amplificatore di zona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.01.01	B.55.01.01	Amplificatore di zona	1,000	cad	537,43	537,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,18
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,88
					TOTALE:	606,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	766,69

Articolo: VEN24-10.06.02.01 [M.06.02.01]

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA Completa di base microfonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.02.01	B.55.02.01	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA completa di base microfonica	1,000	a corpo	9.749,21	9.749,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	389,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	202,78
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2095/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	216,48
TOTALE:						11.040,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.925,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.966,06

Articolo: VEN24-10.06.02.02 [M.06.02.02]

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA a norma EN60849

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.02.02	B.55.02.02	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA a norma EN60849	1,000	a corpo	15.693,83	15.693,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	627,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	326,43
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	342,60
TOTALE:						17.472,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.630,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22.102,75

Articolo: VEN24-10.06.02.03 [M.06.02.03]

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.02.03	B.55.02.03	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica	1,000	a corpo	637,00	637,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,25
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,64
TOTALE:						695,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	184,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						879,67

Articolo: VEN24-10.06.02.04 [M.06.02.04]

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica per vvf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.02.04	B.55.02.04	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica per vvf	1,000	a corpo	503,33	503,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2096/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,80
					TOTALE:	550,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	696,70

Articolo: VEN24-10.06.02.05 [M.06.02.05]

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA unità di rilevamento rumore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.02.05	B.55.02.05	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA unità di rilevamento rumore	1,000	a corpo	231,85	231,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,82
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,16
					TOTALE:	263,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	332,88

Articolo: VEN24-10.06.03.01 [M.06.03.01]

DIFFUSORE SONORO Con potenza 6W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.03.01	B.55.03.01	DIFFUSORE SONORO con potenza 6W	1,000	cad	53,88	53,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,87
					TOTALE:	95,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	120,40

Articolo: VEN24-10.06.03.02 [M.06.03.02]

DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiama

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.03.02	B.55.03.02	DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiama	1,000	cad	59,71	59,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2097/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,99
					TOTALE:	101,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	128,37

Articolo: VEN24-10.06.04.01 [M.06.04.01]

DIFFUSORE SONORO SPORGENTE Con potenza 10/15W esecuzione sporgente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.04.01	B.55.04.01	DIFFUSORE SONORO SPORGENTE con potenza 10/15W esecuzione sporgente	1,000	cad	59,71	59,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,99
					TOTALE:	101,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	128,37

Articolo: VEN24-10.06.05.01 [M.06.05.01]

PUNTO ATTENUATORE Punto attenuatore e selezione canale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.05.01	B.55.05.01	PUNTO ATTENUATORE punto attenuatore e selezione canale	1,000	cad	95,54	95,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,33
					TOTALE:	118,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	150,21

Articolo: VEN24-10.06.05.02 [M.06.05.02]

PUNTO ATTENUATORE Punto attenuatore corridoi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.05.02	B.55.05.02	PUNTO ATTENUATORE punto attenuatore corridoi	1,000	cad	95,54	95,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,99
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2098/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,51
					TOTALE:	127,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	161,86

Articolo: VEN24-10.06.06.01 [M.06.06.01]

PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da trave testaleto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.06.01	B.55.06.01	PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da trave testaleto	1,000	cad	33,61	33,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,44
					TOTALE:	73,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,65

Articolo: VEN24-10.06.06.02 [M.06.06.02]

PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da sorgente esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.55.06.02	B.55.06.02	PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da sorgente esterna	1,000	cad	33,61	33,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,44
					TOTALE:	73,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	92,65

Articolo: VEN24-10.07.01.01 [M.07.01.01]

CITOFONO posto esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.01.01	B.56.01.01	CITOFONO posto esterno	1,000	cad	107,07	107,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2099/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,87
TOTALE:						146,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						185,42

Articolo: VEN24-10.07.01.02 [M.07.01.02]

CITOFONO alimentatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.01.02	B.56.01.02	CITOFONO alimentatore	1,000	cad	217,48	217,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,10
TOTALE:						259,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						328,76

Articolo: VEN24-10.07.01.03 [M.07.01.03]

CITOFONO posto interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.01.03	B.56.01.03	CITOFONO posto interno	1,000	cad	51,70	51,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,70
TOTALE:						86,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,65

Articolo: VEN24-10.07.01.04 [M.07.01.04]

CITOFONO Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.01.04	B.56.01.04	CITOFONO elettroserratura	1,000	cad	135,01	135,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,81
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,93	17,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2100/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	28,31	15,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,53
TOTALE:						179,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						227,55

Articolo: VEN24-10.07.01.05 [M.07.01.05]

CITOFONO posto esterno con tastiera do selezione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.01.05	B.56.01.05	CITOFONOposto esterno con tastiera di selezione	1,000	cad	330,22	330,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,61
TOTALE:						388,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						490,87

Articolo: VEN24-10.07.02.01 [M.07.02.01]

VIDEOCITOFONO posto interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.02.01	B.56.02.01	VIDEOCITOFONO posto interno	1,000	cad	418,28	418,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,32
TOTALE:						526,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						665,79

Articolo: VEN24-10.07.02.02 [M.07.02.02]

VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.02.02	B.56.02.02	VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico	1,000	cad	1.275,02	1.275,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	51,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,52

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2101/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,87
TOTALE:						1.625,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	430,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.056,09

Articolo: VEN24-10.07.02.03 [M.07.02.03]

VIDEOCITOFONO posto esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.02.03	B.56.02.03	VIDEOCITOFONO posto esterno	1,000	cad	715,14	715,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,88
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,98
TOTALE:						865,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	229,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.095,46

Articolo: VEN24-10.07.02.04 [M.07.02.04]

VIDEOCITOFONO Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.56.02.04	B.56.02.04	VIDEOCITOFONO Elettroserratura	1,000	cad	135,01	135,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,81
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,550	h	31,93	17,56
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	28,31	15,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,53
TOTALE:						179,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						227,55

Articolo: VEN24-10.08.01.01 [M.08.01.01]

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.57.01.01	B.57.01.01	IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV	1,000	a corpo	1.257,37	1.257,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2102/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,50
TOTALE:						1.606,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	425,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.031,93

Articolo: VEN24-10.08.01.02 [M.08.01.02]

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di parabola e Centralino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.57.01.02	B.57.01.02	IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV	1,000	a corpo	1.257,37	1.257,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,50
TOTALE:						1.606,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	425,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.031,93

Articolo: VEN24-10.08.02.01 [M.08.02.01]

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.57.02.01	B.57.02.01	PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso	1,000	cad	31,96	31,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,66
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,28
TOTALE:						65,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,62

Articolo: VEN24-10.08.02.02 [M.08.02.02]

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.57.02.02	B.57.02.02	PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso	1,000	cad	31,96	31,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2103/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,28
TOTALE:						65,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,62

Articolo: VEN24-10.09.01.01 [M.09.01.01]

OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.01.01	B.58.01.01	OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack	1,000	cad	992,65	992,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,70
TOTALE:						1.565,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	414,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.980,52

Articolo: VEN24-10.09.02.01 [M.09.02.01]

OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.02.01	B.58.02.01	OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato	1,000	cad	887,54	887,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,43
TOTALE:						991,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	262,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.253,69

Articolo: VEN24-10.09.03.01 [M.09.03.01]

OROLOGIO CONTASECONDI per sala operatoria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.03.01	B.58.03.01	OROLOGIO CONTASECONDI per sala operatoria	1,000	cad	1.037,54	1.037,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	41,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2104/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,62
TOTALE:						1.153,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	305,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.459,01

Articolo: VEN24-10.09.04.01 [M.09.04.01]

OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300 Doppio quadrante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.04.01	B.58.04.01	OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300 doppio quadrante	1,000	cad	109,88	109,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,29
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,05
TOTALE:						155,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,05

Articolo: VEN24-10.09.05.01 [M.09.05.01]

OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.05.01	B.58.05.01	OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale	1,000	cad	836,05	836,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,39
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,46
TOTALE:						941,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	249,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.190,98

Articolo: VEN24-10.09.06.01 [M.09.06.01]

OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE A led ore, minuti e meteo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.06.01	B.58.06.01	OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE A led ore, minuti e meteo	1,000	cad	1.907,79	1.907,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	76,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2105/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,20
TOTALE:						2.101,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	556,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.657,93

Articolo: VEN24-10.09.07.01 [M.09.07.01]

TERMINALE RILEVAZIONETERMINALE RILEVAZIONE installazione a parete installazione a parete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.58.07.01	B.58.07.01	TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE installazione a parete	1,000	cad	756,43	756,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,73
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,29
TOTALE:						830,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.050,91

Articolo: VEN24-10.10.01.01 [M.10.01.01]

CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.01.01	B.59.01.01	CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display	1,000	cad	2.764,55	2.764,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	110,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	57,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	68,29
TOTALE:						3.482,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	922,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.405,79

Articolo: VEN24-10.10.02.01 [M.10.02.01]

TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.02.01	B.59.02.01	TERMINALE DI REPARTO IP centralina di reparto	1,000	cad	2.107,27	2.107,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	84,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2106/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	54,35
TOTALE:						2.771,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	734,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.506,15

Articolo: VEN24-10.10.03.01 [M.10.03.01]

TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.03.01	B.59.03.01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza	1,000	cad	727,24	727,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	29,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,07
TOTALE:						1.278,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	338,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.617,24

Articolo: VEN24-10.10.04.01 [M.10.04.01]

TERMINALE DI CONNESSIONE IP Modulo di connessione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.04.01	B.59.04.01	TERMINALE DI CONNESSIONE IP modulo di connessione	1,000	cad	120,39	120,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,76
TOTALE:						191,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						242,51

Articolo: VEN24-10.10.05.01 [M.10.05.01]

TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente completo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.05.01	B.59.05.01	TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente completo	1,000	cad	632,96	632,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2107/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,63
					TOTALE:	746,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	944,09

Articolo: VEN24-10.10.05.02 [M.10.05.02]

TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente con controllo luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.05.02	B.59.05.02	TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente con controllo luce	1,000	cad	609,60	609,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,14
					TOTALE:	721,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	912,12

Articolo: VEN24-10.10.06.01 [M.10.06.01]

MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.06.01	B.59.06.01	MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci	1,000	cad	122,62	122,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,81
					TOTALE:	194,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	245,56

Articolo: VEN24-10.10.07.01 [M.10.07.01]

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.07.01	B.59.07.01	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata	1,000	cad	86,31	86,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2108/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,04
					TOTALE:	154,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	195,87

Articolo: VEN24-10.10.07.02 [M.10.07.02]

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.07.02	B.59.07.02	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante	1,000	cad	99,58	99,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,32
					TOTALE:	169,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,03

Articolo: VEN24-10.10.07.03 [M.10.07.03]

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.07.03	B.59.07.03	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante	1,000	cad	105,73	105,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,20
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,45
					TOTALE:	175,85
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	222,45

Articolo: VEN24-10.10.07.04 [M.10.07.04]

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto pneumatico di chiamata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.07.04	B.59.07.04	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto pneumatico di chiamata	1,000	cad	193,96	193,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2109/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,32
					TOTALE:	271,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	343,21

Articolo: VEN24-10.10.07.05 [M.10.07.05]

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.07.05	B.59.07.05	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico	1,000	cad	115,71	115,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,66
					TOTALE:	186,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	236,11

Articolo: VEN24-10.10.07.06 [M.10.07.06]

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata e di servizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.07.06	B.59.07.06	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata e di servizio	1,000	cad	112,75	112,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,35
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,60
					TOTALE:	183,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	232,06

Articolo: VEN24-10.10.08.01 [M.10.08.01]

PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.08.01	B.59.08.01	PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo	1,000	cad	88,66	88,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2110/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,09
					TOTALE:	157,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	199,09

Articolo: VEN24-10.10.09.01 [M.10.09.01]

PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP tasto di chiamata/annullo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.09.01	B.59.09.01	PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP tasto di chiamata/annullo	1,000	cad	113,70	113,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,62
					TOTALE:	184,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	233,37

Articolo: VEN24-10.10.10.01 [M.10.10.01]

DISPLAY DI TESTO IP display alfanumerico LED a 12 caratteri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.10.01	B.59.10.01	DISPLAY DI TESTO IP display alfanumerico LED a 12 caratteri	1,000	cad	1.903,22	1.903,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	76,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,79
					TOTALE:	2.182,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.760,50

Articolo: VEN24-10.10.10.02 [M.10.10.02]

DISPLAY DI TESTO IP ripartitore di connessione per display di testo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.10.02	B.59.10.02	DISPLAY DI TESTO IP ripartitore di connessione per display di testo	1,000	cad	626,48	626,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2111/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,50
					TOTALE:	739,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	935,23

Articolo: VEN24-10.10.11.01 [M.10.11.01]

MODULO I/O IP Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.11.01	B.59.11.01	MODULO I/O IP Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT	1,000	cad	199,80	199,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,44
					TOTALE:	277,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	351,20

Articolo: VEN24-10.10.12.01 [M.10.12.01]

RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.12.01	B.59.12.01	RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale	1,000	cad	167,53	167,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,76
					TOTALE:	242,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	307,03

Articolo: VEN24-10.10.13.01 [M.10.13.01]

SERVER IP centro di controllo Apparato attivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.13.01	B.59.13.01	SERVER IP centro di controllo - Apparato attivo	1,000	cad	5.066,22	5.066,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	202,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	105,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2112/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	117,12
TOTALE:						5.973,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.582,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.556,21

Articolo: VEN24-10.10.14.01 [M.10.14.01]

SWITCH DI SISTEMA IP Nodo di comunicazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.14.01	B.59.14.01	SWITCH DI SISTEMA IP Nodo di comunicazione	1,000	cad	1.121,53	1.121,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,33
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,20
TOTALE:						1.336,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	354,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.690,55

Articolo: VEN24-10.10.15.01 [M.10.15.01]

INTERFACCIA DEL SUONO IP a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.15.01	B.59.15.01	INTERFACCIA DEL SUONO IP a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione	1,000	cad	5.245,31	5.245,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	209,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	109,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	116,10
TOTALE:						5.921,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.569,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.490,42

Articolo: VEN24-10.10.15.02 [M.10.15.02]

INTERFACCIA DEL SUONO IP controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM, 2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.15.02	B.59.15.02	INTERFACCIA DEL SUONO IP controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM, 2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne	1,000	cad	3.515,21	3.515,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2113/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	140,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	79,40
TOTALE:						4.049,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.073,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.122,36

Articolo: VEN24-10.10.18.01 [M.10.18.01]

SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.18.01	B.59.18.01	SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	56,27	56,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,04
TOTALE:						103,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,43

Articolo: VEN24-10.10.18.02 [M.10.18.02]

SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.18.02	B.59.18.02	SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	167,65	167,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,49
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,40
TOTALE:						224,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						283,89

Articolo: VEN24-10.10.19.01 [M.10.19.01]

SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza ELETTRONICA Stato allarmi/presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.59.19.01	B.59.19.01	SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	281,34	281,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,85
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,81
					TOTALE:	347,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	439,49

Articolo: VEN24-10.10.19.02 [M.10.19.02]

SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza ELETTRONICA Stato allarmi/presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.19.02	B.59.19.02	SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	311,20	311,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,47
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,45
					TOTALE:	379,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	480,37

Articolo: VEN24-10.10.20.01 [M.10.20.01]

TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.20.01	B.59.20.01	TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme	1,000	cad	32,16	32,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
					TOTALE:	77,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,44

Articolo: VEN24-10.10.20.02 [M.10.20.02]

TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.20.02	B.59.20.02	TASTIERA ANNULO PER BAGNO Stato allarme antivandalo	1,000	cad	323,84	323,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,71
TOTALE:						393,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						497,66

Articolo: VEN24-10.10.21.01 [M.10.21.01]

TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.21.01	B.59.21.01	TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo	1,000	cad	43,63	43,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,91
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,77
TOTALE:						90,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,14

Articolo: VEN24-10.10.21.02 [M.10.21.02]

TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.21.02	B.59.21.02	TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo antivandalo	1,000	cad	323,84	323,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,71
TOTALE:						393,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						497,66

Articolo: VEN24-10.10.22.01 [M.10.22.01]

TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto a perella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.22.01	B.59.22.01	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto a perella	1,000	cad	164,20	164,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,69
TOTALE:						239,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						302,49

Articolo: VEN24-10.10.22.02 [M.10.22.02]

TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.22.02	B.59.22.02	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto antivandolo	1,000	cad	323,84	323,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,08
TOTALE:						411,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						520,99

Articolo: VEN24-10.10.23.01 [M.10.23.01]

TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO Segnalazione da posto letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.23.01	B.59.23.01	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO comunicazione da posto letto	1,000	cad	349,68	349,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,86
TOTALE:						452,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						571,89

Articolo: VEN24-10.10.24.01 [M.10.24.01]

TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. comunicazione da wc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.24.01	B.59.24.01	TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. Comunicazione da wc	1,000	cad	54,26	54,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,99
TOTALE:						101,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,68

Articolo: VEN24-10.10.25.01 [M.10.25.01]

TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.25.01	B.59.25.01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa	1,000	cad	659,16	659,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,19
TOTALE:						774,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						979,96

Articolo: VEN24-10.10.25.02 [M.10.25.02]

TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.59.25.02	B.59.25.02	TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa antivandalo	1,000	cad	953,14	953,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,79
TOTALE:						1.111,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	294,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.405,67

Articolo: VEN24-10.11.01.01 [M.11.01.01]

ALIMENTATORE tensione 220/27 Vdc corrente 5A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.60.01.01	B.60.01.01	ALIMENTATORE tensione 220/27 Vdc corrente 5A	1,000	a corpo	555,05	555,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,90
TOTALE:						606,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						767,50

Articolo: VEN24-10.11.02.01 [M.11.02.01]

APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.60.02.01	B.60.02.01	APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce	1,000	a corpo	228,42	228,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,45
TOTALE:						277,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						351,53

Articolo: VEN24-10.11.03.01 [M.11.03.01]

APPARECCHIO INTERFONICO IP54 a viva voce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.60.03.01	B.60.03.01	APPARECCHIO INTERFONICO IP54 a viva voce	1,000	a corpo	565,33	565,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,76
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,60
TOTALE:						642,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						812,67

Articolo: VEN24-10.11.04.01 [M.11.04.01]

CENTRALE INTERFONICA Fino a 20 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.60.04.01	B.60.04.01	CENTRALE INTERFONICA Fino a 20 utenti	1,000	a corpo	5.139,43	5.139,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	205,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	106,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	113,86
TOTALE:						5.806,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.538,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.345,51

Articolo: VEN24-10.11.05.01 [M.11.05.01]

IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO Completo per 1 postazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.60.05.01	B.60.05.01	IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO Completo per 1 postazione	1,000	a corpo	651,30	651,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,23
TOTALE:						827,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	219,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.046,93

Articolo: VEN24-10.11.06.01 [M.11.06.01]

RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA completo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.60.06.01	B.60.06.01	RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA completo	1,000	a corpo	585,16	585,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,22
TOTALE:						725,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						917,54

Articolo: VEN24-10.12.01.01 [M.12.01.01]

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.01	B.61.01.01	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm	1,000	a corpo	895,68	895,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,64
					TOTALE:	1.460,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	387,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.847,79

Articolo: VEN24-10.12.01.02 [M.12.01.02]

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 29U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.02	B.61.01.02	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 29U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm	1,000	a corpo	932,75	932,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,40
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,43
					TOTALE:	1.500,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	397,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.898,52

Articolo: VEN24-10.12.01.03 [M.12.01.03]

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 33U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.03	B.61.01.03	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 33U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm	1,000	a corpo	1.000,69	1.000,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,81
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,87
					TOTALE:	1.574,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2121/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	417,19
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.991,51

Articolo: VEN24-10.12.01.04 [M.12.01.04]

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.04	B.61.01.04	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm	1,000	a corpo	1.105,71	1.105,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,10
TOTALE:						1.687,96
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	447,31
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.135,27

Articolo: VEN24-10.12.01.05 [M.12.01.05]

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.334,25	1.334,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	53,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,95
TOTALE:						1.935,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	512,84
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.448,08

Articolo: VEN24-10.12.01.06 [M.12.01.06]

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 47U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.06	B.61.01.06	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 47U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm	1,000	a corpo	1.445,44	1.445,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	57,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2122/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	40,31
					TOTALE:	2.055,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	544,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.600,28

Articolo: VEN24-10.12.02.01 [M.12.02.01]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 3 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.01	B.61.02.01	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 3 moduli	1,000	a corpo	12,85	12,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,35
					TOTALE:	17,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,66
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,26

Articolo: VEN24-10.12.02.02 [M.12.02.02]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio fibra ottica a 6 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.02	B.61.02.02	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 6 moduli	1,000	a corpo	22,19	22,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
					TOTALE:	27,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,04

Articolo: VEN24-10.12.02.03 [M.12.02.03]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare SC per fibra monomodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.03	B.61.02.03	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare SC per fibra monomodale	1,000	a corpo	8,17	8,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,25
					TOTALE:	12,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,86

Articolo: VEN24-10.12.02.04 [M.12.02.04]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare LC per fibra monomodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.04	B.61.02.04	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare LC per fibra monomodale	1,000	a corpo	17,52	17,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
					TOTALE:	22,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,64

Articolo: VEN24-10.12.02.05 [M.12.02.05]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare ST per fibra multimodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.05	B.61.02.05	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare ST per fibra multimodale	1,000	a corpo	3,51	3,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
					TOTALE:	7,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,47

Articolo: VEN24-10.12.02.06 [M.12.02.06]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare SC per fibra multimodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.06	B.61.02.06	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare SC per fibra multimodale	1,000	a corpo	4,66	4,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2124/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
					TOTALE:	8,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,06

Articolo: VEN24-10.12.02.07 [M.12.02.07]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare LC per fibra multimodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.07	B.61.02.07	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare LC per fibra multimodale	1,000	a corpo	15,18	15,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,39
					TOTALE:	20,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,45

Articolo: VEN24-10.12.02.08 [M.12.02.08]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo ST

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.08	B.61.02.08	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo ST	1,000	a corpo	22,19	22,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
					TOTALE:	27,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,04

Articolo: VEN24-10.12.02.09 [M.12.02.09]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.09	B.61.02.09	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo SC	1,000	a corpo	22,19	22,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2125/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
TOTALE:						27,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,04

Articolo: VEN24-10.12.02.10 [M.12.02.10]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo MT-RJ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.10	B.61.02.10	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo MT-RJ	1,000	a corpo	32,69	32,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,77
TOTALE:						39,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,42

Articolo: VEN24-10.12.02.11 [M.12.02.11]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo LC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.11	B.61.02.11	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo LC	1,000	a corpo	32,69	32,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,77
TOTALE:						39,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,42

Articolo: VEN24-10.12.02.12 [M.12.02.12]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.12	B.61.02.12	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex SC	1,000	a corpo	79,41	79,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2126/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,76
TOTALE:						89,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,37

Articolo: VEN24-10.12.02.13 [M.12.02.13]

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex LC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.02.13	B.61.02.13	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex LC	1,000	a corpo	79,41	79,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,65
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,76
TOTALE:						89,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,37

Articolo: VEN24-10.12.03.01 [M.12.03.01]

LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.03.01	B.61.03.01	LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre	1,000	m	7,22	7,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,56

Articolo: VEN24-10.12.04.01 [M.12.04.01]

PATCH PANEL UTP 19" universale a 24 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.04.01	B.61.04.01	PATCH PANEL UTP 19" universale a 24 moduli	1,000	a corpo	30,04	30,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,62
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2127/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,71
					TOTALE:	36,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	45,78

Articolo: VEN24-10.12.04.02 [M.12.04.02]

PATCH PANEL FTP 19" universale a 24 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.04.02	B.61.04.02	PATCH PANEL FTP 19" universale a 24 moduli	1,000	a corpo	32,44	32,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,76
					TOTALE:	38,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,07

Articolo: VEN24-10.12.05.01 [M.12.05.01]

PATCH CORD UTP 0,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.01	B.61.05.01	PATCH CORD UTP 0,5m	1,000	a corpo	2,65	2,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
					TOTALE:	6,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,31

Articolo: VEN24-10.12.05.02 [M.12.05.02]

PATCH CORD UTP 1m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.02	B.61.05.02	PATCH CORD UTP 1m	1,000	a corpo	2,87	2,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2128/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,59

Articolo: VEN24-10.12.05.03 [M.12.05.03]

PATCH CORD UTP 1,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.03	B.61.05.03	PATCH CORD UTP 1,5m	1,000	a corpo	3,25	3,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,12

Articolo: VEN24-10.12.05.04 [M.12.05.04]

PATCH CORD UTP 2m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.04	B.61.05.04	PATCH CORD UTP 2m	1,000	a corpo	3,72	3,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,77

Articolo: VEN24-10.12.05.05 [M.12.05.05]

PATCH CORD UTP 3m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.05	B.61.05.05	PATCH CORD UTP 3m	1,000	a corpo	4,08	4,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2129/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,16
					TOTALE:	8,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,25

Articolo: VEN24-10.12.05.06 [M.12.05.06]

PATCH CORD UTP 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.06	B.61.05.06	PATCH CORD UTP 5m	1,000	a corpo	5,65	5,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
					TOTALE:	9,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,41

Articolo: VEN24-10.12.05.07 [M.12.05.07]

PATCH CORD UTP 10m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.07	B.61.05.07	PATCH CORD UTP 10m	1,000	a corpo	12,75	12,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,34
					TOTALE:	17,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,12

Articolo: VEN24-10.12.05.08 [M.12.05.08]

PATCH CORD FTP 0,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.08	B.61.05.08	PATCH CORD FTP 0,5m	1,000	a corpo	5,65	5,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2130/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
TOTALE:						9,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,41

Articolo: VEN24-10.12.05.09 [M.12.05.09]

PATCH CORD FTP 1m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.09	B.61.05.09	PATCH CORD FTP 1m	1,000	a corpo	5,65	5,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
TOTALE:						9,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,41

Articolo: VEN24-10.12.05.10 [M.12.05.10]

PATCH CORD FTP 1,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.10	B.61.05.10	PATCH CORD FTP 1,5m	1,000	a corpo	6,12	6,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,20
TOTALE:						10,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,04

Articolo: VEN24-10.12.05.11 [M.12.05.11]

PATCH CORD FTP 2m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.11	B.61.05.11	PATCH CORD FTP 2m	1,000	a corpo	6,72	6,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2131/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
					TOTALE:	10,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,88

Articolo: VEN24-10.12.05.12 [M.12.05.12]

PATCH CORD FTP 3m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.12	B.61.05.12	PATCH CORD FTP 3m	1,000	a corpo	7,70	7,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
					TOTALE:	12,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,22

Articolo: VEN24-10.12.05.13 [M.12.05.13]

PATCH CORD FTP 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.13	B.61.05.13	PATCH CORD FTP 5m	1,000	a corpo	10,21	10,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,29
					TOTALE:	14,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,65

Articolo: VEN24-10.12.05.14 [M.12.05.14]

PATCH CORD FTP 10m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.05.14	B.61.05.14	PATCH CORD FTP 10m	1,000	a corpo	15,62	15,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2132/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
					TOTALE:	20,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,03

Articolo: VEN24-10.12.06.01 [M.12.06.01]

SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 con sportello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.06.01	B.61.06.01	SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 con sportello	1,000	a corpo	0,62	0,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,93	0,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	28,31	0,28
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,62

Articolo: VEN24-10.12.06.02 [M.12.06.02]

SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 senza sportello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.06.02	B.61.06.02	SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 senza sportello	1,000	a corpo	0,64	0,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,93	0,32
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	28,31	0,28
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,66

Articolo: VEN24-10.12.06.03 [M.12.06.03]

SUPPORTI PER RJ45 Supporto a 4 moduli per duplicatori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.06.03	B.61.06.03	SUPPORTI PER RJ45 Supporto a 4 moduli per duplicatori	1,000	a corpo	2,71	2,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2133/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
					TOTALE:	4,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,05

Articolo: VEN24-10.12.07.01 [M.12.07.01]

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.07.01	B.61.07.01	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia - dati	1,000	a corpo	47,23	47,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,73
					TOTALE:	87,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	111,29

Articolo: VEN24-10.12.07.02 [M.12.07.02]

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.07.02	B.61.07.02	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppia fonia - dati	1,000	a corpo	117,13	117,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,44
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,93	20,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	28,31	18,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,27
					TOTALE:	166,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	210,85

Articolo: VEN24-10.12.07.03 [M.12.07.03]

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.07.03	B.61.07.03	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia - dati	1,000	a corpo	164,80	164,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,43
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2134/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,34
TOTALE:						221,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						279,98

Articolo: VEN24-10.12.08.01 [M.12.08.01]

PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.08.01	B.61.08.01	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia - dati	1,000	a corpo	52,83	52,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,84
TOTALE:						94,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,95

Articolo: VEN24-10.12.08.02 [M.12.08.02]

PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.08.02	B.61.08.02	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia - dati	1,000	a corpo	122,70	122,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,650	h	31,93	20,75
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	28,31	18,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,39
TOTALE:						172,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						218,47

Articolo: VEN24-10.12.08.03 [M.12.08.03]

PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico triplo fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.08.03	B.61.08.03	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico triplo fonia - dati	1,000	a corpo	170,27	170,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2135/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,46
					TOTALE:	227,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	287,47

Articolo: VEN24-10.12.10.01 [M.12.10.01]

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie, 100 Ohm,155MHz con guaina in PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.10.01	B.61.10.01	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC	1,000	m	0,72	0,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
					TOTALE:	1,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,38

Articolo: VEN24-10.12.10.02 [M.12.10.02]

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.10.02	B.61.10.02	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH	1,000	m	0,78	0,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
					TOTALE:	1,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,45

Articolo: VEN24-10.12.10.10 [M.12.10.10]

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.10.10	B.61.10.10	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC	1,000	m	1,03	1,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2136/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,80

Articolo: VEN24-10.12.10.11 [M.12.10.11]

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.10.11	B.61.10.11	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH	1,000	m	1,11	1,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,90

Articolo: VEN24-10.12.11.01 [M.12.11.01]

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.11.01	B.61.11.01	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC	1,000	m	1,32	1,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,19

Articolo: VEN24-10.12.11.02 [M.12.11.02]

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.11.02	B.61.11.02	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,37	1,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
					TOTALE:	1,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,26

Articolo: VEN24-10.12.11.10 [M.12.11.10]

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.11.10	B.61.11.10	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,16	1,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,97

Articolo: VEN24-10.12.11.11 [M.12.11.11]

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.11.11	B.61.11.11	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura a treccia,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,27	1,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,13

Articolo: VEN24-10.12.12.01 [M.12.12.01]

CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.12.01	B.61.12.01	CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH	1,000	m	1,69	1,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
TOTALE:						2,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,71

Articolo: VEN24-10.12.13.01 [M.12.13.01]

CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.13.01	B.61.13.01	CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH	1,000	m	2,29	2,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
TOTALE:						2,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,52

Articolo: VEN24-10.13.01.01 [M.13.01.01]

ACCOPIATORE n°1 accoppiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.01.01	B.62.01.01	ACCOPIATORE n°1 accoppiatore	1,000	cad	365,90	365,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,61
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,37
TOTALE:						426,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2139/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	539,71
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.13.02.01 [M.13.02.01]

ALIMENTATORE n°1 alimentatore di completo di accumulatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.02.01	B.62.02.01	ALIMENTATORE n°1 alimentatore di completo di accumulatore	1,000	cad	394,69	394,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,58
TOTALE:						488,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						617,97

Articolo: VEN24-10.13.03.01 [M.13.03.01]

ATTUATORE TAPPARELLE n°1 attuatore 4 azionamenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.03.01	B.62.03.01	ATTUATORE TAPPARELLE n°1 attuatore 4 azionamenti	1,000	cad	260,06	260,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,41
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,93
TOTALE:						404,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						511,41

Articolo: VEN24-10.13.04.01 [M.13.04.01]

DIMMER DALI n°1 regolatore DALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.04.01	B.62.04.01	DIMMER DALI n°1 regolatore DALI	1,000	cad	502,59	502,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,45
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,07
TOTALE:						666,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,67

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	843,36
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.13.05.01 [M.13.05.01]

INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando tapparelle 4 azionamenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.05.01	B.62.05.01	INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando tapparelle 4 azionamenti	1,000	cad	112,31	112,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,79
TOTALE:						244,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						309,18

Articolo: VEN24-10.13.05.02 [M.13.05.02]

INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.05.02	B.62.05.02	INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti	1,000	cad	112,31	112,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,79
TOTALE:						244,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						309,18

Articolo: VEN24-10.13.06.01 [M.13.06.01]

INTERFACCIA EIB/USB n° 1 interfaccia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.06.01	B.62.06.01	INTERFACCIA EIB/USB n° 1 interfaccia	1,000	cad	225,28	225,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,19
TOTALE:						366,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,16

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	463,81
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-10.13.07.01 [M.13.07.01]

INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE n° 1 modulo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.07.01	B.62.07.01	INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE n° 1 modulo	1,000	cad	351,35	351,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,86
TOTALE:						503,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						636,36

Articolo: VEN24-10.13.08.01 [M.13.08.01]

MODULI n° 1 modulo minifuzioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.08.01	B.62.08.01	MODULI n° 1 modulo minifuzioni	1,000	cad	660,57	660,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,42
TOTALE:						837,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	221,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.059,60

Articolo: VEN24-10.13.09.01 [M.13.09.01]

SENSORE PRESENZA n° 1 sensore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.09.01	B.62.09.01	SENSORE PRESENZA n° 1 sensore	1,000	cad	256,59	256,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,25
TOTALE:						369,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2142/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	467,81
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-10.13.10.01 [M.13.10.01]

SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE n° 1 sensore con regolazione costante della luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.10.01	B.62.10.01	SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE n° 1 sensore con regolazione costante della luce	1,000	cad	286,76	286,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,96
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,89
TOTALE:						402,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						509,10

Articolo: VEN24-10.13.11.01 [M.13.11.01]

SENSORE METEOROLOGICO n° 1 sensore meteorologico combinato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.11.01	B.62.11.01	SENSORE METEOROLOGICO	1,000	cad	736,08	736,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	29,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,31
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,03
TOTALE:						919,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	243,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.162,97

Articolo: VEN24-10.13.12.01 [M.13.12.01]

STAZIONE METEOROLOGICA n° 1 stazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.62.12.01	B.62.12.01	STAZIONE METEOROLOGICA n° 1 stazione	1,000	cad	613,16	613,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,42
TOTALE:						786,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2143/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	208,38
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		994,72

Articolo: VEN24-10.13.13.01 [M.13.13.01]

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,20	8,40
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	1,88	28,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN24-PR-A.62.13.01	B.62.13.01	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.458,34	1.458,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,86
TOTALE:						2.135,07
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			565,79
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.700,86

Articolo: VEN24-10.13.13.02 [M.13.13.02]

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,20	8,40
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	1,88	28,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN24-PR-A.62.13.02	B.62.13.02	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.650,24	1.650,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,94
TOTALE:						2.342,72
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			620,82
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2.963,54

Articolo: VEN24-10.13.13.03 [M.13.13.03]

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,20	8,40
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	1,88	28,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN24-PR-A.62.13.03	B.62.13.03	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.458,34	1.458,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,86
TOTALE:						2.135,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	565,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.700,86

Articolo: VEN24-10.13.13.04 [M.13.13.04]

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,20	8,40
VEN24-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVOFTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	1,88	28,20
VEN24-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN24-PR-A.62.13.04	B.62.13.04	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.650,24	1.650,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,59
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,94
TOTALE:						2.342,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	620,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.963,54

Articolo: VEN24-10.14.01.01 [M.14.01.01]

ALIMENTATORE per alimentazione apparecchiature in campo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.01.01	B.63.01.01	ALIMENTATORE ANTINTRUSIONE per apparecchiature in campo	1,000	a corpo	346,65	346,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2145/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	467,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	123,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		591,08

Articolo: VEN24-10.14.02.01 [M.14.02.01]

CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8 zone, espandibile a 512 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.02.01	B.63.02.01	CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8 zone, espandibile a 512 zone	1,000	a corpo	1.273,99	1.273,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,67
TOTALE:						1.870,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	495,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.365,60

Articolo: VEN24-10.14.02.02 [M.14.02.02]

CENTRALE ANTINTRUSIONE scheda di espansione 8 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.02.02	B.63.02.02	CENTRALE ANTINTRUSIONE scheda di espansione a 8 zone	1,000	a corpo	101,16	101,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,35
TOTALE:						170,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						216,19

Articolo: VEN24-10.14.03.01 [M.14.03.01]

COMBINATORE TELEFONICO collegamento diretto alla rete telefonica pubblica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.03.01	B.63.03.01	COMBINATORE TELEFONICO collegamento diretto alla rete telefonica pubblica	1,000	cad	97,41	97,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2146/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	166,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	44,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		211,07

Articolo: VEN24-10.14.03.02 [M.14.03.02]

COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.03.02	B.63.03.02	COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale	1,000	cad	356,63	356,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,77
TOTALE:						447,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						565,87

Articolo: VEN24-10.14.04.01 [M.14.04.01]

CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.04.01	B.63.04.01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti	1,000	cad	78,14	78,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,26
TOTALE:						115,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,84

Articolo: VEN24-10.14.05.01 [M.14.05.01]

CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO per serramenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.05.01	B.63.05.01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO per serramenti	1,000	cad	42,03	42,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,87
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2147/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	76,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		96,39

Articolo: VEN24-10.14.06.01 [M.14.06.01]

ELEMENTO INDIRIZZAMENTO ADI in campo e/o centrale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.06.01	B.63.06.01	ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI in campo o in centrale	1,000	cad	96,60	96,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,25
TOTALE:						165,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						209,94

Articolo: VEN24-10.14.07.01 [M.14.07.01]

INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA Abilitazione/disabilitazione del sistema

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.07.01	B.63.07.01	INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA Abilitazione/disabilitazione del sistema	1,000	cad	131,59	131,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,74
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,39
TOTALE:						173,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						218,98

Articolo: VEN24-10.14.08.01 [M.14.08.01]

MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.08.01	B.63.08.01	MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti	1,000	cad	30,99	30,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,64
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2148/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	64,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		81,29

Articolo: VEN24-10.14.09.01 [M.14.09.01]

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO completo di collegamento da remoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.09.01	B.63.09.01	PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO completo di collegamento remoto	1,000	cad	728,64	728,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	29,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,66
TOTALE:						849,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	225,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.075,06

Articolo: VEN24-10.14.10.01 [M.14.10.01]

RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO a tecnologia infrarossa (IR)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.10.01	B.63.10.01	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO a tecnologia infrarossa (IR)	1,000	cad	75,01	75,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,43
TOTALE:						124,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						157,08

Articolo: VEN24-10.14.11.01 [M.14.11.01]

RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.11.01	B.63.11.01	RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW)	1,000	cad	113,82	113,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,37
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2149/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	153,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	40,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		194,67

Articolo: VEN24-10.14.12.01 [M.14.12.01]

RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO a tecnologia infrarossa (IR)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.12.01	B.63.12.01	RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO a tecnologia infrarossa (IR)	1,000	cad	88,19	88,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,47
TOTALE:						126,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,58

Articolo: VEN24-10.14.13.01 [M.14.13.01]

RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.13.01	B.63.13.01	RIEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio	1,000	cad	126,21	126,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,09
TOTALE:						259,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						328,22

Articolo: VEN24-10.14.14.01 [M.14.14.01]

SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO Completa di lampeggiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.14.01	B.63.14.01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO Completa di lampeggiatore	1,000	cad	116,23	116,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2150/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	156,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	41,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		197,97

Articolo: VEN24-10.14.15.01 [M.14.15.01]

SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.63.15.01	B.63.15.01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore	1,000	cad	123,83	123,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,83
TOTALE:						195,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						247,22

Articolo: VEN24-10.15.01.01 [M.15.01.01]

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI 4 loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.01.01	B.64.01.01	CENTRALE CONTROLLO ACCESSI 4 loop	1,000	a corpo	3.718,41	3.718,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	148,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	77,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	83,71
TOTALE:						4.269,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.131,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.400,49

Articolo: VEN24-10.15.02.01 [M.15.02.01]

CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.02.01	B.64.02.01	CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto	1,000	a corpo	58,02	58,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2151/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	93,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	24,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		118,29

Articolo: VEN24-10.15.02.02 [M.15.02.02]

CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.02.02	B.64.02.02	CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di emergenza	1,000	a corpo	58,02	58,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,83
TOTALE:						93,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,29

Articolo: VEN24-10.15.03.01 [M.15.03.01]

IMPIANTO ELIMINACODE distributore di ticket

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.03.01	B.64.03.01	IMPIANTO ELIMINACODE distributore di ticket	1,000	cad	409,56	409,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,89
TOTALE:						504,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						638,31

Articolo: VEN24-10.15.03.02 [M.15.03.02]

IMPIANTO ELIMINACODE visore sala di attesa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.03.02	B.64.03.02	IMPIANTO ELIMINACODE visore sala di attesa	1,000	cad	409,56	409,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,89

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2152/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	504,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	133,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		638,31

Articolo: VEN24-10.15.03.03 [M.15.03.03]

IMPIANTO ELIMINACODE visore sportello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.03.03	B.64.03.03	IMPIANTO ELIMINACODE visore sportello	1,000	cad	170,65	170,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,83
TOTALE:						246,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						311,32

Articolo: VEN24-10.15.03.04 [M.15.03.04]

IMPIANTO ELIMINACODE consolle operatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.03.04	B.64.03.04	IMPIANTO ELIMINACODE consolle operatore	1,000	cad	129,70	129,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,96
TOTALE:						201,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						255,26

Articolo: VEN24-10.15.03.05 [M.15.03.05]

IMPIANTO ELIMINACODE unità centrale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.03.05	B.64.03.05	IMPIANTO ELIMINACODE unità centrale	1,000	cad	546,07	546,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,36
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2153/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	652,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	172,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		825,16

Articolo: VEN24-10.15.04.01 [M.15.04.01]

LETTORE DI BADGE per ingresso ai reparti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.04.01	B.64.04.01	LETTORE DI BADGE per ingresso ai reparti	1,000	cad	368,60	368,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,67
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,18
TOTALE:						417,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						527,83

Articolo: VEN24-10.15.04.02 [M.15.04.02]

LETTORE DI BADGE rilevatore di presenze

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.04.02	B.64.04.02	LETTORE DI BADGE rilevatore di presenze	1,000	cad	350,17	350,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,67
TOTALE:						391,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						494,84

Articolo: VEN24-10.15.05.01 [M.15.05.01]

MODULO DI INTERFACCIA LETTORE per 1 ingresso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.64.05.01	B.64.05.01	MODULO DI INTERFACCIA LETTORE per 1 ingresso	1,000	cad	361,77	361,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2154/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	452,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	120,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		572,89

Articolo: VEN24-10.16.01.01 [M.16.01.01]

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale master a 12 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.01.01	B.65.01.01	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO master a 12 Loop	1,000	a corpo	8.267,23	8.267,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	330,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	171,96
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	185,04
TOTALE:						9.436,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.500,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.937,60

Articolo: VEN24-10.16.01.02 [M.16.01.02]

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale slave a 20 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.01.02	B.65.01.02	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO slave a 20 Loop	1,000	a corpo	15.625,17	15.625,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	625,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	325,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	341,14
TOTALE:						17.398,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.610,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22.008,77

Articolo: VEN24-10.16.01.03 [M.16.01.03]

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.01.03	B.65.01.03	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop	1,000	a corpo	4.737,96	4.737,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	189,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	98,55
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,500	h	31,93	175,62
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,500	h	28,31	155,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	107,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2155/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5.464,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.448,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6.912,61

Articolo: VEN24-10.16.01.04 [M.16.01.04]

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 8 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.01.04	B.65.01.04	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 8 Loop	1,000	a corpo	9.375,10	9.375,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	375,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	195,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,500	h	31,93	175,62
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,500	h	28,31	155,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	205,53
TOTALE:						10.481,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.777,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.259,68

Articolo: VEN24-10.16.02.01 [M.16.02.01]

DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.02.01	B.65.02.01	DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su loop	1,000	cad	136,07	136,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,83
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,49
TOTALE:						177,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						225,12

Articolo: VEN24-10.16.03.01 [M.16.03.01]

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.03.01	B.65.03.01	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 24 Vdc alimentatore supplementare	1,000	a corpo	868,24	868,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2156/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,02
					TOTALE:	970,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	257,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.227,28

Articolo: VEN24-10.16.04.01 [M.16.04.01]

MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.04.01	B.65.04.01	MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN	1,000	cad	93,73	93,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,95
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,11
					TOTALE:	107,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,50
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	136,06

Articolo: VEN24-10.16.05.01 [M.16.05.01]

MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.05.01	B.65.05.01	MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT	1,000	cad	192,39	192,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,20
					TOTALE:	214,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	271,10

Articolo: VEN24-10.16.06.01 [M.16.06.01]

PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.06.01	B.65.06.01	PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica	1,000	cad	91,49	91,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2157/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,30
TOTALE:						117,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						148,54

Articolo: VEN24-10.16.07.01 [M.16.07.01]

PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.07.01	B.65.07.01	PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione	1,000	cad	1.166,71	1.166,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	46,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,27
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,36
TOTALE:						1.293,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	342,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.635,82

Articolo: VEN24-10.16.08.01 [M.16.08.01]

PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.08.01	B.65.08.01	PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante	1,000	cad	71,38	71,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,88
TOTALE:						95,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,02

Articolo: VEN24-10.16.09.01 [M.16.09.01]

PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.09.01	B.65.09.01	PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante	1,000	cad	369,48	369,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2158/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,20
TOTALE:						418,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						529,05

Articolo: VEN24-10.16.10.01 [M.16.10.01]

PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.10.01	B.65.10.01	PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare	1,000	cad	84,87	84,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,77
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,16
TOTALE:						110,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,48

Articolo: VEN24-10.16.11.01 [M.16.11.01]

RIPETITORE OTTICO da parete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.11.01	B.65.11.01	RIPETITORE OTTICO da parete	1,000	cad	33,94	33,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,08
TOTALE:						55,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,78

Articolo: VEN24-10.16.11.02 [M.16.11.02]

RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.11.02	B.65.11.02	RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto	1,000	cad	33,94	33,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,71
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2159/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,08
TOTALE:						55,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,78

Articolo: VEN24-10.16.12.01 [M.16.12.01]

RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.12.01	B.65.12.01	RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente	1,000	cad	86,36	86,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,19
TOTALE:						111,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,52

Articolo: VEN24-10.16.12.02 [M.16.12.02]

RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.12.02	B.65.12.02	RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto	1,000	cad	86,36	86,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,80
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,19
TOTALE:						111,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,52

Articolo: VEN24-10.16.13.01 [M.16.13.01]

RIVELATORE DI FUMO INTERATTICO AD ONDE RADIO in ambiente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.13.01	B.65.13.01	RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO in ambiente	1,000	cad	268,35	268,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,58
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2160/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,05
TOTALE:						308,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						390,61

Articolo: VEN24-10.16.14.01 [M.16.14.01]

RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.14.01	B.65.14.01	RILEVATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore	1,000	cad	96,21	96,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,40
TOTALE:						122,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,00

Articolo: VEN24-10.16.15.01 [M.16.15.01]

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.15.01	B.65.15.01	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente	1,000	cad	72,31	72,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,50
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,90
TOTALE:						96,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,29

Articolo: VEN24-10.16.16.01 [M.16.16.01]

RIVELATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore/Ricevitore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.16.01	B.65.16.01	RILEVATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore / Ricevitore	1,000	cad	1.016,09	1.016,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,13
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2161/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,16
TOTALE:						1.130,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	299,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.429,64

Articolo: VEN24-10.16.17.01 [M.16.17.01]

RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAUICA Rivelatore in canale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.17.01	B.65.17.01	RILEVATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAUICA RILEVATORE in canale	1,000	cad	290,82	290,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,77
TOTALE:						345,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						436,93

Articolo: VEN24-10.16.18.01 [M.16.18.01]

RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.18.01	B.65.18.01	RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio	1,000	cad	322,28	322,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,44
TOTALE:						379,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						479,99

Articolo: VEN24-10.16.19.01 [M.16.19.01]

SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completo di lampeggiante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.19.01	B.65.19.01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore	1,000	cad	74,88	74,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,56
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2162/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,79
					TOTALE:	142,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	180,22

Articolo: VEN24-10.16.20.01 [M.16.20.01]

SIRENA DA INTERNO Programmabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.20.01	B.65.20.01	SIRENA DA INTERNO Programmabile	1,000	cad	54,08	54,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,12
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,35
					TOTALE:	119,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	151,74

Articolo: VEN24-10.16.21.01 [M.16.21.01]

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.21.01	B.65.21.01	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq	1,000	cad	2.629,37	2.629,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	105,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	54,69
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	60,60
					TOTALE:	3.090,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	819,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.909,85

Articolo: VEN24-10.16.21.02 [M.16.21.02]

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.21.02	B.65.21.02	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq	1,000	cad	3.618,38	3.618,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	144,74

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2163/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	75,26
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	81,59
TOTALE:						4.160,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.102,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.263,58

Articolo: VEN24-10.16.21.03 [M.16.21.03]

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.21.03	B.65.21.03	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq	1,000	cad	3.804,79	3.804,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	152,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	79,14
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	85,54
TOTALE:						4.362,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.156,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.518,71

Articolo: VEN24-10.16.21.04 [M.16.21.04]

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.21.04	B.65.21.04	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4 ingressi	1,000	cad	5.683,97	5.683,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	227,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	118,23
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	125,41
TOTALE:						6.395,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.694,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.090,85

Articolo: VEN24-10.16.21.05 [M.16.21.05]

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi indetificabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2164/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.65.21.05	B.65.21.05	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi indentificabili	1,000	cad	11.746,03	11.746,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	469,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	244,32
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	254,02
					TOTALE:	12.955,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16.388,29

Articolo: VEN24-10.16.21.06 [M.16.21.06]

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.21.06	B.65.21.06	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto	1,000	cad	1.930,10	1.930,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,15
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,36
					TOTALE:	2.211,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.797,28

Articolo: VEN24-10.16.21.07 [M.16.21.07]

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.65.21.07	B.65.21.07	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento	1,000	m	16,13	16,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
					TOTALE:	21,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,75

Articolo: VEN24-10.17.01.01 [M.17.01.01]

CENTRALE MATRICE VIDEO a 9 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.01.01	B.66.01.01	CENTRALE MATRICE VIDEO a 9 ingressi	1,000	a corpo	3.655,08	3.655,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	146,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	76,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	87,18
TOTALE:						4.446,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.178,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.624,71

Articolo: VEN24-10.17.01.02 [M.17.01.02]

CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.01.02	B.66.01.02	CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi	1,000	a corpo	7.687,62	7.687,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	307,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	159,90
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	172,74
TOTALE:						8.809,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.334,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.144,25

Articolo: VEN24-10.17.01.03 [M.17.01.03]

CENTRALE MATRICE VIDEO a 24 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.01.03	B.66.01.03	CENTRALE MATRICE VIDEO a 24 ingressi	1,000	a corpo	7.996,91	7.996,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	319,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	166,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	179,30
TOTALE:						9.144,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.423,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.567,60

Articolo: VEN24-10.17.01.04 [M.17.01.04]

CENTRALE MATRICE VIDEO a 32 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.01.04	B.66.01.04	CENTRALE MATRICE VIDEO a 32 ingressi	1,000	a corpo	8.394,54	8.394,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	335,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	174,61
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	187,74
TOTALE:						9.574,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.537,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.111,86

Articolo: VEN24-10.17.02.01 [M.17.02.01]

MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.02.01	B.66.02.01	MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori	1,000	cad	352,93	352,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,34
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,09
TOTALE:						412,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						521,95

Articolo: VEN24-10.17.02.02 [M.17.02.02]

MONITOR DA TAVOLO Da 17" a colori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.02.02	B.66.02.02	MONITOR DA TAVOLO Da 17" a colori	1,000	cad	494,09	494,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,09
TOTALE:						565,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	149,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						715,17

Articolo: VEN24-10.17.02.03 [M.17.02.03]

MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.02.03	B.66.02.03	MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori	1,000	cad	844,66	844,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,57
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,52
TOTALE:						944,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.195,01

Articolo: VEN24-10.17.03.01 [M.17.03.01]

TELECAMERA A COLORI TELECAMERA A COLORI sensibilità e risoluzione sensibilità e risoluzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.03.01	B.66.03.01	TELECAMERA A COLORI ad alta sensibilità e risoluzione	1,000	cad	479,65	479,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,98
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,98
TOTALE:						611,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						773,13

Articolo: VEN24-10.17.04.01 [M.17.04.01]

TELECAMERA A COLORI DA INTERNO ad alta sensibilità e risoluzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.04.01	B.66.04.01	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO ad alta sensibilità e risoluzione	1,000	cad	367,04	367,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,99
TOTALE:						458,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						580,10

Articolo: VEN24-10.17.04.02 [M.17.04.02]

TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.04.02	B.66.04.02	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale	1,000	cad	610,60	610,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,70
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,16
TOTALE:						722,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						913,48

Articolo: VEN24-10.17.04.03 [M.17.04.03]

TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.66.04.03	B.66.04.03	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale	1,000	cad	1.179,12	1.179,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	47,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,22
TOTALE:						1.337,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	354,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.691,65

Articolo: VEN24-10.18.01.a [M.18.01.a]

24 unità rack 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.01	B.61.01.01	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm	1,000	a corpo	895,68	895,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,64
TOTALE:						1.460,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	387,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.847,79

Articolo: VEN24-10.18.01.b [M.18.01.b]

38 unità rack 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.04	B.61.01.04	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm	1,000	a corpo	1.105,71	1.105,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,00
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,10
					TOTALE:	1.687,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	447,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.135,27

Articolo: VEN24-10.18.01.c [M.18.01.c]

42 unità rack 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.334,25	1.334,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	53,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,95
					TOTALE:	1.935,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	512,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.448,08

Articolo: VEN24-10.18.01.d [M.18.01.d]

42 unità rack 800x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.334,25	1.334,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	53,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,95
					TOTALE:	1.935,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2170/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	512,84
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.448,08

Articolo: VEN24-10.18.01.e [M.18.01.e]

42 unità rack 800x800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.334,25	1.334,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	53,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,75
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,95
TOTALE:						1.935,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	512,84
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.448,08

Articolo: VEN24-10.18.02.a [M.18.02.a]

1 unità rack - profondità 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.07	B.61.01.07	1 unità rack - profondità 225 mm	1,000	cad	24,83	24,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,89
TOTALE:						45,30
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,00
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				57,30

Articolo: VEN24-10.18.02.b [M.18.02.b]

1 unità rack - profondità 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.01.08	B.61.01.08	1 unità rack - profondità 300 mm	1,000	cad	37,97	37,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,79
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2171/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	59,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		75,29

Articolo: VEN24-10.18.03.a [M.18.03.a]

Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.16.01	B.61.16.01	Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso	1,000	cad	126,58	126,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,63
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,05
TOTALE:						155,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						196,57

Articolo: VEN24-10.18.03.b [M.18.03.b]

Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.16.02	B.61.16.02	Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico	1,000	cad	148,00	148,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,50
TOTALE:						178,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						225,89

Articolo: VEN24-10.18.03.c [M.18.03.c]

Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.16.03	B.61.16.03	Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V	1,000	cad	194,74	194,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2172/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,49
					TOTALE:	229,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	289,86

Articolo: VEN24-10.18.03.d [M.18.03.d]

Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.16.04	B.61.16.04	Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione	1,000	cad	74,00	74,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,54
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,93
					TOTALE:	98,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	124,60

Articolo: VEN24-10.18.05.a [M.18.05.a]

Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.17.01	B.61.17.01	Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U	1,000	cad	253,75	253,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,28
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,46
					TOTALE:	278,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	352,00

Articolo: VEN24-10.18.05.b [M.18.05.b]

Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.17.02	B.61.17.02	Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U	1,000	cad	444,01	444,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,24
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2173/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,49
					TOTALE:	484,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	612,41

Articolo: VEN24-10.18.05.c [M.18.05.c]

Fino a 6 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.17.03	B.61.17.03	Fino a 6 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U	1,000	cad	313,77	313,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,53
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,73
					TOTALE:	343,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	434,15

Articolo: VEN24-10.18.05.d [M.18.05.d]

Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.17.04	B.61.17.04	Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U	1,000	cad	386,19	386,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,27
					TOTALE:	421,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	533,27

Articolo: VEN24-10.18.06.a [M.18.06.a]

Con connettori SC/SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.18.01	B.61.18.01	Con connettori SC/SC	1,000	cad	23,05	23,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,48
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2174/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,56
TOTALE:						28,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,22

Articolo: VEN24-10.18.06.b [M.18.06.b]

Con connettori ST/ST

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.18.02	B.61.18.02	Con connettori ST/ST	1,000	cad	18,40	18,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,46
TOTALE:						23,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,85

Articolo: VEN24-10.18.06.c [M.18.06.c]

Con connettori ST/SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.18.03	B.61.18.03	Con connettori ST/SC	1,000	cad	20,23	20,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,42
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,50
TOTALE:						25,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,36

Articolo: VEN24-10.18.06.d [M.18.06.d]

Con connettori LC/LC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.18.04	B.61.18.04	Con connettori LC/LC	1,000	cad	52,79	52,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2175/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,19
					TOTALE:	60,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	76,92

Articolo: VEN24-10.18.06.e [M.18.06.e]

Con connettori MT-RJ/MT-RJ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.18.05	B.61.18.05	Con connettori MT-RJ/MT-RJ	1,000	cad	34,80	34,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
					TOTALE:	41,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	52,30

Articolo: VEN24-10.18.07.a [M.18.07.a]

Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.14.01	B.61.14.01	Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH	1,000	m	0,65	0,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
					TOTALE:	1,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,28

Articolo: VEN24-10.18.07.b [M.18.07.b]

Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.11.02	B.61.11.02	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,37	1,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2176/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
					TOTALE:	1,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,26

Articolo: VEN24-10.18.07.c [M.18.07.c]

Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.14.02	B.61.14.02	Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH	1,000	m	0,88	0,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,02
					TOTALE:	1,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,59

Articolo: VEN24-10.18.07.d [M.18.07.d]

Cavo FTP cat. 6, LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.11.10	B.61.11.10	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,16	1,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,03
					TOTALE:	1,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,97

Articolo: VEN24-10.18.07.e [M.18.07.e]

Cavo SFTP categoria 7 standard, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.13.01	B.61.13.01	CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH	1,000	m	2,29	2,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2177/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
					TOTALE:	2,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,52

Articolo: VEN24-10.18.07.f [M.18.07.f]

Cavo FFTP categoria 7, alte prestazioni, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.13.02	B.61.13.02	Cavo FFTP categoria 7, alte prestazioni, guaina LSZH	1,000	m	2,85	2,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,07
					TOTALE:	3,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,29

Articolo: VEN24-10.18.07.g [M.18.07.g]

Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.01	B.61.15.01	Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	1,57	1,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
					TOTALE:	2,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,53

Articolo: VEN24-10.18.07.h [M.18.07.h]

Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.02	B.61.15.02	Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	1,88	1,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2178/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
					TOTALE:	2,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,97

Articolo: VEN24-10.18.07.i [M.18.07.i]

Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.03	B.61.15.03	Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	2,28	2,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
					TOTALE:	2,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,50

Articolo: VEN24-10.18.07.l [M.18.07.l]

Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.04	B.61.15.04	Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	3,34	3,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	3,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4,96

Articolo: VEN24-10.18.07.m [M.18.07.m]

Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.05	B.61.15.05	Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	1,68	1,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2179/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,04
					TOTALE:	2,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,69

Articolo: VEN24-10.18.07.n [M.18.07.n]

Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.06	B.61.15.06	Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	2,06	2,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
					TOTALE:	2,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,20

Articolo: VEN24-10.18.07.o [M.18.07.o]

Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.07	B.61.15.07	Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	2,51	2,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
					TOTALE:	3,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,82

Articolo: VEN24-10.18.07.p [M.18.07.p]

Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.08	B.61.15.08	Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	3,65	3,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2180/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	4,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,39

Articolo: VEN24-10.18.07.q [M.18.07.q]

Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.09	B.61.15.09	Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1	1,000	m	4,59	4,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
					TOTALE:	5,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,67

Articolo: VEN24-10.18.07.r [M.18.07.r]

Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.61.15.10	B.61.15.10	Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1	1,000	m	7,54	7,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,93	0,16
VEN24-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	28,31	0,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
					TOTALE:	8,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,71

Articolo: VEN24-10.19.01.00 [M.19.01.00]

VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,053	h	1,87	0,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2181/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.50.03.09	D.50.03.09	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10%	10,000	%	10,00	0,02
TOTALE:						4,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,29

Articolo: VEN24-11.01.01.01 [N.01.01.01]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.01	B.67.01.01	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	212,15	212,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	8,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	4,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	5,71
TOTALE:						291,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						368,12

Articolo: VEN24-11.01.01.02 [N.01.01.02]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.02	B.67.01.02	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	281,64	281,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	11,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	7,18
TOTALE:						366,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						463,23

Articolo: VEN24-11.01.01.03 [N.01.01.03]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.03	B.67.01.03	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	423,41	423,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2182/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	16,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	8,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	10,19
TOTALE:						519,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						657,28

Articolo: VEN24-11.01.01.04 [N.01.01.04]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.04	B.67.01.04	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	391,74	391,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	15,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	8,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	9,52
TOTALE:						485,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						613,93

Articolo: VEN24-11.01.01.05 [N.01.01.05]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.05	B.67.01.05	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	549,24	549,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	21,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,42
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,86
TOTALE:						655,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						829,50

Articolo: VEN24-11.01.01.06 [N.01.01.06]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.06	B.67.01.06	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	527,98	527,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	21,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,98
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,41
					TOTALE:	632,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	800,40

Articolo: VEN24-11.01.01.07 [N.01.01.07]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.07	B.67.01.07	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	748,46	748,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	29,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	15,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	17,08
					TOTALE:	871,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.102,18

Articolo: VEN24-11.01.01.08 [N.01.01.08]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.08	B.67.01.08	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	268,30	268,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	10,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	6,90
					TOTALE:	351,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	444,96

Articolo: VEN24-11.01.01.09 [N.01.01.09]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.09	B.67.01.09	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	351,68	351,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	14,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	7,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	8,67
					TOTALE:	441,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	559,10

Articolo: VEN24-11.01.01.10 [N.01.01.10]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.10	B.67.01.10	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n.2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	521,83	521,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	20,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,28
					TOTALE:	626,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	791,98

Articolo: VEN24-11.01.01.11 [N.01.01.11]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.11	B.67.01.11	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	460,79	460,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	18,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	9,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	10,98
					TOTALE:	560,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2185/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	148,41
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		708,43

Articolo: VEN24-11.01.01.12 [N.01.01.12]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.12	B.67.01.12	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	642,42	642,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	25,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	13,36
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	14,83
TOTALE:						756,55
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	200,49
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				957,04

Articolo: VEN24-11.01.01.13 [N.01.01.13]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.13	B.67.01.13	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	629,40	629,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	25,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	13,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	14,56
TOTALE:						742,47
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	196,75
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				939,22

Articolo: VEN24-11.01.01.14 [N.01.01.14]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.14	B.67.01.14	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	862,85	862,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	34,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	17,95
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2186/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	19,51
					TOTALE:	995,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.258,75

Articolo: VEN24-11.01.01.15 [N.01.01.15]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.15	B.67.01.15	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	1.329,35	1.329,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	53,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	27,65
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	30,61
					TOTALE:	1.561,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.974,99

Articolo: VEN24-11.01.01.16 [N.01.01.16]

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.01.16	B.67.01.16	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	1.442,80	1.442,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	57,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	30,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	33,02
					TOTALE:	1.684,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.130,29

Articolo: VEN24-11.01.02.01 [N.01.02.01]

CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.02.01	B.67.02.01	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=20 m	1,000	cad	412,68	412,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	16,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2187/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	8,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	9,36
					TOTALE:	477,26
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	603,73

Articolo: VEN24-11.01.02.02 [N.01.02.02]

CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.02.02	B.67.02.02	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=25 m	1,000	cad	434,93	434,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	17,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	9,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	9,83
					TOTALE:	501,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	634,20

Articolo: VEN24-11.01.02.03 [N.01.02.03]

CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.02.03	B.67.02.03	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=30 m	1,000	cad	455,78	455,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	18,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	9,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	10,27
					TOTALE:	523,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	662,72

Articolo: VEN24-11.01.03.01 [N.01.03.01]

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.03.01	B.67.03.01	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 Kg	1,000	cad	73,03	73,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2188/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,79
					TOTALE:	91,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						24,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	115,51

Articolo: VEN24-11.01.03.02 [N.01.03.02]

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.03.02	B.67.03.02	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 Kg	1,000	cad	92,62	92,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,93
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,93	8,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	28,31	7,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,28
					TOTALE:	116,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						30,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	146,98

Articolo: VEN24-11.01.03.03 [N.01.03.03]

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 kg, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.03.03	B.67.03.03	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 Kg, portello trasparente	1,000	cad	38,30	38,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,15
					TOTALE:	58,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						15,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	74,19

Articolo: VEN24-11.01.03.04 [N.01.03.04]

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 kg, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.03.04	B.67.03.04	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 Kg, portello trasparente	1,000	cad	48,98	48,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2189/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,45
					TOTALE:	73,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	93,48

Articolo: VEN24-11.01.04.01 [N.01.04.01]

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 46x80x41.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.04.01	B.67.04.01	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 46x80x41,5	1,000	cad	133,25	133,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,77
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,43
					TOTALE:	174,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	221,26

Articolo: VEN24-11.01.04.02 [N.01.04.02]

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 56x99x51.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.04.02	B.67.04.02	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 56x99x51,5	1,000	cad	179,34	179,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,73
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,41
					TOTALE:	224,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	284,35

Articolo: VEN24-11.01.04.03 [N.01.04.03]

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio Inox dim. 46x80x41.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.04.03	B.67.04.03	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 46x80x41,5	1,000	cad	294,57	294,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2190/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,85
					TOTALE:	349,46
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	442,07

Articolo: VEN24-11.01.04.04 [N.01.04.04]

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio Inox dim. 56x99x51.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.04.04	B.67.04.04	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 56x99x51,5	1,000	cad	321,36	321,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,42
					TOTALE:	378,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	478,73

Articolo: VEN24-11.01.05.01 [N.01.05.01]

CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.05.01	B.67.05.01	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	140,27	140,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,88
					TOTALE:	197,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	250,29

Articolo: VEN24-11.01.05.02 [N.01.05.02]

CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.05.02	B.67.05.02	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	151,40	151,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2191/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,12
TOTALE:						209,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						265,54

Articolo: VEN24-11.01.05.03 [N.01.05.03]

CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.05.03	B.67.05.03	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	162,54	162,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,38
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,35
TOTALE:						221,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						280,77

Articolo: VEN24-11.01.06.01 [N.01.06.01]

CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.06.01	B.67.06.01	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	162,14	162,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	6,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,37
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,04
TOTALE:						206,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						260,81

Articolo: VEN24-11.01.06.02 [N.01.06.02]

CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.06.02	B.67.06.02	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	171,60	171,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	6,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2192/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,24
					TOTALE:	216,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	273,75

Articolo: VEN24-11.01.06.03 [N.01.06.03]

CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.06.03	B.67.06.03	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	184,89	184,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,53
					TOTALE:	230,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	291,96

Articolo: VEN24-11.01.07.01 [N.01.07.01]

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.07.01	B.67.07.01	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	256,19	256,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	10,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,33
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	6,04
					TOTALE:	307,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	389,54

Articolo: VEN24-11.01.07.02 [N.01.07.02]

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2193/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.67.07.02	B.67.07.02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	271,73	271,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	10,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,65
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	6,37
					TOTALE:	324,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	410,81

Articolo: VEN24-11.01.07.03 [N.01.07.03]

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.07.03	B.67.07.03	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	287,50	287,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	11,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,98
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	6,70
					TOTALE:	341,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	432,39

Articolo: VEN24-11.01.08.01 [N.01.08.01]

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.08.01	B.67.08.01	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	480,40	480,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	19,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	9,99
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	10,79
					TOTALE:	550,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	696,42

Articolo: VEN24-11.01.08.02 [N.01.08.02]

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.08.02	B.67.08.02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	508,30	508,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	20,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	11,39
					TOTALE:	580,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	734,61

Articolo: VEN24-11.01.08.03 [N.01.08.03]

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.08.03	B.67.08.03	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	538,26	538,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	21,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,02
					TOTALE:	613,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	775,62

Articolo: VEN24-11.01.09.01 [N.01.09.01]

CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.09.01	B.67.09.01	CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=20	1,000	cad	185,37	185,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,84
					TOTALE:	246,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,36

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	312,02
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-11.01.09.02 [N.01.09.02]

CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.09.02	B.67.09.02	CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=25	1,000	cad	199,27	199,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,14
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,13
TOTALE:						261,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						331,04

Articolo: VEN24-11.01.09.03 [N.01.09.03]

CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.09.03	B.67.09.03	CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=30	1,000	cad	213,20	213,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,43
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,43
TOTALE:						276,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						350,11

Articolo: VEN24-11.01.10.01 [N.01.10.01]

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.10.01	B.67.10.01	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo	1,000	m	18,81	18,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
TOTALE:						24,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2196/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,41
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-11.01.10.02 [N.01.10.02]

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.10.02	B.67.10.02	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione	1,000	m	201,42	201,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,63
TOTALE:						236,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						299,01

Articolo: VEN24-11.01.10.03 [N.01.10.03]

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.10.03	B.67.10.03	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea	1,000	m	240,57	240,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,59
TOTALE:						284,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						360,36

Articolo: VEN24-11.01.11.01 [N.01.11.01]

EROGATORE SPRINKLER D=1/2"-15 mm-k=80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.11.01	B.67.11.01	EROGATORE SPRINKLER D=1/2", 15 mm, k=80	1,000	cad	7,93	7,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,26
TOTALE:						13,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,57

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,06
---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-11.01.11.02 [N.01.11.02]

EROGATORE SPRINKLER D=3/4"-20 mm-k=115

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.11.02	B.67.11.02	EROGATORE SPRINKLER D=3/4", 20 mm, k=115	1,000	cad	13,21	13,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,42
TOTALE:						21,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,40

Articolo: VEN24-11.01.12.01 [N.01.12.01]

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.12.01	B.67.12.01	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC	1,000	cad	59,94	59,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,47
TOTALE:						75,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,95

Articolo: VEN24-11.01.12.02 [N.01.12.02]

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=9 classe 55A-233BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.12.02	B.67.12.02	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=9 classe 55A-233BC	1,000	cad	69,54	69,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,68
TOTALE:						85,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2198/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,09
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-11.01.12.03 [N.01.12.03]

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=12 classe 55A-233BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.12.03	B.67.12.03	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=12 classe 55A-233BC	1,000	cad	78,33	78,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,86
TOTALE:						94,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,11

Articolo: VEN24-11.01.13.01 [N.01.13.01]

ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.13.01	B.67.13.01	ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC	1,000	cad	104,92	104,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,18
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,43
TOTALE:						123,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,52

Articolo: VEN24-11.01.13.02 [N.01.13.02]

ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=5 classe 113 BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.13.02	B.67.13.02	ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=5 classe 113 BC	1,000	cad	158,87	158,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,30
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,57
TOTALE:						182,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2199/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	230,34
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-11.01.14.01 [N.01.14.01]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.01	B.67.14.01	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa	1,000	cad	7.135,51	7.135,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	285,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	148,42
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	156,21
TOTALE:						7.966,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.111,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.077,65

Articolo: VEN24-11.01.14.02 [N.01.14.02]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.02	B.67.14.02	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa	1,000	cad	7.673,38	7.673,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	306,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	159,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	168,82
TOTALE:						8.609,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.281,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.891,59

Articolo: VEN24-11.01.14.03 [N.01.14.03]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.03	B.67.14.03	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa	1,000	cad	8.299,50	8.299,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	331,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	172,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2200/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	182,11
TOTALE:						9.287,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.461,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11.748,59

Articolo: VEN24-11.01.14.04 [N.01.14.04]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.04	B.67.14.04	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa	1,000	cad	9.012,11	9.012,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	360,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	187,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	197,22
TOTALE:						10.058,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.665,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.723,95

Articolo: VEN24-11.01.14.05 [N.01.14.05]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.05	B.67.14.05	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa	1,000	cad	9.498,41	9.498,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	379,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	197,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	208,75
TOTALE:						10.646,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.821,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.467,33

Articolo: VEN24-11.01.14.06 [N.01.14.06]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.06	B.67.14.06	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa	1,000	cad	10.417,74	10.417,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	416,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2201/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	216,69
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	227,05
TOTALE:						11.579,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.068,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14.647,93

Articolo: VEN24-11.01.14.07 [N.01.14.07]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.07	B.67.14.07	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa	1,000	cad	12.233,63	12.233,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	489,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	254,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	271,60
TOTALE:						13.851,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.670,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17.522,07

Articolo: VEN24-11.01.14.08 [N.01.14.08]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.14.08	B.67.14.08	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa	1,000	cad	13.340,83	13.340,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	533,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	277,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	295,09
TOTALE:						15.049,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.988,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19.037,54

Articolo: VEN24-11.01.14.09 [N.01.14.09]

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2202/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.67.14.09	B.67.14.09	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa	1,000	cad	19.091,77	19.091,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	763,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	397,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	417,10
					TOTALE:	21.272,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.637,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26.909,14

Articolo: VEN24-11.01.15.01 [N.01.15.01]

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.15.01	B.67.15.01	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm	1,000	cad	514,76	514,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	20,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,13
					TOTALE:	618,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	782,31

Articolo: VEN24-11.01.15.02 [N.01.15.02]

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.15.02	B.67.15.02	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm	1,000	cad	566,23	566,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	22,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	13,34
					TOTALE:	680,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	860,53

Articolo: VEN24-11.01.15.03 [N.01.15.03]

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.15.03	B.67.15.03	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm	1,000	cad	589,23	589,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	23,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	12,26
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	13,83
					TOTALE:	705,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	892,01

Articolo: VEN24-11.01.16.01 [N.01.16.01]

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.16.01	B.67.16.01	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	123.751,53	123.751,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4.950,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2.574,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.626,72
					TOTALE:	133.962,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	169.462,66

Articolo: VEN24-11.01.16.02 [N.01.16.02]

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.16.02	B.67.16.02	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	120.673,30	120.673,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4.826,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2.510,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.561,41
					TOTALE:	130.631,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	165.249,33

Articolo: VEN24-11.01.16.03 [N.01.16.03]

IMPIANTO WATER MIST 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.16.03	B.67.16.03	IMPIANTO WATER MIST 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	118.307,30	118.307,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4.732,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2.460,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.511,21
TOTALE:						128.071,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33.939,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162.010,86

Articolo: VEN24-11.01.16.04 [N.01.16.04]

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.16.04	B.67.16.04	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	115.548,01	115.548,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4.621,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2.403,40
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.452,67
TOTALE:						125.086,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33.147,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158.234,09

Articolo: VEN24-11.01.16.05 [N.01.16.05]

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.16.05	B.67.16.05	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	95.338,89	95.338,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.813,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.983,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2.023,91
TOTALE:						103.219,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2205/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	27.353,21
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		130.572,86

Articolo: VEN24-11.01.17.01 [N.01.17.01]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 1000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.01	B.67.17.01	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 1000 litri	1,000	cad	9.019,14	9.019,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	360,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	187,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	192,56
TOTALE:						9.820,31
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.602,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12.422,69

Articolo: VEN24-11.01.17.02 [N.01.17.02]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 1500 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.02	B.67.17.02	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 1500 litri	1,000	cad	10.030,88	10.030,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	401,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	208,64
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	214,02
TOTALE:						10.915,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.892,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				13.807,50

Articolo: VEN24-11.01.17.03 [N.01.17.03]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 2000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.03	B.67.17.03	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 2000 litri	1,000	cad	11.005,83	11.005,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	440,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	228,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2206/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	234,70
TOTALE:						11.969,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.172,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.141,95

Articolo: VEN24-11.01.17.04 [N.01.17.04]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 3000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.04	B.67.17.04	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 3000 litri	1,000	cad	11.447,31	11.447,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	457,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	238,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	244,07
TOTALE:						12.447,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.298,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.746,23

Articolo: VEN24-11.01.17.05 [N.01.17.05]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 4000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.05	B.67.17.05	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 4000 litri	1,000	cad	12.624,62	12.624,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	504,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	262,59
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	269,05
TOTALE:						13.721,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.636,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17.357,67

Articolo: VEN24-11.01.17.06 [N.01.17.06]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 5000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.06	B.67.17.06	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 5000 litri	1,000	cad	13.581,19	13.581,19

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2207/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	543,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	282,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	289,34
TOTALE:						14.756,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.910,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18.666,99

Articolo: VEN24-11.01.17.07 [N.01.17.07]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 6000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.07	B.67.17.07	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 6000 litri	1,000	cad	15.255,15	15.255,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	610,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	317,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	324,86
TOTALE:						16.567,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.390,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.958,23

Articolo: VEN24-11.01.17.08 [N.01.17.08]

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 8000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.17.08	B.67.17.08	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 8000 litri	1,000	cad	18.106,42	18.106,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	724,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	376,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	385,35
TOTALE:						19.652,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.208,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24.860,89

Articolo: VEN24-11.01.18.01 [N.01.18.01]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 2 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.01	B.67.18.01	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 2 uscite	1,000	cad	905,04	905,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,82
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,41
					TOTALE:	1.040,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.316,50

Articolo: VEN24-11.01.18.02 [N.01.18.02]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 3 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.02	B.67.18.02	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 3 uscite	1,000	cad	1.081,64	1.081,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	43,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,50
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,15
					TOTALE:	1.231,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.558,23

Articolo: VEN24-11.01.18.03 [N.01.18.03]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 4 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.03	B.67.18.03	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 4 uscite	1,000	cad	1.261,91	1.261,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,98
					TOTALE:	1.426,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.804,98

Articolo: VEN24-11.01.18.04 [N.01.18.04]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 5 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.04	B.67.18.04	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 5 uscite	1,000	cad	1.438,51	1.438,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	57,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,72
					TOTALE:	1.617,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.046,68

Articolo: VEN24-11.01.18.05 [N.01.18.05]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 6 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.05	B.67.18.05	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 6 uscite	1,000	cad	1.618,79	1.618,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	64,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,67
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	35,55
					TOTALE:	1.813,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	480,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.293,45

Articolo: VEN24-11.01.18.06 [N.01.18.06]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 3 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.06	B.67.18.06	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 3 uscite	1,000	cad	1.008,05	1.008,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,59
					TOTALE:	1.152,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2210/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	305,33
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.457,50

Articolo: VEN24-11.01.18.07 [N.01.18.07]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 4 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.07	B.67.18.07	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 4 uscite	1,000	cad	1.166,26	1.166,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	46,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,26
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,95
TOTALE:						1.323,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	350,69
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.674,05

Articolo: VEN24-11.01.18.08 [N.01.18.08]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 5 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.08	B.67.18.08	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 5 uscite	1,000	cad	1.328,14	1.328,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	53,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,38
TOTALE:						1.498,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	397,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.895,63

Articolo: VEN24-11.01.18.09 [N.01.18.09]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 6 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.09	B.67.18.09	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 6 uscite	1,000	cad	1.490,01	1.490,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,99
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2211/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,82
					TOTALE:	1.673,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	443,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.117,18

Articolo: VEN24-11.01.18.10 [N.01.18.10]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.10	B.67.18.10	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"	1,000	cad	253,84	253,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,28
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,59
					TOTALE:	336,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	425,17

Articolo: VEN24-11.01.18.11 [N.01.18.11]

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.18.11	B.67.18.11	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2	1,000	cad	235,44	235,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,20
					TOTALE:	316,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	399,99

Articolo: VEN24-11.01.19.01 [N.01.19.01]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE Valvola di smistamento da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.19.01	B.67.19.01	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale	1,000	cad	1.415,53	1.415,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2212/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,44
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,24
TOTALE:						1.593,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	422,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.015,23

Articolo: VEN24-11.01.19.02 [N.01.19.02]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE Valvola di smistamento da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.19.02	B.67.19.02	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale	1,000	cad	1.415,53	1.415,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,44
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,24
TOTALE:						1.593,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	422,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.015,23

Articolo: VEN24-11.01.20.01 [N.01.20.01]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.20.01	B.67.20.01	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1/2"	1,000	cad	2.016,12	2.016,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	80,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,98
TOTALE:						2.242,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	594,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.837,29

Articolo: VEN24-11.01.20.02 [N.01.20.02]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.20.02	B.67.20.02	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 3/4"	1,000	cad	2.150,40	2.150,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	86,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,73
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	46,83
					TOTALE:	2.388,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.021,10

Articolo: VEN24-11.01.20.03 [N.01.20.03]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.20.03	B.67.20.03	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"	1,000	cad	2.338,05	2.338,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	93,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,81
					TOTALE:	2.591,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.277,93

Articolo: VEN24-11.01.20.04 [N.01.20.04]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.20.04	B.67.20.04	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"1/4	1,000	cad	2.470,47	2.470,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	98,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	51,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	53,62
					TOTALE:	2.734,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.459,19

Articolo: VEN24-11.01.20.05 [N.01.20.05]

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.20.05	B.67.20.05	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"1/2	1,000	cad	2.948,75	2.948,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,33
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,77
					TOTALE:	3.252,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.113,83

Articolo: VEN24-11.01.21.01 [N.01.21.01]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.01	B.67.21.01	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=12 mm	1,000	cad	27,96	27,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,80
					TOTALE:	91,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	116,00

Articolo: VEN24-11.01.21.02 [N.01.21.02]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.02	B.67.21.02	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=15 mm	1,000	cad	35,97	35,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,75
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,97
					TOTALE:	100,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	126,97

Articolo: VEN24-11.01.21.03 [N.01.21.03]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.03	B.67.21.03	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=18 mm	1,000	cad	37,88	37,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,01
TOTALE:						102,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,59

Articolo: VEN24-11.01.21.04 [N.01.21.04]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.04	B.67.21.04	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=22 mm	1,000	cad	70,45	70,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,47
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,70
TOTALE:						137,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,17

Articolo: VEN24-11.01.21.05 [N.01.21.05]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.04	B.67.21.04	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=22 mm	1,000	cad	70,45	70,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,47
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,70
TOTALE:						137,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,17

Articolo: VEN24-11.01.21.06 [N.01.21.06]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.06	B.67.21.06	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=28 mm	1,000	cad	73,35	73,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,76
TOTALE:						140,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,12

Articolo: VEN24-11.01.21.07 [N.01.21.07]

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.21.07	B.67.21.07	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=35 mm	1,000	cad	147,08	147,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,06
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,33
TOTALE:						220,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						279,05

Articolo: VEN24-11.01.22.01 [N.01.22.01]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.01	B.67.22.01	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
TOTALE:						358,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.02 [N.01.22.02]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.02	B.67.22.02	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,6	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
TOTALE:						358,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.03 [N.01.22.03]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.03	B.67.22.03	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,7	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
TOTALE:						358,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.04 [N.01.22.04]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.04	B.67.22.04	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,8	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
TOTALE:						358,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2218/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	95,04
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.05 [N.01.22.05]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.05	B.67.22.05	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
TOTALE:						358,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	95,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.06 [N.01.22.06]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.06	B.67.22.06	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
TOTALE:						358,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	95,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.07 [N.01.22.07]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.07	B.67.22.07	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,4	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2219/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
					TOTALE:	358,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	453,70

Articolo: VEN24-11.01.22.08 [N.01.22.08]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.08	B.67.22.08	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,5	1,000	cad	274,91	274,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,04
					TOTALE:	358,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	454,02

Articolo: VEN24-11.01.22.09 [N.01.22.09]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.09	B.67.22.09	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,6	1,000	cad	274,91	274,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,04
					TOTALE:	358,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	454,02

Articolo: VEN24-11.01.22.10 [N.01.22.10]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.10	B.67.22.10	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2	1,000	cad	274,91	274,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2220/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,04
					TOTALE:	358,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						95,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	454,02

Articolo: VEN24-11.01.22.11 [N.01.22.11]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.11	B.67.22.11	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,3	1,000	cad	274,91	274,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,04
					TOTALE:	358,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						95,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	454,02

Articolo: VEN24-11.01.22.12 [N.01.22.12]

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.22.12	B.67.22.12	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,8	1,000	cad	274,69	274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,03
					TOTALE:	358,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						95,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	453,70

Articolo: VEN24-11.01.23.01 [N.01.23.01]

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1Tubazione da 20 m, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.23.01	B.67.23.01	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 20 m, portello trasparente	1,000	cad	479,25	479,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	19,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	9,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	11,37
TOTALE:						580,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						733,70

Articolo: VEN24-11.01.23.02 [N.01.23.02]

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 25 m, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.23.02	B.67.23.02	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 25 m, portello trasparente	1,000	cad	537,94	537,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	21,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,62
TOTALE:						643,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						814,04

Articolo: VEN24-11.01.23.03 [N.01.23.03]

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 30 m, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.23.03	B.67.23.03	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 30 m, portello trasparente	1,000	cad	590,80	590,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	23,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	12,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	13,74
TOTALE:						700,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						886,39

Articolo: VEN24-11.01.24.01 [N.01.24.01]

STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.24.01	B.67.24.01	STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100	1,000	cad	4.043,07	4.043,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	161,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	84,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	90,60
TOTALE:						4.620,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.224,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.844,87

Articolo: VEN24-11.01.24.02 [N.01.24.02]

STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.24.02	B.67.24.02	STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150	1,000	cad	4.643,15	4.643,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	185,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	96,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	103,33
TOTALE:						5.269,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.396,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.666,23

Articolo: VEN24-11.01.25.01 [N.01.25.01]

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.25.01	B.67.25.01	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 80	1,000	cad	1.492,71	1.492,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	35,28
TOTALE:						1.799,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	476,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.276,33

Articolo: VEN24-11.01.25.02 [N.01.25.02]

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.25.02	B.67.25.02	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100	1,000	cad	1.627,72	1.627,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	65,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,15
TOTALE:						1.945,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	515,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.461,13

Articolo: VEN24-11.01.25.03 [N.01.25.03]

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.25.03	B.67.25.03	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150	1,000	cad	1.935,26	1.935,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	44,67
TOTALE:						2.278,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	603,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.882,06

Articolo: VEN24-11.01.25.04 [N.01.25.04]

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.25.04	B.67.25.04	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 200	1,000	cad	2.820,39	2.820,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	112,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	58,66
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,45
TOTALE:						3.236,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	857,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.093,59

Articolo: VEN24-11.01.26.01 [N.01.26.01]

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE impianti a secco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.26.01	B.67.26.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO ACCELERATORE impianti a secco	1,000	cad	693,84	693,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,43
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,13
TOTALE:						873,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	231,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.105,14

Articolo: VEN24-11.01.27.01 [N.01.27.01]

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.27.01	B.67.27.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO D=1/2"	1,000	cad	206,28	206,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,18
TOTALE:						315,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						398,94

Articolo: VEN24-11.01.28.01 [N.01.28.01]

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA a turbina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.28.01	B.67.28.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA a turbina	1,000	cad	206,28	206,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,58
TOTALE:						284,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						360,07

Articolo: VEN24-11.01.29.01 [N.01.29.01]

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE 1,5 HP impianti a secco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.29.01	B.67.29.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE 1,5 HP impianti a secco	1,000	cad	2.121,72	2.121,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	84,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	48,63
TOTALE:						2.480,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	657,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.137,29

Articolo: VEN24-11.01.30.01 [N.01.30.01]

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE impianti a secco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.30.01	B.67.30.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE impianti a secco	1,000	cad	193,42	193,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,67
TOTALE:						289,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						365,79

Articolo: VEN24-11.01.31.01 [N.01.31.01]

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO orifizio 1/2", drenaggio 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.67.31.01	B.67.31.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO orifizio 1/2", drenaggio 1"	1,000	cad	122,16	122,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,04
TOTALE:						205,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						260,49

Articolo: VEN24-11.02.01.01 [N.02.01.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.01.01	B.68.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA Coppia di prese acqua in ottone a muro attacco maschio d=1/2"	1,000	cad	29,03	29,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
TOTALE:						41,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,17

Articolo: VEN24-11.02.02.01 [N.02.02.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.02.01	B.68.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	1,000	cad	29,03	29,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
TOTALE:						41,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,17

Articolo: VEN24-11.02.03.01 [N.02.03.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.03.01	B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	1,000	cad	80,15	80,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,67
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,89
TOTALE:						96,56

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2227/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,59
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		122,15

Articolo: VEN24-11.02.04.01 [N.02.04.01]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 120 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.01	B.68.04.01	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 120 l	1,000	cad	817,48	817,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,96
TOTALE:						1.068,86
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	283,25
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.352,11

Articolo: VEN24-11.02.04.02 [N.02.04.02]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 160 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.02	B.68.04.02	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 160 l	1,000	cad	944,76	944,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,65
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,66
TOTALE:						1.206,58
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	319,74
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.526,32

Articolo: VEN24-11.02.04.03 [N.02.04.03]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 230 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.03	B.68.04.03	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 230 l	1,000	cad	1.138,90	1.138,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	45,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,69
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,57
TOTALE:						1.355,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2228/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	359,13
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.714,33

Articolo: VEN24-11.02.04.04 [N.02.04.04]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 350 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.04	B.68.04.04	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 350 l	1,000	cad	1.981,36	1.981,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	79,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,21
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,65
TOTALE:						2.328,19
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	616,97
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.945,16

Articolo: VEN24-11.02.04.05 [N.02.04.05]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 450 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.05	B.68.04.05	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 450 l	1,000	cad	2.271,31	2.271,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	90,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	47,24
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	51,80
TOTALE:						2.641,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	700,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3.342,03

Articolo: VEN24-11.02.04.06 [N.02.04.06]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 600 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.06	B.68.04.06	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 600 l	1,000	cad	2.538,61	2.538,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	101,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	52,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	58,68
TOTALE:						2.992,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2229/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	793,04
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3.785,63

Articolo: VEN24-11.02.04.07 [N.02.04.07]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 800 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.07	B.68.04.07	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 800 l	1,000	cad	2.950,78	2.950,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	118,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,38
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,22
TOTALE:						3.377,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	894,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				4.272,07

Articolo: VEN24-11.02.04.08 [N.02.04.08]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.08	B.68.04.08	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1000 l	1,000	cad	3.513,74	3.513,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	140,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	79,37
TOTALE:						4.047,71
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.072,64
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.120,35

Articolo: VEN24-11.02.04.09 [N.02.04.09]

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1400 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.04.09	B.68.04.09	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1400 l	1,000	cad	3.953,77	3.953,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	158,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	82,24
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	88,70
TOTALE:						4.523,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2230/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.198,81
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.722,63

Articolo: VEN24-11.02.05.01 [N.02.05.01]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 200 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.01	B.68.05.01	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 200 l	1,000	cad	1.996,95	1.996,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	79,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,19
TOTALE:						2.406,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	637,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3.044,25

Articolo: VEN24-11.02.05.02 [N.02.05.02]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.02	B.68.05.02	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l	1,000	cad	2.329,79	2.329,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	93,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	54,25
TOTALE:						2.766,65
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	733,16
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3.499,81

Articolo: VEN24-11.02.05.03 [N.02.05.03]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.03	B.68.05.03	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l	1,000	cad	2.995,43	2.995,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	119,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	62,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	68,37
TOTALE:						3.486,89

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2231/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	924,03
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.410,92

Articolo: VEN24-11.02.05.04 [N.02.05.04]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 750 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.04	B.68.05.04	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 750 l	1,000	cad	3.993,91	3.993,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	159,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	83,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	89,55
TOTALE:						4.567,25
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.210,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.777,57

Articolo: VEN24-11.02.05.05 [N.02.05.05]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.05	B.68.05.05	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000	1,000	cad	4.659,55	4.659,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	186,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	96,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	108,50
TOTALE:						5.533,27
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.466,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6.999,59

Articolo: VEN24-11.02.05.06 [N.02.05.06]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.06	B.68.05.06	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500	1,000	cad	5.768,99	5.768,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	230,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	120,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	132,03
TOTALE:						6.733,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2232/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.784,43
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		8.518,13

Articolo: VEN24-11.02.05.07 [N.02.05.07]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.07	B.68.05.07	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000	1,000	cad	7.322,19	7.322,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	292,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	152,30
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	164,99
TOTALE:						8.414,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.229,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10.644,08

Articolo: VEN24-11.02.05.08 [N.02.05.08]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.08	B.68.05.08	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 3000	1,000	cad	9.651,95	9.651,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	386,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	200,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	214,41
TOTALE:						10.935,12
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.897,81
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				13.832,93

Articolo: VEN24-11.02.05.09 [N.02.05.09]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 4000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.09	B.68.05.09	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 4000	1,000	cad	14.422,46	14.422,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	576,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	299,99
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	315,63
TOTALE:						16.096,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2233/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4.265,68
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		20.362,58

Articolo: VEN24-11.02.05.10 [N.02.05.10]

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 5000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.05.10	B.68.05.10	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 5000	1,000	cad	17.750,73	17.750,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	710,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	369,22
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	391,06
TOTALE:						19.943,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5.285,14
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				25.229,06

Articolo: VEN24-11.02.06.01 [N.02.06.01]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.01	B.68.06.01	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 500 l	1,000	cad	1.066,62	1.066,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,45
TOTALE:						1.399,88
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	370,97
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.770,85

Articolo: VEN24-11.02.06.02 [N.02.06.02]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 750 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.02	B.68.06.02	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 750 l	1,000	cad	1.580,48	1.580,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	63,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,87
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2234/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,35
TOTALE:						1.955,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	518,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.474,19

Articolo: VEN24-11.02.06.03 [N.02.06.03]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.03	B.68.06.03	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1000 l	1,000	cad	1.785,84	1.785,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	71,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,12
TOTALE:						2.300,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	609,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.910,74

Articolo: VEN24-11.02.06.04 [N.02.06.04]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.04	B.68.06.04	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1500 l	1,000	cad	2.220,99	2.220,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	88,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	54,35
TOTALE:						2.771,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	734,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.506,35

Articolo: VEN24-11.02.06.05 [N.02.06.05]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.05	B.68.06.05	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2000 l	1,000	cad	3.131,11	3.131,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	125,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2235/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	65,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	73,66
TOTALE:						3.756,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	995,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.752,07

Articolo: VEN24-11.02.06.06 [N.02.06.06]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.06	B.68.06.06	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2500 l	1,000	cad	3.661,24	3.661,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	146,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	76,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	84,91
TOTALE:						4.330,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.147,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.477,69

Articolo: VEN24-11.02.06.07 [N.02.06.07]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.06.07	B.68.06.07	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 3000 l	1,000	cad	4.120,83	4.120,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	164,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	85,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	94,66
TOTALE:						4.827,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.279,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.106,75

Articolo: VEN24-11.02.07.01 [N.02.07.01]

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2236/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.68.07.01	B.68.07.01	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 300 l	1,000	cad	985,57	985,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,50
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,55
					TOTALE:	1.557,96
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.970,82

Articolo: VEN24-11.02.07.02 [N.02.07.02]

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.07.02	B.68.07.02	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 500 l	1,000	cad	1.248,40	1.248,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,12
					TOTALE:	1.842,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.330,57

Articolo: VEN24-11.02.07.03 [N.02.07.03]

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.07.03	B.68.07.03	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1000 l	1,000	cad	1.666,53	1.666,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,66
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,00
					TOTALE:	2.294,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.902,88

Articolo: VEN24-11.02.07.04 [N.02.07.04]

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2237/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.68.07.04	B.68.07.04	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1500 l	1,000	cad	2.087,64	2.087,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	83,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,42
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	53,93
					TOTALE:	2.750,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.479,28

Articolo: VEN24-11.02.07.05 [N.02.07.05]

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.07.05	B.68.07.05	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 2000 l	1,000	cad	2.359,42	2.359,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	94,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	49,08
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	59,70
					TOTALE:	3.044,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.851,29

Articolo: VEN24-11.02.08.01 [N.02.08.01]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.08.01	B.68.08.01	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 300 l	1,000	cad	910,81	910,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,96
					TOTALE:	1.477,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.868,48

Articolo: VEN24-11.02.08.02 [N.02.08.02]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2238/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.68.08.02	B.68.08.02	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 500 l	1,000	cad	1.132,01	1.132,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	45,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,55
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,66
					TOTALE:	1.716,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.171,27

Articolo: VEN24-11.02.08.03 [N.02.08.03]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.08.03	B.68.08.03	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1000 l	1,000	cad	1.515,87	1.515,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,80
					TOTALE:	2.131,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.696,66

Articolo: VEN24-11.02.08.04 [N.02.08.04]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.08.04	B.68.08.04	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1500 l	1,000	cad	1.919,23	1.919,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	76,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,36
					TOTALE:	2.568,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.248,77

Articolo: VEN24-11.02.08.05 [N.02.08.05]

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.08.05	B.68.08.05	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 2000 l	1,000	cad	2.140,43	2.140,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	85,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	55,05
					TOTALE:	2.807,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.551,54

Articolo: VEN24-11.02.09.01 [N.02.09.01]

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.09.01	B.68.09.01	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x3	1,000	cad	27,47	27,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,82
					TOTALE:	42,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,14

Articolo: VEN24-11.02.09.02 [N.02.09.02]

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.09.02	B.68.09.02	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x4	1,000	cad	32,92	32,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,94
					TOTALE:	47,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,61

Articolo: VEN24-11.02.09.03 [N.02.09.03]

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.09.03	B.68.09.03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5	1,000	cad	38,98	38,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,07
					TOTALE:	54,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,90

Articolo: VEN24-11.02.10.01 [N.02.10.01]

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 3/4" fino a 3.5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.10.01	B.68.10.01	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 3/4" fino a 3.5 m³/h	1,000	cad	994,62	994,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,69
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,46
					TOTALE:	1.094,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	290,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.384,69

Articolo: VEN24-11.02.10.02 [N.02.10.02]

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1" fino a 4.5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.10.02	B.68.10.02	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1" fino a 4.5 m³/h	1,000	cad	1.000,36	1.000,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,59
					TOTALE:	1.100,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	291,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.392,56

Articolo: VEN24-11.02.10.03 [N.02.10.03]

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/4 fino a 5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2241/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.68.10.03	B.68.10.03	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/4 fino a 5 m³/h	1,000	cad	1.008,01	1.008,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,75
					TOTALE:	1.109,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.403,04

Articolo: VEN24-11.02.10.04 [N.02.10.04]

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/2 fino a 9 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.10.04	B.68.10.04	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/2 fino a 9 m³/h	1,000	cad	1.014,71	1.014,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,01
					TOTALE:	1.122,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.419,98

Articolo: VEN24-11.02.10.05 [N.02.10.05]

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2" fino a 11 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.10.05	B.68.10.05	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2" fino a 11 m³/h	1,000	cad	1.041,49	1.041,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	41,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,66
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,58
					TOTALE:	1.151,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.456,62

Articolo: VEN24-11.02.11.01 [N.02.11.01]

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.11.01	B.68.11.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali	1,000	cad	134,09	134,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	5,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	2,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	3,45
					TOTALE:	175,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	222,41

Articolo: VEN24-11.02.11.02 [N.02.11.02]

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.11.02	B.68.11.02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per bidet	1,000	cad	134,09	134,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	5,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	2,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	3,45
					TOTALE:	175,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	222,41

Articolo: VEN24-11.02.11.03 [N.02.11.03]

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.11.03	B.68.11.03	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi disabili	1,000	cad	152,62	152,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	6,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	3,84
					TOTALE:	195,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	247,76

Articolo: VEN24-11.02.12.01 [N.02.12.01]

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE Clinico a leva lunga

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.12.01	B.68.12.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE clinico a leva lunga	1,000	cad	238,81	238,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,67
					TOTALE:	289,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	365,75

Articolo: VEN24-11.02.12.02 [N.02.12.02]

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.12.02	B.68.12.02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello	1,000	cad	84,90	84,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	3,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1,77
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	2,40
					TOTALE:	122,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	155,09

Articolo: VEN24-11.02.19.01 [N.02.19.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=1,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.19.01	B.68.19.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=1,5 m³/h	1,000	cad	1.653,56	1.653,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,49
					TOTALE:	1.912,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.418,76

Articolo: VEN24-11.02.19.02 [N.02.19.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.19.02	B.68.19.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2 m³/h	1,000	cad	1.964,33	1.964,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	78,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,29
					TOTALE:	2.309,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.921,86

Articolo: VEN24-11.02.19.03 [N.02.19.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,2 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.19.03	B.68.19.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2,2 m³/h	1,000	cad	2.217,93	2.217,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	88,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,67
					TOTALE:	2.584,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.268,98

Articolo: VEN24-11.02.19.04 [N.02.19.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.19.04	B.68.19.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2,5 m³/h	1,000	cad	2.584,42	2.584,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	103,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	53,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	58,45
					TOTALE:	2.980,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.770,62

Articolo: VEN24-11.02.19.05 [N.02.19.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.19.05	B.68.19.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=1,5 m³/h	1,000	cad	2.207,68	2.207,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	88,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	45,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,45
					TOTALE:	2.573,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.254,95

Articolo: VEN24-11.02.19.06 [N.02.19.06]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.19.06	B.68.19.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2 m³/h	1,000	cad	2.528,70	2.528,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	101,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	52,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,26
					TOTALE:	2.920,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.694,34

Articolo: VEN24-11.02.19.07 [N.02.19.07]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.19.07	B.68.19.07	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2,2 m³/h	1,000	cad	2.990,48	2.990,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	119,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	62,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	67,06
					TOTALE:	3.420,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.326,40

Articolo: VEN24-11.02.19.08 [N.02.19.08]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.19.08	B.68.19.08	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2,5 m³/h	1,000	cad	3.531,40	3.531,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	141,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	78,54
TOTALE:						4.005,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.061,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.066,79

Articolo: VEN24-11.02.20.01 [N.02.20.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsì D=3/4", portata 2,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.20.01	B.68.20.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsì d=3/4", portata 2,5 m³/h	1,000	cad	199,37	199,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,07
TOTALE:						258,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						327,29

Articolo: VEN24-11.02.20.02 [N.02.20.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsì D=1", portata 4 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.20.02	B.68.20.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsì d=1", portata 4 m³/h	1,000	cad	270,89	270,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,83
TOTALE:						348,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2247/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	440,74
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-11.02.20.03 [N.02.20.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu D=1"1/4, portata 7 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.20.03	B.68.20.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu d=1"1/4, portata 7 m³/h	1,000	cad	311,93	311,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,82
TOTALE:						398,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						504,68

Articolo: VEN24-11.02.20.04 [N.02.20.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu D=1"1/2, portata 10 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.20.04	B.68.20.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu d=1"1/2, portata 10 m³/h	1,000	cad	710,67	710,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,49
TOTALE:						891,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	236,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.128,19

Articolo: VEN24-11.02.20.05 [N.02.20.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu DN 50, portata 15 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.20.05	B.68.20.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu DN 50, portata 15 m³/h	1,000	cad	829,12	829,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2248/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,21
					TOTALE:	1.081,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	286,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.368,05

Articolo: VEN24-11.02.21.01 [N.02.21.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.21.01	B.68.21.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1/2"	1,000	cad	47,38	47,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,310	h	31,93	9,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,310	h	28,31	8,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,38
					TOTALE:	70,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	88,97

Articolo: VEN24-11.02.21.02 [N.02.21.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.21.02	B.68.21.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=3/4"	1,000	cad	80,05	80,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,67
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,18
					TOTALE:	111,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	140,66

Articolo: VEN24-11.02.21.03 [N.02.21.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.21.03	B.68.21.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"	1,000	cad	80,89	80,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2249/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,20
TOTALE:						112,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,81

Articolo: VEN24-11.02.21.04 [N.02.21.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.21.04	B.68.21.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"1/4	1,000	cad	97,24	97,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,67
TOTALE:						135,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,98

Articolo: VEN24-11.02.21.05 [N.02.21.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.21.05	B.68.21.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"1/2	1,000	cad	247,50	247,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,34
TOTALE:						323,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						408,73

Articolo: VEN24-11.02.21.06 [N.02.21.06]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.21.06	B.68.21.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=2"	1,000	cad	279,47	279,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2250/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,13
					TOTALE:	363,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	460,24

Articolo: VEN24-11.02.22.01 [N.02.22.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.22.01	B.68.22.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=3/4"	1,000	cad	603,47	603,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,55
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,29
					TOTALE:	677,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	857,09

Articolo: VEN24-11.02.22.02 [N.02.22.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.22.02	B.68.22.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"	1,000	cad	603,47	603,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,55
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,29
					TOTALE:	677,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	857,09

Articolo: VEN24-11.02.22.03 [N.02.22.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.22.03	B.68.22.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4	1,000	cad	629,63	629,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2251/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,84
					TOTALE:	705,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	187,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	892,90

Articolo: VEN24-11.02.22.04 [N.02.22.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.22.04	B.68.22.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/2	1,000	cad	885,59	885,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,42
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,27
					TOTALE:	982,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	260,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.243,23

Articolo: VEN24-11.02.22.05 [N.02.22.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.22.05	B.68.22.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=2"	1,000	cad	963,12	963,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,92
					TOTALE:	1.066,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	282,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.349,35

Articolo: VEN24-11.02.23.01 [N.02.23.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.23.01	B.68.23.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 65	1,000	cad	2.246,66	2.246,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	89,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,73
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2252/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	48,15
					TOTALE:	2.455,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	650,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.106,21

Articolo: VEN24-11.02.23.02 [N.02.23.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.23.02	B.68.23.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 80	1,000	cad	2.993,99	2.993,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	119,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	62,28
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	64,00
					TOTALE:	3.264,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	864,99
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.129,11

Articolo: VEN24-11.02.23.03 [N.02.23.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.23.03	B.68.23.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 100	1,000	cad	3.121,96	3.121,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	124,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	64,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,72
					TOTALE:	3.402,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	901,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.304,28

Articolo: VEN24-11.02.24.01 [N.02.24.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.24.01	B.68.24.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=3/4"	1,000	cad	1.801,06	1.801,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	72,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2253/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,69
TOTALE:						1.973,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	522,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.496,28

Articolo: VEN24-11.02.24.02 [N.02.24.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.24.02	B.68.24.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"	1,000	cad	1.801,06	1.801,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	72,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,69
TOTALE:						1.973,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	522,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.496,28

Articolo: VEN24-11.02.24.03 [N.02.24.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.24.03	B.68.24.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/4	1,000	cad	1.850,58	1.850,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,74
TOTALE:						2.026,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	537,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.564,05

Articolo: VEN24-11.02.24.04 [N.02.24.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.24.04	B.68.24.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/2	1,000	cad	2.274,69	2.274,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	90,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2254/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	47,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	48,74
TOTALE:						2.485,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	658,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.144,56

Articolo: VEN24-11.02.24.05 [N.02.24.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.24.05	B.68.24.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=2"	1,000	cad	2.353,16	2.353,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	94,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,95
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,41
TOTALE:						2.570,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	681,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.251,99

Articolo: VEN24-11.02.25.01 [N.02.25.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.25.01	B.68.25.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 65	1,000	cad	2.785,67	2.785,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	111,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	57,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	59,58
TOTALE:						3.038,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	805,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.843,97

Articolo: VEN24-11.02.25.02 [N.02.25.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.68.25.02	B.68.25.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 80	1,000	cad	3.524,59	3.524,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	140,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	75,26
					TOTALE:	3.838,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.017,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.855,36

Articolo: VEN24-11.02.25.03 [N.02.25.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.25.03	B.68.25.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 100	1,000	cad	3.612,41	3.612,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	144,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	75,14
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	77,12
					TOTALE:	3.933,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.042,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.975,57

Articolo: VEN24-11.02.26.01 [N.02.26.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.26.01	B.68.26.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/4"	1,000	cad	386,74	386,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,69
					TOTALE:	443,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	560,43

Articolo: VEN24-11.02.26.02 [N.02.26.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.26.02	B.68.26.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"	1,000	cad	386,74	386,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,69
TOTALE:						443,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						560,43

Articolo: VEN24-11.02.26.03 [N.02.26.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.26.03	B.68.26.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/4	1,000	cad	423,17	423,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,46
TOTALE:						482,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						610,30

Articolo: VEN24-11.02.26.04 [N.02.26.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.26.04	B.68.26.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/2	1,000	cad	845,42	845,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,42
TOTALE:						939,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	248,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.188,25

Articolo: VEN24-11.02.26.05 [N.02.26.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.26.05	B.68.26.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"	1,000	cad	931,36	931,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,37
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,24
TOTALE:						1.032,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	273,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.305,87

Articolo: VEN24-11.02.27.01 [N.02.27.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.27.01	B.68.27.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 65	1,000	cad	1.422,73	1.422,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,59
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,67
TOTALE:						1.563,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	414,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.978,45

Articolo: VEN24-11.02.27.02 [N.02.27.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.27.02	B.68.27.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 80	1,000	cad	2.259,74	2.259,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	90,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	47,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	48,42
TOTALE:						2.469,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	654,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.124,09

Articolo: VEN24-11.02.27.03 [N.02.27.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.27.03	B.68.27.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 100	1,000	cad	2.373,71	2.373,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	94,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	49,37
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,84
					TOTALE:	2.592,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	687,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.280,09

Articolo: VEN24-11.02.28.01 [N.02.28.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 2 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.28.01	B.68.28.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 2 m³/h	1,000	cad	553,22	553,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,51
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,54
					TOTALE:	690,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	873,82

Articolo: VEN24-11.02.28.02 [N.02.28.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 8 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.28.02	B.68.28.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 8 m³/h	1,000	cad	632,39	632,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,83
					TOTALE:	807,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2259/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	213,89
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.021,04

Articolo: VEN24-11.02.28.03 [N.02.28.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.28.03	B.68.28.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 m³/h	1,000	cad	1.264,78	1.264,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,24
TOTALE:						1.491,40
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	395,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.886,62

Articolo: VEN24-11.02.29.01 [N.02.29.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.29.01	B.68.29.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt.	1,000	cad	201,72	201,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,88
TOTALE:						249,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	65,99
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				314,99

Articolo: VEN24-11.02.30.01 [N.02.30.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 60 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.01	B.68.30.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 60 lt/h	1,000	cad	5.626,45	5.626,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	225,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	117,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2260/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	119,97
					TOTALE:	6.118,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.621,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.740,08

Articolo: VEN24-11.02.30.02 [N.02.30.02]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 130 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.02	B.68.30.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 130 lt/h	1,000	cad	6.821,25	6.821,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	272,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	141,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	149,54
					TOTALE:	7.626,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.021,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9.647,50

Articolo: VEN24-11.02.30.03 [N.02.30.03]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 190 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.03	B.68.30.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 190 lt/h	1,000	cad	7.846,03	7.846,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	313,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	163,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	171,28
					TOTALE:	8.735,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.314,86
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11.050,17

Articolo: VEN24-11.02.30.04 [N.02.30.04]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 260 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.04	B.68.30.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 260 lt/h	1,000	cad	8.801,68	8.801,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	352,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	183,08
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2261/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	191,56
TOTALE:						9.769,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.588,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.358,23

Articolo: VEN24-11.02.30.05 [N.02.30.05]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 500 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.05	B.68.30.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 500 lt/h	1,000	cad	14.643,00	14.643,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	585,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	304,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	315,49
TOTALE:						16.089,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.263,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.353,52

Articolo: VEN24-11.02.30.06 [N.02.30.06]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.06	B.68.30.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 700 lt/h	1,000	cad	15.737,82	15.737,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	629,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	327,35
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	338,71
TOTALE:						17.274,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.577,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21.852,05

Articolo: VEN24-11.02.30.07 [N.02.30.07]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 900 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.07	B.68.30.07	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 900 lt/h	1,000	cad	20.269,45	20.269,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	810,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	421,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2262/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	434,86
TOTALE:						22.177,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.877,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28.054,73

Articolo: VEN24-11.02.30.08 [N.02.30.08]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 1300 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.08	B.68.30.08	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 1300 lt/h	1,000	cad	22.812,24	22.812,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	912,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	474,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	488,80
TOTALE:						24.928,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.606,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31.535,16

Articolo: VEN24-11.02.30.09 [N.02.30.09]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 2000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.09	B.68.30.09	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 2000 lt/h	1,000	cad	31.953,00	31.953,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.278,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	664,62
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	682,73
TOTALE:						34.819,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.227,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44.046,58

Articolo: VEN24-11.02.30.10 [N.02.30.10]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 3000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.10	B.68.30.10	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 3000 lt/h	1,000	cad	37.625,24	37.625,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.505,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	782,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2263/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	803,08
TOTALE:						40.956,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.853,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51.810,48

Articolo: VEN24-11.02.30.11 [N.02.30.11]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 4000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.11	B.68.30.11	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 4000 lt/h	1,000	cad	39.335,69	39.335,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.573,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	818,18
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	839,37
TOTALE:						42.807,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.344,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54.151,65

Articolo: VEN24-11.02.30.12 [N.02.30.12]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 6000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.12	B.68.30.12	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 6000 lt/h	1,000	cad	44.992,98	44.992,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.799,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	935,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	959,39
TOTALE:						48.928,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.966,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61.895,06

Articolo: VEN24-11.02.30.13 [N.02.30.13]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 10000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.30.13	B.68.30.13	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 10000 lt/h	1,000	cad	75.542,88	75.542,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.021,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.571,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2264/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.607,54
					TOTALE:	81.984,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	103.710,25

Articolo: VEN24-11.02.31.01 [N.02.31.01]

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE Fino a 240 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.31.01	B.68.31.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE fino a 240 lt/h	1,000	cad	6.146,79	6.146,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	245,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	127,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	135,23
					TOTALE:	6.896,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8.724,33

Articolo: VEN24-11.02.32.01 [N.02.32.01]

MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI per lavello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.32.01	B.68.32.01	MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI Per lavello	1,000	cad	555,92	555,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,56
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,40
					TOTALE:	632,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	799,80

Articolo: VEN24-11.02.33.01 [N.02.33.01]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.01	B.68.33.01	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=3/4"	1,000	cad	948,25	948,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2265/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,72
TOTALE:						1.056,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	280,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.336,79

Articolo: VEN24-11.02.33.02 [N.02.33.02]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.02	B.68.33.02	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"	1,000	cad	1.052,12	1.052,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,92
TOTALE:						1.169,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	309,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.478,95

Articolo: VEN24-11.02.33.03 [N.02.33.03]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.03	B.68.33.03	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/4	1,000	cad	1.022,44	1.022,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,27
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,29
TOTALE:						1.137,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	301,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.438,34

Articolo: VEN24-11.02.33.04 [N.02.33.04]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.04	B.68.33.04	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2	1,000	cad	1.564,09	1.564,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	62,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2266/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,79
TOTALE:						1.723,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	456,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.179,72

Articolo: VEN24-11.02.33.05 [N.02.33.05]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.05	B.68.33.05	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=2"	1,000	cad	1.941,01	1.941,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,37
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,14
TOTALE:						2.149,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	569,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.718,93

Articolo: VEN24-11.02.33.06 [N.02.33.06]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.06	B.68.33.06	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 65	1,000	cad	5.493,67	5.493,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	219,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	114,27
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	117,76
TOTALE:						6.005,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.591,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.597,20

Articolo: VEN24-11.02.33.07 [N.02.33.07]

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.33.07	B.68.33.07	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 100	1,000	cad	6.180,49	6.180,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	247,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	128,55
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2267/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	132,93
					TOTALE:	6.779,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.796,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8.576,14

Articolo: VEN24-11.02.34.01 [N.02.34.01]

MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.34.01	B.68.34.01	MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	107,44	107,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,23
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,88
					TOTALE:	146,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	185,93

Articolo: VEN24-11.02.35.01 [N.02.35.01]

MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.35.01	B.68.35.01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE d=1/2"	1,000	cad	219,18	219,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,56
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,25
					TOTALE:	267,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,99
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	338,88

Articolo: VEN24-11.02.36.01 [N.02.36.01]

MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA D=1/2" con leva lunga

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.35.01	B.68.35.01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE d=1/2"	1,000	cad	219,18	219,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,56
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2268/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,25
					TOTALE:	267,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,99
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	338,88

Articolo: VEN24-11.02.37.01 [N.02.37.01]

MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.36.01	B.68.36.01	MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE d=1/2"	1,000	cad	173,29	173,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,28
					TOTALE:	218,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	276,06

Articolo: VEN24-11.02.38.01 [N.02.38.01]

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.37.01	B.68.37.01	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	308,09	308,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,14
					TOTALE:	364,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	460,57

Articolo: VEN24-11.02.39.01 [N.02.39.01]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.01	B.68.38.01	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=3/4"	1,000	cad	89,03	89,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2269/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,49
					TOTALE:	127,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	160,73

Articolo: VEN24-11.02.39.02 [N.02.39.02]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.02	B.68.38.02	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"	1,000	cad	109,38	109,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,28
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,92
					TOTALE:	149,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,51
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	188,60

Articolo: VEN24-11.02.39.03 [N.02.39.03]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.03	B.68.38.03	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/4	1,000	cad	223,85	223,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,66
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,35
					TOTALE:	272,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	345,27

Articolo: VEN24-11.02.39.04 [N.02.39.04]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.04	B.68.38.04	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/2	1,000	cad	315,44	315,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,56
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,30
					TOTALE:	372,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	470,64

Articolo: VEN24-11.02.39.05 [N.02.39.05]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.05	B.68.38.05	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=2"	1,000	cad	401,93	401,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,36
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,43
					TOTALE:	480,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	608,44

Articolo: VEN24-11.02.39.06 [N.02.39.06]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.06	B.68.38.06	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 65	1,000	cad	1.323,47	1.323,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,28
					TOTALE:	1.493,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	395,77
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.889,23

Articolo: VEN24-11.02.39.07 [N.02.39.07]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.07	B.68.38.07	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 80	1,000	cad	1.653,56	1.653,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2271/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,29
					TOTALE:	1.850,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	490,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.341,03

Articolo: VEN24-11.02.39.08 [N.02.39.08]

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.38.08	B.68.38.08	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 100	1,000	cad	2.448,53	2.448,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	97,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	50,93
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	53,76
					TOTALE:	2.741,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	726,51
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.468,04

Articolo: VEN24-11.02.40.01 [N.02.40.01]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.39.01	B.68.39.01	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"	1,000	cad	4,15	4,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,18
					TOTALE:	9,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,89

Articolo: VEN24-11.02.40.02 [N.02.40.02]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.39.02	B.68.39.02	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"	1,000	cad	4,36	4,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2272/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
					TOTALE:	9,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,17

Articolo: VEN24-11.02.40.03 [N.02.40.03]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.39.03	B.68.39.03	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"	1,000	cad	6,12	6,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
					TOTALE:	13,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,91

Articolo: VEN24-11.02.40.04 [N.02.40.04]

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.39.04	B.68.39.04	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1"	1,000	cad	9,03	9,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,38
					TOTALE:	19,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24,79

Articolo: VEN24-11.02.41.01 [N.02.41.01]

RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.40.01	B.68.40.01	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=1/2"	1,000	cad	19,92	19,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2273/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,62
					TOTALE:	31,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,71

Articolo: VEN24-11.02.41.02 [N.02.41.02]

RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	1,000	cad	21,83	21,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,86
					TOTALE:	43,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,52

Articolo: VEN24-11.02.42.01 [N.02.42.01]

SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 75 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.01	B.68.41.01	SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 75 l	1,000	cad	162,85	162,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,42
					TOTALE:	225,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	285,08

Articolo: VEN24-11.02.42.02 [N.02.42.02]

SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 95 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.02	B.68.41.02	SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 95 l	1,000	cad	189,34	189,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2274/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,10
					TOTALE:	260,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	329,12

Articolo: VEN24-11.02.42.03 [N.02.42.03]

SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.03	B.68.41.03	SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l	1,000	cad	93,06	93,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,46
					TOTALE:	125,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	158,47

Articolo: VEN24-11.02.42.04 [N.02.42.04]

SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 15 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.04	B.68.41.04	SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 15 l	1,000	cad	108,57	108,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,26
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,91
					TOTALE:	148,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	187,49

Articolo: VEN24-11.02.42.05 [N.02.42.05]

SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.05	B.68.41.05	SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l	1,000	cad	131,84	131,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,74
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2275/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,52
					TOTALE:	179,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,57
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	227,09

Articolo: VEN24-11.02.42.06 [N.02.42.06]

SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.06	B.68.41.06	SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 10 l	1,000	cad	97,58	97,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,67
					TOTALE:	136,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	172,43

Articolo: VEN24-11.02.42.07 [N.02.42.07]

SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.07	B.68.41.07	SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 15 l	1,000	cad	124,08	124,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,24
					TOTALE:	164,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	208,71

Articolo: VEN24-11.02.42.08 [N.02.42.08]

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.08	B.68.41.08	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l	1,000	cad	130,54	130,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2276/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,73
					TOTALE:	190,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	240,86

Articolo: VEN24-11.02.42.09 [N.02.42.09]

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.09	B.68.41.09	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l	1,000	cad	131,19	131,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,73
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,75
					TOTALE:	191,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	241,75

Articolo: VEN24-11.02.42.10 [N.02.42.10]

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 100 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.10	B.68.41.10	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 100 l	1,000	cad	152,52	152,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,32
					TOTALE:	220,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	278,72

Articolo: VEN24-11.02.42.11 [N.02.42.11]

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 120 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.11	B.68.41.11	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 120 l	1,000	cad	365,14	365,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2277/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,19
					TOTALE:	468,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	593,07

Articolo: VEN24-11.02.42.12 [N.02.42.12]

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 150 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.12	B.68.41.12	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 150 l	1,000	cad	386,46	386,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,77
					TOTALE:	498,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,98
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	630,02

Articolo: VEN24-11.02.42.13 [N.02.42.13]

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 200 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.41.13	B.68.41.13	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 200 l	1,000	cad	548,02	548,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,40
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,55
					TOTALE:	691,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	874,47

Articolo: VEN24-11.02.43.01 [N.02.43.01]

SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.42.01	B.68.42.01	SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 3000 l	1,000	cad	1.546,34	1.546,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,16
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2278/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,45
TOTALE:						2.164,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	573,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.738,37

Articolo: VEN24-11.02.43.02 [N.02.43.02]

SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 5000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.42.02	B.68.42.02	SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 5000 l	1,000	cad	2.061,42	2.061,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	82,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	42,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	53,37
TOTALE:						2.722,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	721,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.443,39

Articolo: VEN24-11.02.44.01 [N.02.44.01]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.01	B.68.43.01	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h	1,000	cad	1.371,01	1.371,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,73
TOTALE:						1.975,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	523,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.498,40

Articolo: VEN24-11.02.44.02 [N.02.44.02]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.02	B.68.43.02	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h	1,000	cad	1.486,46	1.486,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2279/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,18
TOTALE:						2.099,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	556,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.656,42

Articolo: VEN24-11.02.44.03 [N.02.44.03]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.03	B.68.43.03	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h	1,000	cad	1.601,92	1.601,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	64,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,62
TOTALE:						2.224,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	589,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.814,45

Articolo: VEN24-11.02.44.04 [N.02.44.04]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.04	B.68.43.04	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h	1,000	cad	1.678,04	1.678,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	67,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,24
TOTALE:						2.307,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	611,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.918,63

Articolo: VEN24-11.02.44.05 [N.02.44.05]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2280/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.68.43.05	B.68.43.05	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h	1,000	cad	1.832,00	1.832,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	73,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	48,51
					TOTALE:	2.473,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.129,38

Articolo: VEN24-11.02.44.06 [N.02.44.06]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.06	B.68.43.06	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h	1,000	cad	2.538,46	2.538,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	101,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	52,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,49
					TOTALE:	3.238,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.096,34

Articolo: VEN24-11.02.44.07 [N.02.44.07]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 300kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 7400 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.07	B.68.43.07	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 300kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 7400 l/h	1,000	cad	2.695,83	2.695,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	107,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	56,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,83
					TOTALE:	3.408,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.311,73

Articolo: VEN24-11.02.44.08 [N.02.44.08]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.08	B.68.43.08	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 350kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 8600 l/h	1,000	cad	2.905,38	2.905,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	116,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	60,43
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	71,28
					TOTALE:	3.635,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	963,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.598,57

Articolo: VEN24-11.02.44.09 [N.02.44.09]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.43.09	B.68.43.09	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 400kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 9800 l/h	1,000	cad	3.061,89	3.061,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	122,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	63,69
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	74,60
					TOTALE:	3.804,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.008,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.812,79

Articolo: VEN24-11.02.45.01 [N.02.45.01]

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 60 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 1500 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.01	B.68.44.01	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 60 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 1500 l/h	1,000	cad	1.323,10	1.323,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,71
					TOTALE:	1.923,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2282/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	509,64
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.432,81

Articolo: VEN24-11.02.45.02 [N.02.45.02]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 100 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 2400 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.02	B.68.44.02	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 100 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 2400 l/h	1,000	cad	1.619,04	1.619,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	64,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,99
TOTALE:						2.243,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	594,50
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.837,89

Articolo: VEN24-11.02.45.03 [N.02.45.03]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 150 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 3600 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.03	B.68.44.03	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 150 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 3600 l/h	1,000	cad	4.155,78	4.155,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	166,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	86,44
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	97,81
TOTALE:						4.988,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.321,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6.310,05

Articolo: VEN24-11.02.45.04 [N.02.45.04]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 170 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4200 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.04	B.68.44.04	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 170 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 4200 l/h	1,000	cad	4.511,58	4.511,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	180,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	93,84
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2283/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	105,36
TOTALE:						5.373,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.423,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.797,05

Articolo: VEN24-11.02.45.05 [N.02.45.05]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 200 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4800 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.05	B.68.44.05	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 200 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 4800 l/h	1,000	cad	4.835,73	4.835,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	193,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	100,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	112,23
TOTALE:						5.723,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.516,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.240,72

Articolo: VEN24-11.02.45.06 [N.02.45.06]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 250 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 6000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.06	B.68.44.06	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 250 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 6000 l/h	1,000	cad	5.500,28	5.500,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	220,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	114,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	126,33
TOTALE:						6.442,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.707,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.150,33

Articolo: VEN24-11.02.45.07 [N.02.45.07]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 300 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 7200 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.07	B.68.44.07	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 300 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 7200 l/h	1,000	cad	5.641,40	5.641,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2284/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	225,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	117,34
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	129,33
TOTALE:						6.595,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.747,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.343,50

Articolo: VEN24-11.02.45.08 [N.02.45.08]

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 500 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 12000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.44.08	B.68.44.08	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 500 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 12000 l/h	1,000	cad	8.980,40	8.980,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	359,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	186,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	200,17
TOTALE:						10.208,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.705,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.913,75

Articolo: VEN24-11.02.46.01 [N.02.46.01]

SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 80 lt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.45.01	B.68.45.01	SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE IN POMPA DI CALORE C.tà 80 lt	1,000	cad	2.469,20	2.469,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	98,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	51,36
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	54,19
TOTALE:						2.763,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	732,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.496,32

Articolo: VEN24-11.02.46.02 [N.02.46.02]

SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 120 lt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.45.02	B.68.45.02	SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE IN POMPA DI CALORE C.tà 120 lt	1,000	cad	2.768,83	2.768,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	110,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	57,59
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	60,55
					TOTALE:	3.088,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.906,43

Articolo: VEN24-11.02.47.01 [N.02.47.01]

SCALDACQUA A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE c.tà 120 lt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.46.01	B.68.46.01	SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE C.tà 120 lt	1,000	cad	3.631,51	3.631,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	145,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	75,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	78,85
					TOTALE:	4.021,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.087,24

Articolo: VEN24-11.03.01.01 [N.03.01.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.01.01	B.69.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 I	1,000	cad	100,46	100,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,73
					TOTALE:	139,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	176,38

Articolo: VEN24-11.03.02.01 [N.03.02.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO 6/9 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.02.01	B.69.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO Cassetta da incasso 6/9 I	1,000	cad	178,75	178,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,52
TOTALE:						230,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						291,32

Articolo: VEN24-11.03.03.01 [N.03.03.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.03.01	B.69.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4	1,000	cad	14,48	14,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						31,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,25

Articolo: VEN24-11.03.03.02 [N.03.03.02]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	53,44	53,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,37
TOTALE:						70,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,69

Articolo: VEN24-11.03.04.01 [N.03.04.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.04.01	B.69.04.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO placca per cassette da incasso	1,000	cad	66,34	66,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,38
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,61
					TOTALE:	81,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,72
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	103,70

Articolo: VEN24-11.03.05.01 [N.03.05.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.05.01	B.69.05.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina	1,000	cad	37,66	37,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,10
					TOTALE:	56,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,87
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	70,98

Articolo: VEN24-11.03.06.01 [N.03.06.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.06.01	B.69.06.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI In poliuretano rigido	1,000	cad	48,77	48,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,34
					TOTALE:	68,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,05

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	86,18
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-11.03.07.01 [N.03.07.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.07.01	B.69.07.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI, Set di scarico esterno per lavabo disabili	1,000	cad	53,24	53,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
TOTALE:						77,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,53

Articolo: VEN24-11.03.08.01 [N.03.08.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA Set comando pneumatico per wc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.08.01	B.69.08.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA set comando pneumatico per WC	1,000	cad	53,13	53,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,73
TOTALE:						88,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						111,61

Articolo: VEN24-11.03.09.01 [N.03.09.01]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.09.01	B.69.09.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia	1,000	cad	14,05	14,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2289/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	25,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		31,66

Articolo: VEN24-11.03.09.02 [N.03.09.02]

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.09.02	B.69.09.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4	1,000	cad	12,00	12,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
		TOTALE:				22,21
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				28,10

Articolo: VEN24-11.03.10.01 [N.03.10.01]

BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.10.01	B.69.10.01	BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm	1,000	cad	216,18	216,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	8,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	4,50
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	5,79
		TOTALE:				295,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	78,27
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				373,63

Articolo: VEN24-11.03.10.02 [N.03.10.02]

BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.10.02	B.69.10.02	BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm	1,000	cad	304,24	304,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	12,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	6,33
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,93	39,91
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	28,31	35,39
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	7,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2290/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	406,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	107,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		513,59

Articolo: VEN24-11.03.11.01 [N.03.11.01]

DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.11.01	B.69.11.01	DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto	1,000	cad	91,22	91,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,90
TOTALE:						147,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,04

Articolo: VEN24-11.03.11.02 [N.03.11.02]

DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a pavimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.11.02	B.69.11.02	DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a pavimento	1,000	cad	245,58	245,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,11
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,42
TOTALE:						327,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						413,87

Articolo: VEN24-11.03.11.03 [N.03.11.03]

DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.11.03	B.69.11.03	DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi	1,000	cad	599,94	599,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2291/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	729,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	193,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		922,21

Articolo: VEN24-11.03.12.01 [N.03.12.01]

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	307,66	307,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	12,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	6,40
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	7,43
TOTALE:						378,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						479,41

Articolo: VEN24-11.03.13.01 [N.03.13.01]

ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.13.01	B.69.13.01	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50	1,000	cad	26,49	26,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,16
TOTALE:						59,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,13

Articolo: VEN24-11.03.13.02 [N.03.13.02]

ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.13.02	B.69.13.02	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 75	1,000	cad	29,37	29,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2292/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
					TOTALE:	77,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	98,49

Articolo: VEN24-11.03.13.03 [N.03.13.03]

ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.13.03	B.69.13.03	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110	1,000	cad	32,91	32,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,60
					TOTALE:	81,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,65
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	103,34

Articolo: VEN24-11.03.14.01 [N.03.14.01]

LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX Da parete dim 51x45 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.14.01	B.69.14.01	LAVABO SOSPESOLAVABO SOSPESO dim 51x45 cm con dim 51x45 cm con coprisifone	1,000	cad	1.069,64	1.069,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,30
					TOTALE:	1.188,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	314,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.502,96

Articolo: VEN24-11.03.15.01 [N.03.15.01]

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 60x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.15.01	B.69.15.01	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 60x40 cm con coprisifone	1,000	cad	801,70	801,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2293/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,61
TOTALE:						898,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	238,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.136,21

Articolo: VEN24-11.03.15.02 [N.03.15.02]

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 120x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.15.02	B.69.15.02	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 120x40 cm con coprisifone	1,000	cad	825,28	825,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,11
TOTALE:						923,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.168,48

Articolo: VEN24-11.03.15.03 [N.03.15.03]

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 150x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.15.03	B.69.15.03	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 150x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.072,86	1.072,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,36
TOTALE:						1.191,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	315,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.507,35

Articolo: VEN24-11.03.15.04 [N.03.15.04]

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 180x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.15.04	B.69.15.04	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 180x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.226,14	1.226,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,50
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2294/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,86
TOTALE:						1.369,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	362,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.732,70

Articolo: VEN24-11.03.15.05 [N.03.15.05]

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 240x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.15.05	B.69.15.05	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 240x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.509,10	1.509,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,86
TOTALE:						1.675,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.119,99

Articolo: VEN24-11.03.15.06 [N.03.15.06]

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 300x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.15.06	B.69.15.06	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 300x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.768,47	1.768,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	70,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	36,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,36
TOTALE:						1.956,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	518,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.475,00

Articolo: VEN24-11.03.16.04 [N.03.16.04]

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.16.04	B.69.16.04	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm	1,000	cad	172,84	172,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	6,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2295/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,57
					TOTALE:	233,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,77
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	294,87

Articolo: VEN24-11.03.16.05 [N.03.16.05]

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.16.05	B.69.16.05	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	1,000	cad	279,78	279,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	11,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,82
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	6,84
					TOTALE:	348,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,43
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	441,24

Articolo: VEN24-11.03.17.01 [N.03.17.01]

LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.17.01	B.69.17.01	LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm	1,000	cad	387,60	387,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	15,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	8,06
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	9,13
					TOTALE:	465,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	588,82

Articolo: VEN24-11.03.18.01 [N.03.18.01]

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox-Dim cm 60x65x170h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.18.01	B.69.18.01	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox, Dim. cm 60x65x170h	1,000	cad	6.792,03	6.792,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	271,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	141,27
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2296/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	147,71
					TOTALE:	7.533,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.996,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9.529,76

Articolo: VEN24-11.03.18.02 [N.03.18.02]

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox-Dim cm 60x65x155h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.18.02	B.69.18.02	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox, Dim. cm 60x65x155h	1,000	cad	7.001,66	7.001,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	280,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	145,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,000	h	31,93	223,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	7,000	h	28,31	198,17
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	156,98
					TOTALE:	8.006,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.121,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10.127,62

Articolo: VEN24-11.03.18.03 [N.03.18.03]

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 90x46x100h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.18.03	B.69.18.03	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 90x46x100h	1,000	cad	5.198,84	5.198,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	207,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	108,14
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	113,91
					TOTALE:	5.809,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.539,53
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.349,09

Articolo: VEN24-11.03.18.04 [N.03.18.04]

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 70x75x90h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.18.04	B.69.18.04	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 70x75x90h	1,000	cad	5.450,40	5.450,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	218,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	113,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2297/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	119,25
TOTALE:						6.081,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.611,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.693,43

Articolo: VEN24-11.03.18.05 [N.03.18.05]

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna in acciaio inox-Dim cm 60x46x150h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.18.05	B.69.18.05	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna in acciaio inox, Dim. cm 60x46x150h	1,000	cad	5.198,84	5.198,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	207,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	108,14
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	113,91
TOTALE:						5.809,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.539,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.349,09

Articolo: VEN24-11.03.19.01 [N.03.19.01]

LAVATOIO Dim. 60x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.19.01	B.69.19.01	LAVATOIO Dim. 60x50 cm	1,000	cad	138,00	138,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,87
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,53
TOTALE:						180,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						227,76

Articolo: VEN24-11.03.19.02 [N.03.19.02]

LAVATOIO Dim. 75x61 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.19.02	B.69.19.02	LAVATOIO Dim. 75x61 cm	1,000	cad	167,05	167,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2298/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,15
TOTALE:						211,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						267,52

Articolo: VEN24-11.03.20.01 [N.03.20.01]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 1 posto, dim. cm 80x50x50h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.20.01	B.69.20.01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 1 posto, dim. cm 80x50x50h	1,000	cad	1.612,64	1.612,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	64,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,25
TOTALE:						1.746,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	462,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.209,64

Articolo: VEN24-11.03.20.02 [N.03.20.02]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 2 posti, dim. cm 160x50x50h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.20.02	B.69.20.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 2 posti, dim. cm 160x50x50h	1,000	cad	1.753,67	1.753,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	70,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	36,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,24
TOTALE:						1.899,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	503,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.402,68

Articolo: VEN24-11.03.20.03 [N.03.20.03]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.20.03	B.69.20.03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 3 posti, dim. cm 230x50x50h	1,000	cad	1.870,16	1.870,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2299/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,71
TOTALE:						2.025,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	536,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.562,12

Articolo: VEN24-11.03.20.04 [N.03.20.04]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 4 posti, dim. cm 300x50x50h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.20.04	B.69.20.04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 4 posti, dim. cm 300x50x50h	1,000	cad	2.115,43	2.115,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	84,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	44,92
TOTALE:						2.290,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	607,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.897,84

Articolo: VEN24-11.03.21.01 [N.03.21.01]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.21.01	B.69.21.01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h	1,000	cad	2.712,41	2.712,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	108,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	56,42
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,58
TOTALE:						2.936,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	778,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.714,95

Articolo: VEN24-11.03.21.02 [N.03.21.02]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.69.21.02	B.69.21.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h	1,000	cad	3.106,73	3.106,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	124,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	64,62
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	65,95
					TOTALE:	3.363,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.254,68

Articolo: VEN24-11.03.21.03 [N.03.21.03]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.21.03	B.69.21.03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h	1,000	cad	3.387,53	3.387,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	135,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	70,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	71,91
					TOTALE:	3.667,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.639,02

Articolo: VEN24-11.03.21.04 [N.03.21.04]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.21.04	B.69.21.04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h	1,000	cad	3.644,44	3.644,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	145,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	75,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	77,36
					TOTALE:	3.945,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.990,67

Articolo: VEN24-11.03.22.01 [N.03.22.01]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.22.01	B.69.22.01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h	1,000	cad	3.380,09	3.380,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	135,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	70,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	71,75
TOTALE:						3.659,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	969,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.628,84

Articolo: VEN24-11.03.22.02 [N.03.22.02]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 2 posti, dim. Cm 160x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.22.02	B.69.22.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h	1,000	cad	3.720,52	3.720,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	148,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	77,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	78,97
TOTALE:						4.027,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.067,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.094,80

Articolo: VEN24-11.03.22.03 [N.03.22.03]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 3 posti, dim. Cm 230x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.22.03	B.69.22.03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h	1,000	cad	3.513,83	3.513,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	140,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2302/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	74,59
TOTALE:						3.803,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.008,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.811,90

Articolo: VEN24-11.03.22.04 [N.03.22.04]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 4 posti, dim. Cm 300x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.22.04	B.69.22.04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h	1,000	cad	3.811,71	3.811,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	152,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	79,28
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	80,91
TOTALE:						4.126,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.093,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.219,62

Articolo: VEN24-11.03.23.01 [N.03.23.01]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 1 posti, dim. Cm 80x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.23.01	B.69.23.01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h	1,000	cad	3.554,91	3.554,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	142,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,94
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	75,46
TOTALE:						3.848,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.019,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.868,12

Articolo: VEN24-11.03.23.02 [N.03.23.02]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 2 posti, dim. Cm 160x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2303/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.69.23.02	B.69.23.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h	1,000	cad	3.912,96	3.912,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	156,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	81,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	83,05
					TOTALE:	4.235,73
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.358,20

Articolo: VEN24-11.03.23.03 [N.03.23.03]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 3 posti, dim. Cm 230x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.23.03	B.69.23.03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h	1,000	cad	4.424,46	4.424,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	176,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	92,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	93,91
					TOTALE:	4.789,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.058,33

Articolo: VEN24-11.03.23.04 [N.03.23.04]

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 4 posti, dim. Cm 300x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.23.04	B.69.23.04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h	1,000	cad	4.955,15	4.955,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	198,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	103,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	105,16
					TOTALE:	5.363,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.784,70

Articolo: VEN24-11.03.24.01 [N.03.24.01]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 47x50x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.01	B.69.24.01	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 47x50x90, 1 vasca	1,000	cad	1.295,79	1.295,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	51,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,95
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,53
					TOTALE:	1.403,91
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.775,95

Articolo: VEN24-11.03.24.02 [N.03.24.02]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 67x50x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.02	B.69.24.02	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 67x50x90, 1 vasca	1,000	cad	1.331,94	1.331,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	53,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,70
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,29
					TOTALE:	1.443,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.825,42

Articolo: VEN24-11.03.24.03 [N.03.24.03]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 47x70x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.03	B.69.24.03	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 47x70x90, 1 vasca	1,000	cad	1.356,04	1.356,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,21
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,81
					TOTALE:	1.469,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2305/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	389,31
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.858,42

Articolo: VEN24-11.03.24.04 [N.03.24.04]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. Cm 94x50x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.04	B.69.24.04	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x50x90, 1 vasca	1,000	cad	1.627,26	1.627,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	65,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,56
TOTALE:						1.762,57
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	467,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.229,65

Articolo: VEN24-11.03.24.05 [N.03.24.05]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x50x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.05	B.69.24.05	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x50x90, 2 vasche	1,000	cad	1.838,20	1.838,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	73,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,23
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,04
TOTALE:						1.990,81
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	527,56
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.518,37

Articolo: VEN24-11.03.24.06 [N.03.24.06]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.06	B.69.24.06	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x70x90, 1 vasca	1,000	cad	1.717,66	1.717,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,73
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2306/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,48
					TOTALE:	1.860,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	493,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.353,39

Articolo: VEN24-11.03.24.07 [N.03.24.07]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.07	B.69.24.07	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x70x90, 2 vasche	1,000	cad	1.868,34	1.868,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,67
					TOTALE:	2.023,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	536,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.559,61

Articolo: VEN24-11.03.24.08 [N.03.24.08]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.08	B.69.24.08	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x50x90, 1 vasca	1,000	cad	2.199,81	2.199,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	87,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	45,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	46,71
					TOTALE:	2.382,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	631,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.013,33

Articolo: VEN24-11.03.24.09 [N.03.24.09]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.09	B.69.24.09	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x50x90, 2 vasche	1,000	cad	2.380,62	2.380,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2307/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	95,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	49,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,54
					TOTALE:	2.577,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						683,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.260,80

Articolo: VEN24-11.03.24.10 [N.03.24.10]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.10	B.69.24.10	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x70x90, 1 vasca	1,000	cad	2.260,08	2.260,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	90,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	47,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,99
					TOTALE:	2.447,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						648,53
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.095,82

Articolo: VEN24-11.03.24.11 [N.03.24.11]

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.24.11	B.69.24.11	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x70x90, 2 vasche	1,000	cad	2.440,88	2.440,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	97,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	50,77
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	51,82
					TOTALE:	2.642,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						700,37
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.343,29

Articolo: VEN24-11.03.25.01 [N.03.25.01]

LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.25.01	B.69.25.01	LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm	1,000	cad	155,00	155,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,22
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,89
TOTALE:						198,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						251,03

Articolo: VEN24-11.03.25.02 [N.03.25.02]

LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.25.02	B.69.25.02	LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm	1,000	cad	196,41	196,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,01
TOTALE:						255,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,26

Articolo: VEN24-11.03.26.01 [N.03.26.01]

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.26.01	B.69.26.01	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico	1,000	a corpo	505,95	505,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,54
TOTALE:						639,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						809,12

Articolo: VEN24-11.03.26.02 [N.03.26.02]

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.26.02	B.69.26.02	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Seggiolino ribaltabile per doccia	1,000	cad	442,71	442,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,21
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,60
TOTALE:						540,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						683,69

Articolo: VEN24-11.03.27.01 [N.03.27.01]

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.27.01	B.69.27.01	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per lavabo	1,000	cad	134,84	134,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,46
TOTALE:						176,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						223,42

Articolo: VEN24-11.03.27.02 [N.03.27.02]

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per bidet sospeso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.27.02	B.69.27.02	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per bidet sospeso	1,000	cad	157,00	157,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,27
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,93
TOTALE:						200,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						253,77

Articolo: VEN24-11.03.27.03 [N.03.27.03]

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per orinatoio sospeso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.27.03	B.69.27.03	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per orinatorio sospeso	1,000	cad	269,13	269,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,55
TOTALE:						334,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						422,79

Articolo: VEN24-11.03.27.04 [N.03.27.04]

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.27.04	B.69.27.04	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per vaso sospeso	1,000	cad	326,91	326,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,74
TOTALE:						445,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						564,06

Articolo: VEN24-11.03.28.01 [N.03.28.01]

MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione pneumatica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.28.01	B.69.28.01	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione pneumatica	1,000	cad	546,52	546,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,37
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,20
TOTALE:						622,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	164,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						786,93

Articolo: VEN24-11.03.28.02 [N.03.28.02]

MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.28.02	B.69.28.02	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione manuale	1,000	cad	318,35	318,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,62
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,36
TOTALE:						375,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						474,62

Articolo: VEN24-11.03.29.01 [N.03.29.01]

ORINATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 54x35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.29.01	B.69.29.01	ORINATORIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 54x35 cm	1,000	cad	128,08	128,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,66
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,32
TOTALE:						169,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,18

Articolo: VEN24-11.03.30.01 [N.03.30.01]

PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.30.01	B.69.30.01	PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm	1,000	cad	102,33	102,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,07
TOTALE:						156,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,35

Articolo: VEN24-11.03.30.02 [N.03.30.02]

PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.30.02	B.69.30.02	PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	1,000	cad	215,22	215,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,47
TOTALE:						278,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						352,88

Articolo: VEN24-11.03.31.01 [N.03.31.01]

PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.31.01	B.69.31.01	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 80x80 cm	1,000	cad	138,60	138,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,15
TOTALE:						211,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						267,43

Articolo: VEN24-11.03.31.02 [N.03.31.02]

PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.31.02	B.69.31.02	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm	1,000	cad	235,79	235,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,21
TOTALE:						316,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						400,46

Articolo: VEN24-11.03.32.01 [N.03.32.01]

PILETTA A PAVIMENTO per interni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.32.01	B.69.32.01	PILETTA A PAVIMENTO Per interni	1,000	cad	110,33	110,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,82
TOTALE:						143,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						182,08

Articolo: VEN24-11.03.32.02 [N.03.32.02]

PILETTA A PAVIMENTO per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.32.02	B.69.32.02	PILETTA A PAVIMENTO Per esterni	1,000	cad	38,19	38,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,20
TOTALE:						60,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						77,15

Articolo: VEN24-11.03.33.01 [N.03.33.01]

SCARICO IN PE-HD D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.01	B.69.33.01	SCARICO IN PE-HD D = 32 mm	1,000	m	4,83	4,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,94

Articolo: VEN24-11.03.33.02 [N.03.33.02]

SCARICO IN PE-HD D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.02	B.69.33.02	SCARICO IN PE-HD D = 40 mm	1,000	m	4,87	4,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,77

Articolo: VEN24-11.03.33.03 [N.03.33.03]

SCARICO IN PE-HD D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.03	B.69.33.03	SCARICO IN PE-HD D = 50 mm	1,000	m	4,97	4,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,70

Articolo: VEN24-11.03.33.04 [N.03.33.04]

SCARICO IN PE-HD D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	1,000	m	6,01	6,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,20
TOTALE:						10,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,90

Articolo: VEN24-11.03.33.05 [N.03.33.05]

SCARICO IN PE-HD D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.05	B.69.33.05	SCARICO IN PE-HD D = 75 mm	1,000	m	6,47	6,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,075	h	31,93	2,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	28,31	2,12
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,67

Articolo: VEN24-11.03.33.06 [N.03.33.06]

SCARICO IN PE-HD D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.06	B.69.33.06	SCARICO IN PE-HD D = 90 mm	1,000	m	6,34	6,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,28
TOTALE:						14,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,00

Articolo: VEN24-11.03.33.07 [N.03.33.07]

SCARICO IN PE-HD D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.07	B.69.33.07	SCARICO IN PE-HD D = 110 mm	1,000	m	7,30	7,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,37
TOTALE:						18,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,98

Articolo: VEN24-11.03.33.08 [N.03.33.08]

SCARICO IN PE-HD D=125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.33.08	B.69.33.08	SCARICO IN PE-HD D = 125 mm	1,000	m	9,73	9,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,45
TOTALE:						22,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,87

Articolo: VEN24-11.03.34.01 [N.03.34.01]

SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.34.01	B.69.34.01	SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l	1,000	cad	2.322,97	2.322,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	92,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	52,90
TOTALE:						2.697,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	714,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.412,75

Articolo: VEN24-11.03.34.02 [N.03.34.02]

SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.34.02	B.69.34.02	SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l	1,000	cad	2.274,70	2.274,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	90,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	47,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	51,87
TOTALE:						2.645,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	701,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.346,67

Articolo: VEN24-11.03.35.01 [N.03.35.01]

VASO TURCA IN VETROCHINA da incasso a pavimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.35.01	B.69.35.01	VASO TURCA IN VETROCHINA Da incasso a pavimento	1,000	cad	182,79	182,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,48
TOTALE:						228,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						289,07

Articolo: VEN24-11.03.36.01 [N.03.36.01]

VASO WATER INVETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.36.01	B.69.36.01	VASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 58x36 c	1,000	cad	212,03	212,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	8,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	4,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	5,10
TOTALE:						260,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						329,09

Articolo: VEN24-11.03.36.02 [N.03.36.02]

VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.36.02	B.69.36.02	VASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 58x36 c	1,000	cad	187,67	187,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	5,19
TOTALE:						264,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						334,61

Articolo: VEN24-11.03.37.01 [N.03.37.01]

VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.37.01	B.69.37.01	VASO WATER IN VETROCHINAVASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 67x36 Tipo a pavimento, dim. 67x36	1,000	cad	337,00	337,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,05
TOTALE:						410,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						519,56

Articolo: VEN24-11.03.37.02 [N.03.37.02]

VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo sospeso, dim. 67x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.37.02	B.69.37.02	VASO WATER IN VETROCHINAVASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 67x36 cm Tipo sospeso, dim. 67x36 cm	1,000	cad	258,56	258,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,38
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,93	39,91
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	28,31	35,39
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,99
TOTALE:						356,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						451,06

Articolo: VEN24-11.03.38.01 [N.03.38.01]

VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.38.01	B.69.38.01	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm	1,000	cad	552,95	552,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	22,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,50
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,33
TOTALE:						629,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						795,72

Articolo: VEN24-11.03.39.01 [N.03.39.01]

VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.39.01	B.69.39.01	VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. Cm 50x60x100h	1,000	cad	1.268,27	1.268,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,38
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,32
TOTALE:						1.495,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	396,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.891,40

Articolo: VEN24-11.03.40.01 [N.03.40.01]

VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.40.01	B.69.40.01	VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm	1,000	cad	335,22	335,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,71
TOTALE:						393,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						497,70

Articolo: VEN24-11.03.40.02 [N.03.40.02]

VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 53x46 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.69.40.02	B.69.40.02	VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 53x46 cm	1,000	cad	335,22	335,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,02
TOTALE:						408,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						517,13

Articolo: VEN24-11.04.01.01 [N.04.01.01]

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 32 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.01.01	B.72.01.01	CENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 32 m³/hCENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 32 m³/h	1,000	cad	20.254,38	20.254,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	810,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	421,29
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	468,27
					TOTALE:	23.881,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.328,68
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30.210,48

Articolo: VEN24-11.04.01.02 [N.04.01.02]

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.01.02	B.72.01.02	CENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 60 m³/hCENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 60 m³/h	1,000	cad	23.034,40	23.034,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	921,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	479,12
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	527,25
					TOTALE:	26.889,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.125,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34.015,63

Articolo: VEN24-11.04.01.03 [N.04.01.03]

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 100 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.01.03	B.72.01.03	CENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 100 m³/hCENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 100 m³/h	1,000	cad	29.521,12	29.521,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.180,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	614,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	664,87
					TOTALE:	33.908,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2321/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8.985,77
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		42.894,32

Articolo: VEN24-11.04.01.04 [N.04.01.04]

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 140 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.01.04	B.72.01.04	CENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 140 m³/hCENTRALE CON1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 140 m³/h	1,000	cad	34.286,84	34.286,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.371,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	713,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	765,98
TOTALE:						39.065,14
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	10.352,26
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				49.417,40

Articolo: VEN24-11.04.02.01 [N.04.02.01]

CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 32 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.02.01	B.72.02.01	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 32 m³/hCENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 32 m³/h	1,000	cad	38.850,92	38.850,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.554,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	808,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	28,31	1.358,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	882,09
TOTALE:						44.986,67
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11.921,47
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				56.908,14

Articolo: VEN24-11.04.02.02 [N.04.02.02]

CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.02.02	B.72.02.02	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 60 m³/hCENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 60 m³/h	1,000	cad	45.298,30	45.298,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.811,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	942,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2322/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	28,31	1.358,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.018,88
					TOTALE:	51.962,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65.732,98

Articolo: VEN24-11.04.02.03 [N.04.02.03]

CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 100 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.02.03	B.72.02.03	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 100 m³/hCENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 100 m³/h	1,000	cad	58.406,38	58.406,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.336,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.214,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	28,31	1.358,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.296,98
					TOTALE:	66.145,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	83.674,68

Articolo: VEN24-11.04.02.04 [N.04.02.04]

CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 140 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.02.04	B.72.02.04	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 140 m³/hCENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 140 m³/h	1,000	cad	67.474,05	67.474,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.698,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.403,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	48,000	h	31,93	1.532,64
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	48,000	h	28,31	1.358,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.489,36
					TOTALE:	75.957,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	96.086,05

Articolo: VEN24-11.04.03.01 [N.04.03.01]

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 25 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.01	B.72.03.01	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 25 m³/h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	13.973,54	13.973,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2323/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	558,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	290,65
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	315,74
TOTALE:						16.102,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.267,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.369,93

Articolo: VEN24-11.04.03.02 [N.04.03.02]

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 50 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.02	B.72.03.02	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 50 m³/h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	15.000,31	15.000,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	600,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	312,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	337,52
TOTALE:						17.213,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.561,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21.775,32

Articolo: VEN24-11.04.03.03 [N.04.03.03]

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 75 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.03	B.72.03.03	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 75 m³/h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	16.307,11	16.307,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	652,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	339,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	365,25
TOTALE:						18.627,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.936,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23.564,00

Articolo: VEN24-11.04.03.04 [N.04.03.04]

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.04	B.72.03.04	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 100 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	19.630,14	19.630,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	785,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	408,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	435,75
TOTALE:						22.223,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.889,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28.112,41

Articolo: VEN24-11.04.03.05 [N.04.03.05]

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.05	B.72.03.05	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 150 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	27.947,05	27.947,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.117,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	581,30
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,93	510,88
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	16,000	h	28,31	452,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	612,20
TOTALE:						31.222,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.273,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39.496,17

Articolo: VEN24-11.04.03.06 [N.04.03.06]

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.06	B.72.03.06	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 200 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	31.699,47	31.699,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.267,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	659,35
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	18,000	h	31,93	574,74
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	18,000	h	28,31	509,58
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	694,22
TOTALE:						35.405,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.382,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44.787,76

Articolo: VEN24-11.04.03.07 [N.04.03.07]CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.03.07	B.72.03.07	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 300 m ³ /h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	36.034,62	36.034,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.441,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	749,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	18,000	h	31,93	574,74
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	18,000	h	28,31	509,58
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	786,20
TOTALE:						40.096,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.625,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50.721,49

Articolo: VEN24-11.04.04.01 [N.04.04.01]CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 24 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.04.01	B.72.04.01	CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 24 m ³ /h	1,000	cad	7.744,09	7.744,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	309,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	161,08
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,93	957,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	30,000	h	28,31	849,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	200,44
TOTALE:						10.222,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.708,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.931,55

Articolo: VEN24-11.04.04.02 [N.04.04.02]CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 75 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.04.02	B.72.04.02	CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 75 m ³ /h	1,000	cad	10.167,09	10.167,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	406,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	211,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,93	957,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	30,000	h	28,31	849,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	251,85
TOTALE:						12.844,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.403,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16.248,04

Articolo: VEN24-11.04.04.03 [N.04.04.03]CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 160 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.04.03	B.72.04.03	CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 160 m ³ /h	1,000	cad	14.084,20	14.084,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	563,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	292,95
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	30,000	h	31,93	957,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	30,000	h	28,31	849,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	334,95
TOTALE:						17.082,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.526,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21.609,58

Articolo: VEN24-11.04.05.01 [N.04.05.01]COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 25 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.01	B.72.05.01	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 25 m ³ /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	9.077,32	9.077,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	363,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	188,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	196,20
TOTALE:						10.006,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.651,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.657,77

Articolo: VEN24-11.04.05.02 [N.04.05.02]COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 50 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.02	B.72.05.02	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 50 m ³ /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	9.902,53	9.902,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	396,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	205,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	213,71
TOTALE:						10.899,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.888,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2327/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13.787,27
--	---------------------------------	------------------

Articolo: VEN24-11.04.05.03 [N.04.05.03]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 75 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.03	B.72.05.03	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 75 m³/h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	11.024,81	11.024,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	440,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	229,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	237,52
TOTALE:						12.113,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.210,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.323,40

Articolo: VEN24-11.04.05.04 [N.04.05.04]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.04	B.72.05.04	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	13.285,90	13.285,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	531,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	276,35
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	285,49
TOTALE:						14.559,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.858,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18.418,27

Articolo: VEN24-11.04.05.05 [N.04.05.05]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.05	B.72.05.05	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	19.970,10	19.970,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	798,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	415,38
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2328/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	428,50
TOTALE:						21.853,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.791,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27.644,98

Articolo: VEN24-11.04.05.06 [N.04.05.06]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.06	B.72.05.06	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	22.718,07	22.718,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	908,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	472,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	486,81
TOTALE:						24.827,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.579,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31.406,28

Articolo: VEN24-11.04.05.07 [N.04.05.07]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.05.07	B.72.05.07	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	25.251,46	25.251,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.010,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	525,23
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	540,55
TOTALE:						27.568,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.305,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34.873,85

Articolo: VEN24-11.04.06.01 [N.04.06.01]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 25, portata fino 120 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.06.01	B.72.06.01	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 25, portata fino 120 m³/h cad	1,000	cad	2.083,18	2.083,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	83,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2329/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,33
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	46,00
TOTALE:						2.346,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	621,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.967,96

Articolo: VEN24-11.04.06.02 [N.04.06.02]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 32, portata fino 255 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.06.02	B.72.06.02	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 32, portata fino 255 m ³ /h cad	1,000	cad	2.405,86	2.405,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	96,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	50,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	52,85
TOTALE:						2.695,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	714,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.409,62

Articolo: VEN24-11.04.06.03 [N.04.06.03]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 40, portata fino 330 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.06.03	B.72.06.03	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 40, portata fino 330 m ³ /h cad	1,000	cad	2.665,84	2.665,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	106,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	55,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	58,97
TOTALE:						3.007,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	796,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.804,32

Articolo: VEN24-11.04.06.04 [N.04.06.04]

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 50, portata fino 510 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.72.06.04	B.72.06.04	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 50, portata fino 510 m³/h cad	1,000	cad	3.587,15	3.587,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	143,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	74,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	78,51
					TOTALE:	4.004,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.065,36

Articolo: VEN24-11.04.07.01 [N.04.07.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 4 Kw-22 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.01	B.72.07.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 4 kW, 22 m³/h a 13 bar	1,000	cad	5.058,28	5.058,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	202,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	105,21
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	110,93
					TOTALE:	5.657,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.156,70

Articolo: VEN24-11.04.07.02 [N.04.07.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 5,5 Kw-32 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.02	B.72.07.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 5,5 kW, 32 m³/h a 13 bar	1,000	cad	5.408,17	5.408,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	216,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	112,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	118,35
					TOTALE:	6.036,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.635,62

Articolo: VEN24-11.04.07.03 [N.04.07.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 7,5 Kw-46 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.03	B.72.07.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 7,5 kW, 46 m³/h a 13 bar	1,000	cad	6.129,71	6.129,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	245,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	127,50
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	133,66
					TOTALE:	6.816,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8.623,23

Articolo: VEN24-11.04.07.04 [N.04.07.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 9 Kw-60 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.04	B.72.07.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 9 kW, 60 m³/h a 13 bar	1,000	cad	6.367,44	6.367,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	254,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	132,44
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	144,73
					TOTALE:	7.381,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9.337,26

Articolo: VEN24-11.04.07.05 [N.04.07.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 11 Kw-68 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.05	B.72.07.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 11 kW, 68 m³/h a 13 bar	1,000	cad	6.868,75	6.868,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	274,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	142,87
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	149,34
					TOTALE:	7.616,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2332/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.018,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		9.634,78

Articolo: VEN24-11.04.07.06 [N.04.07.06]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 15 Kw-100 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.06	B.72.07.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 15 kW, 100 m³/h a 13 bar	1,000	cad	8.798,05	8.798,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	351,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	183,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	191,48
TOTALE:						9.765,41
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.587,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12.353,24

Articolo: VEN24-11.04.07.07 [N.04.07.07]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 18.5 Kw-125 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.07	B.72.07.07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 18.5 kW, 125 m³/h a 13 bar	1,000	cad	10.353,40	10.353,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	414,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	215,35
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	224,48
TOTALE:						11.448,33
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3.033,81
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				14.482,14

Articolo: VEN24-11.04.07.08 [N.04.07.08]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 22 Kw-140 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.07.08	B.72.07.08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 22 kW, 140 m³/h a 13 bar	1,000	cad	10.964,32	10.964,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	438,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	228,06
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2333/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	237,44
					TOTALE:	12.109,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15.318,33

Articolo: VEN24-11.04.08.01 [N.04.08.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,22 Kw-21 m³/h. a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.01	B.72.08.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,22 kW, 21 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.031,45	1.031,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	41,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,29
					TOTALE:	1.238,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.567,25

Articolo: VEN24-11.04.08.02 [N.04.08.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 Kw-36 m³/h. a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.02	B.72.08.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 kW, 36 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.098,06	1.098,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	43,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,84
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,71
					TOTALE:	1.311,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.658,43

Articolo: VEN24-11.04.08.03 [N.04.08.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 Kw-48 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.03	B.72.08.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 kW, 48 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.241,65	1.241,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2334/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,83
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,75
TOTALE:						1.466,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	388,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.854,97

Articolo: VEN24-11.04.08.04 [N.04.08.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,3 Kw-72 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.04	B.72.08.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,3 kW, 72 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.317,67	1.317,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,37
TOTALE:						1.548,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	410,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.959,03

Articolo: VEN24-11.04.08.05 [N.04.08.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 Kw-132 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.05	B.72.08.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 kW, 132 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.506,76	1.506,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,34
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,38
TOTALE:						1.753,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	464,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.217,84

Articolo: VEN24-11.04.08.06 [N.04.08.06]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 Kw-156 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.06	B.72.08.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 kW, 156 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.659,63	1.659,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,62
					TOTALE:	1.918,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.427,08

Articolo: VEN24-11.04.08.07 [N.04.08.07]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,64 Kw-189 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.07	B.72.08.07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,64 kW, 189 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.917,73	1.917,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	76,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,89
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	44,30
					TOTALE:	2.259,35
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.858,08

Articolo: VEN24-11.04.08.08 [N.04.08.08]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,66 Kw-210 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.08.08	B.72.08.08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,66 kW, 210 m³/h a 7 bar	1,000	cad	2.166,33	2.166,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	86,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	45,06
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,58
					TOTALE:	2.528,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.198,35

Articolo: VEN24-11.04.09.01 [N.04.09.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/8" 35 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.09.01	B.72.09.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/8" 35 m³/h	1,000	cad	147,65	147,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,55
TOTALE:						181,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						229,31

Articolo: VEN24-11.04.09.02 [N.04.09.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.09.02	B.72.09.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 60 m³/h	1,000	cad	173,14	173,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,10
TOTALE:						208,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,21

Articolo: VEN24-11.04.09.03 [N.04.09.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 105 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.09.03	B.72.09.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 105 m³/h	1,000	cad	220,97	220,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,60
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,11
TOTALE:						260,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2337/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	69,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		329,67

Articolo: VEN24-11.04.09.04 [N.04.09.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/4" 170 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.09.04	B.72.09.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/4" 170 m³/h	1,000	cad	259,79	259,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,40
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,11
TOTALE:						311,82
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	82,63
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				394,45

Articolo: VEN24-11.04.09.05 [N.04.09.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1" 290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.09.05	B.72.09.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1" 290 m³/h	1,000	cad	335,65	335,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,98
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,72
TOTALE:						393,91
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	104,39
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				498,30

Articolo: VEN24-11.04.10.01 [N.04.10.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/8" 35 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.10.01	B.72.10.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/8" 35 m³/h	1,000	cad	142,86	142,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2338/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,45
TOTALE:						176,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,74

Articolo: VEN24-11.04.10.02 [N.04.10.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.10.02	B.72.10.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 60 m³/h	1,000	cad	167,51	167,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,98
TOTALE:						202,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						256,49

Articolo: VEN24-11.04.10.03 [N.04.10.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 105 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.10.03	B.72.10.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 105 m³/h	1,000	cad	213,78	213,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,93	11,18
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	28,31	9,91
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,96
TOTALE:						252,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						319,83

Articolo: VEN24-11.04.10.04 [N.04.10.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/4" 170 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.10.04	B.72.10.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/4" 170 m³/h	1,000	cad	251,35	251,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2339/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,23
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,94
					TOTALE:	302,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						80,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	382,92

Articolo: VEN24-11.04.10.05 [N.04.10.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1" 290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.10.05	B.72.10.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1" 290 m³/h	1,000	cad	324,74	324,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,75
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,49
					TOTALE:	382,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						101,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	483,36

Articolo: VEN24-11.04.11.01 [N.04.11.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF+ FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/8" 35 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.11.01	B.72.11.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/8" 35 m³/h	1,000	cad	276,82	276,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,42
					TOTALE:	327,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						86,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	413,88

Articolo: VEN24-11.04.11.02 [N.04.11.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.11.02	B.72.11.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 60 m³/h	1,000	cad	323,78	323,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,73
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,41
					TOTALE:	377,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	478,14

Articolo: VEN24-11.04.11.03 [N.04.11.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF+ FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 105 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.11.03	B.72.11.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 105 m³/h	1,000	cad	413,20	413,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,59
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,31
					TOTALE:	474,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	600,55

Articolo: VEN24-11.04.11.04 [N.04.11.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/4" 170 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.11.04	B.72.11.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/4" 170 m³/h	1,000	cad	485,68	485,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,10
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,85
					TOTALE:	553,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	699,76

Articolo: VEN24-11.04.11.05 [N.04.11.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1" 290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.11.05	B.72.11.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1" 290 m³/h	1,000	cad	627,53	627,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,93	14,37
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,450	h	28,31	12,74
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,86
					TOTALE:	706,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	187,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	893,91

Articolo: VEN24-11.04.12.01 [N.04.12.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 29 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.01	B.72.12.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 29 m³/h	1,000	cad	3.657,03	3.657,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	146,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	76,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	80,00
					TOTALE:	4.079,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.081,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.161,02

Articolo: VEN24-11.04.12.02 [N.04.12.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 38 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.02	B.72.12.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 38 m³/h	1,000	cad	3.943,02	3.943,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	157,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	82,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	86,06
					TOTALE:	4.389,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2342/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.163,16
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.552,45

Articolo: VEN24-11.04.12.03 [N.04.12.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 50 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.03	B.72.12.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 50 m³/h	1,000	cad	4.216,83	4.216,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	168,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	87,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	91,87
TOTALE:						4.685,56
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.241,67
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.927,23

Articolo: VEN24-11.04.12.04 [N.04.12.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 63 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.04	B.72.12.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 63 m³/h	1,000	cad	4.398,16	4.398,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	175,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	91,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	95,72
TOTALE:						4.881,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.293,67
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6.175,44

Articolo: VEN24-11.04.12.05 [N.04.12.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 77 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.05	B.72.12.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 77 m³/h	1,000	cad	4.923,89	4.923,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	196,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	102,42
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2343/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	106,88
TOTALE:						5.450,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.444,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.895,05

Articolo: VEN24-11.04.12.06 [N.04.12.06]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 3/4" 104 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.06	B.72.12.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 3/4" 104 m³/h	1,000	cad	5.634,36	5.634,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	225,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	117,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	121,95
TOTALE:						6.219,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.648,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.867,48

Articolo: VEN24-11.04.12.07 [N.04.12.07]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 126 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.07	B.72.12.07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 126 m³/h	1,000	cad	6.138,52	6.138,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	245,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	127,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	132,64
TOTALE:						6.764,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.792,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.557,55

Articolo: VEN24-11.04.12.08 [N.04.12.08]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 155 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.08	B.72.12.08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 155 m³/h	1,000	cad	6.773,71	6.773,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2344/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	270,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	140,89
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	147,33
TOTALE:						7.513,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.991,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9.504,70

Articolo: VEN24-11.04.12.09 [N.04.12.09]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1" 209 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.12.09	B.72.12.09	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1" 209 m³/h	1,000	cad	7.345,25	7.345,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	293,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	152,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	159,45
TOTALE:						8.132,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.154,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.286,99

Articolo: VEN24-11.04.13.01 [N.04.13.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 3/4" fino a 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.13.01	B.72.13.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 3/4" fino a 60 m³/h	1,000	cad	122,26	122,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,80
TOTALE:						193,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						245,07

Articolo: VEN24-11.04.13.02 [N.04.13.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.13.02	B.72.13.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h	1,000	cad	145,52	145,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,29
					TOTALE:	218,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	58,01
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	276,91

Articolo: VEN24-11.04.13.03 [N.04.13.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1"1/4 fino a 140 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.13.03	B.72.13.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1"1/4 fino a 140 m³/h	1,000	cad	178,76	178,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,00
					TOTALE:	254,87
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	67,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	322,41

Articolo: VEN24-11.04.14.01 [N.04.14.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.14.01	B.72.14.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h	1,000	cad	195,03	195,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,06
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,95
					TOTALE:	303,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	80,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	383,56

Articolo: VEN24-11.04.15.01 [N.04.15.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 250 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.15.01	B.72.15.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 250l	1,000	cad	942,60	942,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,41
					TOTALE:	1.142,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.445,64

Articolo: VEN24-11.04.15.02 [N.04.15.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.15.02	B.72.15.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 500l	1,000	cad	1.131,54	1.131,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	45,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,42
					TOTALE:	1.347,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.704,26

Articolo: VEN24-11.04.15.03 [N.04.15.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.15.03	B.72.15.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 1000l	1,000	cad	1.535,84	1.535,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,95
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,99
					TOTALE:	1.784,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2347/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	472,94
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.257,63

Articolo: VEN24-11.04.16.01 [N.04.16.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 114 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.16.01	B.72.16.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 114 m³/h	1,000	cad	261,03	261,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,43
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,98
TOTALE:						356,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	94,39
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				450,56

Articolo: VEN24-11.04.16.02 [N.04.16.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 228 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.16.02	B.72.16.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 228 m³/h	1,000	cad	430,31	430,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,95
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,58
TOTALE:						539,34
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	142,93
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				682,27

Articolo: VEN24-11.04.17.01 [N.04.17.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/2" x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.17.01	B.72.17.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/2" x L1000 mm	1,000	cad	17,28	17,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2348/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,76
					TOTALE:	38,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	49,30

Articolo: VEN24-11.04.17.02 [N.04.17.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 3/4" x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.17.02	B.72.17.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 3/4" x L1000 mm	1,000	cad	24,40	24,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,51
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
					TOTALE:	46,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,37
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,06

Articolo: VEN24-11.04.17.03 [N.04.17.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1" x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.17.03	B.72.17.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1" x L1000 mm	1,000	cad	33,81	33,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,11
					TOTALE:	56,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,07
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,92

Articolo: VEN24-11.04.17.04 [N.04.17.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1"1/4 x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.17.04	B.72.17.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/4" x L1000 mm	1,000	cad	60,51	60,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2349/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,26
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,68
					TOTALE:	85,75
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,47

Articolo: VEN24-11.04.18.01 [N.04.18.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore fino a 46 m³/h-fino a 7,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.18.01	B.72.18.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore fino a 46 m³/h, fino a 7,5 kW	1,000	cad	2.678,55	2.678,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	107,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	55,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	64,06
					TOTALE:	3.266,90
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.132,63

Articolo: VEN24-11.04.18.02 [N.04.18.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 60 a 100 m³/h-da 9 a 15 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.18.02	B.72.18.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 60 a 100 m³/h, da 9 kW a 15 kW	1,000	cad	2.774,21	2.774,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	110,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	57,70
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,09
					TOTALE:	3.370,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.263,57

Articolo: VEN24-11.04.18.03 [N.04.18.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 125 a 140 m³/h-da 18,5 a 22 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.18.03	B.72.18.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 125 a 140 m³/h, da 18,5 kW a 22 kW	1,000	cad	2.984,66	2.984,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	119,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	62,08
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	70,55
					TOTALE:	3.598,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.551,62

Articolo: VEN24-11.04.18.04 [N.04.18.04]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori fino a 46 m³/h cad-fino a 7,5 kW cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.18.04	B.72.18.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. fino a 46 m³/h cad, fino a 7,5 kW	1,000	cad	3.992,33	3.992,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	159,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	83,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	94,34
					TOTALE:	4.811,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.086,32

Articolo: VEN24-11.04.18.05 [N.04.18.05]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori da 60 a 100 m³/h cad-da 9 a 15 kW cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.18.05	B.72.18.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. Da 60 a 100 m³/h cad, da 9 a 15 kW cad	1,000	cad	4.119,85	4.119,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	164,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	85,69
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	97,05
					TOTALE:	4.949,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.260,86

Articolo: VEN24-11.04.18.06 [N.04.18.06]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori da 125 a 140 m³/h cad-da 18,5 a 22 kW cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.18.06	B.72.18.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. da 125 a 140 m³/h cad, da 18,5 a 22 kW cad	1,000	cad	4.336,70	4.336,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	173,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	90,20
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	101,65
					TOTALE:	5.183,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.557,68

Articolo: VEN24-11.04.19.01 [N.04.19.01]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.19.01	B.72.19.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1/2"	1,000	cad	3.235,85	3.235,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	129,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	67,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	72,27
					TOTALE:	3.685,58
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.662,26

Articolo: VEN24-11.04.19.02 [N.04.19.02]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.19.02	B.72.19.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 3/4"	1,000	cad	3.406,44	3.406,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	136,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	70,85
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	75,89
					TOTALE:	3.870,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2352/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.025,59
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.895,75

Articolo: VEN24-11.04.19.03 [N.04.19.03]

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.19.03	B.72.19.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE quadro di controllo di umidità e pressione	1,000	cad	3.746,27	3.746,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	149,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	77,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	83,10
TOTALE:						4.237,86
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.123,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.360,89

Articolo: VEN24-11.04.20.01 [N.04.20.01]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 32 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.01	B.72.20.01	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 32 m³/h	1,000	cad	3.972,54	3.972,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	158,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	82,63
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	89,10
TOTALE:						4.544,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.204,19
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.748,32

Articolo: VEN24-11.04.20.02 [N.04.20.02]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 43 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.02	B.72.20.02	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 43 m³/h	1,000	cad	4.328,04	4.328,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	173,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	90,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2353/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	96,64
					TOTALE:	4.928,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.306,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.234,91

Articolo: VEN24-11.04.20.03 [N.04.20.03]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 54 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.03	B.72.20.03	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 54 m³/h	1,000	cad	4.402,70	4.402,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	176,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	91,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	98,23
					TOTALE:	5.009,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.327,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.337,12

Articolo: VEN24-11.04.20.04 [N.04.20.04]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 72 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.04	B.72.20.04	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 72 m³/h	1,000	cad	5.006,17	5.006,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	200,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	104,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	111,03
					TOTALE:	5.662,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.500,57
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.163,11

Articolo: VEN24-11.04.20.05 [N.04.20.05]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 86 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.05	B.72.20.05	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 86 m³/h	1,000	cad	6.101,78	6.101,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2354/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	244,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	126,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	134,27
TOTALE:						6.848,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.814,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.662,72

Articolo: VEN24-11.04.20.06 [N.04.20.06]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 119 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.06	B.72.20.06	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 119 m³/h	1,000	cad	8.627,00	8.627,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	345,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	179,44
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	187,85
TOTALE:						9.580,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.538,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.119,12

Articolo: VEN24-11.04.20.07 [N.04.20.07]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 144 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.07	B.72.20.07	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 144 m³/h	1,000	cad	10.438,68	10.438,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	417,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	217,12
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	226,29
TOTALE:						11.540,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.058,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14.598,86

Articolo: VEN24-11.04.20.08 [N.04.20.08]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 176 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.20.08	B.72.20.08	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 176 m³/h	1,000	cad	12.531,23	12.531,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	501,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	260,65
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	270,68
					TOTALE:	13.804,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17.463,03

Articolo: VEN24-11.04.21.01 [N.04.21.01]

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT fino a -70°C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.21.01	B.72.21.01	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT fino a - 70°C	1,000	cad	470,69	470,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,59
					TOTALE:	540,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	683,14

Articolo: VEN24-11.04.22.01 [N.04.22.01]

GUAINA DI PROTEZIONE per ogni diametro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.22.01	B.72.22.01	GUAINA DI PROTEZIONE Per ogni diametro	1,000	m	2,16	2,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	4,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,30

Articolo: VEN24-11.04.23.01 [N.04.23.01]

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI ossigeno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.23.01	B.72.23.01	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per ossigeno	1,000	cad	66,95	66,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,82
TOTALE:						92,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,29

Articolo: VEN24-11.04.23.02 [N.04.23.02]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI protossido d'azoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.23.02	B.72.23.02	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per protossido d'azoto	1,000	cad	66,95	66,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,82
TOTALE:						92,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,29

Articolo: VEN24-11.04.23.03 [N.04.23.03]

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.23.03	B.72.23.03	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per vuoto	1,000	cad	66,95	66,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,82
TOTALE:						92,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,29

Articolo: VEN24-11.04.23.04 [N.04.23.04]

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI aria medicale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.23.04	B.72.23.04	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per aria medicale	1,000	cad	59,20	59,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,23
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,65
TOTALE:						84,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,68

Articolo: VEN24-11.04.23.05 [N.04.23.05]

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI anidride carbonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.23.05	B.72.23.05	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per anidride carbonica	1,000	cad	55,44	55,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,57
TOTALE:						80,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,53

Articolo: VEN24-11.04.23.06 [N.04.23.06]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI azoto/aria strumentale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.23.06	B.72.23.06	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per azoto/aria strumentale	1,000	cad	66,95	66,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,82
TOTALE:						92,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						117,29

Articolo: VEN24-11.04.24.01 [N.04.24.01]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR ossigeno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.24.01	B.72.24.01	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per ossigeno	1,000	cad	48,60	48,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,43
TOTALE:						72,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,17

Articolo: VEN24-11.04.24.02 [N.04.24.02]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR protossido d'azoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.24.02	B.72.24.02	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per protossido d'azoto	1,000	cad	48,60	48,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,43
TOTALE:						72,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,17

Articolo: VEN24-11.04.24.03 [N.04.24.03]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.24.03	B.72.24.03	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per vuoto	1,000	cad	48,60	48,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,43
TOTALE:						72,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,17

Articolo: VEN24-11.04.24.04 [N.04.24.04]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR aria medicale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.24.04	B.72.24.04	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per aria medicale	1,000	cad	58,26	58,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,21
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,63
TOTALE:						83,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,39

Articolo: VEN24-11.04.24.05 [N.04.24.05]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR anidride carbonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.24.05	B.72.24.05	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per anidride carbonica	1,000	cad	54,55	54,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,55
TOTALE:						79,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,30

Articolo: VEN24-11.04.24.06 [N.04.24.06]

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR azoto/aria strumentale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.24.06	B.72.24.06	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per azoto/aria strumentale	1,000	cad	48,60	48,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,01
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,43
TOTALE:						72,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,17

Articolo: VEN24-11.04.25.01 [N.04.25.01]

PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI Normale-tipo 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.25.01	B.72.25.01	PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 normale	1,000	cad	138,69	138,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,34
TOTALE:						170,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,48

Articolo: VEN24-11.04.26.01 [N.04.26.01]

PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI Alimentata ad aria compressa-tipo 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.26.01	B.72.26.01	PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 VENTURI Tipo 1 tipo venturi	1,000	cad	505,57	505,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,52
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,93
TOTALE:						608,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						769,73

Articolo: VEN24-11.04.27.01 [N.04.27.01]

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 2 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.27.01	B.72.27.01	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 2 ingressi	1,000	cad	281,82	281,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,59
TOTALE:						489,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						618,91

Articolo: VEN24-11.04.27.02 [N.04.27.02]

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 5 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.27.02	B.72.27.02	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 5 ingressi	1,000	cad	383,15	383,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,97
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,93	111,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	28,31	99,09
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,35
TOTALE:						629,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						796,51

Articolo: VEN24-11.04.27.03 [N.04.27.03]

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 10 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.27.03	B.72.27.03	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 10 ingressi	1,000	cad	395,96	395,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,24
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,500	h	31,93	143,69
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,500	h	28,31	127,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,82
TOTALE:						704,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						891,76

Articolo: VEN24-11.04.27.04 [N.04.27.04]

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 6 ingressi per trasduttori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.27.04	B.72.27.04	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 6 ingressi per trasduttori	1,000	cad	454,19	454,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,93	111,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	28,31	99,09
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,85
TOTALE:						706,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	187,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						893,74

Articolo: VEN24-11.04.28.01 [N.04.28.01]

QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.28.01	B.72.28.01	QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off	1,000	cad	421,19	421,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,93	111,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	28,31	99,09
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,15
TOTALE:						670,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						848,56

Articolo: VEN24-11.04.28.02 [N.04.28.02]

QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 16 ingressi on-off

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.28.02	B.72.28.02	QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 16 ingressi on-off	1,000	cad	522,27	522,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,10
TOTALE:						872,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	231,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.103,48

Articolo: VEN24-11.04.29.01 [N.04.29.01]

QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD con bus RS 485

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.29.01	B.72.29.01	QUADRO GENERALEQUADRO GENERALE con bus RS485 con bus RS485	1,000	cad	2.353,93	2.353,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	94,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,96
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,17
TOTALE:						2.915,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	772,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.688,31

Articolo: VEN24-11.04.30.01 [N.04.30.01]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.01	B.72.30.01	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas	1,000	cad	893,41	893,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,16
TOTALE:						1.028,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	272,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.300,58

Articolo: VEN24-11.04.30.02 [N.04.30.02]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.02	B.72.30.02	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto	1,000	cad	893,41	893,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,330	h	31,93	42,47
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,330	h	28,31	37,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,56
TOTALE:						1.048,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.326,24

Articolo: VEN24-11.04.30.03 [N.04.30.03]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.03	B.72.30.03	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas	1,000	cad	1.530,42	1.530,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,83
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,330	h	31,93	42,47
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,330	h	28,31	37,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,07
TOTALE:						1.737,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	460,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.198,14

Articolo: VEN24-11.04.30.04 [N.04.30.04]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.04	B.72.30.04	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto	1,000	cad	1.530,42	1.530,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,83
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,660	h	31,93	53,00
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,660	h	28,31	46,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,47
TOTALE:						1.757,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	465,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.223,78

Articolo: VEN24-11.04.30.05 [N.04.30.05]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.05	B.72.30.05	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto	1,000	cad	2.202,74	2.202,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	88,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	45,82
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,14
TOTALE:						2.506,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	664,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.170,46

Articolo: VEN24-11.04.30.06 [N.04.30.06]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.06	B.72.30.06	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto	1,000	cad	2.934,35	2.934,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,03
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,330	h	31,93	74,40
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,330	h	28,31	65,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	65,06
TOTALE:						3.318,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2365/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	879,32
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.197,49

Articolo: VEN24-11.04.30.07 [N.04.30.07]

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.30.07	B.72.30.07	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto	1,000	cad	3.595,29	3.595,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	143,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	74,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,660	h	31,93	84,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,660	h	28,31	75,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	79,48
TOTALE:						4.053,59
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.074,20
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				5.127,79

Articolo: VEN24-11.04.31.01 [N.04.31.01]

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 1 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.31.01	B.72.31.01	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 1 gas	1,000	cad	1.037,00	1.037,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	41,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,41
TOTALE:						1.244,94
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	329,91
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.574,85

Articolo: VEN24-11.04.31.02 [N.04.31.02]

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.31.02	B.72.31.02	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas	1,000	cad	1.287,71	1.287,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	51,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,33

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2366/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.546,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	409,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.956,88

Articolo: VEN24-11.04.31.03 [N.04.31.03]

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 3 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.31.03	B.72.31.03	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 3 gas	1,000	cad	1.652,36	1.652,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,37
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,67
TOTALE:						1.972,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	522,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.494,85

Articolo: VEN24-11.04.31.04 [N.04.31.04]

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 4 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.31.04	B.72.31.04	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 4 gas	1,000	cad	1.903,06	1.903,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	76,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,93	111,76
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	28,31	99,09
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	44,59
TOTALE:						2.274,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	602,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.876,86

Articolo: VEN24-11.04.31.05 [N.04.31.05]

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.31.05	B.72.31.05	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas	1,000	cad	2.153,76	2.153,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	86,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2367/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.576,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	682,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3.258,87

Articolo: VEN24-11.04.32.01 [N.04.32.01]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.01	B.72.32.01	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm	1,000	m	13,19	13,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
TOTALE:						20,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,82

Articolo: VEN24-11.04.32.02 [N.04.32.02]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.02	B.72.32.02	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm	1,000	m	13,61	13,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						20,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,39

Articolo: VEN24-11.04.32.03 [N.04.32.03]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.03	B.72.32.03	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm	1,000	m	14,29	14,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2368/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	22,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		28,89

Articolo: VEN24-11.04.32.04 [N.04.32.04]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.04	B.72.32.04	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm	1,000	m	14,89	14,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,50
TOTALE:						25,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,06

Articolo: VEN24-11.04.32.05 [N.04.32.05]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.05	B.72.32.05	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm	1,000	m	15,32	15,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,51
TOTALE:						25,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,64

Articolo: VEN24-11.04.32.06 [N.04.32.06]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=18/20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.06	B.72.32.06	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=18/20 mm	1,000	m	16,16	16,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,52

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2369/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	26,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		33,79

Articolo: VEN24-11.04.32.07 [N.04.32.07]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.07	B.72.32.07	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm	1,000	m	17,02	17,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,35
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
TOTALE:						27,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,95

Articolo: VEN24-11.04.32.08 [N.04.32.08]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.08	B.72.32.08	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm	1,000	m	20,43	20,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						31,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,63

Articolo: VEN24-11.04.32.09 [N.04.32.09]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=32/35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.09	B.72.32.09	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=32/35 mm	1,000	m	32,33	32,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,67
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2370/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	44,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		55,91

Articolo: VEN24-11.04.32.10 [N.04.32.10]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=39/42 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.10	B.72.32.10	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=39/42 mm	1,000	m	37,45	37,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,04
TOTALE:						52,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,82

Articolo: VEN24-11.04.32.11 [N.04.32.11]

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=50/54 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.32.11	B.72.32.11	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=50/54 mm	1,000	m	42,57	42,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,89
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,14
TOTALE:						58,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,81

Articolo: VEN24-11.04.33.01 [N.04.33.01]

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.33.01	B.72.33.01	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=16 mm	1,000	cad	73,44	73,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2371/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	99,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	26,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		126,18

Articolo: VEN24-11.04.33.02 [N.04.33.02]

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.33.02	B.72.33.02	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=22 mm	1,000	cad	73,44	73,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,96
TOTALE:						99,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						126,18

Articolo: VEN24-11.04.33.03 [N.04.33.03]

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.33.03	B.72.33.03	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=28 mm	1,000	cad	79,12	79,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,65
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,08
TOTALE:						105,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,95

Articolo: VEN24-11.04.33.04 [N.04.33.04]

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 42 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.33.04	B.72.33.04	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=42 mm	1,000	cad	171,77	171,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,57
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2372/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	216,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	57,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		273,99

Articolo: VEN24-11.04.33.05 [N.04.33.05]

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 54 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.72.33.05	B.72.33.05	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=54 mm	1,000	cad	280,25	280,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,83
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,55
TOTALE:						333,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						422,47

Articolo: VEN24-12.01.01.01 [O.01.01.01]

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.01.01	B.70.01.01	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO 1/2"	1,000	cad	765,28	765,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,25
TOTALE:						981,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	260,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.241,81

Articolo: VEN24-12.01.01.02 [O.01.01.02]

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.01.02	B.70.01.02	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO DN 20	1,000	cad	1.850,80	1.850,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2373/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.186,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	579,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.766,47

Articolo: VEN24-12.01.02.01 [O.01.02.01]

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.02.01	B.70.02.01	GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA, VAPORE SPORCO 1/2"	1,000	cad	556,02	556,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,81
TOTALE:						755,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	200,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						955,39

Articolo: VEN24-12.01.02.02 [O.01.02.02]

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.02.02	B.70.02.02	GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA, VAPORE SPORCO DN 20	1,000	cad	1.176,18	1.176,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	47,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,57
TOTALE:						1.456,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	386,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.843,08

Articolo: VEN24-12.01.03.01 [O.01.03.01]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.03.01	B.70.03.01	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO 1/2"	1,000	cad	78,21	78,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2374/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	115,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		145,93

Articolo: VEN24-12.01.03.02 [O.01.03.02]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.03.02	B.70.03.02	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN20	1,000	cad	178,33	178,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,18
TOTALE:						213,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						269,74

Articolo: VEN24-12.01.03.03 [O.01.03.03]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.03.03	B.70.03.03	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN25	1,000	cad	199,31	199,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,63
TOTALE:						235,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						298,46

Articolo: VEN24-12.01.03.04 [O.01.03.04]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.03.04	B.70.03.04	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN32	1,000	cad	241,27	241,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,52

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2375/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	281,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	74,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		355,90

Articolo: VEN24-12.01.03.05 [O.01.03.05]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.03.05	B.70.03.05	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN40	1,000	cad	262,25	262,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,17
TOTALE:						314,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						397,83

Articolo: VEN24-12.01.03.06 [O.01.03.06]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.03.06	B.70.03.06	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN50	1,000	cad	317,58	317,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,34
TOTALE:						374,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						473,57

Articolo: VEN24-12.01.04.01 [O.01.04.01]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.04.01	B.70.04.01	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX 1/2"	1,000	cad	173,08	173,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2376/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	218,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	57,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		275,77

Articolo: VEN24-12.01.04.02 [O.01.04.02]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.04.02	B.70.04.02	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX DN20	1,000	cad	287,79	287,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,50
TOTALE:						331,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						419,56

Articolo: VEN24-12.01.04.03 [O.01.04.03]

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.04.03	B.70.04.03	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX DN25	1,000	cad	317,48	317,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,13
TOTALE:						363,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						460,19

Articolo: VEN24-12.01.05.01 [O.01.05.01]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.01	B.70.05.01	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 15	1,000	cad	794,60	794,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	31,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2377/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.013,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	268,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.281,94

Articolo: VEN24-12.01.05.02 [O.01.05.02]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.02	B.70.05.02	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 20	1,000	cad	804,78	804,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,74
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,09
TOTALE:						1.024,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	271,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.295,88

Articolo: VEN24-12.01.05.03 [O.01.05.03]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.03	B.70.05.03	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 25	1,000	cad	827,96	827,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,18
TOTALE:						1.080,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	286,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.366,45

Articolo: VEN24-12.01.05.04 [O.01.05.04]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.04	B.70.05.04	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 32	1,000	cad	925,32	925,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2378/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.185,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	314,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.499,72

Articolo: VEN24-12.01.05.05 [O.01.05.05]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.05	B.70.05.05	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 40	1,000	cad	988,38	988,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,58
TOTALE:						1.253,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	332,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.586,03

Articolo: VEN24-12.01.05.06 [O.01.05.06]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.06	B.70.05.06	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 50	1,000	cad	1.208,11	1.208,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	48,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,45
TOTALE:						1.552,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	411,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.964,51

Articolo: VEN24-12.01.05.07 [O.01.05.07]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.07	B.70.05.07	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 65	1,000	cad	1.508,53	1.508,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2379/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.878,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	497,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.375,71

Articolo: VEN24-12.01.05.08 [O.01.05.08]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.08	B.70.05.08	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 80	1,000	cad	1.792,26	1.792,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	71,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,25
TOTALE:						2.307,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	611,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.919,52

Articolo: VEN24-12.01.05.09 [O.01.05.09]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.09	B.70.05.09	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 100	1,000	cad	2.376,39	2.376,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	95,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	49,43
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,65
TOTALE:						2.939,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	779,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.719,06

Articolo: VEN24-12.01.05.10 [O.01.05.10]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.10	B.70.05.10	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 125	1,000	cad	4.750,91	4.750,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	190,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	98,82
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	108,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2380/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5.509,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.459,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6.969,18

Articolo: VEN24-12.01.05.11 [O.01.05.11]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.05.11	B.70.05.11	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 150	1,000	cad	7.098,54	7.098,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	283,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	147,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	157,83
TOTALE:						8.049,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.133,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.182,49

Articolo: VEN24-12.01.06.01 [O.01.06.01]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.01	B.70.06.01	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 15	1,000	cad	1.899,56	1.899,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	75,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,31
TOTALE:						2.208,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	585,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.794,35

Articolo: VEN24-12.01.06.02 [O.01.06.02]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.02	B.70.06.02	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20	1,000	cad	1.934,80	1.934,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,93	79,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	28,31	70,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	44,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2381/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.247,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	595,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.842,58

Articolo: VEN24-12.01.06.03 [O.01.06.03]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.03	B.70.06.03	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25	1,000	cad	1.974,06	1.974,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	78,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,50
TOTALE:						2.320,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	614,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.935,18

Articolo: VEN24-12.01.06.04 [O.01.06.04]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.04	B.70.06.04	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 32	1,000	cad	2.450,21	2.450,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	98,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	50,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	55,60
TOTALE:						2.835,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	751,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.586,91

Articolo: VEN24-12.01.06.05 [O.01.06.05]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.05	B.70.06.05	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 40	1,000	cad	2.801,53	2.801,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	112,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	58,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2382/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	3.215,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	852,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.067,77

Articolo: VEN24-12.01.06.06 [O.01.06.06]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.06	B.70.06.06	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 50	1,000	cad	2.925,36	2.925,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	60,85
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,88
TOTALE:						3.411,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	903,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.314,99

Articolo: VEN24-12.01.06.07 [O.01.06.07]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.07	B.70.06.07	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 65	1,000	cad	3.902,82	3.902,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	156,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	81,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	87,62
TOTALE:						4.468,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.184,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.652,89

Articolo: VEN24-12.01.06.08 [O.01.06.08]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.08	B.70.06.08	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 80	1,000	cad	4.772,57	4.772,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	190,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	99,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	108,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2383/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5.532,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.466,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6.998,81

Articolo: VEN24-12.01.06.09 [O.01.06.09]

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.06.09	B.70.06.09	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 100	1,000	cad	6.637,91	6.637,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	265,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	138,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	148,06
TOTALE:						7.551,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.001,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9.552,02

Articolo: VEN24-12.01.07.01 [O.01.07.01]

SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.07.01	B.70.07.01	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 1/2"	1,000	cad	161,18	161,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,02
TOTALE:						205,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						259,49

Articolo: VEN24-12.01.07.02 [O.01.07.02]

SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.07.02	B.70.07.02	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 DN 20	1,000	cad	197,41	197,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2384/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	233,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	61,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		295,87

Articolo: VEN24-12.01.07.03 [O.01.07.03]

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.07.03	B.70.07.03	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 DN 25	1,000	cad	199,31	199,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,63
TOTALE:						235,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						298,46

Articolo: VEN24-12.01.08.01 [O.01.08.01]

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.08.01	B.70.08.01	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 1/2"	1,000	cad	486,93	486,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,93
TOTALE:						557,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						705,36

Articolo: VEN24-12.01.08.02 [O.01.08.02]

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.08.02	B.70.08.02	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20	1,000	cad	575,74	575,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2385/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	643,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	170,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		813,70

Articolo: VEN24-12.01.08.03 [O.01.08.03]

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.08.03	B.70.08.03	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25	1,000	cad	591,70	591,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,95
TOTALE:						660,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						835,55

Articolo: VEN24-12.01.09.01 [O.01.09.01]

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.09.01	B.70.09.01	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 15	1,000	cad	321,26	321,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,42
TOTALE:						378,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						478,60

Articolo: VEN24-12.01.09.02 [O.01.09.02]

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.09.02	B.70.09.02	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 20	1,000	cad	321,26	321,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2386/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	367,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	97,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		465,37

Articolo: VEN24-12.01.09.03 [O.01.09.03]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.09.03	B.70.09.03	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 25	1,000	cad	321,26	321,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,21
TOTALE:						367,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						465,37

Articolo: VEN24-12.01.09.04 [O.01.09.04]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.09.04	B.70.09.04	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 40	1,000	cad	811,83	811,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,83
TOTALE:						909,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	240,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.150,07

Articolo: VEN24-12.01.09.05 [O.01.09.05]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.09.05	B.70.09.05	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 50	1,000	cad	989,27	989,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2387/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.101,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	291,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.392,94

Articolo: VEN24-12.01.10.01 [O.01.10.01]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.10.01	B.70.10.01	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN15	1,000	cad	482,39	482,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,84
TOTALE:						552,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						699,15

Articolo: VEN24-12.01.10.02 [O.01.10.02]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.10.02	B.70.10.02	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 20	1,000	cad	482,39	482,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,63
TOTALE:						542,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						685,92

Articolo: VEN24-12.01.10.03 [O.01.10.03]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.10.03	B.70.10.03	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 25	1,000	cad	482,39	482,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,63

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2388/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	542,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	143,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		685,92

Articolo: VEN24-12.01.10.04 [O.01.10.04]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.10.04	B.70.10.04	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 40	1,000	cad	1.001,52	1.001,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	40,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,83
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,85
TOTALE:						1.114,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.409,70

Articolo: VEN24-12.01.10.05 [O.01.10.05]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.10.05	B.70.10.05	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 50	1,000	cad	1.175,90	1.175,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	47,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,55
TOTALE:						1.303,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	345,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.648,40

Articolo: VEN24-12.01.11.01 [O.01.11.01]

SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.11.01	B.70.11.01	SCARICATORE DICONDESA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 15	1,000	cad	949,48	949,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2389/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.058,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	280,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.338,48

Articolo: VEN24-12.01.11.02 [O.01.11.02]

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.11.02	B.70.11.02	SCARICATORE DICONDESA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20	1,000	cad	949,48	949,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,54
TOTALE:						1.047,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.325,25

Articolo: VEN24-12.01.11.03 [O.01.11.03]

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.11.03	B.70.11.03	SCARICATORE DICONDESA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25	1,000	cad	949,48	949,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,54
TOTALE:						1.047,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.325,25

Articolo: VEN24-12.01.12.01 [O.01.12.01]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.01	B.70.12.01	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX 1/2"	1,000	cad	50,43	50,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2390/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	85,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		107,90

Articolo: VEN24-12.01.12.02 [O.01.12.02]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.02	B.70.12.02	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 20	1,000	cad	64,27	64,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,76
TOTALE:						89,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,62

Articolo: VEN24-12.01.12.03 [O.01.12.03]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.03	B.70.12.03	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 25	1,000	cad	81,10	81,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,69
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,12
TOTALE:						108,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						136,66

Articolo: VEN24-12.01.12.04 [O.01.12.04]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.04	B.70.12.04	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 32	1,000	cad	100,88	100,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2391/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	129,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		163,74

Articolo: VEN24-12.01.12.05 [O.01.12.05]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.05	B.70.12.05	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 40	1,000	cad	109,77	109,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,93
TOTALE:						149,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,12

Articolo: VEN24-12.01.12.06 [O.01.12.06]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.06	B.70.12.06	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 50	1,000	cad	138,44	138,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,54
TOTALE:						180,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						228,37

Articolo: VEN24-12.01.12.07 [O.01.12.07]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.07	B.70.12.07	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 65	1,000	cad	208,00	208,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2392/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	255,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	67,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		323,59

Articolo: VEN24-12.01.12.08 [O.01.12.08]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.08	B.70.12.08	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 80	1,000	cad	290,77	290,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,37
TOTALE:						376,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						475,72

Articolo: VEN24-12.01.12.09 [O.01.12.09]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.12.09	B.70.12.09	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 100	1,000	cad	381,75	381,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,30
TOTALE:						474,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						600,24

Articolo: VEN24-12.01.13.01 [O.01.13.01]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.01	B.70.13.01	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 20	1,000	cad	364,71	364,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2393/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	414,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	109,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		524,86

Articolo: VEN24-12.01.13.02 [O.01.13.02]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.02	B.70.13.02	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 25	1,000	cad	427,47	427,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,47
TOTALE:						482,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						610,75

Articolo: VEN24-12.01.13.03 [O.01.13.03]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.03	B.70.13.03	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 32	1,000	cad	514,79	514,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,32
TOTALE:						577,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						730,27

Articolo: VEN24-12.01.13.04 [O.01.13.04]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.04	B.70.13.04	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 40	1,000	cad	633,94	633,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2394/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	716,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	189,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		906,59

Articolo: VEN24-12.01.13.05 [O.01.13.05]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.05	B.70.13.05	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 50	1,000	cad	811,29	811,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,81
TOTALE:						908,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	240,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.149,32

Articolo: VEN24-12.01.13.06 [O.01.13.06]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.06	B.70.13.06	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 65	1,000	cad	1.243,32	1.243,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,86
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,98
TOTALE:						1.376,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	364,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.740,67

Articolo: VEN24-12.01.13.07 [O.01.13.07]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.07	B.70.13.07	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 80	1,000	cad	1.520,73	1.520,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	60,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2395/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.706,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	452,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.159,23

Articolo: VEN24-12.01.13.08 [O.01.13.08]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.08	B.70.13.08	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 100	1,000	cad	2.219,23	2.219,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	88,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	48,29
TOTALE:						2.462,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	652,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.115,30

Articolo: VEN24-12.01.13.09 [O.01.13.09]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.09	B.70.13.09	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 125	1,000	cad	2.808,10	2.808,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	112,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	58,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	60,78
TOTALE:						3.099,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	821,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.921,31

Articolo: VEN24-12.01.13.10 [O.01.13.10]

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.13.10	B.70.13.10	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 150	1,000	cad	4.096,21	4.096,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	163,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	85,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	88,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2396/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	4.493,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.190,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.684,42

Articolo: VEN24-12.01.14.01 [O.01.14.01]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.01	B.70.14.01	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 20	1,000	cad	663,75	663,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,48
TOTALE:						738,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						934,16

Articolo: VEN24-12.01.14.02 [O.01.14.02]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.02	B.70.14.02	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 25	1,000	cad	667,57	667,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,56
TOTALE:						742,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						939,39

Articolo: VEN24-12.01.14.03 [O.01.14.03]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.03	B.70.14.03	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 32	1,000	cad	720,02	720,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	28,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2397/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	799,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	211,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.011,18

Articolo: VEN24-12.01.14.04 [O.01.14.04]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.04	B.70.14.04	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 40	1,000	cad	994,68	994,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,69
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,71
TOTALE:						1.107,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	293,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.400,36

Articolo: VEN24-12.01.14.05 [O.01.14.05]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.05	B.70.14.05	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 50	1,000	cad	1.253,14	1.253,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,19
TOTALE:						1.386,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	367,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.754,12

Articolo: VEN24-12.01.14.06 [O.01.14.06]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.06	B.70.14.06	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 65	1,000	cad	1.668,92	1.668,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2398/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.836,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	486,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.323,21

Articolo: VEN24-12.01.14.07 [O.01.14.07]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.07	B.70.14.07	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 80	1,000	cad	2.079,02	2.079,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	83,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,31
TOTALE:						2.310,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	612,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.923,38

Articolo: VEN24-12.01.14.08 [O.01.14.08]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.08	B.70.14.08	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 100	1,000	cad	2.948,77	2.948,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,77
TOTALE:						3.252,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	861,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.113,86

Articolo: VEN24-12.01.14.09 [O.01.14.09]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.09	B.70.14.09	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 125	1,000	cad	4.024,91	4.024,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	161,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	83,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	86,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2399/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	4.416,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.170,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.586,83

Articolo: VEN24-12.01.14.10 [O.01.14.10]

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.14.10	B.70.14.10	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 150	1,000	cad	5.793,60	5.793,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	231,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	120,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	124,12
TOTALE:						6.330,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.677,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.007,72

Articolo: VEN24-12.01.15.01 [O.01.15.01]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.01	B.70.15.01	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20	1,000	cad	912,00	912,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,97
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,75
TOTALE:						1.007,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	266,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.273,96

Articolo: VEN24-12.01.15.02 [O.01.15.02]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.02	B.70.15.02	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25	1,000	cad	1.071,67	1.071,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2400/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.179,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	312,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.492,50

Articolo: VEN24-12.01.15.03 [O.01.15.03]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.03	B.70.15.03	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 32	1,000	cad	1.319,14	1.319,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,38
TOTALE:						1.447,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	383,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.831,23

Articolo: VEN24-12.01.15.04 [O.01.15.04]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.04	B.70.15.04	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 40	1,000	cad	1.690,33	1.690,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	67,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,46
TOTALE:						1.859,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	492,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.352,51

Articolo: VEN24-12.01.15.05 [O.01.15.05]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.05	B.70.15.05	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 50	1,000	cad	2.386,81	2.386,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	95,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	49,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	51,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2401/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.613,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	692,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3.305,82

Articolo: VEN24-12.01.15.06 [O.01.15.06]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.06	B.70.15.06	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 65	1,000	cad	2.610,31	2.610,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	104,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	54,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	55,98
TOTALE:						2.855,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	756,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.611,73

Articolo: VEN24-12.01.15.07 [O.01.15.07]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.07	B.70.15.07	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 80	1,000	cad	3.740,88	3.740,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	149,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	77,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	80,57
TOTALE:						4.109,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.088,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.198,06

Articolo: VEN24-12.01.15.08 [O.01.15.08]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.08	B.70.15.08	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 100	1,000	cad	4.949,23	4.949,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	197,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	102,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	106,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2402/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5.416,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.435,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6.851,99

Articolo: VEN24-12.01.15.09 [O.01.15.09]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.09	B.70.15.09	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 125	1,000	cad	6.079,22	6.079,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	243,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	126,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	130,18
TOTALE:						6.639,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.759,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.398,66

Articolo: VEN24-12.01.15.10 [O.01.15.10]

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.70.15.10	B.70.15.10	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 150	1,000	cad	8.961,50	8.961,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	358,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	186,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	191,33
TOTALE:						9.757,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.585,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.343,78

Articolo: VEN24-12.02.01.01 [O.02.01.01]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 200 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.01	B.71.01.01	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 200 l	1,000	cad	461,43	461,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2403/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	867,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	230,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.097,96

Articolo: VEN24-12.02.01.02 [O.02.01.02]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 300 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.02	B.71.01.02	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 500 l	1,000	cad	727,02	727,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	29,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,65
TOTALE:						1.155,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	306,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.461,47

Articolo: VEN24-12.02.01.03 [O.02.01.03]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.02	B.71.01.02	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 500 l	1,000	cad	727,02	727,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	29,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,06
TOTALE:						1.278,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	338,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.616,92

Articolo: VEN24-12.02.01.04 [O.02.01.04]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 750 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.03	B.71.01.03	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 750 l	1,000	cad	992,60	992,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2404/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.565,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	414,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.980,45

Articolo: VEN24-12.02.01.05 [O.02.01.05]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.04	B.71.01.04	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 1000 l	1,000	cad	1.102,16	1.102,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,02
TOTALE:						1.684,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	446,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.130,41

Articolo: VEN24-12.02.01.06 [O.02.01.06]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.05	B.71.01.05	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 1500 l	1,000	cad	1.898,90	1.898,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	75,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,93
TOTALE:						2.546,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	674,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.220,96

Articolo: VEN24-12.02.01.07 [O.02.01.07]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.06	B.71.01.06	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 2000 l	1,000	cad	2.270,72	2.270,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	90,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	47,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	57,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2405/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.948,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	781,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3.729,87

Articolo: VEN24-12.02.01.08 [O.02.01.08]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 3000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.07	B.71.01.07	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 3000 I	1,000	cad	3.020,97	3.020,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	120,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	62,84
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	73,73
TOTALE:						3.760,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	996,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.756,78

Articolo: VEN24-12.02.01.09 [O.02.01.09]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 4000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.08	B.71.01.08	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 4000 I	1,000	cad	4.029,35	4.029,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	161,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	83,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	95,13
TOTALE:						4.851,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.285,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.137,00

Articolo: VEN24-12.02.01.10 [O.02.01.10]

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 5000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.01.09	B.71.01.09	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 5000 I	1,000	cad	4.809,22	4.809,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	192,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	100,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	111,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2406/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5.695,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.509,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		7.204,44

Articolo: VEN24-12.02.02.01 [O.02.02.01]

AEROTERMO P = 8.99 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.01	B.71.02.01	AEROTERMO P = 8.99 kW	1,000	cad	486,85	486,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	19,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,13
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	11,53
TOTALE:						588,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						744,10

Articolo: VEN24-12.02.02.02 [O.02.02.02]

AEROTERMO P = 10.67 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.02	B.71.02.02	AEROTERMO P = 10.67 kW	1,000	cad	508,55	508,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	20,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,58
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	11,99
TOTALE:						611,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						773,80

Articolo: VEN24-12.02.02.03 [O.02.02.03]

AEROTERMO P = 11.3 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.03	B.71.02.03	AEROTERMO P = 11.3 kW	1,000	cad	519,91	519,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	20,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,36

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2407/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	630,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	166,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		797,13

Articolo: VEN24-12.02.02.04 [O.02.02.04]

AEROTERMO P = 16.83 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.04	B.71.02.04	AEROTERMO P = 16.83 kw	1,000	cad	543,40	543,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	21,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,30
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,97
TOTALE:						661,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						837,05

Articolo: VEN24-12.02.02.05 [O.02.02.05]

AEROTERMO P = 20.11 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.05	B.71.02.05	AEROTERMO P = 20.11 kw	1,000	cad	592,74	592,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	23,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	12,33
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	14,14
TOTALE:						721,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						912,36

Articolo: VEN24-12.02.02.06 [O.02.02.06]

AEROTERMO P = 25 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.06	B.71.02.06	AEROTERMO P = 25 kw	1,000	cad	646,79	646,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	25,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	13,45
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	16,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2408/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	822,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	218,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.040,74

Articolo: VEN24-12.02.02.07 [O.02.02.07]

AEROTERMO P = 30 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.07	B.71.02.07	AEROTERMO P = 30 kW	1,000	cad	684,80	684,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	27,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	14,24
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	16,94
TOTALE:						863,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	228,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.092,77

Articolo: VEN24-12.02.02.08 [O.02.02.08]

AEROTERMO P = 40 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.08	B.71.02.08	AEROTERMO P = 40 kW	1,000	cad	760,64	760,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	30,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	15,82
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	18,55
TOTALE:						945,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.196,59

Articolo: VEN24-12.02.02.09 [O.02.02.09]

AEROTERMO P = 50 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.02.09	B.71.02.09	AEROTERMO P = 50 kW	1,000	cad	861,61	861,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	34,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	17,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	20,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2409/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.055,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	279,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.334,78

Articolo: VEN24-12.02.03.01 [O.02.03.01]

BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.03.01	B.71.03.01	BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA dm ² (compresi) dm ² (compresi)	1,000	dm ²	13,44	13,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,93	4,15
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	28,31	3,68
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,50

Articolo: VEN24-12.02.03.02 [O.02.03.02]

BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.03.02	B.71.03.02	BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA 10 dm ² (compresi) 10 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	7,53	7,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,75

Articolo: VEN24-12.02.03.03 [O.02.03.03]

BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni superiori a 10 dm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.03.03	B.71.03.03	BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA superiori a 10 dm ² superiori a 10 dm ²	1,000	dm ²	6,15	6,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2410/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,18
					TOTALE:	9,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,42
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,54

Articolo: VEN24-12.02.04.01 [O.02.04.01]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 16-52 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.04.01	B.71.04.01	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 16-52 kW	1,000	cad	1.251,02	1.251,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	50,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,36
					TOTALE:	1.599,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	423,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.023,24

Articolo: VEN24-12.02.04.02 [O.02.04.02]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 40-91 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.04.02	B.71.04.02	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 40-91 kW	1,000	cad	1.415,58	1.415,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,85
					TOTALE:	1.777,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	471,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.248,47

Articolo: VEN24-12.02.04.03 [O.02.04.03]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 70-189 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.04.03	B.71.04.03	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 70-189 kW	1,000	cad	1.988,36	1.988,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	79,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2411/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,00
					TOTALE:	2.397,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	635,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.032,47

Articolo: VEN24-12.02.05.01 [O.02.05.01]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenza 48- 195 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.05.01	B.71.05.01	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 48- 195 kW	1,000	cad	2.782,17	2.782,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	111,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	57,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,26
					TOTALE:	3.379,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	895,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.274,47

Articolo: VEN24-12.02.05.02 [O.02.05.02]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenza 68- 250 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.05.02	B.71.05.02	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 68- 250 kW	1,000	cad	2.934,42	2.934,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	69,49
					TOTALE:	3.543,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	939,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.482,87

Articolo: VEN24-12.02.05.03 [O.02.05.03]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenza 90-550 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.05.03	B.71.05.03	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 90- 550 kW	1,000	cad	4.696,22	4.696,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2412/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	187,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	97,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	109,27
TOTALE:						5.572,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.476,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.049,77

Articolo: VEN24-12.02.05.04 [O.02.05.04]

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 150- 860 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.05.04	B.71.05.04	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 150- 860 kW	1,000	cad	5.757,76	5.757,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	230,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	119,76
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	131,80
TOTALE:						6.721,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.781,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.502,76

Articolo: VEN24-12.02.06.07 [O.02.06.07]

CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenzialità 130 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.06.07	B.71.06.07	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenzialità 130 kW	1,000	cad	8.677,49	8.677,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	347,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	180,49
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	198,56
TOTALE:						10.126,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.683,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.810,05

Articolo: VEN24-12.02.07.01 [O.02.07.01]

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 24 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.07.01	B.71.07.01	CALDAIA MURALE A CAMERA Istantanea Potenzialità 24 Istantanea Potenzialità 24	1,000	cad	1.107,60	1.107,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,91
TOTALE:						1.321,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	350,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.671,48

Articolo: VEN24-12.02.07.02 [O.02.07.02]

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA Istantanea Potenzialità 28 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.07.02	B.71.07.02	CALDAIA MURALE A CAMERA Istantanea Potenzialità 28 Istantanea Potenzialità 28	1,000	cad	1.231,91	1.231,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,62
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,55
TOTALE:						1.455,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	385,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.841,64

Articolo: VEN24-12.02.07.03 [O.02.07.03]

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA Istantanea Potenzialità 32 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.07.03	B.71.07.03	CALDAIA MURALE A CAMERA Istantanea Potenzialità 32 Istantanea Potenzialità 32	1,000	cad	1.308,91	1.308,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,38
TOTALE:						1.600,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	424,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.024,76

Articolo: VEN24-12.02.08.01 [O.02.08.01]

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 24 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.08.01	B.71.08.01	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 24 kW	1,000	cad	1.308,91	1.308,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,38
TOTALE:						1.600,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	424,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.024,76

Articolo: VEN24-12.02.08.02 [O.02.08.02]

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 28 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.08.02	B.71.08.02	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 28 kW	1,000	cad	1.365,49	1.365,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,58
TOTALE:						1.661,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	440,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.102,19

Articolo: VEN24-12.02.08.03 [O.02.08.03]

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.08.03	B.71.08.03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW	1,000	cad	1.413,73	1.413,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,61
TOTALE:						1.714,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	454,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.168,24

Articolo: VEN24-12.02.09.01 [O.02.09.01]

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 23.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.09.01	B.71.09.01	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 23.5 kW	1,000	cad	1.700,37	1.700,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	40,89
TOTALE:						2.085,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	552,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.638,28

Articolo: VEN24-12.02.09.02 [O.02.09.02]

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 31.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.09.02	B.71.09.02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 31.5 kW	1,000	cad	1.948,98	1.948,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	46,17
TOTALE:						2.354,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	623,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.978,58

Articolo: VEN24-12.02.10.01 [O.02.10.01]

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 23.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.10.01	B.71.10.01	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 23.5 kW	1,000	cad	2.007,42	2.007,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	80,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,41
TOTALE:						2.417,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	640,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.058,57

Articolo: VEN24-12.02.10.02 [O.02.10.02]

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.10.02	B.71.10.02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW	1,000	cad	2.197,58	2.197,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	87,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	45,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	51,44
TOTALE:						2.623,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	695,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.318,84

Articolo: VEN24-12.02.11.05 [O.02.11.05]

CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE Potenzialità 91 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.11.05	B.71.11.05	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE Potenzialità 91 kW	1,000	cad	1.949,13	1.949,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	77,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	40,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	55,81
TOTALE:						2.846,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	754,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.600,61

Articolo: VEN24-12.02.12.01 [O.02.12.01]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.01	B.71.12.01	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm	1,000	m	177,11	177,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,06
TOTALE:						206,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						261,84

Articolo: VEN24-12.02.12.02 [O.02.12.02]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.02	B.71.12.02	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 130 mm	1,000	m	177,11	177,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,68
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,06
TOTALE:						206,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						261,84

Articolo: VEN24-12.02.12.03 [O.02.12.03]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.03	B.71.12.03	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 150 mm	1,000	m	194,09	194,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	4,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,42
TOTALE:						225,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,09

Articolo: VEN24-12.02.12.04 [O.02.12.04]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.04	B.71.12.04	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 180 mm	1,000	m	212,80	212,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	8,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	4,43
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,82
TOTALE:						245,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						310,71

Articolo: VEN24-12.02.12.05 [O.02.12.05]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.05	B.71.12.05	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm	1,000	m	226,43	226,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	9,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	4,71
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	5,11
TOTALE:						260,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						329,37

Articolo: VEN24-12.02.12.06 [O.02.12.06]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.06	B.71.12.06	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 250 mm	1,000	m	259,51	259,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	10,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	5,40
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	5,90
TOTALE:						301,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						380,85

Articolo: VEN24-12.02.12.07 [O.02.12.07]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.07	B.71.12.07	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 300 mm	1,000	m	311,38	311,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	12,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	6,48
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	7,00
TOTALE:						357,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						451,86

Articolo: VEN24-12.02.12.08 [O.02.12.08]

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.12.08	B.71.12.08	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 350 mm	1,000	m	358,68	358,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	14,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	7,46
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	8,21
TOTALE:						418,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						529,82

Articolo: VEN24-12.02.13.01 [O.02.13.01]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=80, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.01	B.71.13.01	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=80, spessore sei decimi	1,000	m	5,41	5,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
TOTALE:						9,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,08

Articolo: VEN24-12.02.13.02 [O.02.13.02]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.02	B.71.13.02	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi	1,000	m	5,54	5,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,79

Articolo: VEN24-12.02.13.03 [O.02.13.03]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=125, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.03	B.71.13.03	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=125, spessore sei decimi	1,000	m	7,87	7,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,28
TOTALE:						14,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,76

Articolo: VEN24-12.02.13.04 [O.02.13.04]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.04	B.71.13.04	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi	1,000	m	10,07	10,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,35
TOTALE:						17,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,33

Articolo: VEN24-12.02.13.05 [O.02.13.05]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.05	B.71.13.05	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi	1,000	m	12,64	12,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						21,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,63

Articolo: VEN24-12.02.13.06 [O.02.13.06]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.06	B.71.13.06	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi	1,000	m	15,76	15,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,93	4,47
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	28,31	3,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,50
TOTALE:						25,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,45

Articolo: VEN24-12.02.13.07 [O.02.13.07]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=300, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.07	B.71.13.07	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=300, spessore sei decimi	1,000	m	23,52	23,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,70
TOTALE:						35,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,40

Articolo: VEN24-12.02.13.08 [O.02.13.08]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.08	B.71.13.08	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi	1,000	m	24,41	24,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,72
TOTALE:						36,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,63

Articolo: VEN24-12.02.13.09 [O.02.13.09]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=400, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.09	B.71.13.09	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=400, spessore sei decimi	1,000	m	28,41	28,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
TOTALE:						41,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,11

Articolo: VEN24-12.02.13.10 [O.02.13.10]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=450, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.10	B.71.13.10	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=450, spessore sei decimi	1,000	m	33,85	33,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,02
TOTALE:						51,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,75

Articolo: VEN24-12.02.13.11 [O.02.13.11]

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.13.11	B.71.13.11	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore sei decimi	1,000	m	35,25	35,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,73
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,93	8,62
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	28,31	7,64
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,07
TOTALE:						54,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,22

Articolo: VEN24-12.02.14.01 [O.02.14.01]

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri inferiori a 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.14.01	B.71.14.01	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO PerCANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per inferiori a 100 mm inferiori a 100 mm	1,000	m	3,37	3,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,27

Articolo: VEN24-12.02.14.02 [O.02.14.02]

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra i 101 e 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.14.02	B.71.14.02	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO PerCANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per compresi tra 101 e 200 mm compresi tra 101 e 200 mm	1,000	m	5,98	5,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,38

Articolo: VEN24-12.02.14.03 [O.02.14.03]

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri superiori a 201 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.14.03	B.71.14.03	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO PerCANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per superiori a 201 mm superiori a 201 mm	1,000	m	14,20	14,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
TOTALE:						27,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2424/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		34,22

Articolo: VEN24-12.02.15.01 [O.02.15.01]

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri inferiori a 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.15.01	B.71.15.01	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri inferiori a 100 mm	1,000	m	8,50	8,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,29
TOTALE:						14,73
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,90
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				18,63

Articolo: VEN24-12.02.15.02 [O.02.15.02]

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.15.02	B.71.15.02	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm	1,000	m	10,93	10,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,93	4,47
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	28,31	3,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
TOTALE:						20,43
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,41
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				25,84

Articolo: VEN24-12.02.15.03 [O.02.15.03]

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri superiori a 201 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.15.03	B.71.15.03	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri superiori a 201 mm	1,000	m	20,18	20,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,42
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,66
TOTALE:						33,52

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2425/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		42,40

Articolo: VEN24-12.02.16.01 [O.02.16.01]

CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.16.01	B.71.16.01	CANALIZZAZIONE ZINCATA Per tutte le misure	1,000	kg	3,32	3,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
TOTALE:						5,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6,49

Articolo: VEN24-12.02.17.01 [O.02.17.01]

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.17.01	B.71.17.01	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno	1,000	m²	70,67	70,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,53
TOTALE:						78,01
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	20,67
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				98,68

Articolo: VEN24-12.02.17.02 [O.02.17.02]

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.17.02	B.71.17.02	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da esterno	1,000	m²	75,36	75,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,63
TOTALE:						83,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2426/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,02
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		105,10

Articolo: VEN24-12.02.17.03 [O.02.17.03]

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.17.03	B.71.17.03	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno	1,000	m ²	88,78	88,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,85
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,91
TOTALE:						97,60
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,86
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				123,46

Articolo: VEN24-12.02.18.01 [O.02.18.01]

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.18.01	B.71.18.01	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno	1,000	m ²	82,20	82,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,77
TOTALE:						90,48
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	23,98
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				114,46

Articolo: VEN24-12.02.18.02 [O.02.18.02]

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.18.02	B.71.18.02	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da esterno	1,000	m ²	101,25	101,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,18
TOTALE:						111,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2427/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		140,54

Articolo: VEN24-12.02.19.01 [O.02.19.01]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.01	B.71.19.01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	16.004,54	16.004,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	640,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	332,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	378,11
TOTALE:						19.283,40
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5.110,10
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				24.393,50

Articolo: VEN24-12.02.19.02 [O.02.19.02]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.02	B.71.19.02	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	20.527,41	20.527,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	821,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	426,97
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	474,06
TOTALE:						24.177,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6.406,96
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				30.584,18

Articolo: VEN24-12.02.19.03 [O.02.19.03]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.03	B.71.19.03	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	24.792,65	24.792,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	991,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	515,69
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	564,55
TOTALE:						28.792,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2428/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7.629,95
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		36.422,23

Articolo: VEN24-12.02.19.04 [O.02.19.04]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.04	B.71.19.04	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	28.847,49	28.847,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.153,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	600,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	650,58
TOTALE:						33.179,68
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8.792,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				41.972,30

Articolo: VEN24-12.02.19.05 [O.02.19.05]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.05	B.71.19.05	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	36.227,69	36.227,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.449,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	753,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	807,16
TOTALE:						41.165,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	10.908,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				52.073,95

Articolo: VEN24-12.02.19.06 [O.02.19.06]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.06	B.71.19.06	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	36.732,91	36.732,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.469,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	764,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	817,88
TOTALE:						41.711,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2429/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11.053,63
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		52.765,46

Articolo: VEN24-12.02.19.07 [O.02.19.07]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.07	B.71.19.07	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	42.074,05	42.074,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.682,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	875,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	931,20
TOTALE:						47.491,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12.585,12
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				60.076,15

Articolo: VEN24-12.02.19.08 [O.02.19.08]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.08	B.71.19.08	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	43.557,54	43.557,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.742,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	906,00
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	962,67
TOTALE:						49.096,19
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13.010,49
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				62.106,68

Articolo: VEN24-12.02.19.09 [O.02.19.09]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.09	B.71.19.09	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	16.250,85	16.250,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	650,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	338,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	383,33
TOTALE:						19.549,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2430/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5.180,73
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		24.730,64

Articolo: VEN24-12.02.19.10 [O.02.19.10]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.10	B.71.19.10	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	20.527,41	20.527,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	821,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	426,97
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	474,06
TOTALE:						24.177,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6.406,96
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				30.584,18

Articolo: VEN24-12.02.19.11 [O.02.19.11]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.11	B.71.19.11	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	25.120,84	25.120,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.004,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	522,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	571,52
TOTALE:						29.147,38
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7.724,06
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				36.871,44

Articolo: VEN24-12.02.19.12 [O.02.19.12]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.12	B.71.19.12	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	29.426,38	29.426,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.177,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	612,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	662,86
TOTALE:						33.806,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2431/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8.958,60
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		42.764,65

Articolo: VEN24-12.02.19.13 [O.02.19.13]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.13	B.71.19.13	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	36.911,81	36.911,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.476,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	767,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	821,67
TOTALE:						41.905,40
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11.104,93
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				53.010,33

Articolo: VEN24-12.02.19.14 [O.02.19.14]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.14	B.71.19.14	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	37.448,50	37.448,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.497,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	778,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	833,06
TOTALE:						42.486,11
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11.258,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				53.744,93

Articolo: VEN24-12.02.19.15 [O.02.19.15]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.15	B.71.19.15	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	43.644,47	43.644,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.745,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	907,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	964,51
TOTALE:						49.190,25

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2432/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13.035,42
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		62.225,67

Articolo: VEN24-12.02.19.16 [O.02.19.16]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.19.16	B.71.19.16	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	45.320,71	45.320,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.812,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	942,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	32,000	h	31,93	1.021,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	32,000	h	28,31	905,92
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.000,08
TOTALE:						51.003,97
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13.516,05
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				64.520,02

Articolo: VEN24-12.02.20.01 [O.02.20.01]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 2.500 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.01	B.71.20.01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 2.500 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	9.353,01	9.353,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	374,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	194,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	222,53
TOTALE:						11.349,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3.007,49
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				14.356,49

Articolo: VEN24-12.02.20.02 [O.02.20.02]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 5.000 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.02	B.71.20.02	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 5.000 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	12.119,39	12.119,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	484,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	252,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	281,22
TOTALE:						14.342,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2433/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3.800,70
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		18.142,97

Articolo: VEN24-12.02.20.03 [O.02.20.03]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 7.500 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.03	B.71.20.03	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 7.500 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	15.412,71	15.412,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	616,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	320,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	351,09
TOTALE:						17.905,69
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4.745,01
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				22.650,70

Articolo: VEN24-12.02.20.04 [O.02.20.04]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 10.000 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.04	B.71.20.04	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 10.000 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	18.442,55	18.442,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	737,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	383,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	415,37
TOTALE:						21.184,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5.613,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26.797,80

Articolo: VEN24-12.02.20.05 [O.02.20.05]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 12.500 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.05	B.71.20.05	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 12.500 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	21.077,21	21.077,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	843,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	438,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	471,27
TOTALE:						24.034,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2434/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6.369,22
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		30.404,00

Articolo: VEN24-12.02.20.06 [O.02.20.06]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 15.000 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.06	B.71.20.06	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 15.000 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	24.765,71	24.765,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	990,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	515,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	549,53
TOTALE:						28.025,80
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7.426,84
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				35.452,64

Articolo: VEN24-12.02.20.07 [O.02.20.07]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 17.500 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.07	B.71.20.07	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 17.500 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	28.849,43	28.849,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.153,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	600,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	636,17
TOTALE:						32.444,45
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8.597,78
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				41.042,23

Articolo: VEN24-12.02.20.08 [O.02.20.08]

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 20.000 m³/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.20.08	B.71.20.08	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 20.000 m³/h, 400 Pa	1,000	cad	30.166,75	30.166,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.206,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	627,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	20,000	h	31,93	638,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	20,000	h	28,31	566,20
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	664,11
TOTALE:						33.869,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2435/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8.975,50
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		42.845,30

Articolo: VEN24-12.02.21.01 [O.02.21.01]

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 2 + 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.21.01	B.71.21.01	COLLETTORECOLLETTORE deriv. 2+2 deriv. 2+2	1,000	cad	29,11	29,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,82
TOTALE:						41,70
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,05
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				52,75

Articolo: VEN24-12.02.21.02 [O.02.21.02]

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 4 + 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.21.02	B.71.21.02	COLLETTORECOLLETTORE deriv. 4+4 deriv. 4+4	1,000	cad	46,00	46,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,18
TOTALE:						59,98
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				75,87

Articolo: VEN24-12.02.21.03 [O.02.21.03]

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 6 + 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.21.03	B.71.21.03	COLLETTORECOLLETTORE deriv. 6+6 deriv. 6+6	1,000	cad	66,63	66,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,72
TOTALE:						87,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2436/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,18
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		110,65

Articolo: VEN24-12.02.21.04 [O.02.21.04]

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 4 + 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.21.04	B.71.21.04	COLLETTORECOLLETTORE deriv. 4+4 deriv. 4+4	1,000	cad	55,81	55,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,49
TOTALE:						75,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	20,07
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				95,82

Articolo: VEN24-12.02.21.05 [O.02.21.05]

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 6 + 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.21.05	B.71.21.05	COLLETTORECOLLETTORE deriv. 6+6 deriv. 6+6	1,000	cad	77,65	77,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,62
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,95
TOTALE:						99,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	26,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				125,73

Articolo: VEN24-12.02.21.06 [O.02.21.06]

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 8 + 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.21.06	B.71.21.06	COLLETTORECOLLETTORE deriv. 8+8 deriv. 8+8	1,000	cad	106,85	106,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,87
TOTALE:						146,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2437/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	38,78
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		185,12

Articolo: VEN24-12.02.22.01 [O.02.22.01]

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.22.01	B.71.22.01	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni	1,000	cad	339,85	339,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	13,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	7,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	7,69
TOTALE:						392,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	103,96
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				496,25

Articolo: VEN24-12.02.22.02 [O.02.22.02]

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.22.02	B.71.22.02	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni	1,000	cad	378,07	378,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	15,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	7,86
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	8,62
TOTALE:						439,80
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	116,55
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				556,35

Articolo: VEN24-12.02.22.03 [O.02.22.03]

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.22.03	B.71.22.03	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni	1,000	cad	421,08	421,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	16,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	8,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	9,54
TOTALE:						486,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2438/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	128,88
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		615,23

Articolo: VEN24-12.02.22.04 [O.02.22.04]

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.22.04	B.71.22.04	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni	1,000	cad	449,84	449,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	17,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	9,36
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	10,39
TOTALE:						529,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	140,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				670,13

Articolo: VEN24-12.02.22.05 [O.02.22.05]

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 7 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.22.05	B.71.22.05	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 7 derivazioni	1,000	cad	497,21	497,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	19,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	10,34
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	11,39
TOTALE:						581,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	153,97
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				734,97

Articolo: VEN24-12.02.22.06 [O.02.22.06]

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 8 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.22.06	B.71.22.06	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 8 derivazioni	1,000	cad	548,57	548,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	21,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,41
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	12,48
TOTALE:						636,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2439/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	168,69
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		805,26

Articolo: VEN24-12.02.23.01 [O.02.23.01]

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 2 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.23.01	B.71.23.01	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 2 derivazioni	1,000	cad	229,29	229,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,47
TOTALE:						278,83
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	73,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				352,72

Articolo: VEN24-12.02.23.02 [O.02.23.02]

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.23.02	B.71.23.02	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni	1,000	cad	286,60	286,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,68
TOTALE:						340,83
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	90,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				431,15

Articolo: VEN24-12.02.23.03 [O.02.23.03]

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.23.03	B.71.23.03	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni	1,000	cad	343,92	343,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2440/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,90
					TOTALE:	402,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	509,62

Articolo: VEN24-12.02.23.04 [O.02.23.04]

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.23.04	B.71.23.04	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni	1,000	cad	401,26	401,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,12
					TOTALE:	464,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	588,11

Articolo: VEN24-12.02.23.05 [O.02.23.05]

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.23.05	B.71.23.05	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni	1,000	cad	458,57	458,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,33
					TOTALE:	526,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	666,54

Articolo: VEN24-12.02.24.01 [O.02.24.01]

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.24.01	B.71.24.01	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni	1,000	cad	22,15	22,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,89

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2441/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,67
					TOTALE:	34,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,23

Articolo: VEN24-12.02.24.02 [O.02.24.02]

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.24.02	B.71.24.02	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni	1,000	cad	30,87	30,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,85
					TOTALE:	43,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	11,55
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,14

Articolo: VEN24-12.02.24.03 [O.02.24.03]

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.24.03	B.71.24.03	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni	1,000	cad	41,09	41,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,85
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,07
					TOTALE:	54,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	14,48
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	69,13

Articolo: VEN24-12.02.24.04 [O.02.24.04]

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.24.04	B.71.24.04	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato	1,000	cad	35,42	35,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2442/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,74
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,05
					TOTALE:	53,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	67,92

Articolo: VEN24-12.02.24.05 [O.02.24.05]

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.24.05	B.71.24.05	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato	1,000	cad	47,53	47,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,31
					TOTALE:	66,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,49

Articolo: VEN24-12.02.24.06 [O.02.24.06]

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.24.06	B.71.24.06	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato	1,000	cad	61,72	61,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,61
					TOTALE:	82,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	103,91

Articolo: VEN24-12.02.25.01 [O.02.25.01]

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 370x275x70-110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.25.01	B.71.25.01	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	26,28	26,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2443/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,90
					TOTALE:	45,65
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						12,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,75

Articolo: VEN24-12.02.25.02 [O.02.25.02]

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 540x275x70-110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.25.02	B.71.25.02	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	28,83	28,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,310	h	31,93	9,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,310	h	28,31	8,78
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,99
					TOTALE:	50,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						13,32
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	63,57

Articolo: VEN24-12.02.25.03 [O.02.25.03]

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x400x110-140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.25.03	B.71.25.03	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	77,38	77,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,12
					TOTALE:	108,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						28,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,00

Articolo: VEN24-12.02.25.04 [O.02.25.04]

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x600x110-140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.25.04	B.71.25.04	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	94,25	94,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,48
					TOTALE:	126,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	160,09

Articolo: VEN24-12.02.25.05 [O.02.25.05]

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x800x110-140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.25.05	B.71.25.05	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	112,92	112,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,00
					TOTALE:	152,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	193,44

Articolo: VEN24-12.02.26.01 [O.02.26.01]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.26.01	B.71.26.01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1/2"	1,000	cad	312,72	312,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,27
					TOTALE:	829,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.049,85

Articolo: VEN24-12.02.26.02 [O.02.26.02]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.26.02	B.71.26.02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=3/4"	1,000	cad	418,45	418,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,52
TOTALE:						944,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.194,58

Articolo: VEN24-12.02.26.03 [O.02.26.03]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.26.03	B.71.26.03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"	1,000	cad	533,64	533,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,96
TOTALE:						1.068,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	283,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.352,25

Articolo: VEN24-12.02.26.04 [O.02.26.04]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.26.04	B.71.26.04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"1/4	1,000	cad	610,43	610,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,59
TOTALE:						1.152,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	305,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.457,36

Articolo: VEN24-12.02.26.05 [O.02.26.05]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.26.05	B.71.26.05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"1/2	1,000	cad	805,45	805,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,73
TOTALE:						1.363,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	361,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.724,28

Articolo: VEN24-12.02.26.06 [O.02.26.06]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.26.06	B.71.26.06	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=2"	1,000	cad	1.119,48	1.119,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,39
TOTALE:						1.702,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	451,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.154,12

Articolo: VEN24-12.02.27.02 [O.02.27.02]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.27.02	B.71.27.02	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 80	1,000	cad	1.774,19	1.774,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	70,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	36,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	47,28
TOTALE:						2.411,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	638,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.050,24

Articolo: VEN24-12.02.27.03 [O.02.27.03]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.27.03	B.71.27.03	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 100	1,000	cad	2.645,31	2.645,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	105,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	55,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	65,76
TOTALE:						3.353,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	888,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.242,58

Articolo: VEN24-12.02.27.04 [O.02.27.04]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.27.04	B.71.27.04	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 125	1,000	cad	3.363,43	3.363,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	134,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	69,96
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	81,00
TOTALE:						4.130,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.094,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.225,53

Articolo: VEN24-12.02.27.05 [O.02.27.05]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.27.05	B.71.27.05	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 150	1,000	cad	3.606,00	3.606,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	144,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	75,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	86,14
TOTALE:						4.393,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.164,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.557,52

Articolo: VEN24-12.02.27.06 [O.02.27.06]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.27.06	B.71.27.06	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 200	1,000	cad	4.246,11	4.246,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	169,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	88,32
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	99,72
TOTALE:						5.085,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.347,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.433,68

Articolo: VEN24-12.02.28.01 [O.02.28.01]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.01	B.71.28.01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"	1,000	cad	2.057,26	2.057,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	82,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	42,79
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	53,29
TOTALE:						2.717,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	720,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.437,70

Articolo: VEN24-12.02.28.02 [O.02.28.02]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.02	B.71.28.02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"	1,000	cad	2.141,07	2.141,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	85,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	55,06
TOTALE:						2.808,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	744,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.552,40

Articolo: VEN24-12.02.28.03 [O.02.28.03]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.03	B.71.28.03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"	1,000	cad	1.933,55	1.933,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	77,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	40,22
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	50,66
TOTALE:						2.583,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	684,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.268,37

Articolo: VEN24-12.02.28.04 [O.02.28.04]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.04	B.71.28.04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4	1,000	cad	2.009,65	2.009,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	80,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	41,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	52,28
TOTALE:						2.666,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	706,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.372,54

Articolo: VEN24-12.02.28.05 [O.02.28.05]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.05	B.71.28.05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2	1,000	cad	2.091,81	2.091,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	83,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	43,51
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	54,02
TOTALE:						2.754,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	730,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.484,99

Articolo: VEN24-12.02.29.01 [O.02.29.01]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.01	B.71.28.01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"	1,000	cad	2.057,26	2.057,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	82,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	42,79
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	53,29
TOTALE:						2.717,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	720,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.437,70

Articolo: VEN24-12.02.29.02 [O.02.29.02]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.02	B.71.28.02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"	1,000	cad	2.141,07	2.141,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	85,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	44,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	55,06
TOTALE:						2.808,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	744,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.552,40

Articolo: VEN24-12.02.29.03 [O.02.29.03]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.03	B.71.28.03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"	1,000	cad	1.933,55	1.933,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	50,66
TOTALE:						2.583,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	684,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.268,37

Articolo: VEN24-12.02.29.04 [O.02.29.04]

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.28.04	B.71.28.04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4	1,000	cad	2.009,65	2.009,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	80,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	52,28
TOTALE:						2.666,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	706,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.372,54

Articolo: VEN24-12.02.30.01 [O.02.30.01]

CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO CON DIFFUSORI IN ALLUMINIO a diffusori in alluminio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.30.01	B.71.30.01	CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A DIFFUSORI IN ALLUMINIO soffitto radiante metallico	1,000	m²	93,55	93,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,71
TOTALE:						138,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						174,70

Articolo: VEN24-12.02.31.01 [O.02.31.01]

CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO A TUBI IN PEX con capillari in pex

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.31.01	B.71.31.01	CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A TUBI IN PEX soffitto radiante in cartongesso	1,000	m²	61,10	61,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,02
TOTALE:						102,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2452/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	130,27
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.02.32.01 [O.02.32.01]

DETENTORE CROMATO D = 3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.32.01	B.71.32.01	DETENTORE CROMATO D = 3/8"	1,000	cad	6,09	6,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,55

Articolo: VEN24-12.02.32.02 [O.02.32.02]

DETENTORE CROMATO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.32.02	B.71.32.02	DETENTORE CROMATO D = 1/2"	1,000	cad	6,80	6,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,51

Articolo: VEN24-12.02.32.03 [O.02.32.03]

DETENTORE CROMATO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.32.03	B.71.32.03	DETENTORE CROMATO D = 3/4"	1,000	cad	12,40	12,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2453/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,19
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.02.32.04 [O.02.32.04]

DETENTORE CROMATO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.32.04	B.71.32.04	DETENTORE CROMATO D = 1"	1,000	cad	25,16	25,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,63
TOTALE:						32,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,64

Articolo: VEN24-12.02.33.01 [O.02.33.01]

DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 20 feritoie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.33.01	B.71.33.01	DIFFUSORE ADIFFUSORE A 20 feritoie 20 feritoie	1,000	cad	115,96	115,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,67
TOTALE:						186,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						236,45

Articolo: VEN24-12.02.33.02 [O.02.33.02]

DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 24 feritoie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.33.02	B.71.33.02	DIFFUSORE ADIFFUSORE A 24 feritoie 24 feritoie	1,000	cad	133,16	133,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,03
TOTALE:						205,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2454/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	260,00
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.02.33.03 [O.02.33.03]

DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 36 feritoie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.33.03	B.71.33.03	DIFFUSORE ADIFFUSORE A 36 feritoie 36 feritoie	1,000	cad	151,85	151,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,43
TOTALE:						225,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,57

Articolo: VEN24-12.02.34.01 [O.02.34.01]

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.34.01	B.71.34.01	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=160	1,000	cad	149,33	149,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,77
TOTALE:						192,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						243,27

Articolo: VEN24-12.02.34.02 [O.02.34.02]

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.34.02	B.71.34.02	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=200	1,000	cad	171,00	171,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,35
TOTALE:						221,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,80

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	280,70
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.02.34.03 [O.02.34.03]

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.34.03	B.71.34.03	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=250	1,000	cad	200,80	200,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,98
TOTALE:						254,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						321,49

Articolo: VEN24-12.02.34.04 [O.02.34.04]

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.34.04	B.71.34.04	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=315	1,000	cad	234,61	234,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,18
TOTALE:						315,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						398,84

Articolo: VEN24-12.02.35.01 [O.02.35.01]

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.35.01	B.71.35.01	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=200x200	1,000	cad	64,31	64,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,93	11,81
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	28,31	10,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,81
TOTALE:						92,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2456/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	116,77
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.02.35.02 [O.02.35.02]

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.35.02	B.71.35.02	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=300x300	1,000	cad	89,68	89,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,38
TOTALE:						121,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,84

Articolo: VEN24-12.02.35.03 [O.02.35.03]

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=400x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.35.03	B.71.35.03	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=400x400	1,000	cad	122,46	122,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,08
TOTALE:						157,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,71

Articolo: VEN24-12.02.35.04 [O.02.35.04]

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=500x500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.35.04	B.71.35.04	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=500x500	1,000	cad	172,54	172,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,38
TOTALE:						223,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2457/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	282,80
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.02.35.05 [O.02.35.05]

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.35.05	B.71.35.05	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=600x600	1,000	cad	234,38	234,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,94
TOTALE:						302,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						383,00

Articolo: VEN24-12.02.36.01 [O.02.36.01]

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 150x150, 4 vie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.36.01	B.71.36.01	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 150x150, 4 vie	1,000	cad	131,77	131,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	5,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	2,74
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	3,28
TOTALE:						167,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						211,44

Articolo: VEN24-12.02.36.02 [O.02.36.02]

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 225x225, 4 vie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.36.02	B.71.36.02	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 225x225, 4 vie	1,000	cad	151,27	151,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	6,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,15
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	3,81
TOTALE:						194,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,52

Articolo: VEN24-12.02.36.03 [O.02.36.03]

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 300x300, 4 vie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.36.03	B.71.36.03	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 300x300, 4 vie	1,000	cad	177,18	177,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	7,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	3,69
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	4,36
TOTALE:						222,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						281,40

Articolo: VEN24-12.02.37.01 [O.02.37.01]

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.37.01	B.71.37.01	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	6,87	6,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,30

Articolo: VEN24-12.02.37.02 [O.02.37.02]

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.37.02	B.71.37.02	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino da 20 a 50 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	5,80	5,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2459/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	9,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		11,83

Articolo: VEN24-12.02.37.03 [O.02.37.03]

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.37.03	B.71.37.03	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino da 50 a 100 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	4,46	4,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,93	0,64
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	28,31	0,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,67

Articolo: VEN24-12.02.37.04 [O.02.37.04]

GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.37.04	B.71.37.04	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	3,67	3,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,93	0,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	28,31	0,28
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
TOTALE:						4,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,81

Articolo: VEN24-12.02.38.01 [O.02.38.01]

GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.38.01	B.71.38.01	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	9,98	9,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2460/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
					TOTALE:	13,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,51
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,77

Articolo: VEN24-12.02.38.02 [O.02.38.02]

GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.38.02	B.71.38.02	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	4,70	4,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
					TOTALE:	7,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,55

Articolo: VEN24-12.02.38.03 [O.02.38.03]

GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.38.03	B.71.38.03	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	4,54	4,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
					TOTALE:	6,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,54

Articolo: VEN24-12.02.38.04 [O.02.38.04]

GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.38.04	B.71.38.04	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	3,11	3,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2461/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
					TOTALE:	5,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,58

Articolo: VEN24-12.02.39.01 [O.02.39.01]

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.39.01	B.71.39.01	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni fino a 5 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	9,52	9,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,30
					TOTALE:	15,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,24

Articolo: VEN24-12.02.39.02 [O.02.39.02]

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.39.02	B.71.39.02	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10 dm ² (compresi)	1,000	dm ²	5,62	5,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,16
					TOTALE:	7,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,03

Articolo: VEN24-12.02.39.03 [O.02.39.03]

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.39.03	B.71.39.03	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm ²	1,000	dm ²	4,22	4,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,93	0,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2462/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	28,31	0,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
					TOTALE:	5,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,94

Articolo: VEN24-12.02.40.01 [O.02.40.01]

IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO Collettore 2,3 m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.40.01	B.71.40.01	IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO A=2.3 mq	1,000	m²	643,87	643,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,47
					TOTALE:	788,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	209,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	997,90

Articolo: VEN24-12.02.41.01 [O.02.41.01]

IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO Collettori 2.0 m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.41.01	B.71.41.01	IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A SOTTOVUOTO A=2.0 mq	1,000	m²	928,33	928,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,50
					TOTALE:	1.096,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	290,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.387,25

Articolo: VEN24-12.02.42.01 [O.02.42.01]

IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 16 m² collettore piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.42.01	B.71.42.01	IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 16 m²	1,000	cad	573,32	573,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2463/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,78
TOTALE:						804,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.017,92

Articolo: VEN24-12.02.42.02 [O.02.42.02]

IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 32 m² di collettore piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.42.02	B.71.42.02	IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 32 m²	1,000	cad	860,85	860,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	34,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,91
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,88
TOTALE:						1.115,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.411,47

Articolo: VEN24-12.02.43.01 [O.02.43.01]

IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE fino a -28

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.43.01	B.71.43.01	IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE fino a -28	1,000	l	4,47	4,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,93	0,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	28,31	0,28
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,89

Articolo: VEN24-12.02.44.01 [O.02.44.01]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 160 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.01	B.71.44.01	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 160 l	1,000	cad	1.750,25	1.750,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	70,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	36,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2464/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,54
TOTALE:						2.016,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	534,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.551,11

Articolo: VEN24-12.02.44.02 [O.02.44.02]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 230 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.02	B.71.44.02	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 230 l	1,000	cad	2.091,27	2.091,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	83,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	46,78
TOTALE:						2.385,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	632,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.017,89

Articolo: VEN24-12.02.44.03 [O.02.44.03]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 350 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.03	B.71.44.03	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 350 l	1,000	cad	2.889,15	2.889,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	115,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	60,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,71
TOTALE:						3.249,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	860,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.109,99

Articolo: VEN24-12.02.44.04 [O.02.44.04]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 450 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.04	B.71.44.04	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 450 l	1,000	cad	3.745,35	3.745,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	149,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	77,90
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2465/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	81,87
TOTALE:						4.175,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.106,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.281,89

Articolo: VEN24-12.02.44.05 [O.02.44.05]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 600 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.05	B.71.44.05	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 600 l	1,000	cad	4.106,97	4.106,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	164,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	85,43
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	89,54
TOTALE:						4.566,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.210,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.776,88

Articolo: VEN24-12.02.44.06 [O.02.44.06]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 800 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.06	B.71.44.06	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 800 l	1,000	cad	4.661,27	4.661,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	186,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	96,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	101,30
TOTALE:						5.166,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.369,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.535,56

Articolo: VEN24-12.02.44.07 [O.02.44.07]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.07	B.71.44.07	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 1000 l	1,000	cad	5.559,06	5.559,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	222,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	115,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2466/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	120,35
					TOTALE:	6.137,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.626,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.764,42

Articolo: VEN24-12.02.44.08 [O.02.44.08]

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1400 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.44.08	B.71.44.08	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 1400 l	1,000	cad	6.420,58	6.420,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	256,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	133,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	139,83
					TOTALE:	7.131,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.889,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9.021,35

Articolo: VEN24-12.02.45.01 [O.02.45.01]

IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.45.01	B.71.45.01	IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde	1,000	cad	269,28	269,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,92
					TOTALE:	352,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	446,30

Articolo: VEN24-12.02.45.02 [O.02.45.02]

IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a tre sonde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.45.02	B.71.45.02	IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a tre sonde	1,000	cad	447,55	447,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2467/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,70
					TOTALE:	545,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	690,31

Articolo: VEN24-12.02.46.01 [O.02.46.01]

IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.46.01	B.71.46.01	IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE ACCIAIO INOX D=16mm	1,000	cad	22,12	22,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
					TOTALE:	27,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,17

Articolo: VEN24-12.02.47.01 [O.02.47.01]

MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE singolo snodo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.47.01	B.71.47.01	MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE a singolo snodo	1,000	cad	91,55	91,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,90
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,03
					TOTALE:	154,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	195,27

Articolo: VEN24-12.02.47.02 [O.02.47.02]

MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE Doppio snodo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.47.02	B.71.47.02	MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE a doppio snodo	1,000	cad	101,29	101,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2468/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,47
					TOTALE:	177,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,95
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	224,13

Articolo: VEN24-12.02.48.01 [O.02.48.01]

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.48.01	B.71.48.01	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 500	1,000	kW	109,44	109,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,62
					TOTALE:	133,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	169,23

Articolo: VEN24-12.02.48.02 [O.02.48.02]

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.48.02	B.71.48.02	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600	1,000	kW	100,00	100,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,42
					TOTALE:	123,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	156,30

Articolo: VEN24-12.02.48.03 [O.02.48.03]

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 700

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.48.03	B.71.48.03	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 700	1,000	kW	97,60	97,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2469/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,37
					TOTALE:	120,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	153,01

Articolo: VEN24-12.02.48.04 [O.02.48.04]

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.48.04	B.71.48.04	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800	1,000	kW	97,60	97,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,37
					TOTALE:	120,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	153,01

Articolo: VEN24-12.02.49.01 [O.02.49.01]

RADIATORE IN GHISA 2 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.49.01	B.71.49.01	RADIATORE IN GHISA 2 colonne	1,000	kW	217,87	217,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,59
					TOTALE:	284,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,50
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	360,39

Articolo: VEN24-12.02.49.02 [O.02.49.02]

RADIATORE IN GHISA 3 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.49.02	B.71.49.02	RADIATORE IN GHISA 3 colonne	1,000	kW	165,67	165,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2470/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,24
					TOTALE:	216,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,28
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	273,42

Articolo: VEN24-12.02.49.03 [O.02.49.03]

RADIATORE IN GHISA 4 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.49.03	B.71.49.03	RADIATORE IN GHISA 4 colonne	1,000	kW	149,60	149,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,90
					TOTALE:	198,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	251,41

Articolo: VEN24-12.02.49.04 [O.02.49.04]

RADIATORE IN GHISA 5 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.49.04	B.71.49.04	RADIATORE IN GHISA 5 colonne	1,000	kW	158,63	158,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,09
					TOTALE:	208,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	263,78

Articolo: VEN24-12.02.50.01 [O.02.50.01]

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 1-2 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.50.01	B.71.50.01	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 2 colonne	1,000	kW	144,58	144,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2471/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,27
					TOTALE:	217,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	275,62

Articolo: VEN24-12.02.50.02 [O.02.50.02]

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.50.02	B.71.50.02	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne	1,000	kW	114,46	114,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,33
					TOTALE:	169,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,03
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,96

Articolo: VEN24-12.02.50.03 [O.02.50.03]

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.50.03	B.71.50.03	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne	1,000	kW	108,43	108,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,90
					TOTALE:	148,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	187,30

Articolo: VEN24-12.02.51.01 [O.02.51.01]

RADIATORE SCALDASALVIETTE scaldasalviette 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.51.01	B.71.51.01	RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO 800 mm	1,000	kW	216,42	216,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2472/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,31
					TOTALE:	271,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	342,87

Articolo: VEN24-12.02.52.01 [O.02.52.01]

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 100 a 500 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.52.01	B.71.52.01	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 100 a 500 m³/h	1,000	cad	1.105,22	1.105,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,86
					TOTALE:	1.318,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	349,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.668,23

Articolo: VEN24-12.02.52.02 [O.02.52.02]

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 300 a 800 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.52.02	B.71.52.02	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 300 a 800 m³/h	1,000	cad	1.548,88	1.548,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,48
					TOTALE:	1.860,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	492,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.353,23

Articolo: VEN24-12.02.52.03 [O.02.52.03]

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 1900 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.52.03	B.71.52.03	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 1000 a 1900 m³/h	1,000	cad	1.976,72	1.976,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	79,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	41,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2473/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,55
TOTALE:						2.323,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	615,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.938,82

Articolo: VEN24-12.02.52.04 [O.02.52.04]

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 3000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.52.04	B.71.52.04	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 1000 a 3000 m³/h	1,000	cad	2.908,99	2.908,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	116,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	60,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	65,33
TOTALE:						3.331,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	882,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.214,87

Articolo: VEN24-12.02.53.01 [O.02.53.01]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 5.7 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.01	B.71.53.01	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 5.7 kW	1,000	cad	2.797,95	2.797,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	111,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	58,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	62,98
TOTALE:						3.211,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	851,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.062,89

Articolo: VEN24-12.02.53.02 [O.02.53.02]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 9.6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.02	B.71.53.02	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 9.6 kW	1,000	cad	3.552,19	3.552,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	142,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2474/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	73,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	78,98
TOTALE:						4.027,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.067,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.095,26

Articolo: VEN24-12.02.53.03 [O.02.53.03]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 13.4 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.03	B.71.53.03	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 13.4 kW	1,000	cad	4.136,11	4.136,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	165,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	86,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	91,37
TOTALE:						4.659,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.234,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.894,48

Articolo: VEN24-12.02.53.04 [O.02.53.04]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 21 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.04	B.71.53.04	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 21 kW	1,000	cad	5.230,95	5.230,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	209,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	108,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	114,59
TOTALE:						5.844,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.548,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.393,04

Articolo: VEN24-12.02.53.05 [O.02.53.05]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 35 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.71.53.05	B.71.53.05	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 35 kW	1,000	cad	9.245,41	9.245,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	369,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	192,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	203,38
					TOTALE:	10.372,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.748,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13.121,02

Articolo: VEN24-12.02.53.06 [O.02.53.06]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 57 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.06	B.71.53.06	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 57 kW	1,000	cad	15.692,87	15.692,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	627,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	326,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	340,17
					TOTALE:	17.348,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.597,38
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21.945,98

Articolo: VEN24-12.02.53.07 [O.02.53.07]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 98 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.07	B.71.53.07	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 98 kW	1,000	cad	21.897,03	21.897,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	875,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	455,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,93	255,44
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	28,31	226,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	474,21
					TOTALE:	24.184,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.408,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30.593,39

Articolo: VEN24-12.02.53.08 [O.02.53.08]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 125 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.08	B.71.53.08	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 125 kW	1,000	cad	25.303,23	25.303,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.012,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	526,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	565,75
TOTALE:						28.853,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.646,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.499,27

Articolo: VEN24-12.02.53.09 [O.02.53.09]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 166 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.09	B.71.53.09	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 166 kW	1,000	cad	33.332,12	33.332,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.333,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	693,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	736,09
TOTALE:						37.540,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.948,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47.488,81

Articolo: VEN24-12.02.53.10 [O.02.53.10]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 211 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.10	B.71.53.10	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 211 kW	1,000	cad	41.361,03	41.361,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.654,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	860,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	906,43
TOTALE:						46.227,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2477/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12.250,41
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		58.478,38

Articolo: VEN24-12.02.53.11 [O.02.53.11]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 261 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.53.11	B.71.53.11	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 261 kW	1,000	cad	45.740,44	45.740,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.829,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	951,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	999,34
TOTALE:						50.966,56
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13.506,14
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				64.472,70

Articolo: VEN24-12.02.54.01 [O.02.54.01]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 276 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.01	B.71.54.01	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenza 276 kW	1,000	cad	49.633,25	49.633,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.985,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.032,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.081,93
TOTALE:						55.178,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14.622,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				69.800,98

Articolo: VEN24-12.02.54.02 [O.02.54.02]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 314 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.02	B.71.54.02	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenza 314 kW	1,000	cad	55.959,07	55.959,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.238,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.163,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.216,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2478/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	62.023,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16.436,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78.459,45

Articolo: VEN24-12.02.54.03 [O.02.54.03]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 347 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.03	B.71.54.03	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 347	1,000	cad	58.878,66	58.878,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.355,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.224,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.278,09
		TOTALE:				65.182,34
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	17.273,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				82.455,66

Articolo: VEN24-12.02.54.04 [O.02.54.04]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 397 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.04	B.71.54.04	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 397	1,000	cad	69.218,91	69.218,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.768,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.439,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.497,46
		TOTALE:				76.370,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	20.238,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				96.608,86

Articolo: VEN24-12.02.54.05 [O.02.54.05]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 450 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.05	B.71.54.05	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 450 kW	1,000	cad	77.369,47	77.369,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.094,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.609,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.670,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2479/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	85.189,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22.575,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		107.764,96

Articolo: VEN24-12.02.54.06 [O.02.54.06]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 495 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.06	B.71.54.06	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 495 kW	1,000	cad	85.155,08	85.155,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.406,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.771,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.835,57
TOTALE:						93.613,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24.807,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118.421,51

Articolo: VEN24-12.02.54.07 [O.02.54.07]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 543 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.54.07	B.71.54.07	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 543 kW	1,000	cad	92.454,10	92.454,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.698,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.923,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	24,000	h	31,93	766,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	24,000	h	28,31	679,44
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.990,42
TOTALE:						101.511,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26.900,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128.412,03

Articolo: VEN24-12.02.55.01 [O.02.55.01]

SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE Fino a 600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.55.01	B.71.55.01	SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE fino a 600 m³/h	1,000	cad	975,95	975,95
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2480/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.240,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	328,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.569,02

Articolo: VEN24-12.02.56.01 [O.02.56.01]

SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE Fino a 700 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.56.01	B.71.56.01	SCAMBIATORE DI CALOREARIA-ARIA CANALIZZABILE fino a 700 m³/h	1,000	cad	909,79	909,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,92
TOTALE:						1.168,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	309,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.478,46

Articolo: VEN24-12.02.57.01 [O.02.57.01]

SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.57.01	B.71.57.01	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)	1,000	dm²	30,51	30,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,03
TOTALE:						52,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,63

Articolo: VEN24-12.02.57.02 [O.02.57.02]

SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.57.02	B.71.57.02	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)	1,000	dm²	21,59	21,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,93	6,71
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	28,31	5,95
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2481/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	36,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		45,88

Articolo: VEN24-12.02.57.03 [O.02.57.03]

SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.57.03	B.71.57.03	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm ²	1,000	dm ²	12,44	12,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
					TOTALE:	22,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,69

Articolo: VEN24-12.02.58.01 [O.02.58.01]

SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni fino a 10 dm² (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.58.01	B.71.58.01	SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE Per dimensioni fino a 10 dm ² (compresi)	1,000	cad	277,08	277,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,76
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,84
					TOTALE:	348,95
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	441,42

Articolo: VEN24-12.02.58.02 [O.02.58.02]

SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni oltre 10 dm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.58.02	B.71.58.02	SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE Per dimensioni oltre 10 dm ²	1,000	cad	349,08	349,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2482/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	439,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	116,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		555,52

Articolo: VEN24-12.02.59.01 [O.02.59.01]

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 4.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.59.01	B.71.59.01	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 4.5 kW	1,000	cad	938,55	938,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,52
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,94
TOTALE:						1.322,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	350,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.673,28

Articolo: VEN24-12.02.59.02 [O.02.59.02]

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.59.02	B.71.59.02	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW	1,000	cad	1.160,16	1.160,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	46,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,64
TOTALE:						1.562,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	414,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.976,61

Articolo: VEN24-12.02.59.03 [O.02.59.03]

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.59.03	B.71.59.03	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 6 kW	1,000	cad	1.403,59	1.403,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	56,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	35,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2483/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.825,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	483,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.309,79

Articolo: VEN24-12.02.59.04 [O.02.59.04]

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.59.04	B.71.59.04	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW	1,000	cad	2.104,77	2.104,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	84,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	51,88
TOTALE:						2.646,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	701,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.347,27

Articolo: VEN24-12.02.59.05 [O.02.59.05]

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.59.05	B.71.59.05	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW	1,000	cad	2.609,78	2.609,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	104,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	54,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	62,60
TOTALE:						3.192,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	846,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.038,50

Articolo: VEN24-12.02.60.01 [O.02.60.01]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kwf / 25 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.60.01	B.71.60.01	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kwf / 25 kwf	1,000	cad	8.018,38	8.018,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	320,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	166,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	176,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2484/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	8.983,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.380,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		11.363,80

Articolo: VEN24-12.02.60.02 [O.02.60.02]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kwf / 31.5 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.60.02	B.71.60.02	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kwf / 31.5 kwf	1,000	cad	9.835,88	9.835,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	393,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	204,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	214,70
TOTALE:						10.949,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.901,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.851,51

Articolo: VEN24-12.02.60.03 [O.02.60.03]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kwf / 37.5 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.60.03	B.71.60.03	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kwf / 37.5 kwf	1,000	cad	11.118,82	11.118,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	444,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	231,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	241,92
TOTALE:						12.337,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.269,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.607,52

Articolo: VEN24-12.02.60.04 [O.02.60.04]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kwf / 45 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.60.04	B.71.60.04	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kwf / 45 kwf	1,000	cad	21.542,70	21.542,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	861,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	448,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	463,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2485/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	23.616,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6.258,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		29.875,21

Articolo: VEN24-12.02.60.05 [O.02.60.05]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kWf / 50 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.60.05	B.71.60.05	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kWf / 50 kWt	1,000	cad	26.727,92	26.727,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.069,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	555,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	573,08
TOTALE:						29.227,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.745,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.972,48

Articolo: VEN24-12.02.60.06 [O.02.60.06]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kWf / 56 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.60.06	B.71.60.06	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kWf / 56 kWt	1,000	cad	36.349,96	36.349,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.454,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	756,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	777,22
TOTALE:						39.638,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.504,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50.142,65

Articolo: VEN24-12.02.61.01 [O.02.61.01]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.01	B.71.61.01	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt	1,000	cad	8.018,38	8.018,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	320,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	166,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	176,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2486/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	8.983,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.380,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		11.363,80

Articolo: VEN24-12.02.61.02 [O.02.61.02]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kwf / 31.5 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.02	B.71.61.02	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kwf / 31.5 kWt	1,000	cad	9.835,88	9.835,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	393,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	204,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	214,70
TOTALE:						10.949,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.901,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.851,51

Articolo: VEN24-12.02.61.03 [O.02.61.03]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kwf / 37.5 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.03	B.71.61.03	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kwf / 37.5 kWt	1,000	cad	11.118,82	11.118,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	444,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	231,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	241,92
TOTALE:						12.337,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.269,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.607,52

Articolo: VEN24-12.02.61.04 [O.02.61.04]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kwf / 45 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.04	B.71.61.04	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kwf / 45 kWt	1,000	cad	21.542,70	21.542,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	861,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	448,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	463,07

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2487/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	23.616,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6.258,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29.875,21

Articolo: VEN24-12.02.61.05 [O.02.61.05]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kwf / 50 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.05	B.71.61.05	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kwf / 50 kwT	1,000	cad	26.727,92	26.727,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.069,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	555,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	573,08
		TOTALE:				29.227,26
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7.745,22
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				36.972,48

Articolo: VEN24-12.02.61.06 [O.02.61.06]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kwf / 56 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.06	B.71.61.06	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kwf / 56 kwT	1,000	cad	36.349,96	36.349,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.454,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	756,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	777,22
		TOTALE:				39.638,46
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	10.504,19
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				50.142,65

Articolo: VEN24-12.02.61.07 [O.02.61.07]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kwf / 63 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.07	B.71.61.07	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kwf / 63 kwT	1,000	cad	48.110,25	48.110,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.924,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.000,69
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.026,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2488/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	52.363,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13.876,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		66.239,55

Articolo: VEN24-12.02.61.08 [O.02.61.08]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kwf / 69 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.08	B.71.61.08	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kwf / 69 kwT	1,000	cad	51.317,60	51.317,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.052,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.067,41
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.094,78
TOTALE:						55.833,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.795,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70.629,62

Articolo: VEN24-12.02.61.09 [O.02.61.09]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kwf / 76.5 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.09	B.71.61.09	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kwf / 76.5 kwT	1,000	cad	55.594,07	55.594,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.223,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.156,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.185,51
TOTALE:						60.460,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16.022,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76.483,04

Articolo: VEN24-12.02.61.10 [O.02.61.10]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kwf / 81.5 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.10	B.71.61.10	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kwf / 81.5 kwT	1,000	cad	60.939,65	60.939,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.437,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.267,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.298,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2489/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	66.244,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17.554,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		83.799,80

Articolo: VEN24-12.02.61.11 [O.02.61.11]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kwf / 88 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.11	B.71.61.11	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kwf / 88 kwT	1,000	cad	66.285,24	66.285,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.651,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.378,73
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.412,33
TOTALE:						72.028,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19.087,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91.116,57

Articolo: VEN24-12.02.61.12 [O.02.61.12]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kwf / 95 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.12	B.71.61.12	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kwf / 95 kwT	1,000	cad	71.630,82	71.630,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.865,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.489,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.525,74
TOTALE:						77.812,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20.620,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98.433,33

Articolo: VEN24-12.02.61.13 [O.02.61.13]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kwf / 100 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.13	B.71.61.13	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kwf / 100 kwT	1,000	cad	73.769,05	73.769,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.950,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.534,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.571,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2490/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	80.126,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	21.233,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		101.360,05

Articolo: VEN24-12.02.61.14 [O.02.61.14]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kwf / 108 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.14	B.71.61.14	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kwf / 108 kWt	1,000	cad	76.976,40	76.976,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.079,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.601,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.639,16
TOTALE:						83.596,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22.153,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105.750,12

Articolo: VEN24-12.02.61.15 [O.02.61.15]

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kwf / 113 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.61.15	B.71.61.15	SISTEMA VRV - MONTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kwf / 113 kWt	1,000	cad	81.252,87	81.252,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3.250,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.690,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.729,88
TOTALE:						88.224,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23.379,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						111.603,51

Articolo: VEN24-12.02.62.01 [O.02.62.01]

SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 2.1 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.62.01	B.71.62.01	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.1 kW	1,000	cad	558,30	558,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	22,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	13,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2491/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	696,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	184,51
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	880,77

Articolo: VEN24-12.02.62.02 [O.02.62.02]

SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 2.6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.62.02	B.71.62.02	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.6 kW	1,000	cad	568,19	568,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	22,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	11,82
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	13,86
		TOTALE:				706,97
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	187,35
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				894,32

Articolo: VEN24-12.02.62.03 [O.02.62.03]

SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 3.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.62.03	B.71.62.03	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 3.5 kW	1,000	cad	588,70	588,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	23,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	12,25
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	14,30
		TOTALE:				729,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	193,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				922,40

Articolo: VEN24-12.02.63.01 [O.02.63.01]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 4 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.01	B.71.63.01	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 4 attacchi	1,000	cad	1.817,12	1.817,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	72,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	37,80
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	39,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2492/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.996,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	529,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.526,05

Articolo: VEN24-12.02.63.02 [O.02.63.02]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 5 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.02	B.71.63.02	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 5 attacchi	1,000	cad	1.967,43	1.967,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	78,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	40,92
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	42,34
TOTALE:						2.159,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	572,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.731,79

Articolo: VEN24-12.02.63.03 [O.02.63.03]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 6 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.03	B.71.63.03	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 6 attacchi	1,000	cad	2.499,49	2.499,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	99,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	51,99
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	53,63
TOTALE:						2.735,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	724,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.460,05

Articolo: VEN24-12.02.63.04 [O.02.63.04]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 8 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.04	B.71.63.04	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 8 attacchi	1,000	cad	3.271,55	3.271,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	130,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	68,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	70,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2493/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	3.570,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	946,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.516,81

Articolo: VEN24-12.02.63.05 [O.02.63.05]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 10 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.05	B.71.63.05	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 10 attacchi	1,000	cad	3.937,56	3.937,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	157,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	81,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	84,14
TOTALE:						4.291,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.137,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.428,41

Articolo: VEN24-12.02.63.06 [O.02.63.06]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 13 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.06	B.71.63.06	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 13 attacchi	1,000	cad	4.241,31	4.241,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	169,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	88,22
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	90,59
TOTALE:						4.619,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.224,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.844,17

Articolo: VEN24-12.02.63.07 [O.02.63.07]

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 16 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.63.07	B.71.63.07	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 16 attacchi	1,000	cad	5.051,26	5.051,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	202,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	105,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	107,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2494/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	5.496,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.456,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6.952,79

Articolo: VEN24-12.02.65.01 [O.02.65.01]

TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.65.01	B.71.65.01	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa	1,000	cad	382,47	382,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,52
TOTALE:						536,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	142,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						678,96

Articolo: VEN24-12.02.65.02 [O.02.65.02]

TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 140 W, Q=650 m³/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.65.02	B.71.65.02	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 140 W, Q=650 m³/h, Pe=150 Pa	1,000	cad	421,99	421,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,36
TOTALE:						579,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						733,05

Articolo: VEN24-12.02.65.03 [O.02.65.03]

TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 170 W, Q=900 m³/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.65.03	B.71.65.03	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 170 W, Q=900 m³/h, Pe=150 Pa	1,000	cad	691,69	691,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,08

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2495/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	871,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	230,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.102,21

Articolo: VEN24-12.02.65.04 [O.02.65.04]

TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.65.04	B.71.65.04	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa	1,000	cad	831,19	831,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,04
TOTALE:						1.022,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	270,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.293,15

Articolo: VEN24-12.02.66.01 [O.02.66.01]

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.66.01	B.71.66.01	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 600 m³/h	1,000	cad	940,87	940,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,37
TOTALE:						1.140,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	302,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.443,26

Articolo: VEN24-12.02.66.02 [O.02.66.02]

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 1200 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.66.02	B.71.66.02	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 1200 m³/h	1,000	cad	1.214,71	1.214,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	48,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2496/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1.498,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	397,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.895,83

Articolo: VEN24-12.02.66.03 [O.02.66.03]

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 2000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.66.03	B.71.66.03	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 2000 m³/h	1,000	cad	1.366,37	1.366,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,42
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,60
TOTALE:						1.662,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	440,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.103,39

Articolo: VEN24-12.02.66.04 [O.02.66.04]

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 3000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.66.04	B.71.66.04	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 3000 m³/h	1,000	cad	1.397,27	1.397,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	55,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,26
TOTALE:						1.696,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	449,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.145,69

Articolo: VEN24-12.02.66.05 [O.02.66.05]

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 4800 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.66.05	B.71.66.05	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 4800 m³/h	1,000	cad	1.898,60	1.898,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	75,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	39,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2497/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.177,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	576,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.754,16

Articolo: VEN24-12.02.66.06 [O.02.66.06]

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 6000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.66.06	B.71.66.06	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 6000 m³/h	1,000	cad	2.338,14	2.338,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	93,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	48,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	53,22
TOTALE:						2.714,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	719,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.433,51

Articolo: VEN24-12.02.67.01 [O.02.67.01]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=2000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.67.01	B.71.67.01	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=2000 m³/h	1,000	a corpo	43.921,82	43.921,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.756,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	913,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	934,25
TOTALE:						47.646,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.626,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60.273,44

Articolo: VEN24-12.02.67.02 [O.02.67.02]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=4000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.67.02	B.71.67.02	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=4000 m³/h	1,000	a corpo	51.423,94	51.423,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.056,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.069,62
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2498/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.093,42
TOTALE:						55.764,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.777,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70.541,99

Articolo: VEN24-12.02.67.03 [O.02.67.03]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=6000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.67.03	B.71.67.03	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=6000 m³/h	1,000	a corpo	58.709,94	58.709,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.348,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.221,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.248,00
TOTALE:						63.647,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16.866,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80.514,71

Articolo: VEN24-12.02.67.04 [O.02.67.04]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=8000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.67.04	B.71.67.04	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=8000 m³/h	1,000	a corpo	65.316,74	65.316,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.612,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.358,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.388,17
TOTALE:						70.796,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.761,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89.557,76

Articolo: VEN24-12.02.67.05 [O.02.67.05]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=10000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.67.05	B.71.67.05	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=10000 m³/h	1,000	a corpo	71.131,13	71.131,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2499/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.845,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.479,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.511,53
TOTALE:						77.087,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20.428,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97.516,22

Articolo: VEN24-12.02.68.01 [O.02.68.01]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=2000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.68.01	B.71.68.01	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=2000 m³/h	1,000	a corpo	44.266,58	44.266,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1.770,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	920,74
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	941,57
TOTALE:						48.020,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.725,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60.745,34

Articolo: VEN24-12.02.68.02 [O.02.68.02]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=4000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.68.02	B.71.68.02	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=4000 m³/h	1,000	a corpo	53.080,78	53.080,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.123,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.104,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.128,57
TOTALE:						57.557,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.252,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72.809,78

Articolo: VEN24-12.02.68.03 [O.02.68.03]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.68.03	B.71.68.03	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=6000 m³/h	1,000	a corpo	60.366,78	60.366,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.414,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.255,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.283,15
					TOTALE:	65.440,71
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	82.782,50

Articolo: VEN24-12.02.68.04 [O.02.68.04]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.68.04	B.71.68.04	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h	1,000	a corpo	68.002,68	68.002,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.720,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.414,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.445,15
					TOTALE:	73.702,88
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	93.234,14

Articolo: VEN24-12.02.68.05 [O.02.68.05]

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=10000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.68.05	B.71.68.05	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=10000 m³/h	1,000	a corpo	73.148,16	73.148,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2.925,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1.521,48
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1.554,32
					TOTALE:	79.270,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	100.277,02

Articolo: VEN24-12.02.69.01 [O.02.69.01]UNITÀ TERMOVENTILANTE 3000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.69.01	B.71.69.01	UNITÀ TERMOVENTILANTE 3000 m ³ /h	1,000	cad	2.025,60	2.025,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	81,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	42,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,38
TOTALE:						2.314,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	613,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.927,98

Articolo: VEN24-12.02.69.02 [O.02.69.02]UNITÀ TERMOVENTILANTE 4000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.69.02	B.71.69.02	UNITÀ TERMOVENTILANTE 4000 m ³ /h	1,000	cad	2.241,92	2.241,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	89,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,97
TOTALE:						2.548,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	675,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.224,08

Articolo: VEN24-12.02.69.03 [O.02.69.03]UNITÀ TERMOVENTILANTE 5600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.69.03	B.71.69.03	UNITÀ TERMOVENTILANTE 5600 m ³ /h	1,000	cad	2.654,92	2.654,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	106,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	55,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	58,74
TOTALE:						2.995,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	793,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.789,38

Articolo: VEN24-12.02.69.04 [O.02.69.04]UNITÀ TERMOVENTILANTE 7600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.69.04	B.71.69.04	UNITÀ TERMOVENTILANTE 7600 m ³ /h	1,000	cad	3.008,90	3.008,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	120,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	62,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,25
TOTALE:						3.378,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	895,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.273,90

Articolo: VEN24-12.02.69.05 [O.02.69.05]UNITÀ TERMOVENTILANTE 10800 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.69.05	B.71.69.05	UNITÀ TERMOVENTILANTE 10800 m ³ /h	1,000	cad	3.483,15	3.483,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	139,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	72,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	76,31
TOTALE:						3.891,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.031,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.923,03

Articolo: VEN24-12.02.69.06 [O.02.69.06]UNITÀ TERMOVENTILANTE 14000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.69.06	B.71.69.06	UNITÀ TERMOVENTILANTE 14000 m ³ /h	1,000	cad	3.972,53	3.972,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	158,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	82,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	86,69
TOTALE:						4.421,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.171,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.592,86

Articolo: VEN24-12.02.70.01 [O.02.70.01]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.70.01	B.71.70.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1/2"	1,000	cad	27,41	27,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,88
TOTALE:						45,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,95

Articolo: VEN24-12.02.70.02 [O.02.70.02]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.70.02	B.71.70.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 3/4"	1,000	cad	27,41	27,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,88
TOTALE:						45,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,95

Articolo: VEN24-12.02.70.03 [O.02.70.03]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.70.03	B.71.70.03	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1"	1,000	cad	41,59	41,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,28
TOTALE:						65,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,58

Articolo: VEN24-12.02.70.04 [O.02.70.04]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1" 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.70.04	B.71.70.04	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1" 1/4	1,000	cad	69,28	69,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,87
TOTALE:						95,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,48

Articolo: VEN24-12.02.71.01 [O.02.71.01]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.71.01	B.71.71.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1/2"	1,000	cad	47,26	47,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,30
TOTALE:						66,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,11

Articolo: VEN24-12.02.71.02 [O.02.71.02]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.71.02	B.71.71.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4"	1,000	cad	47,26	47,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,30
TOTALE:						66,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,11

Articolo: VEN24-12.02.71.03 [O.02.71.03]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.71.03	B.71.71.03	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"	1,000	cad	64,67	64,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,77
TOTALE:						90,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,18

Articolo: VEN24-12.02.71.04 [O.02.71.04]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.71.04	B.71.71.04	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"1/4	1,000	cad	92,41	92,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,36
TOTALE:						120,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						152,14

Articolo: VEN24-12.02.72.01 [O.02.72.01]

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.72.01	B.71.72.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE D = 3/4"	1,000	cad	62,35	62,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,72
TOTALE:						87,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,99

Articolo: VEN24-12.02.73.01 [O.02.73.01]

VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.73.01	B.71.73.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V	1,000	cad	115,08	115,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,84
TOTALE:						144,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,16

Articolo: VEN24-12.02.73.02 [O.02.73.02]

VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 24 V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.73.02	B.71.73.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 24 V	1,000	cad	130,72	130,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,17
TOTALE:						161,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						204,58

Articolo: VEN24-12.02.74.01 [O.02.74.01]

VALVOLA PER RADIATORE D = 3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.74.01	B.71.74.01	VALVOLA PER RADIATORE D = 3/8"	1,000	cad	6,60	6,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,46

Articolo: VEN24-12.02.74.02 [O.02.74.02]

VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.74.02	B.71.74.02	VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"	1,000	cad	7,39	7,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,46
TOTALE:						23,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,55

Articolo: VEN24-12.02.74.03 [O.02.74.03]

VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.74.03	B.71.74.03	VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"	1,000	cad	14,38	14,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						30,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,13

Articolo: VEN24-12.02.74.04 [O.02.74.04]

VALVOLA PER RADIATORE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.74.04	B.71.74.04	VALVOLA PER RADIATORE D = 1"	1,000	cad	30,44	30,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,95
TOTALE:						48,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,10

Articolo: VEN24-12.02.75.01 [O.02.75.01]

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.75.01	B.71.75.01	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/8"	1,000	cad	26,44	26,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,86
TOTALE:						43,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,62

Articolo: VEN24-12.02.75.02 [O.02.75.02]

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.75.02	B.71.75.02	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"	1,000	cad	27,81	27,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,89
TOTALE:						45,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,49

Articolo: VEN24-12.02.75.03 [O.02.75.03]

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.75.03	B.71.75.03	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/4"	1,000	cad	33,33	33,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,69
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,01
TOTALE:						51,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,05

Articolo: VEN24-12.02.75.04 [O.02.75.04]

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.75.04	B.71.75.04	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1"	1,000	cad	49,82	49,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,36
TOTALE:						69,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,63

Articolo: VEN24-12.02.76.01 [O.02.76.01]

VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.76.01	B.71.76.01	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=100 mm	1,000	cad	10,82	10,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
TOTALE:						27,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,24

Articolo: VEN24-12.02.76.02 [O.02.76.02]

VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.76.02	B.71.76.02	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=150 mm	1,000	cad	16,21	16,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,65
TOTALE:						32,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,63

Articolo: VEN24-12.02.76.03 [O.02.76.03]

VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.76.03	B.71.76.03	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=200 mm	1,000	cad	17,41	17,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,67
TOTALE:						34,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,26

Articolo: VEN24-12.02.77.01 [O.02.77.01]

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 125 m³/h, 200 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.77.01	B.71.77.01	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 125 m³/h, 200 Pa	1,000	cad	398,43	398,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,26
TOTALE:						523,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						661,96

Articolo: VEN24-12.02.77.02 [O.02.77.02]

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 250 m³/h, 250 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.77.02	B.71.77.02	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 250 m³/h, 250 Pa	1,000	cad	445,15	445,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,25
TOTALE:						573,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						725,91

Articolo: VEN24-12.02.77.03 [O.02.77.03]

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 450 m³/h, 300 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.77.03	B.71.77.03	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 450 m³/h, 300 Pa	1,000	cad	501,72	501,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,45
TOTALE:						635,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						803,34

Articolo: VEN24-12.02.77.04 [O.02.77.04]

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 700 m³/h, 350 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.77.04	B.71.77.04	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 700 m³/h, 350 Pa	1,000	cad	677,56	677,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,18
TOTALE:						825,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	218,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.044,00

Articolo: VEN24-12.02.77.05 [O.02.77.05]

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 1000 m³/h, 360 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.77.05	B.71.77.05	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 1000 m³/h, 360 Pa	1,000	cad	997,29	997,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,74
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,97
TOTALE:						1.171,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	310,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.481,64

Articolo: VEN24-12.02.78.01 [O.02.78.01]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.78.01	B.71.78.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 100 mm	1,000	cad	84,52	84,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,76
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,00
TOTALE:						152,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						193,42

Articolo: VEN24-12.02.78.02 [O.02.78.02]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.78.02	B.71.78.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 125 mm	1,000	cad	107,08	107,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,48
TOTALE:						177,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						224,30

Articolo: VEN24-12.02.78.03 [O.02.78.03]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.78.03	B.71.78.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 160 mm	1,000	cad	153,31	153,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,46
TOTALE:						227,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						287,57

Articolo: VEN24-12.02.78.04 [O.02.78.04]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.78.04	B.71.78.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 200 mm	1,000	cad	193,36	193,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,31
TOTALE:						270,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						342,38

Articolo: VEN24-12.02.78.05 [O.02.78.05]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.78.05	B.71.78.05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 250 mm	1,000	cad	344,36	344,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,51
TOTALE:						434,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						549,06

Articolo: VEN24-12.02.78.06 [O.02.78.06]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.78.06	B.71.78.06	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 315 mm	1,000	cad	386,73	386,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,41
TOTALE:						479,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						607,06

Articolo: VEN24-12.02.79.01 [O.02.79.01]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.79.01	B.71.79.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm	1,000	cad	188,72	188,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,61
TOTALE:						234,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						297,20

Articolo: VEN24-12.02.79.02 [O.02.79.02]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.79.02	B.71.79.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm	1,000	cad	230,71	230,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,50
TOTALE:						280,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						354,67

Articolo: VEN24-12.02.79.03 [O.02.79.03]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.79.03	B.71.79.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 200 mm	1,000	cad	250,66	250,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,92
TOTALE:						301,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						381,97

Articolo: VEN24-12.02.79.04 [O.02.79.04]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.79.04	B.71.79.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 250 mm	1,000	cad	311,19	311,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,20
TOTALE:						367,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						464,81

Articolo: VEN24-12.02.79.05 [O.02.79.05]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.79.05	B.71.79.05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 315 mm	1,000	cad	330,78	330,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,62
TOTALE:						388,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						491,63

Articolo: VEN24-12.02.80.01 [O.02.80.01]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.80.01	B.71.80.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 100 mm	1,000	cad	120,35	120,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,16
TOTALE:						160,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						203,60

Articolo: VEN24-12.02.80.02 [O.02.80.02]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.80.02	B.71.80.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 125 mm	1,000	cad	126,78	126,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,29
TOTALE:						167,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,41

Articolo: VEN24-12.02.80.03 [O.02.80.03]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.80.03	B.71.80.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 160 mm	1,000	cad	152,11	152,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,83
TOTALE:						195,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						247,07

Articolo: VEN24-12.02.80.04 [O.02.80.04]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.80.04	B.71.80.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 200 mm	1,000	cad	230,70	230,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,50
TOTALE:						280,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						354,66

Articolo: VEN24-12.02.80.05 [O.02.80.05]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.80.05	B.71.80.05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 250 mm	1,000	cad	235,66	235,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,90
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,60
TOTALE:						285,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						361,44

Articolo: VEN24-12.02.80.06 [O.02.80.06]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.80.06	B.71.80.06	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 315 mm	1,000	cad	242,56	242,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,75
TOTALE:						293,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						370,89

Articolo: VEN24-12.02.81.01 [O.02.81.01]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.81.01	B.71.81.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100 mm	1,000	cad	7,92	7,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
TOTALE:						23,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,27

Articolo: VEN24-12.02.81.02 [O.02.81.02]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.81.02	B.71.81.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150 mm	1,000	cad	10,76	10,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
TOTALE:						27,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,16

Articolo: VEN24-12.02.81.03 [O.02.81.03]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.81.03	B.71.81.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 200 mm	1,000	cad	15,26	15,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,63
TOTALE:						31,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,33

Articolo: VEN24-12.02.81.04 [O.02.81.04]

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.81.04	B.71.81.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 300 mm	1,000	cad	17,71	17,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,68
TOTALE:						34,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,68

Articolo: VEN24-12.02.82.01 [O.02.82.01]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.82.01	B.71.82.01	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h	1,000	cad	242,94	242,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,06
TOTALE:						308,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						390,82

Articolo: VEN24-12.02.82.02 [O.02.82.02]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.82.02	B.71.82.02	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h	1,000	cad	263,22	263,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,48
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,49
TOTALE:						330,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						418,59

Articolo: VEN24-12.02.82.03 [O.02.82.03]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.82.03	B.71.82.03	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h	1,000	cad	301,97	301,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,31
TOTALE:						372,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						471,62

Articolo: VEN24-12.02.82.04 [O.02.82.04]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.82.04	B.71.82.04	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h	1,000	cad	368,81	368,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,750	h	31,93	23,95
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	28,31	21,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,73
TOTALE:						445,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						563,10

Articolo: VEN24-12.02.82.05 [O.02.82.05]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.82.05	B.71.82.05	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h	1,000	cad	421,02	421,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	16,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,76
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,14
TOTALE:						517,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						654,01

Articolo: VEN24-12.02.82.06 [O.02.82.06]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.82.06	B.71.82.06	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h	1,000	cad	463,56	463,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,04
TOTALE:						563,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	149,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						712,22

Articolo: VEN24-12.02.83.01 [O.02.83.01]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.83.01	B.71.83.01	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h	1,000	cad	553,61	553,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,52
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,16
TOTALE:						721,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						913,22

Articolo: VEN24-12.02.83.02 [O.02.83.02]

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.83.02	B.71.83.02	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h	1,000	cad	588,99	588,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,91
TOTALE:						760,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						961,64

Articolo: VEN24-12.02.83.03 [O.02.83.03]

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.83.03	B.71.83.03	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h	1,000	cad	624,37	624,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,66
TOTALE:						798,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.010,06

Articolo: VEN24-12.02.83.04 [O.02.83.04]

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.83.04	B.71.83.04	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h	1,000	cad	659,77	659,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,41
TOTALE:						836,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	221,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.058,51

Articolo: VEN24-12.02.83.05 [O.02.83.05]

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.83.05	B.71.83.05	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h	1,000	cad	983,08	983,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,47
TOTALE:						1.248,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	330,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.578,77

Articolo: VEN24-12.02.83.06 [O.02.83.06]

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.83.06	B.71.83.06	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h	1,000	cad	1.059,75	1.059,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,10
TOTALE:						1.331,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	352,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.683,72

Articolo: VEN24-12.02.84.01 [O.02.84.01]

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 6.0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.01	B.71.84.01	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 6,0 kW	1,000	cad	3.412,47	3.412,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	136,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	70,98
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	78,42
					TOTALE:	3.999,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.059,89
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.059,46

Articolo: VEN24-12.02.84.02 [O.02.84.02]

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 9.6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.02	B.71.84.02	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 9,6 kW	1,000	cad	4.379,23	4.379,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	175,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	91,09
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	98,93
					TOTALE:	5.045,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.337,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.382,71

Articolo: VEN24-12.02.84.03 [O.02.84.03]

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 14.2 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.03	B.71.84.03	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 14,2 kW	1,000	cad	5.110,85	5.110,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	204,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	106,31
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	115,66
					TOTALE:	5.898,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2524/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.563,15
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		7.461,84

Articolo: VEN24-12.02.84.04 [O.02.84.04]

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 21 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.04	B.71.84.04	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 21,0 kW	1,000	cad	7.577,36	7.577,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	303,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	157,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,000	h	31,93	223,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	7,000	h	28,31	198,17
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	169,19
TOTALE:						8.628,93
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.286,67
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10.915,60

Articolo: VEN24-12.02.84.05 [O.02.84.05]

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 35 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.05	B.71.84.05	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 35,0 kW	1,000	cad	8.935,97	8.935,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	357,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	185,87
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,000	h	31,93	223,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	7,000	h	28,31	198,17
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	198,02
TOTALE:						10.098,98
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.676,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12.775,21

Articolo: VEN24-12.02.84.06 [O.02.84.06]

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 57 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.06	B.71.84.06	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 57,0 kW	1,000	cad	14.265,18	14.265,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	570,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	296,72
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2525/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	314,70
TOTALE:						16.049,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.253,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.302,76

Articolo: VEN24-12.02.84.07 [O.02.84.07]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 98 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.07	B.71.84.07	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 98,0 kW	1,000	cad	24.353,55	24.353,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	974,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	506,55
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	528,73
TOTALE:						26.965,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.145,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34.111,19

Articolo: VEN24-12.02.84.08 [O.02.84.08]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 125 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.08	B.71.84.08	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 125,0 kW	1,000	cad	29.561,44	29.561,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1.182,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	614,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	639,22
TOTALE:						32.600,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.639,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41.239,51

Articolo: VEN24-12.02.84.09 [O.02.84.09]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 166 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.09	B.71.84.09	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 166,0 kW	1,000	cad	38.503,96	38.503,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2526/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1.540,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	800,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	828,95
TOTALE:						42.276,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.203,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53.479,58

Articolo: VEN24-12.02.84.10 [O.02.84.10]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 211 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.10	B.71.84.10	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 211,0 kW	1,000	cad	46.643,88	46.643,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1.865,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	970,19
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.001,64
TOTALE:						51.083,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.537,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64.621,10

Articolo: VEN24-12.02.84.11 [O.02.84.11]

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 276 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.84.11	B.71.84.11	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 261,0 kW	1,000	cad	50.998,01	50.998,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2.039,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1.060,76
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.094,02
TOTALE:						55.795,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.785,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70.580,81

Articolo: VEN24-12.02.85.01 [O.02.85.01]

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 276 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.85.01	B.71.85.01	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 276 kW	1,000	cad	60.856,37	60.856,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2.434,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1.265,81
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.305,59
TOTALE:						66.584,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17.645,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84.229,90

Articolo: VEN24-12.02.85.02 [O.02.85.02]

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE ☐ Potenzialità 314 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.85.02	B.71.85.02	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 314 kW	1,000	cad	61.111,33	61.111,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2.444,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1.271,12
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.311,00
TOTALE:						66.860,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17.718,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84.578,89

Articolo: VEN24-12.02.85.03 [O.02.85.03]

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE ☐ Potenzialità 347 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.85.03	B.71.85.03	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 347 kW	1,000	cad	63.691,09	63.691,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2.547,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1.324,77
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.365,73
TOTALE:						69.652,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.457,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88.109,92

Articolo: VEN24-12.02.85.04 [O.02.85.04]

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE ☐ Potenzialità 397 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.85.04	B.71.85.04	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 397 kW	1,000	cad	64.929,56	64.929,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2.597,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1.350,53
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	12,000	h	31,93	383,16
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	12,000	h	28,31	339,72
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.392,00
TOTALE:						70.992,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.812,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89.805,07

Articolo: VEN24-12.02.85.05 [O.02.85.05]

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE ☐ Potenzialità 450 kW 2C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.85.05	B.71.85.05	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 450 kW 2C	1,000	cad	83.896,62	83.896,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	3.355,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1.745,05
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	14,000	h	31,93	447,02
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	14,000	h	28,31	396,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1.796,82
TOTALE:						91.637,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24.283,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115.921,70

Articolo: VEN24-12.02.86.00 [O.02.86.00]

CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA Ripartitore elettronico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	43,45	43,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,90
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,04
TOTALE:						53,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,23

Articolo: VEN24-12.02.87.00 [O.02.87.00]

CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B - fino kW 24

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.86.00	B.71.86.00	CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B	1,000	cad	1.320,00	1.320,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	52,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	4,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	27,55
TOTALE:						1.649,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	437,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.086,53

Articolo: VEN24-12.02.88.00 [O.02.88.00]

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.87.00	B.71.87.00	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA	1,000	cad	90,00	90,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	3,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	1,88
TOTALE:						114,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						144,41

Articolo: VEN24-12.02.89.00 [O.02.89.00]

DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.88.00	B.71.88.00	DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA	1,000	cad	83,00	83,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	3,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	1,73
TOTALE:						100,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,13

Articolo: VEN24-12.02.90.00 [O.02.90.00]

FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.89.00	B.71.89.00	FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA	1,000	cad	78,00	78,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	3,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	1,63
TOTALE:						95,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,43

Articolo: VEN24-12.02.91.00 [O.02.91.00]

LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Prezzo a radiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.90.00	B.71.90.00	PRODOTTO DISINCROSTANTE	1,000	cad	30,20	7,56
VEN24-AT.05.10.00	D.05.10.00	NOLO A FREDDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI	0,350	h	15,12	5,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,27
TOTALE:						35,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,54

Articolo: VEN24-12.02.92.00 [O.02.92.00]

SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.91.00	B.71.91.00	SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C	1,000	cad.	335,00	335,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	13,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	3,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	7,04
TOTALE:						542,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						685,95

Articolo: VEN24-12.02.93.00 [O.02.93.00]

SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.71.92.00	B.71.92.00	SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B	1,000	cad.	257,00	257,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,570	%	4,00	10,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,830	%	2,00	3,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,710	%	2,00	5,42
TOTALE:						459,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						581,28

Articolo: VEN24-12.02.94.00 [O.02.94.00]

VIDEO ISPEZIONE DI CANNE FUMARIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.07.41.00	D.07.41.00	NOLO VIDEOCAMERA PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI	0,250	h	37,50	9,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	0,61
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,20
TOTALE:						25,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,21

Articolo: VEN24-12.03.01.01 [O.03.01.01]

GIUNTO DIELETTRICO D= 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.01.01	B.73.01.01	GIUNTO DIELETTRICO D= 1/2"	1,000	cad	13,38	13,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,51
TOTALE:						26,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,09

Articolo: VEN24-12.03.01.02 [O.03.01.02]

GIUNTO DIELETTRICO D= 3/4"

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2532/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.01.02	B.73.01.02	GIUNTO DIELETTRICO D= 3/4"	1,000	cad	13,38	13,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,51
TOTALE:						26,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,09

Articolo: VEN24-12.03.01.03 [O.03.01.03]

GIUNTO DIELETTRICO D= 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.01.03	B.73.01.03	GIUNTO DIELETTRICO D= 1"	1,000	cad	15,37	15,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,52
TOTALE:						26,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,47

Articolo: VEN24-12.03.01.04 [O.03.01.04]

GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.01.04	B.73.01.04	GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4	1,000	cad	20,13	20,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,42
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,93	6,71
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	28,31	5,95
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,68
TOTALE:						34,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,90

Articolo: VEN24-12.03.01.05 [O.03.01.05]

GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.01.05	B.73.01.05	GIUNTO DIELETTICO D= 1"1/2	1,000	cad	25,36	25,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,93	8,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	28,31	7,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,91

Articolo: VEN24-12.03.01.06 [O.03.01.06]

GIUNTO DIELETTICO D= 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.01.06	B.73.01.06	GIUNTO DIELETTICO D= 2"	1,000	cad	32,82	32,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,11
TOTALE:						56,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,36

Articolo: VEN24-12.03.02.01 [O.03.02.01]

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.02.01	B.73.02.01	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1/2"GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1/2"	1,000	cad	15,51	15,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,53
TOTALE:						27,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,43

Articolo: VEN24-12.03.02.02 [O.03.02.02]

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.02.02	B.73.02.02	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 3/4"GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 3/4"	1,000	cad	17,04	17,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,59
TOTALE:						30,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,09

Articolo: VEN24-12.03.02.03 [O.03.02.03]

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.02.03	B.73.02.03	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D=GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D=	1,000	cad	21,66	21,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,93	8,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	28,31	7,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,77
TOTALE:						39,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,85

Articolo: VEN24-12.03.02.04 [O.03.02.04]

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.02.04	B.73.02.04	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4	1,000	cad	29,81	29,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,62
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,80

Articolo: VEN24-12.03.02.05 [O.03.02.05]

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.02.05	B.73.02.05	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2	1,000	cad	36,85	36,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,93	7,02
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	28,31	6,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,05
TOTALE:						53,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,54

Articolo: VEN24-12.03.02.06 [O.03.02.06]

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.02.06	B.73.02.06	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 2"	1,000	cad	52,17	52,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,49
TOTALE:						76,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,29

Articolo: VEN24-12.03.03.01 [O.03.03.01]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/4", DPE=25, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.01	B.73.03.01	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/4", DPE=25, SPE=S5	1,000	cad	77,35	77,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,12
TOTALE:						108,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2536/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	136,95
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.03.03.02 [O.03.03.02]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1", DPE=32, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.02	B.73.03.02	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1", DPE=32, SPE=S5	1,000	cad	77,35	77,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,12
TOTALE:						108,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						136,95

Articolo: VEN24-12.03.03.03 [O.03.03.03]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.03	B.73.03.03	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5	1,000	cad	170,65	170,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,34
TOTALE:						221,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						280,22

Articolo: VEN24-12.03.03.04 [O.03.03.04]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.04	B.73.03.04	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5	1,000	cad	182,92	182,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,60
TOTALE:						234,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,22

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	297,01
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.03.03.05 [O.03.03.05]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2", DPE=63, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.05	B.73.03.05	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2", DPE=63, SPE=S5	1,000	cad	243,09	243,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,12
TOTALE:						312,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						394,91

Articolo: VEN24-12.03.03.06 [O.03.03.06]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.06	B.73.03.06	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5	1,000	cad	286,06	286,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,15
TOTALE:						364,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						461,50

Articolo: VEN24-12.03.03.07 [O.03.03.07]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3", DPE=90, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.07	B.73.03.07	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3", DPE=90, SPE=S5	1,000	cad	822,57	822,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,86
TOTALE:						1.012,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	268,42

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.281,34
--------------------------	----------

Articolo: VEN24-12.03.03.08 [O.03.03.08]

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=4", DPE=110, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.03.08	B.73.03.08	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=4", DPE=110, SPE=S5	1,000	cad	822,57	822,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,86
TOTALE:						1.012,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	268,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.281,34

Articolo: VEN24-12.03.04.01 [O.03.04.01]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.01	B.73.04.01	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1/2"	1,000	cad	7,79	7,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,30
TOTALE:						15,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,20

Articolo: VEN24-12.03.04.02 [O.03.04.02]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.02	B.73.04.02	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3/4"	1,000	cad	11,99	11,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,46
TOTALE:						23,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,21

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,63
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.03.04.03 [O.03.04.03]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.03	B.73.04.03	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"	1,000	cad	16,44	16,44
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						28,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,71

Articolo: VEN24-12.03.04.04 [O.03.04.04]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.04	B.73.04.04	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4	1,000	cad	26,40	26,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,90
TOTALE:						45,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,91

Articolo: VEN24-12.03.04.05 [O.03.04.05]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.05	B.73.04.05	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/2	1,000	cad	34,29	34,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,96
TOTALE:						48,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,93

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	61,71
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.03.04.06 [O.03.04.06]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.06	B.73.04.06	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"	1,000	cad	56,70	56,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,56
TOTALE:						79,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,92

Articolo: VEN24-12.03.04.07 [O.03.04.07]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.07	B.73.04.07	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"1/2	1,000	cad	139,09	139,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,55
TOTALE:						181,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						229,24

Articolo: VEN24-12.03.04.08 [O.03.04.08]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.08	B.73.04.08	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3"	1,000	cad	210,85	210,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,20
TOTALE:						265,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,23

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	335,25
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.03.04.09 [O.03.04.09]

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.04.09	B.73.04.09	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 4"	1,000	cad	344,34	344,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,51
TOTALE:						434,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						549,04

Articolo: VEN24-12.03.05.01 [O.03.05.01]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.01	B.73.05.01	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 40	1,000	cad	110,58	110,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,95
TOTALE:						150,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						190,23

Articolo: VEN24-12.03.05.02 [O.03.05.02]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.02	B.73.05.02	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 50	1,000	cad	113,68	113,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,01
TOTALE:						153,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,74

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	194,47
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.03.05.03 [O.03.05.03]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.03	B.73.05.03	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 65	1,000	cad	135,51	135,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,82
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,48
TOTALE:						177,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						224,36

Articolo: VEN24-12.03.05.04 [O.03.05.04]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.04	B.73.05.04	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 80	1,000	cad	162,09	162,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,16
TOTALE:						212,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						268,50

Articolo: VEN24-12.03.05.05 [O.03.05.05]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.05	B.73.05.05	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 100	1,000	cad	179,17	179,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,73
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,52
TOTALE:						230,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	291,89
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.03.05.06 [O.03.05.06]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.06	B.73.05.06	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 125	1,000	cad	219,05	219,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,49
TOTALE:						280,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						354,24

Articolo: VEN24-12.03.05.07 [O.03.05.07]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.07	B.73.05.07	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 150	1,000	cad	249,90	249,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,27
TOTALE:						319,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						404,24

Articolo: VEN24-12.03.05.08 [O.03.05.08]

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.05.08	B.73.05.08	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 200	1,000	cad	390,39	390,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,73
TOTALE:						496,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,48

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	627,63
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.03.06.01 [O.03.06.01]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.06.01	B.73.06.01	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1/2"	1,000	cad	207,46	207,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,32
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,00
TOTALE:						255,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						322,84

Articolo: VEN24-12.03.06.02 [O.03.06.02]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.06.02	B.73.06.02	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=3/4"	1,000	cad	282,87	282,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,60
TOTALE:						336,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						426,04

Articolo: VEN24-12.03.06.03 [O.03.06.03]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.06.03	B.73.06.03	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"	1,000	cad	382,18	382,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,71
TOTALE:						444,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2545/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	561,99
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.03.06.04 [O.03.06.04]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.06.04	B.73.06.04	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/4	1,000	cad	454,08	454,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,24
TOTALE:						522,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						660,39

Articolo: VEN24-12.03.06.05 [O.03.06.05]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.06.05	B.73.06.05	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/2	1,000	cad	523,24	523,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,06
TOTALE:						615,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						778,35

Articolo: VEN24-12.03.06.06 [O.03.06.06]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.06.06	B.73.06.06	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=2"	1,000	cad	651,56	651,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,79
TOTALE:						754,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	199,85

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	954,00
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.03.07.01 [O.03.07.01]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.07.01	B.73.07.01	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 65	1,000	cad	891,26	891,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,11
TOTALE:						1.025,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	271,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.297,64

Articolo: VEN24-12.03.07.02 [O.03.07.02]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.07.02	B.73.07.02	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 80	1,000	cad	1.110,51	1.110,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,77
TOTALE:						1.263,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	334,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.597,75

Articolo: VEN24-12.03.07.03 [O.03.07.03]

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.07.03	B.73.07.03	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 100	1,000	cad	1.480,16	1.480,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,79
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,21
TOTALE:						1.693,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	448,84

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2547/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.142,58
--	---------------------------------	-----------------

Articolo: VEN24-12.03.08.00 [O.03.08.00]

RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A,B,C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.08.00	B.73.08.00	COLLETTORE GAS 2 VIE	0,100	cad	44,63	4,46
VEN24-PR-A.73.09.00	B.73.09.00	GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO	2,000	m	1,50	3,00
VEN24-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,05	13,05
VEN24-PR-A.74.47.05	B.74.47.05	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0	1,000	m	8,69	8,69
VEN24-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	0,200	cad	9,70	1,94
VEN24-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	0,100	cad	6,75	0,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,84
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,74
TOTALE:						53,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,15

Articolo: VEN24-12.03.09.00 [O.03.09.00]

RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.73.09.00	B.73.09.00	GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO	1,000	m	1,50	1,50
VEN24-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,05	13,05
VEN24-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	0,100	cad	9,70	0,97
VEN24-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	0,100	cad	6,75	0,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	1,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,39
TOTALE:						36,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,39

Articolo: VEN24-12.03.10.00 [O.03.10.00]

VERIFICA DI TENUTA GAS - COLLAUDO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2548/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.42.00	D.07.42.00	NOLO MISURATORE PROVA DI TENUTA	2,000	h	15,12	30,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	4,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,000	%	2,00	0,70
					TOTALE:	157,92
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						41,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	199,77

Articolo: VEN24-12.03.11.00 [O.03.11.00]

REVISIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL BAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad.	10,00	50,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	2,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,48
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	29,38	73,45
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	29,76
					TOTALE:	156,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						41,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	198,21

Articolo: VEN24-12.03.12.00 [O.03.12.00]

SOSTITUZIONE GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO A PARETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.47.00	B.68.47.00	Rubinetto per doccia cromato	1,000	cad	142,90	142,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	5,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	29,76
					TOTALE:	187,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						49,65
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	237,02

Articolo: VEN24-12.03.13.00 [O.03.13.00]

RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	4,000	cad	21,83	87,32
VEN24-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	3,000	cad	53,44	160,32
VEN24-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	10,000	m	6,01	60,10

VEN24-PR-A.69.41.00	B.69.41.00	TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA	10,000	m	1,78	17,80
VEN24-PR-A.69.42.00	B.69.42.00	RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO	15,000	cad	2,53	37,95
VEN24-PR-A.73.09.00	B.73.09.00	GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO	1,000	m	1,50	1,50
VEN24-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,05	13,05
VEN24-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	0,100	cad	9,70	0,97
VEN24-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	0,100	cad	6,75	0,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	28,43
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	6,11
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	29,38	146,90
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	2.183,96
TOTALE:						2.904,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	769,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.673,79

Articolo: VEN24-12.03.14.00 [O.03.14.00]

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO PRINCIPALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.03.01	B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	1,000	cad	80,15	80,15
VEN24-PR-A.68.02.01	B.68.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	2,000	cad	29,03	58,06
VEN24-PR-A.68.09.03	B.68.09.03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5	1,000	cad	38,98	38,98
VEN24-PR-A.68.11.01	B.68.11.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali	1,000	cad	134,09	134,09
VEN24-PR-A.68.11.02	B.68.11.02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per bidet	1,000	cad	134,09	134,09
VEN24-PR-A.69.01.01	B.69.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 l	1,000	cad	100,46	100,46
VEN24-PR-A.69.05.01	B.69.05.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina	1,000	cad	37,66	37,66
VEN24-PR-A.69.10.01	B.69.10.01	BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm	1,000	cad	216,18	216,18
VEN24-PR-A.69.16.05	B.69.16.05	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	1,000	cad	279,78	279,78
VEN24-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	20,000	m	2,98	59,60
VEN24-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	1,000	cad	9,70	9,70
VEN24-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	10,000	m	6,01	60,10
VEN24-PR-A.68.34.01	B.68.34.01	MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	107,44	107,44
VEN24-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	53,44	53,44
VEN24-PR-A.69.03.01	B.69.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4	2,000	cad	14,48	28,96
VEN24-PR-A.69.30.02	B.69.30.02	PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	1,000	cad	215,22	215,22
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	30,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	14,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,67	506,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2550/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	2.405,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	637,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3.042,58

Articolo: VEN24-12.03.15.00 [O.03.15.00]

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO DI SERVIZIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.02.01	B.68.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	1,000	cad	29,03	29,03
VEN24-PR-A.68.09.03	B.68.09.03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5	1,000	cad	38,98	38,98
VEN24-PR-A.68.11.01	B.68.11.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali	1,000	cad	134,09	134,09
VEN24-PR-A.69.01.01	B.69.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 l	1,000	cad	100,46	100,46
VEN24-PR-A.69.05.01	B.69.05.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina	1,000	cad	37,66	37,66
VEN24-PR-A.69.16.05	B.69.16.05	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	1,000	cad	279,78	279,78
VEN24-PR-A.69.03.01	B.69.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4	2,000	cad	14,48	28,96
VEN24-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	1,000	cad	9,70	9,70
VEN24-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	20,000	m	2,98	59,60
VEN24-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	10,000	m	6,01	60,10
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	19,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	9,77
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
					TOTALE:	1.300,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.645,63

Articolo: VEN24-12.03.16.00 [O.03.16.00]

SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO CON PIATTO DOCCIA IN GRES PORCELLANATO COMPLETO DI PILETTA SIFONATA COMPLETAMENTE ISPEZIONABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.03.01	B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	1,000	cad	80,15	80,15
VEN24-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	4,000	m	2,98	11,92
VEN24-PR-A.68.34.01	B.68.34.01	MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	107,44	107,44
VEN24-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	53,44	53,44
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,122	m³	80,12	9,81
VEN24-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale , dimensioni 30 x 30 cm	7,000	m²	25,91	181,37
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	25,000	kg	0,66	16,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2551/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.69.30.02	B.69.30.02	PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	1,000	cad	215,22	215,22
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	14,75	4,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	31,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	14,84
VEN24-AT.04.01.b	D.04.01.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	2,000	h	9,33	18,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	16,000	h	31,67	506,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	8,000	h	29,38	235,04
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	135,54
					TOTALE:	1.622,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.051,94

Articolo: VEN24-12.03.17.00 [O.03.17.00]

ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	1,000	cad	21,83	21,83
VEN24-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	53,44	53,44
VEN24-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	1,000	m	6,01	6,01
VEN24-PR-A.69.41.00	B.69.41.00	TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA	1,000	m	1,78	1,78
VEN24-PR-A.69.42.00	B.69.42.00	RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO	2,000	cad	2,53	5,06
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	80,12	2,40
VEN24-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale , dimensioni 30 x 30 cm	1,000	m²	25,91	25,91
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,66	3,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	8,31
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	25,56
					TOTALE:	247,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	312,66

Articolo: VEN24-12.03.18.00 [O.03.18.00]

ABBASSAMENTO SOTTOLAVELLO DEGLI ATTACCHI CUCINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	2,000	cad	21,83	43,66
VEN24-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	53,44	53,44
VEN24-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	1,000	m	6,01	6,01

VEN24-PR-A.69.41.00	B.69.41.00	TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA	2,000	m	1,78	3,56
VEN24-PR-A.69.42.00	B.69.42.00	RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO	4,000	cad	2,53	10,12
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,096	m³	80,12	7,69
VEN24-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale , dimensioni 30 x 30 cm	3,000	m²	25,91	77,73
VEN24-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	16,000	kg	0,66	10,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	10,71
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	14,75	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	1,53
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	42,55
TOTALE:						344,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						435,20

Articolo: VEN24-12.03.19.00 [O.03.19.00]

RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 5 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,297	m³	80,12	23,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	9,57
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	14,75	0,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	4,30
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	6,81
TOTALE:						260,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						328,95

Articolo: VEN24-12.03.20.00 [O.03.20.00]

RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 10 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,400	m³	80,12	32,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,000	%	4,00	18,42
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	14,75	1,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,000	%	2,00	8,55
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,000	h	31,67	221,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	7,000	h	29,38	205,66
VEN24-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	20,000	%	20,00	10,32
TOTALE:						497,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2553/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	131,94
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		629,81

Articolo: VEN24-12.04.01.01 [O.04.01.01]

APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.01.01	B.74.01.01	APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5 bar	1,000	cad	21,48	21,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,06
TOTALE:						53,98
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,30
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				68,28

Articolo: VEN24-12.04.02.01 [O.04.02.01]

APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.02.01	B.74.02.01	APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C	1,000	cad	18,20	18,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,62
TOTALE:						31,38
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				39,70

Articolo: VEN24-12.04.03.01 [O.04.03.01]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.01	B.74.03.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 15	1,000	cad	89,75	89,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,390	h	31,93	12,45
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,390	h	28,31	11,04
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2554/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	121,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	32,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		153,15

Articolo: VEN24-12.04.03.02 [O.04.03.02]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.02	B.74.03.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 20COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 20	1,000	cad	92,69	92,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,410	h	31,93	13,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,410	h	28,31	11,61
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,46
TOTALE:						125,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,74

Articolo: VEN24-12.04.03.03 [O.04.03.03]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.03	B.74.03.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 25COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 25	1,000	cad	103,43	103,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,68
TOTALE:						136,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						172,66

Articolo: VEN24-12.04.03.04 [O.04.03.04]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.04	B.74.03.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 32COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 32	1,000	cad	108,65	108,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2555/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,79
					TOTALE:	142,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	179,81

Articolo: VEN24-12.04.03.05 [O.04.03.05]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.05	B.74.03.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 40COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 40	1,000	cad	113,25	113,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,88
					TOTALE:	147,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	186,09

Articolo: VEN24-12.04.03.06 [O.04.03.06]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.06	B.74.03.06	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALECOMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 50 SALDARE IN ACCIAIO DN 50	1,000	cad	129,68	129,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,35
					TOTALE:	171,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	216,38

Articolo: VEN24-12.04.03.07 [O.04.03.07]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.74.03.07	B.74.03.07	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 65COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 65	1,000	cad	158,50	158,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,84
					TOTALE:	196,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	248,03

Articolo: VEN24-12.04.03.08 [O.04.03.08]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.08	B.74.03.08	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 80COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 80	1,000	cad	188,60	188,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,60
					TOTALE:	234,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	297,01

Articolo: VEN24-12.04.03.09 [O.04.03.09]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.09	B.74.03.09	COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 100COMPENSATORE DI DILATAZIONEASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 100	1,000	cad	217,42	217,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,52
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,34
					TOTALE:	272,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	344,24

Articolo: VEN24-12.04.03.10 [O.04.03.10]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.10	B.74.03.10	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 125	1,000	cad	274,94	274,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,68
TOTALE:						340,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						430,75

Articolo: VEN24-12.04.03.11 [O.04.03.11]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.11	B.74.03.11	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 150	1,000	cad	394,17	394,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,57
TOTALE:						487,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						617,26

Articolo: VEN24-12.04.03.12 [O.04.03.12]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.03.12	B.74.03.12	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 200	1,000	cad	522,47	522,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,53
TOTALE:						639,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2558/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	169,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		808,41

Articolo: VEN24-12.04.04.01 [O.04.04.01]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.04.01	B.74.04.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 3/4"	1,000	cad	16,15	16,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,57
TOTALE:						29,16
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				36,89

Articolo: VEN24-12.04.04.02 [O.04.04.02]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.04.02	B.74.04.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"	1,000	cad	17,98	17,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,93	6,71
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	28,31	5,95
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,63
TOTALE:						32,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8,58
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				40,94

Articolo: VEN24-12.04.04.03 [O.04.04.03]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.04.03	B.74.04.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/4	1,000	cad	21,88	21,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,93	8,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,260	h	28,31	7,36
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,78
TOTALE:						39,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2559/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,51
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		50,17

Articolo: VEN24-12.04.04.04 [O.04.04.04]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.04.04	B.74.04.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/2	1,000	cad	26,83	26,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,95
TOTALE:						48,69
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,90
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				61,59

Articolo: VEN24-12.04.04.05 [O.04.04.05]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.04.05	B.74.04.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 2"	1,000	cad	29,96	29,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,62
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,02
TOTALE:						52,08
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,80
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				65,88

Articolo: VEN24-12.04.05.01 [O.04.05.01]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.01	B.74.05.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 40	1,000	cad	122,15	122,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,19
TOTALE:						162,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2560/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	43,17
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		206,07

Articolo: VEN24-12.04.05.02 [O.04.05.02]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.02	B.74.05.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 50	1,000	cad	145,37	145,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,69
TOTALE:						188,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	49,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				237,85

Articolo: VEN24-12.04.05.03 [O.04.05.03]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.03	B.74.05.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 65	1,000	cad	176,75	176,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,35
TOTALE:						221,98
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	58,82
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				280,80

Articolo: VEN24-12.04.05.04 [O.04.05.04]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.04	B.74.05.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 80	1,000	cad	204,56	204,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,06
TOTALE:						258,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2561/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	68,42
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		326,62

Articolo: VEN24-12.04.05.05 [O.04.05.05]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.05	B.74.05.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 100	1,000	cad	239,64	239,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,93
TOTALE:						302,31
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	80,11
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				382,42

Articolo: VEN24-12.04.05.06 [O.04.05.06]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.06	B.74.05.06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 125	1,000	cad	347,01	347,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,57
TOTALE:						436,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	115,78
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				552,70

Articolo: VEN24-12.04.05.07 [O.04.05.07]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.07	B.74.05.07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 150	1,000	cad	464,74	464,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,59
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,43
TOTALE:						582,74

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2562/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	154,43
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		737,17

Articolo: VEN24-12.04.05.08 [O.04.05.08]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.05.08	B.74.05.08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 200	1,000	cad	589,29	589,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,43
TOTALE:						735,94
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	195,02
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				930,96

Articolo: VEN24-12.04.06.01 [O.04.06.01]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.01	B.74.06.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 20	1,000	cad	191,29	191,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,66
TOTALE:						237,71
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	62,99
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				300,70

Articolo: VEN24-12.04.06.02 [O.04.06.02]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.02	B.74.06.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 25	1,000	cad	191,29	191,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,66
TOTALE:						237,71

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2563/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	62,99
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		300,70

Articolo: VEN24-12.04.06.03 [O.04.06.03]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.03	B.74.06.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 32	1,000	cad	206,37	206,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,10
TOTALE:						260,16
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	68,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				329,10

Articolo: VEN24-12.04.06.04 [O.04.06.04]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.04	B.74.06.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 40	1,000	cad	206,37	206,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,10
TOTALE:						260,16
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	68,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				329,10

Articolo: VEN24-12.04.06.05 [O.04.06.05]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.05	B.74.06.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 50	1,000	cad	218,63	218,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,75
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,36
TOTALE:						273,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2564/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	72,46
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		345,90

Articolo: VEN24-12.04.06.06 [O.04.06.06]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.06	B.74.06.06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 65	1,000	cad	251,33	251,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,18
TOTALE:						314,96
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	83,46
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				398,42

Articolo: VEN24-12.04.06.07 [O.04.06.07]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.07	B.74.06.07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 80	1,000	cad	263,84	263,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,44
TOTALE:						328,49
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	87,05
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				415,54

Articolo: VEN24-12.04.06.08 [O.04.06.08]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.08	B.74.06.08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 100	1,000	cad	287,60	287,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,07
TOTALE:						360,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2565/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	95,49
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		455,83

Articolo: VEN24-12.04.06.09 [O.04.06.09]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.09	B.74.06.09	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 125	1,000	cad	315,59	315,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,78
TOTALE:						396,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	105,14
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				501,91

Articolo: VEN24-12.04.06.10 [O.04.06.10]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.10	B.74.06.10	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 150	1,000	cad	364,40	364,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,94
TOTALE:						455,74
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	120,77
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				576,51

Articolo: VEN24-12.04.06.11 [O.04.06.11]

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.06.11	B.74.06.11	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 200	1,000	cad	658,97	658,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,91
TOTALE:						811,34

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2566/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	215,01
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.026,35

Articolo: VEN24-12.04.07.01 [O.04.07.01]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.07.01	B.74.07.01	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2" , presione controllabile con filtro	1,000	cad	291,06	291,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,14
TOTALE:						364,08
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	96,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				460,56

Articolo: VEN24-12.04.07.02 [O.04.07.02]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 3/4" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.07.02	B.74.07.02	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 3/4" , presione controllabile con filtro	1,000	cad	310,66	310,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,55
TOTALE:						385,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	102,10
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				487,39

Articolo: VEN24-12.04.07.03 [O.04.07.03]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.07.03	B.74.07.03	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1" , presione controllabile con filtro	1,000	cad	355,81	355,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2567/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,87
					TOTALE:	452,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	572,50

Articolo: VEN24-12.04.07.04 [O.04.07.04]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/4 pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.07.04	B.74.07.04	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/4, presione controllabile con filtro	1,000	cad	480,89	480,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,00
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,77
					TOTALE:	600,21
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	759,27

Articolo: VEN24-12.04.07.05 [O.04.07.05]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/2 pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.07.05	B.74.07.05	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/2, presione controllabile con filtro	1,000	cad	824,42	824,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,90
					TOTALE:	1.014,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.283,89

Articolo: VEN24-12.04.07.06 [O.04.07.06]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.07.06	B.74.07.06	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2", presione controllabile con filtro	1,000	cad	876,82	876,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2568/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,01
TOTALE:						1.071,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	283,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.355,60

Articolo: VEN24-12.04.08.01 [O.04.08.01]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 50, pressione controllabile con filtro fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.08.01	B.74.08.01	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 50, presione controllabile con filtro fl.	1,000	cad	1.539,46	1.539,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	35,07
TOTALE:						1.788,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	473,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.262,59

Articolo: VEN24-12.04.08.02 [O.04.08.02]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 65, prsione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.08.02	B.74.08.02	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 65, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	1.655,33	1.655,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,43
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,53
TOTALE:						1.913,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	507,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.421,18

Articolo: VEN24-12.04.08.03 [O.04.08.03]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 80, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.08.03	B.74.08.03	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 80, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	1.789,03	1.789,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2569/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	71,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,57
					TOTALE:	2.120,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.681,91

Articolo: VEN24-12.04.08.04 [O.04.08.04]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.08.04	B.74.08.04	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	2.844,32	2.844,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	113,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	59,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,96
					TOTALE:	3.261,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.126,34

Articolo: VEN24-12.04.08.05 [O.04.08.05]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.08.05	B.74.08.05	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	7.351,92	7.351,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	294,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	152,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	163,21
					TOTALE:	8.323,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10.529,32

Articolo: VEN24-12.04.08.06 [O.04.08.06]

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.08.06	B.74.08.06	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	15.440,80	15.440,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	617,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	321,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	339,64
TOTALE:						17.321,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.590,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21.911,87

Articolo: VEN24-12.04.09.01 [O.04.09.01]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,01/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.01	B.74.09.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.	1,000	cad	134,38	134,38
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,45
TOTALE:						176,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						222,82

Articolo: VEN24-12.04.09.02 [O.04.09.02]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.02	B.74.09.02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.	1,000	cad	169,72	169,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,20
TOTALE:						214,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						271,18

Articolo: VEN24-12.04.09.03 [O.04.09.03]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.03	B.74.09.03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.	1,000	cad	359,73	359,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,48
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,72
					TOTALE:	444,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	562,34

Articolo: VEN24-12.04.09.04 [O.04.09.04]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.04	B.74.09.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.	1,000	cad	391,56	391,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,39
					TOTALE:	478,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	126,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	605,90

Articolo: VEN24-12.04.09.05 [O.04.09.05]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.05	B.74.09.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.	1,000	cad	541,61	541,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,94
					TOTALE:	659,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2572/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	174,84
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		834,61

Articolo: VEN24-12.04.09.06 [O.04.09.06]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.06	B.74.09.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.	1,000	cad	555,25	555,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,300	h	31,93	41,51
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	28,31	36,80
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,35
TOTALE:						680,67
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	180,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				861,05

Articolo: VEN24-12.04.09.07 [O.04.09.07]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.07	B.74.09.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.	1,000	cad	635,59	635,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,93	44,70
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	28,31	39,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,17
TOTALE:						773,73
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	205,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				978,77

Articolo: VEN24-12.04.09.08 [O.04.09.08]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.08	B.74.09.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.	1,000	cad	757,35	757,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	30,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,700	h	31,93	54,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2573/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,700	h	28,31	48,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,12
					TOTALE:	923,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.168,76

Articolo: VEN24-12.04.09.09 [O.04.09.09]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.09	B.74.09.09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.	1,000	cad	788,18	788,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	31,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,93	57,47
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,800	h	28,31	50,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,89
					TOTALE:	963,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	255,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.218,73

Articolo: VEN24-12.04.09.10 [O.04.09.10]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.10	B.74.09.10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.	1,000	cad	798,29	798,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	31,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,700	h	31,93	54,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,700	h	28,31	48,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,98
					TOTALE:	968,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	256,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.224,79

Articolo: VEN24-12.04.09.11 [O.04.09.11]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.11	B.74.09.11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.	1,000	cad	923,58	923,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2574/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,00
TOTALE:						1.122,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	297,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.419,60

Articolo: VEN24-12.04.09.12 [O.04.09.12]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.12	B.74.09.12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.	1,000	cad	950,86	950,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,58
TOTALE:						1.151,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	305,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.456,94

Articolo: VEN24-12.04.09.13 [O.04.09.13]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.13	B.74.09.13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.	1,000	cad	1.103,45	1.103,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,82
TOTALE:						1.316,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	348,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.665,80

Articolo: VEN24-12.04.09.14 [O.04.09.14]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.14	B.74.09.14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.	1,000	cad	1.123,65	1.123,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,45
					TOTALE:	1.400,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.771,18

Articolo: VEN24-12.04.09.15 [O.04.09.15]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.09.15	B.74.09.15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.	1,000	cad	1.382,34	1.382,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	55,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,94
					TOTALE:	1.680,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.125,25

Articolo: VEN24-12.04.10.01 [O.04.10.01]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.01	B.74.10.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m	1,000	cad	522,73	522,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	20,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,90
					TOTALE:	657,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	832,09

Articolo: VEN24-12.04.10.02 [O.04.10.02]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m-D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.02	B.74.10.02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m	1,000	cad	584,47	584,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,21
					TOTALE:	724,59
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	916,61

Articolo: VEN24-12.04.10.03 [O.04.10.03]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m-DN32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.03	B.74.10.03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m	1,000	cad	622,15	622,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	24,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,61
					TOTALE:	796,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.007,03

Articolo: VEN24-12.04.10.04 [O.04.10.04]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m-DN40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.04	B.74.10.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m	1,000	cad	1.231,06	1.231,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	49,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	28,53
					TOTALE:	1.454,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2577/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	385,55
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.840,47

Articolo: VEN24-12.04.10.05 [O.04.10.05]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m-DN50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.05	B.74.10.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m	1,000	cad	1.479,64	1.479,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	30,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	33,80
TOTALE:						1.723,89
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	456,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.180,72

Articolo: VEN24-12.04.10.06 [O.04.10.06]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m-DN50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.06	B.74.10.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m	1,000	cad	1.762,41	1.762,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	70,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	36,66
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,80
TOTALE:						2.029,85
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	537,91
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.567,76

Articolo: VEN24-12.04.10.07 [O.04.10.07]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m-DN65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.10.07	B.74.10.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m	1,000	cad	2.025,45	2.025,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	81,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	42,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2578/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	45,38
					TOTALE:	2.314,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	613,33
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.927,79

Articolo: VEN24-12.04.11.01 [O.04.11.01]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.01	B.74.11.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.	1,000	cad	816,17	816,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,24
					TOTALE:	981,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	260,08
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.241,51

Articolo: VEN24-12.04.11.02 [O.04.11.02]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.02	B.74.11.02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.	1,000	cad	836,72	836,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,68
					TOTALE:	1.003,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	265,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.269,63

Articolo: VEN24-12.04.11.03 [O.04.11.03]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.03	B.74.11.03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.	1,000	cad	816,17	816,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2579/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,24
					TOTALE:	981,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						260,08
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.241,51

Articolo: VEN24-12.04.11.04 [O.04.11.04]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.04	B.74.11.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.	1,000	cad	836,72	836,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	19,68
					TOTALE:	1.003,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						265,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.269,63

Articolo: VEN24-12.04.11.05 [O.04.11.05]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.05	B.74.11.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.	1,000	cad	849,04	849,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	33,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	17,66
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,700	h	31,93	54,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,700	h	28,31	48,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,06
					TOTALE:	1.023,13
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						271,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.294,26

Articolo: VEN24-12.04.11.06 [O.04.11.06]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.06	B.74.11.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.	1,000	cad	945,54	945,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,47
					TOTALE:	1.145,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.449,66

Articolo: VEN24-12.04.11.07 [O.04.11.07]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.07	B.74.11.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.	1,000	cad	945,54	945,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	37,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,47
					TOTALE:	1.145,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.449,66

Articolo: VEN24-12.04.11.08 [O.04.11.08]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.08	B.74.11.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.	1,000	cad	887,03	887,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,700	h	31,93	54,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,700	h	28,31	48,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	20,87
					TOTALE:	1.064,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.346,26

Articolo: VEN24-12.04.11.09 [O.04.11.09]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.09	B.74.11.09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.	1,000	cad	898,30	898,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	35,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	18,68
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,47
					TOTALE:	1.094,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	290,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.385,00

Articolo: VEN24-12.04.11.10 [O.04.11.10]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.10	B.74.11.10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.	1,000	cad	917,83	917,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	36,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	21,88
					TOTALE:	1.115,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.411,73

Articolo: VEN24-12.04.11.11 [O.04.11.11]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.11	B.74.11.11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.	1,000	cad	1.052,30	1.052,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	42,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,74
					TOTALE:	1.261,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2582/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	334,30
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.595,80

Articolo: VEN24-12.04.11.12 [O.04.11.12]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.12	B.74.11.12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.	1,000	cad	1.096,47	1.096,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	43,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,67
TOTALE:						1.309,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	346,96
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.656,25

Articolo: VEN24-12.04.11.13 [O.04.11.13]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.13	B.74.11.13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.	1,000	cad	957,86	957,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	38,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	19,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	22,73
TOTALE:						1.159,30
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	307,21
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.466,51

Articolo: VEN24-12.04.11.14 [O.04.11.14]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.14	B.74.11.14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.	1,000	cad	976,35	976,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2583/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	23,12
					TOTALE:	1.179,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	312,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.491,83

Articolo: VEN24-12.04.11.15 [O.04.11.15]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.15	B.74.11.15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.	1,000	cad	1.049,24	1.049,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	41,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	21,82
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,67
					TOTALE:	1.258,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	333,42
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.591,60

Articolo: VEN24-12.04.11.16 [O.04.11.16]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.16	B.74.11.16	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.	1,000	cad	976,35	976,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,33
					TOTALE:	1.240,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	328,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.569,56

Articolo: VEN24-12.04.11.17 [O.04.11.17]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.17	B.74.11.17	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.	1,000	cad	1.282,27	1.282,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2584/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	51,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	26,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	30,82
					TOTALE:	1.571,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						416,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.988,29

Articolo: VEN24-12.04.11.18 [O.04.11.18]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.18	B.74.11.18	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.	1,000	cad	1.322,32	1.322,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,67
					TOTALE:	1.615,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						428,00
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.043,10

Articolo: VEN24-12.04.11.19 [O.04.11.19]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.19	B.74.11.19	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.	1,000	cad	1.082,10	1.082,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	43,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	25,37
					TOTALE:	1.293,74
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						342,84
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.636,58

Articolo: VEN24-12.04.11.20 [O.04.11.20]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.20	B.74.11.20	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.	1,000	cad	1.144,70	1.144,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	45,79
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,70
					TOTALE:	1.361,48
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.722,27

Articolo: VEN24-12.04.11.21 [O.04.11.21]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.21	B.74.11.21	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.	1,000	cad	1.189,90	1.189,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	47,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,65
					TOTALE:	1.410,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.784,13

Articolo: VEN24-12.04.11.22 [O.04.11.22]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.22	B.74.11.22	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.	1,000	cad	1.319,24	1.319,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	52,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	27,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	31,60
					TOTALE:	1.611,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.038,89

Articolo: VEN24-12.04.11.23 [O.04.11.23]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.23	B.74.11.23	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.	1,000	cad	1.358,25	1.358,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	54,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	28,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	32,43
					TOTALE:	1.653,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	438,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.092,28

Articolo: VEN24-12.04.11.24 [O.04.11.24]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.24	B.74.11.24	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.	1,000	cad	1.544,07	1.544,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,37
					TOTALE:	1.855,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	491,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.346,63

Articolo: VEN24-12.04.11.25 [O.04.11.25]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.25	B.74.11.25	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.	1,000	cad	1.112,88	1.112,88
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	23,15
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	26,02
					TOTALE:	1.327,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2587/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	351,67
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.678,72

Articolo: VEN24-12.04.11.26 [O.04.11.26]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.26	B.74.11.26	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.	1,000	cad	1.174,48	1.174,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	46,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	24,43
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	27,33
TOTALE:						1.393,70
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	369,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.763,03

Articolo: VEN24-12.04.11.27 [O.04.11.27]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.27	B.74.11.27	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.	1,000	cad	1.222,74	1.222,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	48,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	25,43
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	29,56
TOTALE:						1.507,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	399,45
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.906,81

Articolo: VEN24-12.04.11.28 [O.04.11.28]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.28	B.74.11.28	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.	1,000	cad	1.531,76	1.531,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,86
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2588/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,11
TOTALE:						1.841,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.329,78

Articolo: VEN24-12.04.11.29 [O.04.11.29]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.29	B.74.11.29	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80.	1,000	cad	1.716,54	1.716,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	68,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,83
TOTALE:						1.980,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	524,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.504,97

Articolo: VEN24-12.04.11.30 [O.04.11.30]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.30	B.74.11.30	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm 80.	1,000	cad	1.742,21	1.742,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	69,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	36,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,37
TOTALE:						2.007,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	532,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.540,11

Articolo: VEN24-12.04.11.31 [O.04.11.31]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.31	B.74.11.31	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.	1,000	cad	2.110,80	2.110,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2589/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	84,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,90
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,19
					TOTALE:	2.406,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						637,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.044,60

Articolo: VEN24-12.04.11.32 [O.04.11.32]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.32	B.74.11.32	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.	1,000	cad	2.128,23	2.128,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	85,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	44,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	47,56
					TOTALE:	2.425,67
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						642,80
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.068,47

Articolo: VEN24-12.04.11.33 [O.04.11.33]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.33	B.74.11.33	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.	1,000	cad	2.458,83	2.458,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	98,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	51,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	55,78
					TOTALE:	2.844,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						753,88
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.598,70

Articolo: VEN24-12.04.11.34 [O.04.11.34]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.34	B.74.11.34	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.	1,000	cad	2.872,57	2.872,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	114,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	59,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	64,56
					TOTALE:	3.292,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.165,01

Articolo: VEN24-12.04.11.35 [O.04.11.35]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.35	B.74.11.35	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100.	1,000	cad	3.564,54	3.564,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	142,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	74,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	79,24
					TOTALE:	4.041,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.112,14

Articolo: VEN24-12.04.11.36 [O.04.11.36]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4POLI Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.36	B.74.11.36	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100.	1,000	cad	4.202,09	4.202,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	168,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	87,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	93,97
					TOTALE:	4.792,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.062,51

Articolo: VEN24-12.04.11.37 [O.04.11.37]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.37	B.74.11.37	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125.	1,000	cad	2.872,57	2.872,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	114,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	59,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	64,56
					TOTALE:	3.292,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	872,51
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.165,01

Articolo: VEN24-12.04.11.38 [O.04.11.38]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.38	B.74.11.38	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125.	1,000	cad	4.287,28	4.287,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	171,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	89,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	95,78
					TOTALE:	4.884,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.294,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.179,13

Articolo: VEN24-12.04.11.39 [O.04.11.39]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.39	B.74.11.39	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125.	1,000	cad	4.723,61	4.723,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	188,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	98,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	103,83
					TOTALE:	5.295,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2592/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.403,27
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		6.698,62

Articolo: VEN24-12.04.11.40 [O.04.11.40]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.40	B.74.11.40	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.	1,000	cad	4.598,37	4.598,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	183,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	95,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	101,17
TOTALE:						5.159,84
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.367,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6.527,20

Articolo: VEN24-12.04.11.41 [O.04.11.41]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.41	B.74.11.41	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.	1,000	cad	6.605,48	6.605,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	264,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	137,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	144,96
TOTALE:						7.393,01
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.959,15
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				9.352,16

Articolo: VEN24-12.04.11.42 [O.04.11.42]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.11.42	B.74.11.42	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150.	1,000	cad	7.098,27	7.098,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	283,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	147,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2593/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	156,62
					TOTALE:	7.987,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.116,73
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10.104,39

Articolo: VEN24-12.04.12.01 [O.04.12.01]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=5 31-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.01	B.74.12.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=5 32-125	1,000	cad	1.494,07	1.494,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	35,31
					TOTALE:	1.800,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	477,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.278,19

Articolo: VEN24-12.04.12.02 [O.04.12.02]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=8 31-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.02	B.74.12.02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=8 31-160	1,000	cad	1.532,79	1.532,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,88
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,13
					TOTALE:	1.842,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.331,18

Articolo: VEN24-12.04.12.03 [O.04.12.03]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=12,5 32-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.03	B.74.12.03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=12,5 32-200	1,000	cad	1.669,37	1.669,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2594/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	66,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	34,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,03
TOTALE:						1.990,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	527,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.518,12

Articolo: VEN24-12.04.12.04 [O.04.12.04]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=5 40-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.04	B.74.12.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=5 40-125	1,000	cad	1.496,37	1.496,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	59,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	31,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	35,36
TOTALE:						1.803,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	477,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.281,33

Articolo: VEN24-12.04.12.05 [O.04.12.05]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=8 40-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.05	B.74.12.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=8 40-160	1,000	cad	1.547,96	1.547,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	61,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,46
TOTALE:						1.859,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	492,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.351,96

Articolo: VEN24-12.04.12.06 [O.04.12.06]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=12,5 40-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.06	B.74.12.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=12,5 40-200	1,000	cad	1.684,54	1.684,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	67,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,15
TOTALE:						1.945,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	515,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.461,17

Articolo: VEN24-12.04.12.07 [O.04.12.07]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=20 40-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.07	B.74.12.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=20 40-250	1,000	cad	1.944,06	1.944,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	77,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,65
TOTALE:						2.226,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	589,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.816,38

Articolo: VEN24-12.04.12.08 [O.04.12.08]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=5 50-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.08	B.74.12.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=5 50-125	1,000	cad	1.552,53	1.552,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	62,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	36,55
TOTALE:						1.864,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	494,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.358,20

Articolo: VEN24-12.04.12.09 [O.04.12.09]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=8 50-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.09	B.74.12.09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=8 50-160	1,000	cad	1.585,90	1.585,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	63,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	32,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	37,26
					TOTALE:	1.900,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.403,89

Articolo: VEN24-12.04.12.10 [O.04.12.10]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=12,5 50-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.10	B.74.12.10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=12,5 50-200	1,000	cad	1.790,78	1.790,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	71,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	40,40
					TOTALE:	2.060,54
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.606,58

Articolo: VEN24-12.04.12.11 [O.04.12.11]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=20 50-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.11	B.74.12.11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=20 50-250	1,000	cad	2.068,51	2.068,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	82,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	43,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	46,30
					TOTALE:	2.361,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2597/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	625,68
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		2.986,74

Articolo: VEN24-12.04.12.12 [O.04.12.12]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=5 65-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.12	B.74.12.12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=5 65-125	1,000	cad	1.623,84	1.623,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	64,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	33,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,07
TOTALE:						1.941,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	514,46
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.455,82

Articolo: VEN24-12.04.12.13 [O.04.12.13]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=8 65-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.13	B.74.12.13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=8 65-160	1,000	cad	1.730,07	1.730,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	69,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	39,11
TOTALE:						1.994,85
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	528,64
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.523,49

Articolo: VEN24-12.04.12.14 [O.04.12.14]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=12,5 65-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.14	B.74.12.14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=12,5 65-200	1,000	cad	1.953,17	1.953,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	78,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	40,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2598/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	43,85
					TOTALE:	2.236,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	592,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.828,87

Articolo: VEN24-12.04.12.15 [O.04.12.15]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=20 65-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.15	B.74.12.15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=20 65-250	1,000	cad	2.384,17	2.384,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	95,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	49,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	54,20
					TOTALE:	2.764,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	732,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.496,52

Articolo: VEN24-12.04.12.16 [O.04.12.16]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=32 65-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.16	B.74.12.16	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=32 65-315	1,000	cad	2.812,14	2.812,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	112,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	58,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,28
					TOTALE:	3.227,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	855,19
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.082,31

Articolo: VEN24-12.04.12.17 [O.04.12.17]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=5 80-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.17	B.74.12.17	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=5 80-160	1,000	cad	1.874,26	1.874,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2599/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	74,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,98
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,17
					TOTALE:	2.150,86
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.720,84

Articolo: VEN24-12.04.12.18 [O.04.12.18]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=12,5 80-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.18	B.74.12.18	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=12,5 80-200	1,000	cad	2.233,91	2.233,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	89,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	46,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	49,80
					TOTALE:	2.540,02
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.213,13

Articolo: VEN24-12.04.12.19 [O.04.12.19]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=20 80-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.19	B.74.12.19	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=20 80-250	1,000	cad	2.663,41	2.663,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	106,54
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	55,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	60,12
					TOTALE:	3.066,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.878,73

Articolo: VEN24-12.04.12.20 [O.04.12.20]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=32 80-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.20	B.74.12.20	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=32 80-315	1,000	cad	3.076,20	3.076,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	123,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	63,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	68,88
					TOTALE:	3.512,84
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.443,74

Articolo: VEN24-12.04.12.21 [O.04.12.21]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=12,5 100-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.21	B.74.12.21	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=12,5 100-200	1,000	cad	2.569,32	2.569,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	102,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	53,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	58,13
					TOTALE:	2.964,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.749,94

Articolo: VEN24-12.04.12.22 [O.04.12.22]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=20 100-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.22	B.74.12.22	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=20 100-250	1,000	cad	2.947,19	2.947,19
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	66,14
					TOTALE:	3.373,24
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.267,15

Articolo: VEN24-12.04.12.23 [O.04.12.23]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=32 100-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.23	B.74.12.23	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=32 100-315	1,000	cad	3.651,36	3.651,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	146,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	75,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	81,08
					TOTALE:	4.135,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.230,98

Articolo: VEN24-12.04.12.24 [O.04.12.24]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=50 100-400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.24	B.74.12.24	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=50 100-400	1,000	cad	5.545,36	5.545,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	221,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	115,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	122,47
					TOTALE:	6.245,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.901,11

Articolo: VEN24-12.04.12.25 [O.04.12.25]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=20 125-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.25	B.74.12.25	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=20 125-250	1,000	cad	3.609,63	3.609,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	144,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	75,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	80,20
					TOTALE:	4.090,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2602/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.083,86
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.173,88

Articolo: VEN24-12.04.12.26 [O.04.12.26]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=32 125-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.26	B.74.12.26	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=32 125-315	1,000	cad	5.000,54	5.000,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	200,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	104,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	110,91
TOTALE:						5.656,44
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.498,96
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7.155,40

Articolo: VEN24-12.04.12.27 [O.04.12.27]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=50 125-400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.27	B.74.12.27	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=50 125-400	1,000	cad	6.067,41	6.067,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	242,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	126,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	133,55
TOTALE:						6.810,82
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.804,87
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8.615,69

Articolo: VEN24-12.04.12.28 [O.04.12.28]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=32 150-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.28	B.74.12.28	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=32 150-315	1,000	cad	5.568,12	5.568,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	222,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	115,82
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2603/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	122,95
					TOTALE:	6.270,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7.932,27

Articolo: VEN24-12.04.12.29 [O.04.12.29]

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=50 150-400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.12.29	B.74.12.29	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=50 150-400	1,000	cad	7.287,57	7.287,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	291,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	151,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,93	159,65
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	28,31	141,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	160,64
					TOTALE:	8.192,49
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10.363,50

Articolo: VEN24-12.04.13.01 [O.04.13.01]

ESPANSORE VERTICALE C = 300 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.01	B.74.13.01	ESPANSORE VERTICALE C = 300 I	1,000	cad	2.812,84	2.812,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	112,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	58,51
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	60,64
					TOTALE:	3.092,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.912,25

Articolo: VEN24-12.04.13.02 [O.04.13.02]

ESPANSORE VERTICALE C = 500 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.02	B.74.13.02	ESPANSORE VERTICALE C = 500 I	1,000	cad	2.945,68	2.945,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	117,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	61,27

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2604/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	63,46
TOTALE:						3.236,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	857,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.094,08

Articolo: VEN24-12.04.13.03 [O.04.13.03]

ESPANSORE VERTICALE C = 800 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.03	B.74.13.03	ESPANSORE VERTICALE C = 800 l	1,000	cad	3.176,72	3.176,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	127,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	66,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	68,60
TOTALE:						3.498,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	927,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.425,87

Articolo: VEN24-12.04.13.04 [O.04.13.04]

ESPANSORE VERTICALE C = 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.04	B.74.13.04	ESPANSORE VERTICALE C = 1000 l	1,000	cad	3.251,80	3.251,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	130,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	67,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	70,80
TOTALE:						3.610,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	956,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.567,51

Articolo: VEN24-12.04.13.05 [O.04.13.05]

ESPANSORE VERTICALE C = 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.05	B.74.13.05	ESPANSORE VERTICALE C = 1500 l	1,000	cad	3.667,66	3.667,66
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	146,71
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	76,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2605/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,93	47,90
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	28,31	42,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	79,62
TOTALE:						4.060,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.076,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.136,72

Articolo: VEN24-12.04.13.06 [O.04.13.06]

ESPANSORE VERTICALE C = 2000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.06	B.74.13.06	ESPANSORE VERTICALE C = 2000 I	1,000	cad	4.482,06	4.482,06
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	179,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	93,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	97,50
TOTALE:						4.972,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.317,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.290,28

Articolo: VEN24-12.04.13.07 [O.04.13.07]

ESPANSORE VERTICALE C = 3000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.07	B.74.13.07	ESPANSORE VERTICALE C = 3000 I	1,000	cad	5.388,86	5.388,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	215,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	112,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	116,74
TOTALE:						5.953,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.577,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.531,46

Articolo: VEN24-12.04.13.08 [O.04.13.08]

ESPANSORE VERTICALE C = 4000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.08	B.74.13.08	ESPANSORE VERTICALE C = 4000 I	1,000	cad	6.416,96	6.416,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	256,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	133,47

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2606/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	139,76
TOTALE:						7.127,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.888,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9.016,40

Articolo: VEN24-12.04.13.09 [O.04.13.09]

ESPANSORE VERTICALE C = 5000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.13.09	B.74.13.09	ESPANSORE VERTICALE C = 5000 I	1,000	cad	7.190,94	7.190,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	287,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	149,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	156,18
TOTALE:						7.965,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.110,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.075,79

Articolo: VEN24-12.04.14.01 [O.04.14.01]

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.14.01	B.74.14.01	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2"	1,000	cad	5,49	5,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,06

Articolo: VEN24-12.04.14.02 [O.04.14.02]

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.14.02	B.74.14.02	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4"	1,000	cad	8,02	8,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2607/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
TOTALE:						24,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,41

Articolo: VEN24-12.04.14.03 [O.04.14.03]

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.14.03	B.74.14.03	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"	1,000	cad	12,84	12,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,51
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,57
TOTALE:						29,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,00

Articolo: VEN24-12.04.14.04 [O.04.14.04]

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.14.04	B.74.14.04	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4	1,000	cad	17,18	17,18
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,67
TOTALE:						33,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,96

Articolo: VEN24-12.04.14.05 [O.04.14.05]

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.14.05	B.74.14.05	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2	1,000	cad	21,64	21,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,45

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2608/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,76
TOTALE:						38,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,06

Articolo: VEN24-12.04.14.06 [O.04.14.06]

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.14.06	B.74.14.06	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"	1,000	cad	35,85	35,85
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,06
TOTALE:						54,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,50

Articolo: VEN24-12.04.15.01 [O.04.15.01]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.01	B.74.15.01	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 15	1,000	cad	23,72	23,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,99
TOTALE:						50,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,55

Articolo: VEN24-12.04.15.02 [O.04.15.02]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.02	B.74.15.02	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 20	1,000	cad	26,31	26,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2609/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,04
TOTALE:						53,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,10

Articolo: VEN24-12.04.15.03 [O.04.15.03]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.03	B.74.15.03	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 25	1,000	cad	27,59	27,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,07
TOTALE:						54,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,84

Articolo: VEN24-12.04.15.04 [O.04.15.04]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.04	B.74.15.04	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 32	1,000	cad	34,56	34,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,22
TOTALE:						61,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,39

Articolo: VEN24-12.04.15.05 [O.04.15.05]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.05	B.74.15.05	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 40	1,000	cad	41,11	41,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2610/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,35
					TOTALE:	69,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	87,35

Articolo: VEN24-12.04.15.06 [O.04.15.06]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.06	B.74.15.06	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 50	1,000	cad	48,20	48,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,93
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,00
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,50
					TOTALE:	76,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	97,05

Articolo: VEN24-12.04.15.07 [O.04.15.07]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.07	B.74.15.07	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65	1,000	cad	73,04	73,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,52
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,15
					TOTALE:	109,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	138,85

Articolo: VEN24-12.04.15.08 [O.04.15.08]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.08	B.74.15.08	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80	1,000	cad	85,90	85,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2611/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,67
TOTALE:						135,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						172,00

Articolo: VEN24-12.04.15.09 [O.04.15.09]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.09	B.74.15.09	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100	1,000	cad	126,84	126,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,41
TOTALE:						174,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,25

Articolo: VEN24-12.04.15.10 [O.04.15.10]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.10	B.74.15.10	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 125	1,000	cad	192,34	192,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,00
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,80
TOTALE:						244,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						309,90

Articolo: VEN24-12.04.15.11 [O.04.15.11]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.11	B.74.15.11	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 150	1,000	cad	271,35	271,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2612/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,96
TOTALE:						355,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						449,13

Articolo: VEN24-12.04.15.12 [O.04.15.12]

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.15.12	B.74.15.12	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 200	1,000	cad	537,89	537,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,82
TOTALE:						704,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						891,70

Articolo: VEN24-12.04.16.01 [O.04.16.01]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.01	B.74.16.01	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 20	1,000	cad	123,64	123,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,57
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,23
TOTALE:						164,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						208,12

Articolo: VEN24-12.04.16.02 [O.04.16.02]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.02	B.74.16.02	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 25	1,000	cad	137,91	137,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2613/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,41
					TOTALE:	173,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	219,86

Articolo: VEN24-12.04.16.03 [O.04.16.03]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.03	B.74.16.03	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32	1,000	cad	171,34	171,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,24
					TOTALE:	216,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	273,39

Articolo: VEN24-12.04.16.04 [O.04.16.04]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.04	B.74.16.04	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 40	1,000	cad	173,84	173,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,62
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,41
					TOTALE:	224,97
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	284,59

Articolo: VEN24-12.04.16.05 [O.04.16.05]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.05	B.74.16.05	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50	1,000	cad	202,26	202,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2614/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,01
TOTALE:						255,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						323,49

Articolo: VEN24-12.04.16.06 [O.04.16.06]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.06	B.74.16.06	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 65	1,000	cad	230,68	230,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,74
TOTALE:						292,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						370,16

Articolo: VEN24-12.04.16.07 [O.04.16.07]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.07	B.74.16.07	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 80	1,000	cad	296,71	296,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,26
TOTALE:						370,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						468,30

Articolo: VEN24-12.04.16.08 [O.04.16.08]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.08	B.74.16.08	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 100	1,000	cad	317,61	317,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,61

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2615/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,82
TOTALE:						398,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						504,68

Articolo: VEN24-12.04.16.09 [O.04.16.09]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.09	B.74.16.09	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 125	1,000	cad	376,11	376,11
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,82
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,39
TOTALE:						529,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						670,25

Articolo: VEN24-12.04.16.10 [O.04.16.10]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.10	B.74.16.10	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 150	1,000	cad	459,70	459,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,20
TOTALE:						571,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	151,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						722,49

Articolo: VEN24-12.04.16.11 [O.04.16.11]

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.16.11	B.74.16.11	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 200	1,000	cad	661,96	661,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2616/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	16,45
TOTALE:						839,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.061,51

Articolo: VEN24-12.04.17.01 [O.04.17.01]

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.17.01	B.74.17.01	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"	1,000	cad	58,81	58,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,55
TOTALE:						78,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,92

Articolo: VEN24-12.04.18.01 [O.04.18.01]

MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per tutti i tipi di canali e tubazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.18.01	B.74.18.01	MENOLAME PER CANALI E TUBAZIONI Materiali e accessori	1,000	kg	2,24	2,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
TOTALE:						4,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,19

Articolo: VEN24-12.04.19.01 [O.04.19.01]

PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.19.01	B.74.19.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm	1,000	m²	28,56	28,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,14

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2617/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,79
					TOTALE:	40,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	50,75

Articolo: VEN24-12.04.20.01 [O.04.20.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 20...200 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.20.01	B.74.20.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 20...200 Pa	1,000	cad	37,22	37,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,20
					TOTALE:	61,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,38

Articolo: VEN24-12.04.20.02 [O.04.20.02]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 40...400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.20.02	B.74.20.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 40...400 Pa	1,000	cad	37,22	37,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,20
					TOTALE:	61,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,38

Articolo: VEN24-12.04.20.03 [O.04.20.03]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 200...1000 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-PR-A.74.20.03	B.74.20.03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 200...1000 Pa	1,000	cad	37,22	37,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,77
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,20
					TOTALE:	61,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,38

Articolo: VEN24-12.04.21.01 [O.04.21.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 210 V, 10 Nm (<2 m²)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.21.01	B.74.21.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2...10 V, 10 Nm (< 2 m²)	1,000	cad	243,48	243,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,74
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,89
					TOTALE:	300,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	379,90

Articolo: VEN24-12.04.21.02 [O.04.21.02]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2 pt, 16 Nm ritorno a molla

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.21.02	B.74.21.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2 pt. 16 Nm ritorno a molla	1,000	cad	296,69	296,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,26
					TOTALE:	370,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	468,28

Articolo: VEN24-12.04.22.01 [O.04.22.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura aria da canale NTC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.22.01	B.74.22.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da canale NTC	1,000	cad	126,74	126,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,99
TOTALE:						152,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						192,91

Articolo: VEN24-12.04.22.02 [O.04.22.02]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura ad immersione NTC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.22.02	B.74.22.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da immersione NTC	1,000	cad	59,00	59,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,23
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,55
TOTALE:						79,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,19

Articolo: VEN24-12.04.22.03 [O.04.22.03]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura esterna NTC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.22.03	B.74.22.03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA esterna NTC	1,000	cad	61,62	61,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,70
TOTALE:						86,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,98

Articolo: VEN24-12.04.23.01 [O.04.23.01]

REGOLAZIONE ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITA' Sonda di umidità da canale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.23.01	B.74.23.01	REGOLAZIONE, ELEMENTIREGOLAZIONE, ELEMENTI UMIDITÀ da canale UMIDITÀ da canale	1,000	cad	188,72	188,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,61
TOTALE:						234,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						297,20

Articolo: VEN24-12.04.24.01 [O.04.24.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO termostato antigelo a riarmo automatico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.24.01	B.74.24.01	REGOLAZIONE, ELEMENTIIN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO a riarmo automatico	1,000	cad	88,13	88,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,83
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,35
TOTALE:						119,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,71

Articolo: VEN24-12.04.25.01 [O.04.25.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO Per liquidi-IP 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.25.01	B.74.25.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO IP 65	1,000	cad	93,09	93,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,72
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,30
TOTALE:						168,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,91

Articolo: VEN24-12.04.26.05 [O.04.26.05]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.26.05	B.74.26.05	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"	1,000	cad	47,63	47,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,25
					TOTALE:	63,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	80,74

Articolo: VEN24-12.04.27.01 [O.04.27.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.27.01	B.74.27.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"	1,000	cad	108,16	108,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,25
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,90
					TOTALE:	147,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,16
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	186,93

Articolo: VEN24-12.04.27.02 [O.04.27.02]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.27.02	B.74.27.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"	1,000	cad	114,35	114,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,03
					TOTALE:	154,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	195,39

Articolo: VEN24-12.04.27.03 [O.04.27.03]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.27.03	B.74.27.03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"	1,000	cad	121,64	121,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,18
TOTALE:						162,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						205,37

Articolo: VEN24-12.04.27.04 [O.04.27.04]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.27.04	B.74.27.04	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/4	1,000	cad	144,94	144,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,68
TOTALE:						187,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						237,26

Articolo: VEN24-12.04.27.05 [O.04.27.05]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.27.05	B.74.27.05	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/2	1,000	cad	176,28	176,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,70
TOTALE:						239,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						303,46

Articolo: VEN24-12.04.27.06 [O.04.27.06]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.27.06	B.74.27.06	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 2"	1,000	cad	227,98	227,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,74
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,16
TOTALE:						314,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						397,54

Articolo: VEN24-12.04.28.01 [O.04.28.01]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.28.01	B.74.28.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1"1/4	1,000	cad	442,01	442,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,79
TOTALE:						601,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						760,45

Articolo: VEN24-12.04.28.02 [O.04.28.02]

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.28.02	B.74.28.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4 compreso	1,000	cad	320,65	320,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,10
TOTALE:						362,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						458,32

Articolo: VEN24-12.04.29.01 [O.04.29.01]

REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.29.01	B.74.29.01	REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC	1,000	cad	1.827,70	1.827,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	73,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	38,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	41,19
TOTALE:						2.100,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	556,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.657,13

Articolo: VEN24-12.04.29.02 [O.04.29.02]

REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.29.02	B.74.29.02	REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato	1,000	cad	49,47	49,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,98
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,93	39,91
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	28,31	35,39
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,56
TOTALE:						130,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						164,88

Articolo: VEN24-12.04.30.01 [O.04.30.01]

REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI con comunicazione bus

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.30.01	B.74.30.01	REGOLAZIONE, SISTEMA DIREGOLAZIONE SOFFITTI RADIANTI con Bus	1,000	cad	492,42	492,42
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,70
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	10,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,86
TOTALE:						655,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						829,46

Articolo: VEN24-12.04.31.01 [O.04.31.01]

RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.31.01	B.74.31.01	RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Per tutti i diametri	1,000	m ²	16,59	16,59
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						28,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,61

Articolo: VEN24-12.04.32.01 [O.04.32.01]

RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC per tutti i diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.32.01	B.74.32.01	RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC Per tutti i diametri	1,000	m ²	8,63	8,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,48

Articolo: VEN24-12.04.33.01 [O.04.33.01]

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.33.01	B.74.33.01	RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 30 mm	1,000	m ²	19,01	19,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,76
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,40
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						27,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,36

Articolo: VEN24-12.04.33.02 [O.04.33.02]

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.33.02	B.74.33.02	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 40 mm	1,000	m ²	22,61	22,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,93	4,47
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	28,31	3,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,65
TOTALE:						33,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,82

Articolo: VEN24-12.04.33.03 [O.04.33.03]

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.33.03	B.74.33.03	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 50 mm	1,000	m ²	34,54	34,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,72
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,93	5,11
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	28,31	4,53
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,93
TOTALE:						47,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,72

Articolo: VEN24-12.04.33.04 [O.04.33.04]

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.33.04	B.74.33.04	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 60 mm	1,000	m ²	38,12	38,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,79
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,05
TOTALE:						53,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,72

Articolo: VEN24-12.04.34.01 [O.04.34.01]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2" Sp. = 9 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.01	B.74.34.01	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2"	1,000	m	0,65	0,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,05
TOTALE:						2,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,23

Articolo: VEN24-12.04.34.02 [O.04.34.02]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.02	B.74.34.02	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4"	1,000	m	0,93	0,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						2,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,62

Articolo: VEN24-12.04.34.03 [O.04.34.03]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1" Sp. = 9 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.03	B.74.34.03	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"	1,000	m	1,03	1,03
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						2,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,74

Articolo: VEN24-12.04.34.04 [O.04.34.04]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.04	B.74.34.04	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4	1,000	m	1,17	1,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						3,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,93

Articolo: VEN24-12.04.34.05 [O.04.34.05]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2 Sp. = 9 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.05	B.74.34.05	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2	1,000	m	1,31	1,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						3,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,12

Articolo: VEN24-12.04.34.06 [O.04.34.06]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2" Sp. = 9 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.06	B.74.34.06	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"	1,000	m	1,77	1,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,10

Articolo: VEN24-12.04.34.07 [O.04.34.07]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.07	B.74.34.07	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"1/2	1,000	m	2,36	2,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,89

Articolo: VEN24-12.04.34.08 [O.04.34.08]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3" Sp. = 9 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.08	B.74.34.08	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3"	1,000	m	2,96	2,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						6,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,73

Articolo: VEN24-12.04.34.09 [O.04.34.09]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=4" Sp. = 9 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.09	B.74.34.09	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=4"	1,000	m	4,79	4,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,22

Articolo: VEN24-12.04.34.10 [O.04.34.10]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2" Sp. = 13 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.10	B.74.34.10	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2"	1,000	m	0,93	0,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						2,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,62

Articolo: VEN24-12.04.34.11 [O.04.34.11]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4" Sp. = 13 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.11	B.74.34.11	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4"	1,000	m	1,17	1,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,06
TOTALE:						3,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,93

Articolo: VEN24-12.04.34.12 [O.04.34.12]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1" Sp. = 13 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.12	B.74.34.12	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"	1,000	m	1,36	1,36
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,07
TOTALE:						3,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,20

Articolo: VEN24-12.04.34.13 [O.04.34.13]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.13	B.74.34.13	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4	1,000	m	1,58	1,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,07
TOTALE:						3,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,49

Articolo: VEN24-12.04.34.14 [O.04.34.14]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.14	B.74.34.14	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2	1,000	m	1,77	1,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,07
TOTALE:						3,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,76

Articolo: VEN24-12.04.34.15 [O.04.34.15]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2" Sp. = 13 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.15	B.74.34.15	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"	1,000	m	2,39	2,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,94

Articolo: VEN24-12.04.34.16 [O.04.34.16]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"1/2 Sp. = 13 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.16	B.74.34.16	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"1/2	1,000	m	2,97	2,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						6,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,74

Articolo: VEN24-12.04.34.17 [O.04.34.17]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3" Sp. = 13 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.17	B.74.34.17	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3"	1,000	m	3,73	3,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,78

Articolo: VEN24-12.04.34.18 [O.04.34.18]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=4" Sp. = 13 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.18	B.74.34.18	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=4"	1,000	m	5,93	5,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,20
TOTALE:						10,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,79

Articolo: VEN24-12.04.34.19 [O.04.34.19]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2" Sp. = 19 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.19	B.74.34.19	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2"	1,000	m	2,04	2,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,08
					TOTALE:	4,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,12

Articolo: VEN24-12.04.34.20 [O.04.34.20]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4" Sp. = 19 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.20	B.74.34.20	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4"	1,000	m	2,40	2,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
					TOTALE:	4,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,63

Articolo: VEN24-12.04.34.21 [O.04.34.21]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1" Sp. = 19 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.21	B.74.34.21	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"	1,000	m	2,96	2,96
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,10
					TOTALE:	5,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,39

Articolo: VEN24-12.04.34.22 [O.04.34.22]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4 Sp. = 19 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.22	B.74.34.22	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4	1,000	m	3,58	3,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,22

Articolo: VEN24-12.04.34.23 [O.04.34.23]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/2 Sp. = 19 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.23	B.74.34.23	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/2	1,000	m	4,00	4,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,81

Articolo: VEN24-12.04.34.24 [O.04.34.24]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.24	B.74.34.24	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"	1,000	m	4,89	4,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,18
TOTALE:						8,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,37

Articolo: VEN24-12.04.34.25 [O.04.34.25]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"1/2 Sp. = 19 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.25	B.74.34.25	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"1/2	1,000	m	6,23	6,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,20
					TOTALE:	10,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,19

Articolo: VEN24-12.04.34.26 [O.04.34.26]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3" Sp. = 19 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.26	B.74.34.26	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3"	1,000	m	6,82	6,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
					TOTALE:	11,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,00

Articolo: VEN24-12.04.34.27 [O.04.34.27]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=4" Sp. = 19 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.27	B.74.34.27	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=4"	1,000	m	10,10	10,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,29
					TOTALE:	14,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,49

Articolo: VEN24-12.04.34.28 [O.04.34.28]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2" Sp. = 25 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.28	B.74.34.28	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2"	1,000	m	5,52	5,52
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
					TOTALE:	7,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,88

Articolo: VEN24-12.04.34.29 [O.04.34.29]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4" Sp. = 25 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.29	B.74.34.29	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4"	1,000	m	6,32	6,32
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
					TOTALE:	8,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,98

Articolo: VEN24-12.04.34.30 [O.04.34.30]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1" Sp. = 25 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.30	B.74.34.30	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"	1,000	m	7,74	7,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,20
					TOTALE:	10,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,93

Articolo: VEN24-12.04.34.31 [O.04.34.31]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4 Sp. = 25 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.31	B.74.34.31	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4	1,000	m	9,47	9,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,31

Articolo: VEN24-12.04.34.32 [O.04.34.32]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/2 Sp. = 25 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.32	B.74.34.32	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/2	1,000	m	10,63	10,63
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
TOTALE:						13,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,89

Articolo: VEN24-12.04.34.33 [O.04.34.33]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2" Sp. = 25 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.33	B.74.34.33	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"	1,000	m	13,12	13,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,35
TOTALE:						17,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,62

Articolo: VEN24-12.04.34.34 [O.04.34.34]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"1/2 Sp. = 25 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.34	B.74.34.34	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"1/2	1,000	m	16,58	16,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,42
TOTALE:						21,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,35

Articolo: VEN24-12.04.34.35 [O.04.34.35]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3" Sp. = 25 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.35	B.74.34.35	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3"	1,000	m	18,31	18,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,46
TOTALE:						23,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,73

Articolo: VEN24-12.04.34.36 [O.04.34.36]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=4" Sp. = 25 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.36	B.74.34.36	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=4"	1,000	m	26,48	26,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,55
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,63
TOTALE:						32,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,91

Articolo: VEN24-12.04.34.37 [O.04.34.37]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2" Sp. = 32 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.37	B.74.34.37	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2"	1,000	m	8,53	8,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,30
TOTALE:						15,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,44

Articolo: VEN24-12.04.34.38 [O.04.34.38]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4" Sp. = 32 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.38	B.74.34.38	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4"	1,000	m	9,51	9,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,32
TOTALE:						16,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,78

Articolo: VEN24-12.04.34.39 [O.04.34.39]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1" Sp. = 32 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.39	B.74.34.39	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"	1,000	m	10,68	10,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,35
TOTALE:						17,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,39

Articolo: VEN24-12.04.34.40 [O.04.34.40]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.40	B.74.34.40	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4	1,000	m	12,47	12,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,26
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,39
					TOTALE:	19,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24,84

Articolo: VEN24-12.04.34.41 [O.04.34.41]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.41	B.74.34.41	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2	1,000	m	13,81	13,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
					TOTALE:	21,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,67

Articolo: VEN24-12.04.34.42 [O.04.34.42]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.42	B.74.34.42	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"	1,000	m	17,12	17,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,36
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,48
					TOTALE:	24,66
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	6,53
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,19

Articolo: VEN24-12.04.34.43 [O.04.34.43]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.43	B.74.34.43	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2	1,000	m	20,71	20,71
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,83
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,43
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,56
TOTALE:						28,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,12

Articolo: VEN24-12.04.34.44 [O.04.34.44]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.44	B.74.34.44	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3"	1,000	m	23,87	23,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,63
TOTALE:						31,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,44

Articolo: VEN24-12.04.34.45 [O.04.34.45]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.45	B.74.34.45	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4"	1,000	m	34,24	34,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,85
TOTALE:						43,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,64

Articolo: VEN24-12.04.34.46 [O.04.34.46]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.46	B.74.34.46	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 125	1,000	m	47,80	47,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,26
TOTALE:						64,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,97

Articolo: VEN24-12.04.34.47 [O.04.34.47]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.47	B.74.34.47	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 150	1,000	m	57,35	57,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,29
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,46
TOTALE:						74,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,04

Articolo: VEN24-12.04.34.48 [O.04.34.48]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.48	B.74.34.48	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 200	1,000	m	65,09	65,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,62
TOTALE:						82,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,63

Articolo: VEN24-12.04.34.49 [O.04.34.49]

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.34.49	B.74.34.49	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 250	1,000	m	76,57	76,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,87
TOTALE:						95,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,35

Articolo: VEN24-12.04.35.01 [O.04.35.01]

RUBINETTO A SFERA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	1,000	cad	6,75	6,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,34
TOTALE:						17,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,14

Articolo: VEN24-12.04.35.02 [O.04.35.02]

RUBINETTO A SFERA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	1,000	cad	9,70	9,70
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						20,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,19

Articolo: VEN24-12.04.35.03 [O.04.35.03]

RUBINETTO A SFERA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.03	B.74.35.03	RUBINETTO A SFERA D = 1"	1,000	cad	14,24	14,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,50
TOTALE:						25,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,40

Articolo: VEN24-12.04.35.04 [O.04.35.04]

RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.04	B.74.35.04	RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4	1,000	cad	20,26	20,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,81
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,42
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,73
TOTALE:						37,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,16

Articolo: VEN24-12.04.35.05 [O.04.35.05]

RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.05	B.74.35.05	RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2	1,000	cad	31,05	31,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,24
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,96
TOTALE:						48,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,93

Articolo: VEN24-12.04.35.06 [O.04.35.06]

RUBINETTO A SFERA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.06	B.74.35.06	RUBINETTO A SFERA D = 2"	1,000	cad	46,29	46,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,28
TOTALE:						65,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,78

Articolo: VEN24-12.04.35.07 [O.04.35.07]

RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.07	B.74.35.07	RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2	1,000	cad	106,55	106,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,56
TOTALE:						130,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						165,27

Articolo: VEN24-12.04.35.08 [O.04.35.08]

RUBINETTO A SFERA D = 3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.08	B.74.35.08	RUBINETTO A SFERA D = 3"	1,000	cad	152,22	152,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,63
TOTALE:						184,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,01

Articolo: VEN24-12.04.35.09 [O.04.35.09]

RUBINETTO A SFERA D = 4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.35.09	B.74.35.09	RUBINETTO A SFERA D = 4"	1,000	cad	250,46	250,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,71
TOTALE:						291,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						368,47

Articolo: VEN24-12.04.36.01 [O.04.36.01]

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.36.01	B.74.36.01	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4 bar	1,000	cad	9,37	9,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
TOTALE:						20,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,02

Articolo: VEN24-12.04.36.02 [O.04.36.02]

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.36.02	B.74.36.02	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar	1,000	cad	9,37	9,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
TOTALE:						20,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,02

Articolo: VEN24-12.04.36.03 [O.04.36.03]

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.36.03	B.74.36.03	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar	1,000	cad	9,37	9,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,93	5,43
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	28,31	4,81
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,40
TOTALE:						20,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,02

Articolo: VEN24-12.04.37.01 [O.04.37.01]

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA Scala 0-4 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.37.01	B.74.37.01	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA con rubinetto di prova- Scala 0-4 bar	1,000	cad	16,21	16,21
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
TOTALE:						27,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,09

Articolo: VEN24-12.04.38.01 [O.04.38.01]

STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.38.01	B.74.38.01	STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm	1,000	cad	11,40	11,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,166	h	31,93	5,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,166	h	28,31	4,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,97

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,51
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.39.01 [O.04.39.01]

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti i diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX Per tutti i diametri	1,000	kg	19,45	19,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,78
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,40
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,93	0,64
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	28,31	0,57
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,18

Articolo: VEN24-12.04.40.01 [O.04.40.01]

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.40.01	B.74.40.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. fino a 60,3 mm	1,000	kg	3,60	3,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,93	1,76
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	28,31	1,56
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,20

Articolo: VEN24-12.04.40.02 [O.04.40.02]

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.40.02	B.74.40.02	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. da 76 a 219 mm	1,000	kg	3,74	3,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,93	0,80
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	28,31	0,71
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2649/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,07
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-12.04.40.03 [O.04.40.03]

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De oltre 220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.40.03	B.74.40.03	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. oltre 220 mm	1,000	kg	3,89	3,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,93	0,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	28,31	0,28
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
TOTALE:						4,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,10

Articolo: VEN24-12.04.41.01 [O.04.41.01]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 20 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.01	B.74.41.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 20 guaina 90 mm	1,000	m	21,54	21,54
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,82
TOTALE:						41,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,80

Articolo: VEN24-12.04.41.02 [O.04.41.02]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.02	B.74.41.02	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm	1,000	m	22,62	22,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,84
TOTALE:						42,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,37

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,27
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.41.03 [O.04.41.03]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 32 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.03	B.74.41.03	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 32 guaina 90 mm	1,000	m	24,77	24,77
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,99
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,52
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,92
TOTALE:						47,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,56

Articolo: VEN24-12.04.41.04 [O.04.41.04]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 40 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.04	B.74.41.04	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 40 guaina 110 mm	1,000	m	25,84	25,84
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,54
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,95
TOTALE:						48,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,02

Articolo: VEN24-12.04.41.05 [O.04.41.05]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 50 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.05	B.74.41.05	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 50 guaina 125 mm	1,000	m	29,07	29,07
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,98
TOTALE:						49,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,22

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	63,10
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.41.06 [O.04.41.06]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 65 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.06	B.74.41.06	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 65 guaina 140 mm	1,000	m	42,12	42,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,88
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,230	h	31,93	7,34
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,230	h	28,31	6,51
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,17
TOTALE:						59,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,52

Articolo: VEN24-12.04.41.07 [O.04.41.07]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 80 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.07	B.74.41.07	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 80 guaina 160 mm	1,000	m	42,00	42,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,68
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,23
TOTALE:						62,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,25

Articolo: VEN24-12.04.41.08 [O.04.41.08]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 100 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.08	B.74.41.08	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 100 guaina 200 mm	1,000	m	57,08	57,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,93	12,13
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,380	h	28,31	10,76
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,67
TOTALE:						85,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2652/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	107,66
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.04.41.09 [O.04.41.09]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 125 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.09	B.74.41.09	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 125 guaina 225 mm	1,000	m	72,15	72,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,50
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,01
TOTALE:						102,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,84

Articolo: VEN24-12.04.41.10 [O.04.41.10]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 150 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.10	B.74.41.10	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 150 guaina 250 mm	1,000	m	83,98	83,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,75
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,38
TOTALE:						121,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,82

Articolo: VEN24-12.04.41.11 [O.04.41.11]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 200 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.11	B.74.41.11	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 200 guaina 315 mm	1,000	m	124,89	124,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,25
TOTALE:						165,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,96

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	209,83
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.04.41.12 [O.04.41.12]

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA Scavo e reinterro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.41.12	B.74.41.12	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA scavo e reinterro	1,000	m	9,87	9,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,81
TOTALE:						41,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,38

Articolo: VEN24-12.04.42.01 [O.04.42.01]

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.42.01	B.74.42.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri	1,000	kg	4,97	4,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,70

Articolo: VEN24-12.04.43.01 [O.04.43.01]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.01	B.74.43.01	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm	1,000	m	1,90	1,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
TOTALE:						4,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2654/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,72
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-12.04.43.02 [O.04.43.02]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.02	B.74.43.02	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm	1,000	m	2,34	2,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,11
TOTALE:						5,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,10

Articolo: VEN24-12.04.43.03 [O.04.43.03]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.03	B.74.43.03	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm	1,000	m	3,02	3,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						6,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,80

Articolo: VEN24-12.04.43.04 [O.04.43.04]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.04	B.74.43.04	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm	1,000	m	4,20	4,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,93	2,55
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	28,31	2,26
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
TOTALE:						9,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2655/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,97
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.43.05 [O.04.43.05]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.05	B.74.43.05	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 75 mm	1,000	m	4,72	4,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,46

Articolo: VEN24-12.04.43.06 [O.04.43.06]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.06	B.74.43.06	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 80 mm	1,000	m	5,24	5,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,94

Articolo: VEN24-12.04.43.07 [O.04.43.07]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.07	B.74.43.07	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 100 mm	1,000	m	6,13	6,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,25
TOTALE:						12,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2656/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,17
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.43.08 [O.04.43.08]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.08	B.74.43.08	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 110 mm	1,000	m	7,45	7,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,93	4,47
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	28,31	3,96
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,33
TOTALE:						16,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,09

Articolo: VEN24-12.04.43.09 [O.04.43.09]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.09	B.74.43.09	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 125 mm	1,000	m	8,40	8,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,34
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,16

Articolo: VEN24-12.04.43.10 [O.04.43.10]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.10	B.74.43.10	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 140 mm	1,000	m	10,39	10,39
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,93	6,07
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	28,31	5,38
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,45
TOTALE:						22,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,08

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,01
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.43.11 [O.04.43.11]

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.43.11	B.74.43.11	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 160 mm	1,000	m	11,74	11,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,49
TOTALE:						24,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,61

Articolo: VEN24-12.04.44.01 [O.04.44.01]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.01	B.74.44.01	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=20 mm	1,000	m	1,68	1,68
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,16
TOTALE:						7,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,08

Articolo: VEN24-12.04.44.02 [O.04.44.02]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.02	B.74.44.02	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=25 mm	1,000	m	0,78	0,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						6,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,85

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,84
--------------------------	------

Articolo: VEN24-12.04.44.03 [O.04.44.03]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.03	B.74.44.03	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=32 mm	1,000	m	1,04	1,04
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,75

Articolo: VEN24-12.04.44.04 [O.04.44.04]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.04	B.74.44.04	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=40 mm	1,000	m	1,57	1,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,80

Articolo: VEN24-12.04.44.05 [O.04.44.05]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.05	B.74.44.05	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=50 mm	1,000	m	3,00	3,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,30

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,76
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.44.06 [O.04.44.06]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.06	B.74.44.06	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=63 mm	1,000	m	3,75	3,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,08
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
TOTALE:						13,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,80

Articolo: VEN24-12.04.44.07 [O.04.44.07]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.07	B.74.44.07	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=75 mm	1,000	m	5,43	5,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,99

Articolo: VEN24-12.04.44.08 [O.04.44.08]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.08	B.74.44.08	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=90 mm	1,000	m	7,82	7,82
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,31
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,47
TOTALE:						23,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2660/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,13
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.44.09 [O.04.44.09]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.09	B.74.44.09	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=110 mm	1,000	m	11,60	11,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,46
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,55
TOTALE:						27,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,31

Articolo: VEN24-12.04.44.10 [O.04.44.10]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.10	B.74.44.10	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=20 mm	1,000	m	0,57	0,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,54

Articolo: VEN24-12.04.44.11 [O.04.44.11]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.11	B.74.44.11	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=25 mm	1,000	m	0,83	0,83
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,91
--------------------------	------

Articolo: VEN24-12.04.44.12 [O.04.44.12]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.12	B.74.44.12	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=32 mm	1,000	m	1,30	1,30
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,11

Articolo: VEN24-12.04.44.13 [O.04.44.13]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.13	B.74.44.13	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=40 mm	1,000	m	1,99	1,99
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,38

Articolo: VEN24-12.04.44.14 [O.04.44.14]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.14	B.74.44.14	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=50 mm	1,000	m	2,98	2,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,30

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,74
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.44.15 [O.04.44.15]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.15	B.74.44.15	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=63 mm	1,000	m	4,73	4,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,28
TOTALE:						14,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,14

Articolo: VEN24-12.04.44.16 [O.04.44.16]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.16	B.74.44.16	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=75 mm	1,000	m	6,53	6,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,38
TOTALE:						19,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,49

Articolo: VEN24-12.04.44.17 [O.04.44.17]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.17	B.74.44.17	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=90 mm	1,000	m	9,46	9,46
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,50
TOTALE:						25,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,38
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.44.18 [O.04.44.18]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.18	B.74.44.18	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=110 mm	1,000	m	14,08	14,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,56
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,60
TOTALE:						30,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,70

Articolo: VEN24-12.04.44.19 [O.04.44.19]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.19	B.74.44.19	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=125 mm	1,000	m	16,80	16,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,35
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,66
TOTALE:						33,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,43

Articolo: VEN24-12.04.44.20 [O.04.44.20]

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Scavo e reinterro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.44.20	B.74.44.20	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA scavo e reinterro	1,000	m	9,86	9,86
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						30,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2664/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,15
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.45.01 [O.04.45.01]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.01	B.74.45.01	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 20 mm	1,000	m	0,79	0,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,86

Articolo: VEN24-12.04.45.02 [O.04.45.02]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.02	B.74.45.02	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 25 mm	1,000	m	1,01	1,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,14
TOTALE:						7,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,15

Articolo: VEN24-12.04.45.03 [O.04.45.03]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.03	B.74.45.03	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 32 mm	1,000	m	1,33	1,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,33

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,14
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.45.04 [O.04.45.04]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.04	B.74.45.04	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 40 mm	1,000	m	2,05	2,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,46

Articolo: VEN24-12.04.45.05 [O.04.45.05]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.05	B.74.45.05	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 50 mm	1,000	m	3,02	3,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,24
TOTALE:						12,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,79

Articolo: VEN24-12.04.45.06 [O.04.45.06]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.06	B.74.45.06	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 63 mm	1,000	m	4,80	4,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,28
TOTALE:						14,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2666/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,23
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.45.07 [O.04.45.07]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.07	B.74.45.07	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 75 mm	1,000	m	6,80	6,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,39
TOTALE:						19,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,86

Articolo: VEN24-12.04.45.08 [O.04.45.08]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.08	B.74.45.08	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 90 mm	1,000	m	9,78	9,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,51
TOTALE:						25,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,81

Articolo: VEN24-12.04.45.09 [O.04.45.09]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.09	B.74.45.09	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 110 mm	1,000	m	14,50	14,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,58
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,30
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						31,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,23

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,28
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.45.10 [O.04.45.10]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.10	B.74.45.10	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 40 mm	1,000	m	1,67	1,67
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,07
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,95

Articolo: VEN24-12.04.45.11 [O.04.45.11]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.11	B.74.45.11	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 50 mm	1,000	m	2,12	2,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,56

Articolo: VEN24-12.04.45.12 [O.04.45.12]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.12	B.74.45.12	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 63 mm	1,000	m	3,23	3,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,93	4,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	28,31	4,25
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,25
TOTALE:						12,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,37

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,09
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.45.13 [O.04.45.13]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.13	B.74.45.13	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 75 mm	1,000	m	4,55	4,55
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,34
TOTALE:						17,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,77

Articolo: VEN24-12.04.45.14 [O.04.45.14]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.14	B.74.45.14	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 90 mm	1,000	m	6,58	6,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,26
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,44
TOTALE:						22,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,44

Articolo: VEN24-12.04.45.15 [O.04.45.15]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.15	B.74.45.15	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 110 mm	1,000	m	9,73	9,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,39
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,20
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,51
TOTALE:						25,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2669/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,75
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.45.16 [O.04.45.16]

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Scavo e reinterro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.45.16	B.74.45.16	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS scavo e reinterro	1,000	m ³	10,12	10,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,61
TOTALE:						31,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,49

Articolo: VEN24-12.04.46.01 [O.04.46.01]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 25 mm - guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.01	B.74.46.01	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 25 mm,guaina 90 mm	1,000	m	29,43	29,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,61
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,87
TOTALE:						44,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,84

Articolo: VEN24-12.04.46.02 [O.04.46.02]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 32 mm - guaina 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.02	B.74.46.02	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 32 mm,guaina 75 mm	1,000	m	36,16	36,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,45
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,75
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,240	h	31,93	7,66
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	28,31	6,79
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,06
TOTALE:						53,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2670/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,15
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.46.03 [O.04.46.03]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 40 mm - guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.03	B.74.46.03	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 40 mm,guaina 90 mm	1,000	m	37,53	37,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,50
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,78
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,13
TOTALE:						57,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,13

Articolo: VEN24-12.04.46.04 [O.04.46.04]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 50 mm - guaina 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.04	B.74.46.04	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 50 mm,guaina 110 mm	1,000	m	48,02	48,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	1,92
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1,00
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,340	h	31,93	10,86
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,340	h	28,31	9,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,43
TOTALE:						72,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,17

Articolo: VEN24-12.04.46.05 [O.04.46.05]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 63 mm - guaina 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.05	B.74.46.05	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 63 mm,guaina 125 mm	1,000	m	65,16	65,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1,36
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	1,86
TOTALE:						95,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2671/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	120,28
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-12.04.46.06 [O.04.46.06]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 75 mm - guaina 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.06	B.74.46.06	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 75 mm,guaina 140 mm	1,000	m	74,17	74,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	2,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1,54
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	2,06
TOTALE:						104,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						132,61

Articolo: VEN24-12.04.46.07 [O.04.46.07]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 90 mm - guaina 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.07	B.74.46.07	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 90 mm,guaina 160 mm	1,000	m	84,37	84,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	3,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	1,75
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	2,39
TOTALE:						122,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						154,34

Articolo: VEN24-12.04.46.08 [O.04.46.08]

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 110 mm - guaina 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.46.08	B.74.46.08	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 110 mm,guaina 180 mm	1,000	m	104,24	104,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	4,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	2,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	2,81
TOTALE:						143,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,03

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	181,55
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-12.04.47.01 [O.04.47.01]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 10 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.01	B.74.47.01	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 10 x 1,0	1,000	m	5,40	5,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,22
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,73

Articolo: VEN24-12.04.47.02 [O.04.47.02]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.02	B.74.47.02	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0	1,000	m	6,15	6,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,25
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,13
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,17
TOTALE:						8,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,77

Articolo: VEN24-12.04.47.03 [O.04.47.03]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 14 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.03	B.74.47.03	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 14 x 1,0	1,000	m	7,49	7,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,16
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,20
TOTALE:						9,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,64

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,60
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.47.04 [O.04.47.04]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 15 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.04	B.74.47.04	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 15 x 1,0	1,000	m	8,22	8,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,21
TOTALE:						10,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,59

Articolo: VEN24-12.04.47.05 [O.04.47.05]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.05	B.74.47.05	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0	1,000	m	8,69	8,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,22
TOTALE:						11,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,23

Articolo: VEN24-12.04.47.06 [O.04.47.06]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 18 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.06	B.74.47.06	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 18 x 1,0	1,000	m	10,22	10,22
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,25
TOTALE:						12,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2674/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,32
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.47.07 [O.04.47.07]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,05	13,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,52
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,31
TOTALE:						15,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,19

Articolo: VEN24-12.04.47.08 [O.04.47.08]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 28 x 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.08	B.74.47.08	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 28 x 1,5	1,000	m	25,49	25,49
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,58
TOTALE:						29,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,23

Articolo: VEN24-12.04.47.09 [O.04.47.09]

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 35 x 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.47.09	B.74.47.09	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 35 x 1,5	1,000	m	35,34	35,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,74
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,93	0,96
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	28,31	0,85
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,79
TOTALE:						40,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2675/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	50,71
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.48.01 [O.04.48.01]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.01	B.74.48.01	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11,5 mm	1,000	m	2,10	2,10
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,08
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,04
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,93	1,28
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	28,31	1,13
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,09
TOTALE:						4,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,97

Articolo: VEN24-12.04.48.02 [O.04.48.02]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.02	B.74.48.02	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm	1,000	m	2,62	2,62
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,93	1,92
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	28,31	1,70
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,25

Articolo: VEN24-12.04.48.03 [O.04.48.03]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.03	B.74.48.03	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm	1,000	m	4,98	4,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,93	3,19
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	28,31	2,83
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,23
TOTALE:						11,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	14,59
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-12.04.48.04 [O.04.48.04]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di =26 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.04	B.74.48.04	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm, Di = 26 mm	1,000	m	8,92	8,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,19
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,41
TOTALE:						20,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,22

Articolo: VEN24-12.04.48.05 [O.04.48.05]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.05	B.74.48.05	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm, Di = 33 mm	1,000	m	13,33	13,33
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,53
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,28
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,52
TOTALE:						26,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,79

Articolo: VEN24-12.04.48.06 [O.04.48.06]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.06	B.74.48.06	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm, Di = 42 mm	1,000	m	18,24	18,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,72
TOTALE:						36,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2677/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,73
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-12.04.48.07 [O.04.48.07]

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.48.07	B.74.48.07	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm, Di = 54 mm	1,000	m	18,13	18,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,93	9,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	28,31	8,49
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,75
TOTALE:						38,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,15

Articolo: VEN24-12.04.49.01 [O.04.49.01]

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	1,000	m	2,98	2,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,12
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,06
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,93	1,60
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	28,31	1,42
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,12
TOTALE:						6,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,97

Articolo: VEN24-12.04.49.02 [O.04.49.02]

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.49.02	B.74.49.02	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm, Isol. = 6 mm	1,000	m	3,20	3,20
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,07
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,15
TOTALE:						7,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2678/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,06
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		9,83

Articolo: VEN24-12.04.49.03 [O.04.49.03]

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-Isol. = 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.49.03	B.74.49.03	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm, Isol. = 6 mm	1,000	m	8,34	8,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,000	%	4,00	0,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,000	%	2,00	0,17
VEN24-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,93	3,51
VEN24-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	28,31	3,11
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,000	%	2,00	0,31
TOTALE:						15,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				19,95

Articolo: VEN24-12.04.50.01 [O.04.50.01]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.01	B.74.50.01	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20	1,000	cad	81,72	81,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,93	11,81
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,370	h	28,31	10,47
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,18
TOTALE:						111,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	29,45
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				140,60

Articolo: VEN24-12.04.50.02 [O.04.50.02]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.02	B.74.50.02	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25	1,000	cad	81,72	81,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,93	12,13
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,380	h	28,31	10,76
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,19
TOTALE:						111,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2679/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,62
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		141,39

Articolo: VEN24-12.04.50.03 [O.04.50.03]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.03	B.74.50.03	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 32	1,000	cad	85,47	85,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,42
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,30
TOTALE:						117,06
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	31,02
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				148,08

Articolo: VEN24-12.04.50.04 [O.04.50.04]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.04	B.74.50.04	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40	1,000	cad	102,78	102,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,66
TOTALE:						135,78
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	35,98
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				171,76

Articolo: VEN24-12.04.50.05 [O.04.50.05]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.05	B.74.50.05	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50	1,000	cad	109,08	109,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,80
TOTALE:						142,60

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2680/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	37,79
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		180,39

Articolo: VEN24-12.04.50.06 [O.04.50.06]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.06	B.74.50.06	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65	1,000	cad	117,17	117,17
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,69
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,44
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,09
TOTALE:						157,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	41,74
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				199,26

Articolo: VEN24-12.04.50.07 [O.04.50.07]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.07	B.74.50.07	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80	1,000	cad	134,47	134,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,80
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,46
TOTALE:						176,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	46,70
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				222,94

Articolo: VEN24-12.04.50.08 [O.04.50.08]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.08	B.74.50.08	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100	1,000	cad	154,80	154,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,89
TOTALE:						198,23

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2681/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	52,53
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		250,76

Articolo: VEN24-12.04.50.09 [O.04.50.09]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.09	B.74.50.09	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125	1,000	cad	190,58	190,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,77
TOTALE:						243,08
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	64,42
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				307,50

Articolo: VEN24-12.04.50.10 [O.04.50.10]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.10	B.74.50.10	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150	1,000	cad	258,97	258,97
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,39
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,46
TOTALE:						329,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	87,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				416,65

Articolo: VEN24-12.04.50.11 [O.04.50.11]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.11	B.74.50.11	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 200	1,000	cad	327,87	327,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,11
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,82
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,16
TOTALE:						416,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2682/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	110,29
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		526,49

Articolo: VEN24-12.04.50.12 [O.04.50.12]

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.50.12	B.74.50.12	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 250	1,000	cad	533,14	533,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,33
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,09
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,52
TOTALE:						638,32
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	169,15
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				807,47

Articolo: VEN24-12.04.51.01 [O.04.51.01]

VALVOLA A SARACINESCA DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.01	B.74.51.01	VALVOLA A SARACINESCA DN 40	1,000	cad	96,72	96,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,93	12,13
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,380	h	28,31	10,76
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,51
TOTALE:						128,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	33,92
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				161,92

Articolo: VEN24-12.04.51.02 [O.04.51.02]

VALVOLA A SARACINESCA DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.02	B.74.51.02	VALVOLA A SARACINESCA DN 50	1,000	cad	114,27	114,27
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,91
TOTALE:						148,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2683/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	39,28
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		187,50

Articolo: VEN24-12.04.51.03 [O.04.51.03]

VALVOLA A SARACINESCA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.03	B.74.51.03	VALVOLA A SARACINESCA DN 65	1,000	cad	159,26	159,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,37
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,31
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,98
TOTALE:						203,05
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	53,81
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				256,86

Articolo: VEN24-12.04.51.04 [O.04.51.04]

VALVOLA A SARACINESCA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.04	B.74.51.04	VALVOLA A SARACINESCA DN 80	1,000	cad	203,91	203,91
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,16
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,81
TOTALE:						245,21
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	64,98
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				310,19

Articolo: VEN24-12.04.51.05 [O.04.51.05]

VALVOLA A SARACINESCA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.05	B.74.51.05	VALVOLA A SARACINESCA DN 100	1,000	cad	251,00	251,00
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	10,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,93
TOTALE:						302,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2684/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	80,11
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		382,43

Articolo: VEN24-12.04.51.06 [O.04.51.06]

VALVOLA A SARACINESCA DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.06	B.74.51.06	VALVOLA A SARACINESCA DN 125	1,000	cad	323,58	323,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,73
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,71
TOTALE:						393,13
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	104,18
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				497,31

Articolo: VEN24-12.04.51.07 [O.04.51.07]

VALVOLA A SARACINESCA DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.07	B.74.51.07	VALVOLA A SARACINESCA DN 150	1,000	cad	433,64	433,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	17,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,16
TOTALE:						518,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	137,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				655,73

Articolo: VEN24-12.04.51.08 [O.04.51.08]

VALVOLA A SARACINESCA DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.51.08	B.74.51.08	VALVOLA A SARACINESCA DN 200	1,000	cad	666,35	666,35
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,65
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,86
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,93	38,32
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	28,31	33,97
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,58
TOTALE:						794,73

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2685/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	210,60
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.005,33

Articolo: VEN24-12.04.52.01 [O.04.52.01]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.52.01	B.74.52.01	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"	1,000	cad	47,76	47,76
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,99
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,40
TOTALE:						71,34
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	18,91
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				90,25

Articolo: VEN24-12.04.52.02 [O.04.52.02]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.52.02	B.74.52.02	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4"	1,000	cad	49,24	49,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,97
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,02
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,330	h	31,93	10,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	28,31	9,34
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,44
TOTALE:						73,55
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	19,49
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				93,04

Articolo: VEN24-12.04.52.03 [O.04.52.03]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.52.03	B.74.52.03	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"	1,000	cad	56,89	56,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,93	12,13
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,380	h	28,31	10,76
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,66
TOTALE:						84,90

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2686/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,50
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		107,40

Articolo: VEN24-12.04.52.04 [O.04.52.04]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.52.04	B.74.52.04	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4	1,000	cad	70,43	70,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,47
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,98
TOTALE:						100,79
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	26,71
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				127,50

Articolo: VEN24-12.04.52.05 [O.04.52.05]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.52.05	B.74.52.05	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2	1,000	cad	88,78	88,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,55
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,85
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,49
TOTALE:						126,80
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	33,60
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				160,40

Articolo: VEN24-12.04.52.06 [O.04.52.06]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.52.06	B.74.52.06	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"	1,000	cad	119,89	119,89
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,15
TOTALE:						160,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2687/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	42,52
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		202,98

Articolo: VEN24-12.04.53.01 [O.04.53.01]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.01	B.74.53.01	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65	1,000	cad	478,29	478,29
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	19,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,93	44,70
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	28,31	39,63
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	11,83
TOTALE:						603,53
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	159,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				763,47

Articolo: VEN24-12.04.53.02 [O.04.53.02]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.02	B.74.53.02	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80	1,000	cad	698,73	698,73
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	27,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	14,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	17,23
TOTALE:						878,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	232,91
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.111,83

Articolo: VEN24-12.04.53.03 [O.04.53.03]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.03	B.74.53.03	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100	1,000	cad	985,24	985,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,52
TOTALE:						1.250,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2688/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	331,35
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.581,73

Articolo: VEN24-12.04.53.04 [O.04.53.04]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.04	B.74.53.04	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125	1,000	cad	1.440,47	1.440,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	57,62
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	29,96
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	34,18
TOTALE:						1.742,95
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	461,88
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.204,83

Articolo: VEN24-12.04.53.05 [O.04.53.05]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.05	B.74.53.05	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150	1,000	cad	1.825,64	1.825,64
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	73,03
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	37,97
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	42,35
TOTALE:						2.159,71
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	572,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.732,03

Articolo: VEN24-12.04.53.06 [O.04.53.06]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.06	B.74.53.06	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 200	1,000	cad	3.987,13	3.987,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	159,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	82,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,93	127,72
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	28,31	113,24
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	89,41
TOTALE:						4.559,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2689/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.208,38
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5.768,30

Articolo: VEN24-12.04.53.07 [O.04.53.07]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.07	B.74.53.07	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 250	1,000	cad	6.602,25	6.602,25
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	264,09
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	137,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,93	191,58
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	6,000	h	28,31	169,86
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	147,30
TOTALE:						7.512,41
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1.990,79
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				9.503,20

Articolo: VEN24-12.04.53.08 [O.04.53.08]

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.53.08	B.74.53.08	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 300	1,000	cad	8.839,34	8.839,34
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	353,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	183,86
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	10,000	h	31,93	319,30
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	28,31	283,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	199,58
TOTALE:						10.178,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2.697,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12.876,12

Articolo: VEN24-12.04.54.01 [O.04.54.01]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.01	B.74.54.01	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 15	1,000	cad	76,61	76,61
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,11
TOTALE:						107,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2690/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	28,48
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		135,94

Articolo: VEN24-12.04.54.02 [O.04.54.02]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.02	B.74.54.02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 20	1,000	cad	82,93	82,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,73
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,24
TOTALE:						114,31
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	30,29
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				144,60

Articolo: VEN24-12.04.54.03 [O.04.54.03]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.03	B.74.54.03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 25	1,000	cad	97,69	97,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,91
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,68
TOTALE:						136,44
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	36,16
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				172,60

Articolo: VEN24-12.04.54.04 [O.04.54.04]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.04	B.74.54.04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 32	1,000	cad	114,37	114,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,03
TOTALE:						154,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2691/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	40,94
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		195,42

Articolo: VEN24-12.04.54.05 [O.04.54.05]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.05	B.74.54.05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 40	1,000	cad	130,13	130,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,21
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,71
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,36
TOTALE:						171,54
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	45,46
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				217,00

Articolo: VEN24-12.04.54.06 [O.04.54.06]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.06	B.74.54.06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 50	1,000	cad	159,56	159,56
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,32
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,11
TOTALE:						209,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	55,52
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				265,04

Articolo: VEN24-12.04.54.07 [O.04.54.07]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.07	B.74.54.07	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 65	1,000	cad	220,40	220,40
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,82
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,52
TOTALE:						281,49

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2692/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	74,59
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		356,08

Articolo: VEN24-12.04.54.08 [O.04.54.08]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.08	B.74.54.08	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 80	1,000	cad	279,24	279,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	11,17
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,81
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,93	28,74
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	28,31	25,48
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,01
TOTALE:						357,45
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	94,72
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				452,17

Articolo: VEN24-12.04.54.09 [O.04.54.09]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.09	B.74.54.09	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 100	1,000	cad	364,28	364,28
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	14,57
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,93	35,12
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	28,31	31,14
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,05
TOTALE:						461,74
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	122,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				584,10

Articolo: VEN24-12.04.54.10 [O.04.54.10]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.10	B.74.54.10	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 125	1,000	cad	582,57	582,57
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	23,30
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	12,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,29
TOTALE:						728,67

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2693/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	193,10
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		921,77

Articolo: VEN24-12.04.54.11 [O.04.54.11]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.11	B.74.54.11	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 150	1,000	cad	736,90	736,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	29,48
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	15,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,04
TOTALE:						920,23
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	243,86
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.164,09

Articolo: VEN24-12.04.54.12 [O.04.54.12]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.54.12	B.74.54.12	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 200	1,000	cad	1.698,47	1.698,47
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	67,94
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	35,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,93	63,86
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	28,31	56,62
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	38,44
TOTALE:						1.960,66
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	519,57
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2.480,23

Articolo: VEN24-12.04.55.01 [O.04.55.01]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.01	B.74.55.01	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 25	1,000	cad	53,43	53,43
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,14
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,11
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,52
TOTALE:						77,48

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2694/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,53
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		98,01

Articolo: VEN24-12.04.55.02 [O.04.55.02]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.02	B.74.55.02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 32	1,000	cad	59,50	59,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,38
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,24
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,93	11,49
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	28,31	10,19
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,70
TOTALE:						86,50
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	22,92
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				109,42

Articolo: VEN24-12.04.55.03 [O.04.55.03]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.03	B.74.55.03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 40	1,000	cad	71,72	71,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,00
TOTALE:						102,17
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	27,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				129,25

Articolo: VEN24-12.04.55.04 [O.04.55.04]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.04	B.74.55.04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 50	1,000	cad	90,01	90,01
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,87
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,39
TOTALE:						121,96

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2695/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	32,32
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		154,28

Articolo: VEN24-12.04.55.05 [O.04.55.05]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.05	B.74.55.05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 65	1,000	cad	108,98	108,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,36
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,27
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,91
TOTALE:						148,65
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	39,39
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				188,04

Articolo: VEN24-12.04.55.06 [O.04.55.06]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.06	B.74.55.06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 80	1,000	cad	123,98	123,98
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,96
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,58
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,23
TOTALE:						164,88
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	43,69
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				208,57

Articolo: VEN24-12.04.55.07 [O.04.55.07]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.07	B.74.55.07	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 100	1,000	cad	176,58	176,58
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,06
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,67
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,47
TOTALE:						227,93

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2696/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	60,40
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		288,33

Articolo: VEN24-12.04.55.08 [O.04.55.08]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.08	B.74.55.08	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 125	1,000	cad	223,69	223,69
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,95
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,93	22,35
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,700	h	28,31	19,82
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,59
TOTALE:						285,05
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	75,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				360,59

Articolo: VEN24-12.04.55.09 [O.04.55.09]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.09	B.74.55.09	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 150	1,000	cad	246,37	246,37
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,85
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	5,12
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,93	25,54
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	28,31	22,65
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	6,19
TOTALE:						315,72
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	83,67
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				399,39

Articolo: VEN24-12.04.55.10 [O.04.55.10]

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.55.10	B.74.55.10	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 200	1,000	cad	981,90	981,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	39,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	20,42
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,93	95,79
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	28,31	84,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,45
TOTALE:						1.246,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2697/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	330,39
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.577,16

Articolo: VEN24-12.04.56.01 [O.04.56.01]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.01	B.74.56.01	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 25	1,000	cad	28,24	28,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,13
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,82
TOTALE:						41,63
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				52,66

Articolo: VEN24-12.04.56.02 [O.04.56.02]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.02	B.74.56.02	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 32	1,000	cad	40,79	40,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,63
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,85
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,93	7,02
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	28,31	6,23
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,13
TOTALE:						57,65
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				72,93

Articolo: VEN24-12.04.56.03 [O.04.56.03]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.03	B.74.56.03	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 40	1,000	cad	45,09	45,09
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,80
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,94
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,29
TOTALE:						65,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2698/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,49
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		83,48

Articolo: VEN24-12.04.56.04 [O.04.56.04]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.04	B.74.56.04	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50	1,000	cad	56,72	56,72
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,27
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,93	10,22
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	28,31	9,06
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,59
TOTALE:						81,04
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	21,48
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				102,52

Articolo: VEN24-12.04.56.05 [O.04.56.05]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.05	B.74.56.05	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 65	1,000	cad	79,81	79,81
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,66
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,390	h	31,93	12,45
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,390	h	28,31	11,04
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,16
TOTALE:						110,31
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	29,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				139,54

Articolo: VEN24-12.04.56.06 [O.04.56.06]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.06	B.74.56.06	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80	1,000	cad	121,87	121,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	4,87
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,19
TOTALE:						162,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2699/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	43,09
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		205,68

Articolo: VEN24-12.04.56.07 [O.04.56.07]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.07	B.74.56.07	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100	1,000	cad	160,15	160,15
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,41
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,33
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,00
TOTALE:						204,02
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	54,07
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				258,09

Articolo: VEN24-12.04.56.08 [O.04.56.08]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.08	B.74.56.08	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125	1,000	cad	316,74	316,74
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,67
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,93	19,16
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	28,31	16,99
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,44
TOTALE:						379,59
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	100,59
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				480,18

Articolo: VEN24-12.04.56.09 [O.04.56.09]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.09	B.74.56.09	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150	1,000	cad	384,92	384,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	8,01
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	9,37
TOTALE:						477,94

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2700/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	126,65
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		604,59

Articolo: VEN24-12.04.56.10 [O.04.56.10]

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.56.10	B.74.56.10	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 200	1,000	cad	550,53	550,53
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	22,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,45
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,93	51,09
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	28,31	45,30
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	13,61
TOTALE:						694,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	183,91
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				877,91

Articolo: VEN24-12.04.57.01 [O.04.57.01]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.01	B.74.57.01	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2"	1,000	cad	4,87	4,87
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,10
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,93	2,24
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	28,31	1,98
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,19
TOTALE:						9,57
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				12,11

Articolo: VEN24-12.04.57.02 [O.04.57.02]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.02	B.74.57.02	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"	1,000	cad	6,93	6,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,93	2,87
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	28,31	2,55
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,26
TOTALE:						13,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2701/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		16,48

Articolo: VEN24-12.04.57.03 [O.04.57.03]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.03	B.74.57.03	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"	1,000	cad	9,92	9,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,40
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,21
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,93	3,83
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	28,31	3,40
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,36
TOTALE:						18,12
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,80
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				22,92

Articolo: VEN24-12.04.57.04 [O.04.57.04]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.04	B.74.57.04	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4	1,000	cad	15,23	15,23
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,61
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,32
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,93	5,75
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	28,31	5,10
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,54
TOTALE:						27,55
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,30
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				34,85

Articolo: VEN24-12.04.57.05 [O.04.57.05]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.05	B.74.57.05	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/2	1,000	cad	22,13	22,13
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,89
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,93	6,39
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	28,31	5,66
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,71
TOTALE:						36,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2702/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,60
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		45,84

Articolo: VEN24-12.04.57.06 [O.04.57.06]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.06	B.74.57.06	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"	1,000	cad	25,26	25,26
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,01
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,53
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,87
TOTALE:						44,54
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,80
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				56,34

Articolo: VEN24-12.04.57.07 [O.04.57.07]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.07	B.74.57.07	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2	1,000	cad	50,50	50,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,05
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,93	8,94
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	28,31	7,93
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,41
TOTALE:						71,85
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	19,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				90,89

Articolo: VEN24-12.04.57.08 [O.04.57.08]

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.57.08	B.74.57.08	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"	1,000	cad	71,60	71,60
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,49
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,93	12,77
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	28,31	11,32
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,00
TOTALE:						102,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2703/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	27,04
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		129,08

Articolo: VEN24-12.04.58.01 [O.04.58.01]

VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.58.01	B.74.58.01	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2" x 3/4" ISPESL	1,000	cad	54,79	54,79
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,19
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,14
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,46
TOTALE:						74,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	19,78
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				94,42

Articolo: VEN24-12.04.58.02 [O.04.58.02]

VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4"x1" ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.58.02	B.74.58.02	VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4" x 1" ISPESL	1,000	cad	75,02	75,02
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,00
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,89
TOTALE:						96,53
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,58
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				122,11

Articolo: VEN24-12.04.58.03 [O.04.58.03]

VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"x1"1/4" ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.58.03	B.74.58.03	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1" x 1"1/4" ISPESL	1,000	cad	158,08	158,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,32
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,29
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	3,66
TOTALE:						186,41

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2704/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	49,40
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		235,81

Articolo: VEN24-12.04.58.04 [O.04.58.04]

VALVOLA DI SICUREZZA D = "1/4x1"1/2 ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.58.04	B.74.58.04	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"1/4 x 1"1/2 ISPESL	1,000	cad	200,93	200,93
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,04
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,18
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,56
TOTALE:						232,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	61,68
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				294,45

Articolo: VEN24-12.04.59.01 [O.04.59.01]

VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.01	B.74.59.01	VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato	1,000	cad	28,75	28,75
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,15
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,60
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,91
TOTALE:						46,47
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,31
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				58,78

Articolo: VEN24-12.04.59.02 [O.04.59.02]

VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.02	B.74.59.02	VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato	1,000	cad	30,08	30,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,20
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,63
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,94
TOTALE:						47,91

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2705/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,70
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		60,61

Articolo: VEN24-12.04.59.03 [O.04.59.03]

VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.03	B.74.59.03	VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato	1,000	cad	33,78	33,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,35
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,70
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,02
TOTALE:						51,91
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,76
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				65,67

Articolo: VEN24-12.04.59.04 [O.04.59.04]

VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.04	B.74.59.04	VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato	1,000	cad	40,05	40,05
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,60
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,83
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,15
TOTALE:						58,69
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,55
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				74,24

Articolo: VEN24-12.04.59.05 [O.04.59.05]

VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.05	B.74.59.05	VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato	1,000	cad	43,24	43,24
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	1,73
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,90
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,22
TOTALE:						62,15

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2706/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,47
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		78,62

Articolo: VEN24-12.04.59.06 [O.04.59.06]

VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.06	B.74.59.06	VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale	1,000	cad	66,12	66,12
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	2,64
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,38
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,70
TOTALE:						86,90
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	23,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				109,93

Articolo: VEN24-12.04.59.07 [O.04.59.07]

VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.07	B.74.59.07	VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale	1,000	cad	79,41	79,41
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	3,18
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	1,65
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	1,99
TOTALE:						101,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	26,84
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				128,13

Articolo: VEN24-12.04.59.08 [O.04.59.08]

VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.08	B.74.59.08	VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale	1,000	cad	125,45	125,45
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	5,02
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	2,61
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,93	7,98
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	28,31	7,08
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	2,96
TOTALE:						151,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2707/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	40,04
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		191,14

Articolo: VEN24-12.04.59.09 [O.04.59.09]

VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.09	B.74.59.09	VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale	1,000	cad	172,51	172,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	6,90
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,26
TOTALE:						217,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	57,61
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				275,00

Articolo: VEN24-12.04.59.10 [O.04.59.10]

VASO DI ESPANSIONE C = 150 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.10	B.74.59.10	VASO DI ESPANSIONE C = 150 l, normale	1,000	cad	219,16	219,16
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	8,77
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,56
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,25
TOTALE:						267,87
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	70,99
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				338,86

Articolo: VEN24-12.04.59.11 [O.04.59.11]

VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.11	B.74.59.11	VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, normale	1,000	cad	310,80	310,80
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	12,43
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	6,46
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,20
TOTALE:						367,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2708/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	97,26
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		464,28

Articolo: VEN24-12.04.59.12 [O.04.59.12]

VASO DI ESPANSIONE C = 250 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.12	B.74.59.12	VASO DI ESPANSIONE C = 250 l, normale	1,000	cad	382,08	382,08
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	15,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,95
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	8,71
TOTALE:						444,15
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	117,70
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				561,85

Articolo: VEN24-12.04.59.13 [O.04.59.13]

VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.13	B.74.59.13	VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, normale	1,000	cad	460,94	460,94
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	18,44
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	9,59
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	10,38
TOTALE:						529,48
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	140,31
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				669,79

Articolo: VEN24-12.04.59.14 [O.04.59.14]

VASO DI ESPANSIONE C = 400 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.14	B.74.59.14	VASO DI ESPANSIONE C = 400 l, normale	1,000	cad	641,51	641,51
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	25,66
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,34
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	14,82
TOTALE:						755,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2709/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	200,23
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		955,80

Articolo: VEN24-12.04.59.15 [O.04.59.15]

VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.15	B.74.59.15	VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, normale	1,000	cad	806,90	806,90
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	32,28
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	16,78
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	18,32
TOTALE:						934,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	247,65
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.182,17

Articolo: VEN24-12.04.59.16 [O.04.59.16]

VASO DI ESPANSIONE C = 60 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.16	B.74.59.16	VASO DI ESPANSIONE C = 60 l, atossica	1,000	cad	187,14	187,14
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	7,49
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	3,89
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	4,57
TOTALE:						233,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	61,80
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				295,02

Articolo: VEN24-12.04.59.17 [O.04.59.17]

VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.17	B.74.59.17	VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, atossica	1,000	cad	236,65	236,65
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	9,47
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	4,92
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	5,62
TOTALE:						286,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2710/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	76,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		362,79

Articolo: VEN24-12.04.59.18 [O.04.59.18]

VASO DI ESPANSIONE C = 100 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.18	B.74.59.18	VASO DI ESPANSIONE C = 100 l, atossica	1,000	cad	346,92	346,92
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	13,88
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	7,22
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,93	15,97
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	28,31	14,16
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	7,96
TOTALE:						406,11
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	107,62
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				513,73

Articolo: VEN24-12.04.59.19 [O.04.59.19]

VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.19	B.74.59.19	VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, atossica	1,000	cad	546,50	546,50
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	21,86
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	11,37
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	12,80
TOTALE:						652,77
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	172,98
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				825,75

Articolo: VEN24-12.04.59.20 [O.04.59.20]

VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.20	B.74.59.20	VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, atossica	1,000	cad	655,78	655,78
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	26,23
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	13,64
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	15,12
TOTALE:						771,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2711/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	204,32
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		975,33

Articolo: VEN24-12.04.59.21 [O.04.59.21]

VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.74.59.21	B.74.59.21	VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, atossica	1,000	cad	1.102,48	1.102,48
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	44,10
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	22,93
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,93	31,93
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	28,31	28,31
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	24,60
TOTALE:						1.254,35
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	332,40
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.586,75

Articolo: VEN24-12.04.60.01 [O.04.60.01]

VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di vernice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.51.03.01	B.51.03.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso fino a 8000 lm	0,000	cad	408,03	0,00
VEN24-PR-A.74.60.01	B.74.60.01	VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice	1,000	m²	1,31	1,31
VEN24-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%	4,00	0,05
VEN24-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%	2,00	0,03
VEN24-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,93	2,71
VEN24-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	28,31	2,41
VEN24-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%	2,00	0,13
TOTALE:						6,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,76
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,40

Articolo: VEN24-05.01.01.00 [Q.01.01.00]

Pulizia di sponde o scarpate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	180,10	2,16
TOTALE:						2,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2712/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,68
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3,23

Articolo: VEN24-05.01.02.00 [Q.01.02.00]

Decespugliamento e scoticamento di colture vegetazionali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,012	h	49,09	0,59
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	180,10	2,16
TOTALE:						3,14
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			0,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					3,97

Articolo: VEN24-05.01.03.00 [Q.01.03.00]

Decespugliamento e sradicamento di colture vegetazionali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,040	h	5,60	0,22
VEN24-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,150	m³	19,61	2,94
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,020	h	180,10	3,60
TOTALE:						8,41
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	2,23
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					10,64

Articolo: VEN24-05.01.04.00 [Q.01.04.00]

Pulizia locali dalla vegetazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,032	h	26,39	0,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,032	h	180,10	5,76
TOTALE:						7,54
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	2,00
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					9,54

Articolo: VEN24-05.01.05.a [Q.01.05.a]

di materiale sabbioso - trasporto in area barenale e scarico per realizzazione/demolizione di pista di transito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,060	h	127,73	7,66
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,060	h	68,51	4,11
TOTALE:						13,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,29

Articolo: VEN24-05.01.05.b [Q.01.05.b]

di trovanti - trasporto acqueo e scarico delle materie in terraferma. Esclusa ripresa di materiale, trasporto e conferimento a discarica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,053	h	33,42	1,77
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,129	h	31,67	4,08
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,086	h	147,03	12,64
TOTALE:						18,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,39

Articolo: VEN24-05.01.06.a [Q.01.06.a]

scavo di bonifica su bassi fondali delle aree interessate da successivo dragaggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,022	h	33,42	0,74
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,17	1,77
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,083	h	68,51	5,69
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,052	h	147,03	7,65
TOTALE:						15,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,05

Articolo: VEN24-05.01.06.b [Q.01.06.b]

scavo su bassi fondali per la formazione di ghebi - compreso il deposito a lato e/o riempimento di bassure limitrofe con materiale di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,120	h	147,03	17,64
TOTALE:						24,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,13

Articolo: VEN24-05.01.07.a [Q.01.07.a]

in assenza di sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,090	h	147,03	13,23
TOTALE:						18,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,83

Articolo: VEN24-05.01.07.b [Q.01.07.b]

in presenza di sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,053	h	29,38	1,56
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,500	h	32,52	16,26
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,053	h	147,03	7,79
TOTALE:						38,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,09

Articolo: VEN24-05.01.07.c [Q.01.07.c]

in presenza di manufatti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,248	h	29,38	7,28
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,750	h	32,52	24,39
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	49,16	36,87
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,053	h	147,03	7,79
TOTALE:						96,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						121,59

Articolo: VEN24-05.01.08.00 [Q.01.08.00]

Scavo in ambiente non delimitato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,033	h	57,47	1,90
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,033	h	105,43	3,48
TOTALE:						13,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,61

Articolo: VEN24-05.01.09.a [Q.01.09.a]

per profondità compresa fra 2,50 e 6,00 m.s.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,013	h	29,38	0,38
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,013	h	357,35	4,65
TOTALE:						5,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,36

Articolo: VEN24-05.01.09.b [Q.01.09.b]

per profondità compresa fra 2,50 e 6,00 m.s.m.m. con immediato deposito a lato del materiale scavato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,011	h	29,38	0,32
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,011	h	357,35	3,93
TOTALE:						4,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,38

Articolo: VEN24-05.01.09.c [Q.01.09.c]

per profondità compresa fra 6,50 e 12,00 m.s.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	357,35	7,15
TOTALE:						7,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,79

Articolo: VEN24-05.01.09.d [Q.01.09.d]

sovrapprezzo per distanze trasporto materiali di risulta superiori a 5 miglia, misurate dalla zona di scavo al sito di versamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,001	h	162,42	0,16
TOTALE:						0,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,20

Articolo: VEN24-05.01.09.e [Q.01.09.e]

sovrapprezzo per impiego di natanti con capacità di carico inferiore a 75 m3 per trasporto di materiali in canali caratterizzati da ridotto tirante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,006	h	180,10	1,08
TOTALE:						1,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,37

Articolo: VEN24-05.01.09.f [Q.01.09.f]

per profondità fino a 3,00 dal l.m.m. compresa sgrigliatura per la separazione dei trovanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,021	h	29,38	0,62
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,021	h	57,47	1,21
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,021	h	147,03	3,09
TOTALE:						7,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,56

Articolo: VEN24-05.01.09.g [Q.01.09.g]

per profondità fino a 3,00 dal l.m.m. senza sgrigliatura per la separazione dei trovanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,019	h	29,38	0,56
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,019	h	57,47	1,09
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,019	h	147,03	2,79
TOTALE:						6,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,29

Articolo: VEN24-05.01.09.h [Q.01.09.h]

SCAVO SUBACQUEO PER REALIZZAZIONE DI CANALI LAGUNARI A SEZIONE LARGA - SOVRAPPREZZO PER TRASBORDO SU BETTOLINA DEL MATERIALE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,035	h	26,39	0,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,035	h	29,38	1,03
VEN24-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,035	h	84,88	2,97
TOTALE:						4,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,22

Articolo: VEN24-05.01.10.00 [Q.01.10.00]

SCAVO SUBACQUEO A SEZIONE LARGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,016	h	29,38	0,47
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,016	h	357,35	5,72
TOTALE:						6,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,83

Articolo: VEN24-05.01.11.00 [Q.01.11.00]

Scavo subacqueo per canali di servizio di piccole dimensioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	147,03	7,35
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,050	h	143,85	7,19
TOTALE:						21,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,74

Articolo: VEN24-05.01.12.a [Q.01.12.a]

Scavo ed eventuale trasporto di materiale in area di ambito cantiere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,020	h	68,75	1,38
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	357,35	7,15
TOTALE:						9,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,42

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,54
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-05.01.12.b [Q.01.12.b]

Ripresa del materiale stoccato in cantiere proveniente dallo scavo e trasporto in ambito lagunare entro 5 miglia dal punto di scarico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,50
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,017	h	162,42	2,76
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,017	h	357,35	6,07
TOTALE:						9,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,80

Articolo: VEN24-05.01.13.00 [Q.01.13.00]

SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,075	h	26,39	1,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,016	h	357,35	5,72
TOTALE:						9,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,52

Articolo: VEN24-05.01.14.00 [Q.01.14.00]

SCAVO SUBACQUEO E SUCCESSIVO RINTERRO DI CANALI PER POSA BURGHE E BUZZONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,420	h	26,39	11,08
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,420	h	29,38	12,34
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,420	h	33,42	14,04
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,232	h	147,03	34,08
TOTALE:						71,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,50

Articolo: VEN24-05.01.15.00 [Q.01.15.00]

Scavo subacqueo per bonifica canali urbani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,083	h	33,42	2,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2719/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,110	h	162,42	17,87
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,190	h	143,85	27,33
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,083	h	105,43	8,75
TOTALE:						56,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,75

Articolo: VEN24-05.01.16.00 [Q.01.16.00]

Scavo subacqueo per bonifica canaletti interni delle isole minori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,030	h	33,42	1,00
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,082	h	180,10	14,77
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,082	h	143,85	11,80
TOTALE:						27,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,88

Articolo: VEN24-05.01.17.00 [Q.01.17.00]

Scavo subacqueo in canali di modeste dimensioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,052	h	33,42	1,74
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,052	h	180,10	9,37
TOTALE:						11,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,05

Articolo: VEN24-05.01.18.00 [Q.01.18.00]

Scavo subacqueo in area portuale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	147,03	1,47
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,030	h	162,42	4,87
TOTALE:						6,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,72

Articolo: VEN24-05.01.19.00 [Q.01.19.00]

Scavo di trincea subacquea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,045	h	68,75	3,09
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,065	h	147,03	9,56
TOTALE:						18,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,06

Articolo: VEN24-05.01.21.00 [Q.01.21.00]

Scavo subacqueo per formazione arginelli di contenimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,083	h	33,42	2,77
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,450	h	68,51	30,83
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,487	h	105,43	51,38
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,450	h	180,10	81,05
TOTALE:						168,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						212,80

Articolo: VEN24-05.01.22.a [Q.01.22.a]

con utilizzo del materiale di scavo nell'ambito del cantiere stesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,020	h	33,42	0,67
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,025	h	147,03	3,68
TOTALE:						4,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,50

Articolo: VEN24-05.01.22.b [Q.01.22.b]

per la regolazione di barene e/o per il riempimento delle zone previste dal progetto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,043	h	33,42	1,44
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,043	h	147,03	6,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2721/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	7,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		9,82

Articolo: VEN24-05.01.22.c [Q.01.22.c]

per la profilatura di scarpate arginali secondo le sezioni previste in progetto e per uno spessore di scavo fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,078	h	33,42	2,61
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,078	h	147,03	11,47
		TOTALE:				14,08
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,73
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				17,81

Articolo: VEN24-05.01.23.a [Q.01.23.a]

scavo per bonifica canali - prevalentemente eseguito a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,250	h	26,39	32,99
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,600	h	49,09	29,45
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,700	h	143,85	100,70
		TOTALE:				163,14
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	43,23
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				206,37

Articolo: VEN24-05.01.23.b [Q.01.23.b]

scavo per bonifica canali - prevalentemente eseguito con mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,200	h	33,42	6,68
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,030	h	68,51	2,06
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,030	h	180,10	5,40
		TOTALE:				20,74
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,50
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26,24

Articolo: VEN24-05.01.23.c [Q.01.23.c]

scavo per realizzazione trincee - prevalentemente eseguito a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,400	h	26,39	63,34
VEN24-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	47,67	11,92
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,060	h	49,09	2,95
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,040	h	180,10	7,20
					TOTALE:	85,41
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,04

Articolo: VEN24-05.01.23.e [Q.01.23.e]

scavo per realizzazione trincee - prevalentemente eseguito a mano nei centri storici e nelle isole minori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	2,000	h	73,05	146,10
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	143,85	35,96
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,005	h	49,16	0,25
					TOTALE:	235,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	297,39

Articolo: VEN24-05.01.24.a [Q.01.24.a]

Sovrapprezzo per trasbordo su natanti a maggior capacità lungo le rive dei canali interni delle isole minori, con l'utilizzo di natanti di modesto pescaggio e portata, non superiori a 25 m³, compreso l'eventuale trasbordo su natanti di maggior capacità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,042	h	26,39	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,112	h	29,38	3,29
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,042	h	180,10	7,56
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,112	h	32,52	3,64
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,042	h	105,43	4,43
					TOTALE:	20,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,34

Articolo: VEN24-05.01.24.b [Q.01.24.b]

Sovrapprezzo per il versamento e lo stoccaggio provvisorio del materiale entro cassoni, movimentazione del natante con ausilio di rimonchiatore e/o mezzi terrestri, ripresa del materiale e scarico su autocarro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2723/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,054	h	57,47	3,10
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,054	h	162,42	8,77
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,025	h	105,43	2,64
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,025	h	180,10	4,50
					TOTALE:	19,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24,05

Articolo: VEN24-05.01.25.00 [Q.01.25.00]

Sovrapprezzo per limitazioni di ingombro natanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,028	h	57,47	1,61
					TOTALE:	2,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,07

Articolo: VEN24-05.01.26.a [Q.01.26.a]

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in terraferma. Esclusi gli oneri per ripresa, trasporto a discarica e oneri di conferimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,021	h	26,39	0,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,021	h	29,38	0,62
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,020	h	83,44	1,67
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,04	1,08
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,020	h	162,42	3,25
					TOTALE:	7,17
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	1,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,07

Articolo: VEN24-05.01.26.b [Q.01.26.b]

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in barena anche con l'ausilio di zatteroni e mezzi nautici di modesta capacità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,021	h	26,39	0,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,021	h	29,38	0,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2724/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,010	h	387,53	3,88
TOTALE:						5,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,39

Articolo: VEN24-05.01.26.c [Q.01.26.c]

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acquico e lo scarico delle materie in barena con l'ausilio di mezzi marittimi di piccole dimensioni per una distanza massima di 5 km e stesa con mezzi leggeri per terreni a scarsa portanza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,075	h	31,67	2,38
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,075	h	68,51	5,14
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,008	h	162,42	1,30
TOTALE:						11,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,17

Articolo: VEN24-05.01.26.d [Q.01.26.d]

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acquico e lo scarico delle materie nella zona di impiego per una distanza massima di 5 km, compresa la profilatura dei cigli e delle scarpate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,005	h	68,51	0,34
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,005	h	162,42	0,81
TOTALE:						6,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,80

Articolo: VEN24-05.01.27.00 [Q.01.27.00]

SALPAMENTO DI TROVANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,120	h	147,03	17,64
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,140	h	180,10	25,21
TOTALE:						46,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2725/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	59,28
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-05.01.28.00 [Q.01.28.00]

SCARICO DA NATANTE DI MATERIALE PROVENIENTE DA ESCAVO LAGUNARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,022	h	68,51	1,51
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,022	h	91,46	2,01
TOTALE:						3,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,45

Articolo: VEN24-05.01.29.00 [Q.01.29.00]

LIVELLAMENTO SUBACQUEO CON MATERIALE PROVENIENTE DA ALTRI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,022	h	33,42	0,74
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,022	h	147,03	3,23
TOTALE:						3,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,02

Articolo: VEN24-05.01.30.00 [Q.01.30.00]

RIPRESA DI MATERIALE E SCARICO IN BANCHINA DELL'ISOLA DELLE TRESSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,060	h	33,42	2,01
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,060	h	68,51	4,11
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,006	h	357,35	2,27
TOTALE:						8,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,61

Articolo: VEN24-05.01.32.a [Q.01.32.a]

TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE - capacità di stoccaggio minima 150 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,060	h	33,42	2,01
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,073	h	357,35	26,02
TOTALE:						28,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2726/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	35,46
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-05.01.32.b [Q.01.32.b]

TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE - capacità di stoccaggio compresa tra le 30 e le 150 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,060	h	33,42	2,01
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,092	h	357,35	32,73
TOTALE:						34,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,95

Articolo: VEN24-05.01.33.00 [Q.01.33.00]

CARICO E TRASPORTO MATERIALE DI SCOTICO DA BANCHINA DI ACCUMULO A TERRAFERMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,120	h	68,51	8,22
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,120	h	91,46	10,98
TOTALE:						27,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,17

Articolo: VEN24-05.01.34.00 [Q.01.34.00]

RIMOZIONE DI TROVANTI ACCUMULATI SULLE SUPERFICI BARENALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,038	h	26,39	1,00
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,038	h	105,43	4,01
TOTALE:						5,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,34

Articolo: VEN24-05.01.35.00 [Q.01.35.00]

RIPRESA E TRASPORTO DI MATERIALI DEPOSITATI IN CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,007	h	80,92	0,57
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,011	h	77,17	0,85
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	162,42	1,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2727/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	3,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		3,85

Articolo: VEN24-05.02.01.a [Q.02.01.a]

Scavo e trasporto del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,012	h	68,75	0,83
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,009	h	591,81	5,33
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,009	h	162,42	1,46
		TOTALE:				8,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,20
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,49

Articolo: VEN24-05.02.01.b [Q.02.01.b]

Sovrapprezzo per distanze di trasporto in mare superiori ad un miglio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,001	h	162,42	0,16
		TOTALE:				0,16
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,20

Articolo: VEN24-05.02.02.a [Q.02.02.a]

Scavo subacqueo per canali lagunari con draga stazionaria o semovente idrorefluente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	591,81	2,96
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,005	h	32,52	0,16
VEN24-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
		TOTALE:				7,03
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,86
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,89

Articolo: VEN24-05.02.02.b [Q.02.02.b]

Sovrapprezzo per refluimento oltre i 1500 m fino ad un massimo di 3000 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,35
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,012	h	57,47	0,69
TOTALE:						1,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,72

Articolo: VEN24-05.02.03.00 [Q.02.03.00]

Movimentazione con mezzo meccanico di materiale refluito a barena

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,35
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,083	h	91,46	7,59
TOTALE:						8,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,45

Articolo: VEN24-05.02.04.a [Q.02.04.a]

Refluimento di materiale proveniente dagli scavi eseguito con draga stazionaria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,005	h	29,38	0,15
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	591,81	2,96
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,005	h	57,47	0,29
TOTALE:						3,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,30

Articolo: VEN24-05.02.04.b [Q.02.04.b]

Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti dall'impiego di mano d'opera e di mezzi per lo spostamento delle tubazioni di refluimento all'interno delle aree da ripascere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,014	h	91,46	1,28
TOTALE:						1,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,18
--------------------------	------

Articolo: VEN24-05.02.05.00 [Q.02.05.00]

Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,003	h	26,39	0,08
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,003	h	591,81	1,78
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,003	h	57,47	0,17
TOTALE:						5,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,25

Articolo: VEN24-05.02.06.00 [Q.02.06.00]

Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse mediante idroscaricatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,006	h	591,81	3,55
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,006	h	57,47	0,34
TOTALE:						8,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,31

Articolo: VEN24-05.02.07.00 [Q.02.07.00]

Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse per colmate barenali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,46	2,29
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,025	h	591,81	14,80
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,025	h	57,47	1,44
TOTALE:						23,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2730/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,25
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		29,83

Articolo: VEN24-05.02.08.00 [Q.02.08.00]

Prelievo di sabbia dai fondali marini - massimo 10 miglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,67	0,48
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,015	h	162,42	2,44
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,013	h	180,10	2,30
TOTALE:						5,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,38
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				6,60

Articolo: VEN24-05.02.09.a [Q.02.09.a]

per la stesa e la regolarizzazione della sabbia refluita o versata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	591,81	2,96
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,005	h	147,03	0,74
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,005	h	162,42	0,81
VEN24-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	5,000	m/h	0,36	1,80
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,005	h	83,44	0,42
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,005	h	91,46	0,46
TOTALE:						13,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,45
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				16,45

Articolo: VEN24-05.02.09.b [Q.02.09.b]

per la sistemazione sommaria della sabbia refluita

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,003	h	591,81	1,78
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
VEN24-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	5,000	m/h	0,36	1,80
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,001	h	91,46	0,09
TOTALE:						3,85

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2731/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,02
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4,87

Articolo: VEN24-05.02.09.c [Q.02.09.c]

Sovrapprezzo al prelievo di sabbia dai fondali marini per distanze comprese fra le 20 e le 28 miglia nautiche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,002	h	591,81	1,18
TOTALE:						1,24
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,57

Articolo: VEN24-05.02.10.00 [Q.02.10.00]

VAGLIATURA SABBIA GROSSOLANA FRAMMISTA A PIETRE PER RIPASCIMENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,63
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,001	h	591,81	0,59
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
TOTALE:						5,56
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,47
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				7,03

Articolo: VEN24-05.02.11.00 [Q.02.11.00]

Sovrapprezzo per sgrigliatura del materiale di dragaggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
TOTALE:						2,44
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,65
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,09

Articolo: VEN24-05.03.01.00 [Q.03.01.00]

Rimozione di palificata di conterminazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2732/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,350	h	143,85	50,35
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,500	h	49,09	24,55
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
TOTALE:						101,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						127,99

Articolo: VEN24-05.03.03.00 [Q.03.03.00]

CONFERIMENTO A DISCARICA DI PALI DI CONTERMINAZIONI LAGUNARI E DI PARETE FILTRANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
TOTALE:						0,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,15

Articolo: VEN24-05.03.04.00 [Q.03.04.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO DA 3,00 ÷ 4,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,170	h	387,53	65,88
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,170	h	143,85	24,45
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,450	m³	350,00	157,50
TOTALE:						291,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						368,82

Articolo: VEN24-05.03.05.a [Q.03.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO - della lunghezza variabile da m 3,00 a m 4,50 e del diametro in testa da 14÷20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,620	h	26,39	16,36
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,620	h	29,38	18,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,620	h	31,67	19,64

VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,170	h	387,53	65,88
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,170	h	143,85	24,45
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,450	m ³	350,00	157,50
VEN24-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	3,000	m ²	8,14	24,42
TOTALE:						326,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						412,98

Articolo: VEN24-05.03.05.b [Q.03.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO - della lunghezza variabile da m 4,50 a m 5,20, con diametro in testa maggiore di 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,580	h	26,39	15,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,580	h	29,38	17,04
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,150	h	387,53	58,13
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	143,85	21,58
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,800	m ³	350,00	280,00
VEN24-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	3,000	m ²	8,14	24,42
TOTALE:						430,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						544,87

Articolo: VEN24-05.03.06.00 [Q.03.06.00]

Fornitura e posa in opera di pali accostati in larice, castagno o pino marittimo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,660	h	26,39	17,42
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,660	h	29,38	19,39
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,195	h	143,85	28,05
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,330	m ³	350,00	115,50
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	4,675	m ²	20,08	93,87
TOTALE:						274,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						346,90

Articolo: VEN24-05.03.08.00 [Q.03.08.00]

REALIZZAZIONE DI CONTERMINAZIONE ARGINALE IN LEGNO DI QUERCIA O ROVERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,556	h	26,39	14,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,556	h	29,38	16,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,556	h	31,67	17,61
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,556	h	143,85	79,98
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,556	h	57,47	31,95
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,376	h	147,03	55,28
VEN24-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	1,000	m ³	440,00	440,00
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,090	h	5,60	0,50
TOTALE:						656,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						830,26

Articolo: VEN24-05.03.15.00 [Q.03.15.00]

FORMAZIONE DI BARRIERA FILTRANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,120	h	143,85	17,26
VEN24-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m ²	4,52	4,52
TOTALE:						28,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,03

Articolo: VEN24-05.03.16.a [Q.03.16.a]

VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA - per uno spessore di 5÷15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,015	h	31,67	0,48
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,005	h	57,47	0,29
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	591,81	2,96
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,005	h	147,03	0,74
TOTALE:						5,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,72

Articolo: VEN24-05.03.16.b [Q.03.16.b]

VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA - per uno spessore di 30÷40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,010	h	57,47	0,57
VEN24-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,010	h	591,81	5,92
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	147,03	1,47
TOTALE:						10,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,83

Articolo: VEN24-05.03.17.00 [Q.03.17.00]

Interclusione di ghebi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,830	h	26,39	21,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,830	h	29,38	24,39
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,830	h	147,03	122,03
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,51	17,13
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,250	h	387,53	96,88
VEN24-PR-A.05.01.qd	B.05.01.qd	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 50 mm	0,210	m ³	1.215,25	255,20
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,330	m ³	350,00	115,50
VEN24-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	4,675	m ²	20,08	93,87
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	15,000	kg	1,08	16,20
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	1,000	kg	1,08	1,08
TOTALE:						764,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	202,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						966,69

Articolo: VEN24-05.03.18.00 [Q.03.18.00]

Sovrapprezzo alla realizzazione della palificata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,700	h	57,47	40,23
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,250	h	162,42	40,61
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2736/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	180,10	45,03
					TOTALE:	152,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	192,57

Articolo: VEN24-05.03.19.00 [Q.03.19.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO BENTONITICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,120	h	57,47	6,90
VEN24-PR-A.06.44.a	B.06.44.a	IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE SODICA Spessore a secco 5,0 mm.	6,000	m ²	6,65	39,90
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,180	h	180,10	32,37
					TOTALE:	85,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,63

Articolo: VEN24-05.03.20.00 [Q.03.20.00]

Pulizia superficiale del perimetro barenale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,116	h	26,39	3,06
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,148	h	31,67	4,69
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	147,03	22,10
					TOTALE:	29,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37,76

Articolo: VEN24-05.03.21.00 [Q.03.21.00]

Taglio e ribattitura conterminazioni lagunari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,78
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,057	h	68,75	3,92
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,057	h	147,03	8,38
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,057	h	5,60	0,32
					TOTALE:	15,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	19,48

Articolo: VEN24-05.03.22.00 [Q.03.22.00]

Ricostruzione del margine barenale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,116	h	26,39	3,06
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,116	h	31,67	3,67
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,116	h	147,03	17,06
VEN24-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m³	23,54	23,54
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,057	h	92,77	5,29
TOTALE:						52,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,56

Articolo: VEN24-05.03.23.00 [Q.03.23.00]

RIPRISTINO DEL BORDO BARENALE SUPERIORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,220	h	57,47	12,64
VEN24-PR-A.07.32.a	B.07.32.a	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500	1,000	m²	7,19	7,19
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	147,03	4,70
TOTALE:						36,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,55

Articolo: VEN24-05.03.24.00 [Q.03.24.00]

Posa di geogriglia biassiale per alloggiamento burghe

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,019	h	26,39	0,50
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,019	h	68,75	1,31
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,019	h	143,85	2,73
VEN24-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m²	15,04	15,04
TOTALE:						19,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,77

Articolo: VEN24-05.03.25.00 [Q.03.25.00]

Fornitura e posa in opera di burghe

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,297	h	147,03	43,73
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,210	h	162,42	34,11
VEN24-PR-A.07.32.b	B.07.32.b	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 18 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 700	1,000	m ²	9,09	9,09
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,850	m ³	18,54	15,76
TOTALE:						126,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,83

Articolo: VEN24-05.03.26.00 [Q.03.26.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BURGHE TESSILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,228	h	147,03	33,56
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,210	h	162,42	34,11
VEN24-PR-A.07.33.c	B.07.33.c	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave	1,000	m ²	9,84	9,84
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,400	m ³	18,54	7,42
TOTALE:						108,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,37

Articolo: VEN24-05.03.27.00 [Q.03.27.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUZZONI TESSILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,287	h	147,03	42,22
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,210	h	162,42	34,11
VEN24-PR-A.07.33.c	B.07.33.c	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave	1,000	m ²	9,84	9,84
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,250	m ³	18,54	4,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2739/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	114,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		144,80

Articolo: VEN24-05.03.28.00 [Q.03.28.00]

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,069	h	29,38	2,02
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	147,03	1,47
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,010	h	143,85	1,44
TOTALE:						4,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,24

Articolo: VEN24-05.03.29.a [Q.03.29.a]

Ø medio 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,280	h	29,38	8,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,135	h	31,67	4,28
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,198	h	147,03	29,08
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,310	kg	3,93	13,01
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,155	m³	18,54	2,87
TOTALE:						63,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,71

Articolo: VEN24-05.03.29.b [Q.03.29.b]

Ø medio 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,201	h	26,39	5,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	29,38	9,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,145	h	31,67	4,59
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,315	h	147,03	46,36
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,570	kg	3,93	14,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2740/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,210	m ³	18,54	3,89
					TOTALE:	83,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	105,73

Articolo: VEN24-05.03.29.c [Q.03.29.c]

Ø medio 60 cm - compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 400 g/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,354	h	26,39	9,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,375	h	29,38	11,02
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,263	h	31,67	8,33
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,263	h	147,03	38,67
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,570	kg	3,93	14,03
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,210	m ³	18,54	3,89
VEN24-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,150	m ²	3,51	4,04
					TOTALE:	89,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	112,99

Articolo: VEN24-05.03.29.d [Q.03.29.d]

Ø medio 60 cm - compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 500 g/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,354	h	26,39	9,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,375	h	29,38	11,02
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,263	h	31,67	8,33
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,263	h	147,03	38,67
VEN24-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,570	kg	3,93	14,03
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,210	m ³	18,54	3,89
VEN24-PR-A.07.25.f	B.07.25.f	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 500 gr/mq	1,150	m ²	1,61	1,85
					TOTALE:	87,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,09
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	110,22

Articolo: VEN24-05.03.30.a [Q.03.30.a]

lavorazione a terra - per metro cubo di volume effettivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,600	h	90,72	54,43
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	18,54	18,54
VEN24-PR-A.07.42.a	B.07.42.a	GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 100x100x100, peso minimo 1,4 t	1,000	cad	77,04	77,04
TOTALE:						202,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						256,12

Articolo: VEN24-05.03.30.b [Q.03.30.b]

lavorazione subacquea - 90x90x90 cm e tessuto in polipropilene 215g/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	147,03	14,70
VEN24-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	0,900	m²	10,76	9,68
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,900	m³	18,54	16,69
VEN24-PR-A.07.42.a	B.07.42.a	GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 100x100x100, peso minimo 1,4 t	0,900	cad	77,04	69,34
TOTALE:						145,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						183,73

Articolo: VEN24-05.03.31.00 [Q.03.31.00]

Fornitura e posa in opera di sacchi di juta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,083	h	68,75	5,71
VEN24-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	0,050	m²	1,42	0,07
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,083	h	143,85	11,94
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,015	m³	18,54	0,28
TOTALE:						22,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,35

Articolo: VEN24-05.03.32.00 [Q.03.32.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SACCONI IN SABBIA SU GEOTESSUTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2742/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,444	h	26,39	11,72
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,270	h	68,75	18,56
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,200	h	162,42	32,48
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	8,400	m ²	8,14	68,38
VEN24-PR-A.02.01.g	B.02.01.g	SABBIA sabbia di campo	0,900	m ³	15,03	13,53
					TOTALE:	151,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	191,89

Articolo: VEN24-05.03.34.a [Q.03.34.a]

per posa eseguita con idoneo mezzo meccanico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,052	h	26,39	1,37
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,052	h	100,54	5,23
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,014	h	80,92	1,13
VEN24-PR-A.04.08.d	B.04.08.d	BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO DEL TIPO "BASALTON"	1,000	m ²	156,04	156,04
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,040	m ³	18,54	0,74
					TOTALE:	164,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	208,11

Articolo: VEN24-05.03.34.b [Q.03.34.b]

per posa eseguita a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,580	h	26,39	15,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,580	h	29,38	17,04
VEN24-PR-A.04.08.d	B.04.08.d	BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO DEL TIPO "BASALTON"	1,000	m ²	156,04	156,04
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,040	m ³	18,54	0,74
					TOTALE:	189,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	239,25

Articolo: VEN24-05.03.35.a [Q.03.35.a]

lavorazione da terra - spessore materasso 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2743/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,320	h	100,54	32,17
VEN24-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	5,000	kg	2,06	10,30
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m³	18,54	5,93
TOTALE:						67,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,78

Articolo: VEN24-05.03.35.c [Q.03.35.c]

lavorazione subacquea - spessore materasso 30 cm - per posa fino a 11,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,440	h	26,39	11,61
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,440	h	31,67	13,93
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,050	h	68,75	3,44
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,45	26,24
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,200	h	162,42	32,48
VEN24-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	4,200	kg	2,06	8,65
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m³	18,54	5,93
TOTALE:						102,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,45

Articolo: VEN24-05.03.35.d [Q.03.35.d]

lavorazione subacquea - dimensioni materasso: 2,00x1,00x0,23 m - per posa fino a 1,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,320	h	162,42	51,97
VEN24-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	4,200	kg	2,06	8,65
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m³	18,54	5,93
TOTALE:						132,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						167,08

Articolo: VEN24-05.03.35.e [Q.03.35.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI TIPO RENO - DIMENSIONI: 3,00x0,30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,45	27,98
VEN24-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	4,200	kg	2,06	8,65
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,900	m ³	18,54	16,69
					TOTALE:	71,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	91,00

Articolo: VEN24-05.03.36.a [Q.03.36.a]

geogriglia tessile con spessore di 30 cm e dal peso non inferiore a g/m² 300 - per posa fino a 11,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,368	h	68,75	25,27
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,250	h	57,47	14,37
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	147,03	29,41
VEN24-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m ²	15,04	15,04
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m ³	18,54	5,93
					TOTALE:	110,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	139,64

Articolo: VEN24-05.03.36.b [Q.03.36.b]

geogriglia tessile con spessore di 30 cm e dal peso non inferiore a g/m² 500 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,599	h	68,75	41,19
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,160	h	57,47	9,20
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,140	h	147,03	20,58
VEN24-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m ²	15,04	15,04
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m ³	18,54	5,93
					TOTALE:	104,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2745/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	27,76
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		132,53

Articolo: VEN24-05.03.36.d [Q.03.36.d]

geogriglia tessile con spessore di 10÷12 cm con resistenza non inferiore a kN/m 50 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m. - d50: 20÷30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,270	h	68,75	18,56
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,250	h	57,47	14,37
VEN24-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m²	15,04	15,04
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m³	18,54	5,93
TOTALE:						69,63
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			18,45
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					88,08

Articolo: VEN24-05.03.36.e [Q.03.36.e]

geogriglia tessile con fili di fibre vegetali (agave) 160x300 cm con spessore di 4 cm con resistenza non inferiore a kN/m 40÷55 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,108	h	26,39	2,85
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,108	h	31,67	3,42
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,089	h	162,42	14,51
VEN24-PR-A.07.33.c	B.07.33.c	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave	1,000	m²	9,84	9,84
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m³	18,54	5,93
TOTALE:						36,60
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265			9,70
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					46,30

Articolo: VEN24-05.03.37.00 [Q.03.37.00]

Fornitura e posa in opera di fascine costituite da ramaglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,122	h	31,67	3,87
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,115	h	180,10	20,71
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	3,06	0,05
TOTALE:						26,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2746/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,11
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		33,93

Articolo: VEN24-05.03.38.00 [Q.03.38.00]

Fornitura e posa in opera di sabbia per sistemazione barenale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,075	h	31,67	2,38
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	105,43	5,27
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m³	24,04	24,04
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,075	h	180,10	13,51
TOTALE:						49,16
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		13,03
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				62,19

Articolo: VEN24-05.03.39.00 [Q.03.39.00]

NOLEGGIO POSA IN OPERA E RIMOZIONE DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-AT.08.10.00	D.08.10.00	NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ	1,000	h	2,89	2,89
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,180	h	162,42	29,24
TOTALE:						42,58
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		11,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				53,86

Articolo: VEN24-05.04.01.a [Q.04.01.a]

in muratura di mattoni e/o pietra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,900	h	26,39	23,75
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,500	h	46,91	23,46
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,077	h	80,92	6,23
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,190	h	54,04	10,27
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	180,10	19,81
TOTALE:						83,52
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		22,13
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				105,65

Articolo: VEN24-05.04.01.b [Q.04.01.b]

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN MURATURA A MANO CON PICCOLI DEMOLITORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,000	h	41,12	41,12
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,280	h	180,10	50,43
TOTALE:						139,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						177,07

Articolo: VEN24-05.04.01.c [Q.04.01.c]

in cls non armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,390	h	26,39	36,68
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,500	h	46,91	23,46
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	80,92	8,09
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,190	h	54,04	10,27
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	180,10	19,81
TOTALE:						98,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,36

Articolo: VEN24-05.04.01.d [Q.04.01.d]

in cls armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,680	h	26,39	44,34
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,850	h	46,91	39,87
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,160	h	7,04	1,13
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	80,92	8,09
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,04	10,81
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	180,10	19,81
TOTALE:						124,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,92

Articolo: VEN24-05.04.02.00 [Q.04.02.00]

SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE A POTENZA RIDOTTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,000	h	41,12	41,12
TOTALE:						67,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,40

Articolo: VEN24-05.04.03.00 [Q.04.03.00]

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE DI GRANDI DIMENSIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	46,91	7,04
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,150	h	68,51	10,28
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,026	h	7,04	0,18
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,150	h	80,92	12,14
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,04	8,11
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,090	h	162,42	14,62
TOTALE:						57,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,93

Articolo: VEN24-05.04.04.00 [Q.04.04.00]

SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE A STRATI SUCCESSIVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,040	h	68,51	2,74
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	76,69	3,07
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,040	m²	17,92	0,72
TOTALE:						7,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,60

Articolo: VEN24-05.04.05.00 [Q.04.05.00]

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE UBICATE LUNGO I RII URBANI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,022	h	29,38	0,65
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,018	h	31,67	0,57
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,167	h	7,04	1,18
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,777	h	162,42	126,28
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,520	h	143,85	74,80
TOTALE:						207,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						262,98

Articolo: VEN24-05.04.06.00 [Q.04.06.00]

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,080	h	65,60	5,25
VEN24-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,080	h	76,69	6,14
VEN24-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m ² /mese	3,00	0,03
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,080	h	162,42	12,99
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,080	h	7,04	0,56
TOTALE:						31,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,32

Articolo: VEN24-05.04.07.a [Q.04.07.a]

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,010	h	46,91	0,47
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,013	h	162,42	2,11
TOTALE:						3,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,04

Articolo: VEN24-05.04.07.b [Q.04.07.b]

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE - PER PARETE O TRAMEZZE DI MATTONI FORATI O PIENI AD UNA TESTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	65,60	0,33
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,025	h	49,09	1,23
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,160	h	51,45	8,23
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,160	h	46,91	7,51
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,025	h	162,42	4,06
TOTALE:						31,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,38

Articolo: VEN24-05.04.09.00 [Q.04.09.00]

FRANTUMAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	80,92	8,09
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,080	h	68,51	5,48
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	357,35	7,15
TOTALE:						39,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,32

Articolo: VEN24-05.04.10.00 [Q.04.10.00]

FRANTUMAZIONE DI TROVANTI IN ROCCIA E CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,160	h	31,67	5,07
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	80,92	8,09
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,45	13,99
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,080	h	68,51	5,48
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,24	9,60
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	357,35	7,15
TOTALE:						49,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,47

Articolo: VEN24-05.05.01.00 [Q.05.01.00]

FORMAZIONE PIANO DI LAVORO ENTRO TURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,166	h	46,91	7,79
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,180	m ³	85,46	15,38
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,070	h	35,77	2,50
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,070	h	180,10	12,61
					TOTALE:	42,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	53,57

Articolo: VEN24-05.05.02.00 [Q.05.02.00]

REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DI OPERE E STRUTTURE ALL'INTERNO DI TURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,022	h	26,39	0,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,022	h	31,67	0,70
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,022	h	105,43	2,32
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,029	h	180,10	5,30
					TOTALE:	8,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,26

Articolo: VEN24-05.05.03.00 [Q.05.03.00]

BONIFICA DEL FONDO INTERNO A TURA PROVVISORIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,100	m ³	18,54	1,85
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,080	h	180,10	14,41
					TOTALE:	22,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	27,92

Articolo: VEN24-05.05.05.00 [Q.05.05.00]

FORMAZIONE DI RIEMPIMENTO CON MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE A PIÈ D'OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,068	h	29,38	1,99
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,026	h	105,43	2,74
TOTALE:						4,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,98

Articolo: VEN24-05.05.06.00 [Q.05.06.00]

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ARGINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,032	h	29,38	0,94
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,032	h	68,51	2,19
TOTALE:						3,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,96

Articolo: VEN24-05.05.07.00 [Q.05.07.00]

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	18,54	18,54
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,083	h	68,51	5,69
TOTALE:						28,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,51

Articolo: VEN24-05.05.08.00 [Q.05.08.00]

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE DA CAVA TIPO A4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,042	h	26,39	1,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,042	h	29,38	1,23
VEN24-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,000	m³	18,54	18,54
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,006	h	105,43	0,63
TOTALE:						21,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,21

Articolo: VEN24-05.05.09.00 [Q.05.09.00]

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.02.03.i	B.02.03.i	MISTO MATERIALE A2-6 O A2-7 CON PERMEABILITA' SCARSA O NULLA PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI SPONDALE E MODIFICA ARGINI	1,000	m³	10,70	10,70
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,046	h	105,43	4,84
TOTALE:						18,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,19

Articolo: VEN24-05.05.10.00 [Q.05.10.00]

SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,045	h	68,51	3,08
TOTALE:						4,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,71

Articolo: VEN24-05.05.11.00 [Q.05.11.00]

SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,24	1,20
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	57,26	0,63
TOTALE:						1,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,31

Articolo: VEN24-05.05.12.00 [Q.05.12.00]

FORMAZIONE DI ARGINELLO PER CONTENIMENTO REFLUIMENTI IN BARENA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,363	h	26,39	9,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,148	h	33,55	4,97
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,247	h	68,51	16,90
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,148	h	57,47	8,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2754/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	50,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		63,36

Articolo: VEN24-05.05.13.a [Q.05.13.a]

in laterizio sciolto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,100	h	33,55	3,36
VEN24-PR-A.02.06.00	B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	1,000	m³	9,15	9,15
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,100	h	68,51	6,85
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,100	h	57,47	5,75
TOTALE:						30,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,11

Articolo: VEN24-05.05.14.00 [Q.05.14.00]

STESA DI MATERIALE PROVENIENTE DA BERME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,200	h	105,43	21,09
TOTALE:						27,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,69

Articolo: VEN24-05.05.15.00 [Q.05.15.00]

LIVELLAMENTO ARENILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,004	h	91,46	0,37
TOTALE:						0,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,63

Articolo: VEN24-05.05.16.00 [Q.05.16.00]

SOVRAPPREZZO SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,250	h	73,05	18,26
TOTALE:						24,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,45

Articolo: VEN24-05.05.17.00 [Q.05.17.00]

ESECUZIONE DI VAGLIATURA DEL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,096	h	26,39	2,53
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,096	h	31,67	3,04
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,008	h	49,09	0,39
VEN24-AT.09.13.00	D.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	0,121	h	188,17	22,81
TOTALE:						28,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,39

Articolo: VEN24-05.05.19.00 [Q.05.19.00]

SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO NATANTI IN SITI ARCHEOLOGICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,048	h	105,43	5,01
TOTALE:						5,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,34

Articolo: VEN24-05.05.20.00 [Q.05.20.00]

FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA PROVVISORIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,386	h	31,67	12,22
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,185	h	105,43	19,50
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						59,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,58

Articolo: VEN24-05.05.21.00 [Q.05.21.00]

FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA ESISTENTE PER FORMAZIONE PIANO DI LAVORO MICROPALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,200	h	26,39	58,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,200	h	29,38	64,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,200	h	31,67	69,67
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	2,200	h	33,42	73,52
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,300	h	105,43	137,06
VEN24-PR-A.06.20.c	B.06.20.c	GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE Resistenza 400 kN/m deformazione minore al 6% senza tolleranza	1,000	m²	15,59	15,59
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,700	h	357,35	250,15
VEN24-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,000	m³	22,22	22,22
TOTALE:						690,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						874,00

Articolo: VEN24-05.05.22.00 [Q.05.22.00]

FORMAZIONE DI CAVEDONE DA MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,051	h	357,35	18,08
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,320	h	105,43	33,74
TOTALE:						64,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,72

Articolo: VEN24-05.05.23.00 [Q.05.23.00]

RIMOZIONE DI CAVEDONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,056	h	357,35	19,98
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,220	h	105,43	23,19
TOTALE:						55,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,78

Articolo: VEN24-05.05.24.00 [Q.05.24.00]

RIMOZIONE DI CAVEDONE E TRASPORTO A DISCARICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,017	h	357,35	6,14
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,24	9,60
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,220	h	105,43	23,19
TOTALE:						51,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,41

Articolo: VEN24-05.05.25.00 [Q.05.25.00]

RIMOZIONE DI TROVANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,014	h	357,35	4,92
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,120	h	105,43	12,65
TOTALE:						24,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,04

Articolo: VEN24-05.05.26.00 [Q.05.26.00]

COMPENSO AI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI NELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI ENTRO TURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,370	h	31,67	11,72
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,016	h	105,43	1,69
TOTALE:						66,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,73

Articolo: VEN24-05.05.27.00 [Q.05.27.00]

RIPRESA MATERIALE IN DEPOSITO E FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,020	h	80,92	1,62

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2758/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,17	1,54
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,013	h	162,42	2,11
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,020	h	62,38	1,25
TOTALE:						6,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,25

Articolo: VEN24-05.06.01.b [Q.06.01.b]

dello spessore di 25 cm - per profondità fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,143	h	33,42	4,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,286	h	31,67	9,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,143	h	29,38	4,20
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,125	h	160,49	20,06
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,07	13,35
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,060	q	24,14	1,45
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	147,03	14,70
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,050	h	68,51	3,43
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01
TOTALE:						80,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,25

Articolo: VEN24-05.06.01.c [Q.06.01.c]

dello spessore di 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,174	h	26,39	4,59
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,309	h	33,42	10,34
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,125	h	160,49	20,06
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,750	q	19,07	33,37
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,550	q	24,14	13,28
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	147,03	14,70
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,002	h	68,51	0,14
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01
TOTALE:						115,76

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2759/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,68
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		146,44

Articolo: VEN24-05.06.02.a [Q.06.02.a]

dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,133	h	26,39	3,51
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,067	h	33,42	2,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,133	h	31,67	4,21
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,133	h	29,38	3,91
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,800	q	19,07	34,33
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	109,06	32,72
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	0,500	m²	60,25	30,13
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,067	h	147,03	9,85
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,020	h	68,51	1,37
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,003	h	80,92	0,24
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,020	h	49,16	0,98
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,067	h	57,47	3,85
TOTALE:						139,41
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265		36,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				176,35

Articolo: VEN24-05.06.02.b [Q.06.02.b]

dello spessore di 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,069	h	33,42	2,31
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,145	h	31,67	4,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,145	h	29,38	4,26
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,200	q	19,07	61,02
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,000	q	24,14	24,14
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,600	m³	109,06	65,44
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,800	kg	1,35	10,53
VEN24-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	0,500	m²	60,25	30,13
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,026	h	147,03	3,82
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,026	h	68,51	1,78
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,026	h	80,92	2,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2760/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,069	h	49,16	3,39
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,069	h	57,47	3,97
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,145	h	180,10	26,11
					TOTALE:	250,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						66,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	316,49

Articolo: VEN24-05.06.03.a [Q.06.03.a]

per diaframmi dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,020	h	33,42	0,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,200	q	19,07	61,02
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,000	q	24,14	24,14
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,600	m³	109,06	65,44
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,077	h	147,03	11,32
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,025	h	68,51	1,71
					TOTALE:	169,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						44,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,49

Articolo: VEN24-05.06.03.b [Q.06.03.b]

per diaframmi dello spessore di 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,092	h	26,39	2,43
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,025	h	33,42	0,84
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,092	h	29,38	2,70
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,400	q	19,07	64,84
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,050	q	24,14	25,35
VEN24-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,800	m³	109,06	87,25
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,678	h	147,03	99,71
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,027	h	68,51	1,85
					TOTALE:	285,76
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						75,73
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	361,49

Articolo: VEN24-05.06.03.c [Q.06.03.c]

per diaframmi dello spessore di 100 cm - calcestruzzo XS3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,155	h	26,39	4,09
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,000	h	33,42	33,42
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,155	h	31,67	4,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,155	h	29,38	4,55
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,460	q	19,07	65,98
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,250	q	24,14	30,18
VEN24-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,000	m³	135,71	135,71
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,054	h	147,03	154,95
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,026	h	68,51	1,78
TOTALE:						435,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						551,00

Articolo: VEN24-05.06.04.a [Q.06.04.a]

per diaframmi dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,098	h	26,39	2,59
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,098	h	31,67	3,10
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,900	q	19,07	17,16
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,098	h	147,03	14,41
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	80,92	0,81
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,26	0,57
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01
TOTALE:						51,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,86

Articolo: VEN24-05.06.04.b [Q.06.04.b]

per diaframmi dello spessore di 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,125	h	31,67	3,96
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,07	19,07
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,220	q	24,14	5,31

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2762/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,125	h	147,03	18,38
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,014	h	80,92	1,13
VEN24-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	57,26	0,80
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,068	h	180,10	12,25
					TOTALE:	64,20
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	81,21

Articolo: VEN24-05.06.05.a [Q.06.05.a]

per diaframmi dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,125	h	26,39	29,69
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,125	h	31,67	35,63
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,122	h	147,03	18,01
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,125	h	49,16	55,31
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,550	h	180,10	99,06
					TOTALE:	237,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	300,69

Articolo: VEN24-05.06.05.b [Q.06.05.b]

per diaframmi dello spessore di 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,652	h	26,39	43,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,652	h	31,67	52,32
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,381	h	147,03	56,05
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,275	h	49,16	62,68
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,580	h	180,10	104,46
					TOTALE:	319,11
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	403,67

Articolo: VEN24-05.06.06.a [Q.06.06.a]

eseguito da natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	82,69	16,54

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2763/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,127	h	86,51	10,99
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,200	h	17,30	3,46
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,200	h	152,27	30,45
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,37	18,67
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,200	h	85,08	17,02
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,35	20,25
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	147,03	22,05
					TOTALE:	148,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	39,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	188,40

Articolo: VEN24-05.06.06.b [Q.06.06.b]

eseguito da natante senza armatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	82,69	16,54
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,118	h	86,51	10,21
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,118	h	17,30	2,04
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,118	h	152,27	17,97
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,198	h	93,37	18,49
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,198	h	85,08	16,85
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	147,03	22,05
					TOTALE:	111,12
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,45
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	140,57

Articolo: VEN24-05.06.07.00 [Q.06.07.00]

JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE perforazione a vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	82,69	4,13
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,032	h	86,51	2,77
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,065	h	17,30	1,12

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2764/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,065	h	152,27	9,90
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,065	h	93,37	6,07
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,065	h	85,08	5,53
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,065	h	147,03	9,56
					TOTALE:	43,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,44

Articolo: VEN24-05.06.08.00 [Q.06.08.00]

JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE - sovrapprezzo per attraversamenti scogliere e murature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	82,69	4,13
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,032	h	86,51	2,77
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,067	h	17,30	1,16
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,067	h	152,27	10,20
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,067	h	93,37	6,26
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,067	h	85,08	5,70
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,067	h	147,03	9,85
					TOTALE:	47,99
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	60,71

Articolo: VEN24-05.06.09.00 [Q.06.09.00]

CONSOLIDAMENTO TERRAPIENI PER L'ESECUZIONE DI DIAFRAMMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,302	h	31,67	9,57
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,032	h	152,27	4,87
VEN24-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,032	h	93,37	2,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2765/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,032	h	85,08	2,72
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	147,03	4,70
TOTALE:					24,85	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					31,44	

Articolo: VEN24-05.07.01.00 [Q.07.01.00]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE LARSEN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	1,000	kg	1,39	1,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,001	h	31,67	0,03
TOTALE:					1,57	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1,99	

Articolo: VEN24-05.07.02.00 [Q.07.02.00]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE CON PROFILO A DOPPIO T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,21
VEN24-PR-A.08.07.01	B.08.07.01	PALANCOLE METALLICHE PROFILO A DOPPIO T	1,000	kg	2,00	2,00
TOTALE:					2,21	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					2,80	

Articolo: VEN24-05.07.03.00 [Q.07.03.00]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI METALLICI A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	1,000	kg	1,39	1,39
TOTALE:					1,54	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					1,95	

Articolo: VEN24-05.07.04.a [Q.07.04.a]

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER TRASPORTO FERROVIARIO 14÷18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,250	t*km	0,24	0,06
TOTALE:						0,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,08

Articolo: VEN24-05.07.04.b [Q.07.04.b]

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER TRASPORTO FERROVIARIO 18÷24 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,600	t*km	0,24	0,14
TOTALE:						0,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,18

Articolo: VEN24-05.07.04.c [Q.07.04.c]

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER IMPIEGO DI ACCIAIO Fe510

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	0,120	kg	1,42	0,17
TOTALE:						0,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,22

Articolo: VEN24-05.07.05.00 [Q.07.05.00]

SOVRAPPREZZO PER PREPARAZIONE DI ELEMENTI ANGOLARI PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,960	h	26,39	25,33
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,810	h	31,67	25,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,810	h	29,38	23,80
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,850	h	113,21	96,23
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,850	h	3,31	2,81
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,008	h	7,04	0,06
TOTALE:						173,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						219,96

Articolo: VEN24-05.07.06.00 [Q.07.06.00]

SOVRAPPREZZO PIEGATURA PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,500	h	113,21	56,61
TOTALE:						71,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,19

Articolo: VEN24-05.07.07.00 [Q.07.07.00]

INFISSIONE DI PALI METALLICI A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,715	h	33,42	23,89
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,125	h	87,45	10,93
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,125	h	147,03	18,38
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,125	h	180,10	22,51
VEN24-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,125	h	45,26	5,66
TOTALE:						89,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,08

Articolo: VEN24-05.07.08.00 [Q.07.08.00]

ESTRAZIONE DI PALI METALLICI A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,167	h	33,42	5,58
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,095	h	87,45	8,31
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,150	h	180,10	27,02
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,095	h	147,03	13,97
TOTALE:						63,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,44

Articolo: VEN24-05.07.09.a [Q.07.09.a]

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,186	h	31,67	5,90
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,104	h	147,03	15,29

VEN24-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,104	h	45,26	4,71
TOTALE:						25,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,76

Articolo: VEN24-05.07.09.b [Q.07.09.b]

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO SPECIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,225	h	31,67	7,12
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,110	h	147,03	16,17
VEN24-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,110	h	45,26	4,98
TOTALE:						28,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,76

Articolo: VEN24-05.07.09.c [Q.07.09.c]

SOVRAPPREZZO INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PROFILO NORMALE PER MAGGIORI ONERI DI MOVIMENTAZIONE DELLE PALANCOLE, DA APPLICARSI ESCLUSIVAMENTE ALLA PALANCOLE LUNGHE 18,00 m PER OGNI SINGOLA PALANCOLA ANCHE SE INFISSE A COPPIE E PER L'EFFETTIVA INFISSIONE NEL FONDALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,020	h	91,46	1,83
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,45	1,75
TOTALE:						4,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,02

Articolo: VEN24-05.07.09.d [Q.07.09.d]

SOVRAPPREZZO INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI TRASBORDI DEI CARICHI IN ARRIVO ALLE ISOLE MINORI SU NATANTI A BASSO PESCAGGIO, IDONEI ALLA NAVIGAZIONE IN CANALI URBANI DI LIMITATA LARGHEZZA, PER LA LAVORAZIONE CON LE SOGGEZIONI RAPPRESENTATE DALLA PRESENZA DI FABBRICATI, PONTI E STRUTTURE DI CARATTERE STORICO, COMPRESI, PERTANTO, TUTTI I MANEGGI PER L'INFISSIONE CON ATTREZZATURE ADEGUATE ALL'USO IN SPAZI RISTRETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,024	h	26,39	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	180,10	2,16
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,012	h	105,43	1,27
TOTALE:						4,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,03

Articolo: VEN24-05.07.10.00 [Q.07.10.00]

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,45	6,12
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,070	h	160,49	11,23
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,070	h	387,53	27,13
TOTALE:						54,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,55

Articolo: VEN24-05.07.12.00 [Q.07.12.00]

INFISSIONE DI PALANCOLATO METALLICO ENTRO CASSERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,147	h	31,67	4,67
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,062	h	147,03	9,12
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,062	h	7,04	0,44
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,062	h	22,00	1,36
TOTALE:						17,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,49

Articolo: VEN24-05.07.15.00 [Q.07.15.00]

SOVRAPPREZZO INFISSIONE DI PALANCOLATO MEDIANTE UTILIZZO DI PROLUNGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,980	h	26,39	25,86
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,980	h	31,67	31,04
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,980	h	87,45	85,70
TOTALE:						142,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,39

Articolo: VEN24-05.07.16.a [Q.07.16.a]

REALIZZAZIONE DI BOX PILES DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,517	h	387,53	200,33
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,45	45,47
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
					TOTALE:	307,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,39
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	388,54

Articolo: VEN24-05.07.16.b [Q.07.16.b]

RECUPERO DI BOX PILES - COMPENSIVI DI SALPAMENTO A FINE ESERCIZIO, TRASPORTO CON QUALSIASI MEZZO AI CANTIERI DI DEPOSITO, LORO EVENTUALE PULIZIA E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO ORDINATO E FINALIZZATO AD UN SUCCESSIVO RIMPIEGO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	147,03	51,46
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,435	h	87,45	38,06
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,350	h	84,74	29,66
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
					TOTALE:	151,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,15
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	191,65

Articolo: VEN24-05.07.17.00 [Q.07.17.00]

FORNITURA E POSA DI CRETA PER MANTELLETTI INTERMEDI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,167	h	87,45	14,60
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,042	h	180,10	7,49
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	1,000	m³	0,77	0,77
					TOTALE:	27,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,50

Articolo: VEN24-05.07.18.00 [Q.07.18.00]

MOVIMENTAZIONE MANTELLETTI DI CHIUSURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,750	h	26,39	151,74
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,750	h	31,67	182,10
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	5,750	h	147,03	845,42
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	5,750	h	87,45	502,84
TOTALE:						1.682,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	445,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.127,86

Articolo: VEN24-05.07.19.a [Q.07.19.a]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	387,53	135,64
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	143,85	11,51
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.200,000	kg*mese	0,07	84,00
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,52	260,16
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
TOTALE:						506,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						641,25

Articolo: VEN24-05.07.19.b [Q.07.19.b]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	387,53	135,64
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	143,85	14,39

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2772/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.440,000	kg*mese	0,07	100,80
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,52	260,16
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
					TOTALE:	527,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	667,57

Articolo: VEN24-05.07.19.c [Q.07.19.c]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	387,53	135,64
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,120	h	143,85	17,26
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.800,000	kg*mese	0,07	126,00
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,52	260,16
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
					TOTALE:	556,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	704,49

Articolo: VEN24-05.07.19.d [Q.07.19.d]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE L.MAX 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,050	h	387,53	406,91
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	143,85	0,58
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.200,000	kg*mese	0,07	84,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2773/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	7,000	h	32,52	227,64
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancole infissa o estratta	1,050	h	160,49	168,51
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
					TOTALE:	926,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	245,57
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.172,25

Articolo: VEN24-05.07.19.e [Q.07.19.e]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE L.MAX 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,520	h	26,39	13,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,100	h	387,53	426,28
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	143,85	0,58
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.440,000	kg*mese	0,07	100,80
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	7,000	h	32,52	227,64
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancole infissa o estratta	1,100	h	160,49	176,54
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
					TOTALE:	971,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	257,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.229,57

Articolo: VEN24-05.07.19.f [Q.07.19.f]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE ESTRATTE A VIBRAZIONE L.MAX 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,480	h	29,38	14,10
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,480	h	387,53	186,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2774/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,480	h	143,85	69,05
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.440,000	kg*mese	0,07	100,80
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,52	260,16
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,480	h	160,49	77,04
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
					TOTALE:	730,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	924,69

Articolo: VEN24-05.07.19.g [Q.07.19.g]

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE ESTRATTE A VIBRAZIONE L.MAX 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	387,53	193,77
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,500	h	143,85	71,93
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.800,000	kg*mese	0,07	126,00
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,52	260,16
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,500	h	160,49	80,25
VEN24-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	139,33	11,15
					TOTALE:	771,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	204,35
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	975,50

Articolo: VEN24-05.07.20.00 [Q.07.20.00]

SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - L.MAX 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.200,000	kg*mese	0,07	84,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2775/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	84,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,26
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,26

Articolo: VEN24-05.07.21.00 [Q.07.21.00]

FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,450	h	387,53	174,39
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	143,85	0,58
VEN24-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.560,000	kg*mese	0,07	109,20
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	7,000	h	32,52	227,64
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	1,125	h	160,49	180,55
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,450	h	31,67	14,25
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,450	h	147,03	66,16
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,45	39,35
		TOTALE:				854,67
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	226,49
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1.081,16

Articolo: VEN24-05.07.22.00 [Q.07.22.00]

ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSEN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	120,000	kg	1,39	166,80
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,800	h	387,53	310,02
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,550	h	147,03	80,87
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	143,85	0,58
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,550	h	7,04	3,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2776/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,800	h	160,49	128,39
TOTALE:						721,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						912,32

Articolo: VEN24-05.07.23.00 [Q.07.23.00]

ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSSSEN USATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,850	h	26,39	48,82
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,850	h	29,38	54,35
VEN24-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	120,000	kg	1,39	166,80
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,350	h	387,53	523,17
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,350	h	147,03	198,49
VEN24-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	1,350	h	116,41	157,15
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,100	h	143,85	158,24
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	1,100	h	7,04	7,74
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	1,100	h	160,49	176,54
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,24	12,00
TOTALE:						1.503,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	398,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.901,67

Articolo: VEN24-05.07.24.00 [Q.07.24.00]

SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI PALANCOLATO NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,950	h	26,39	25,07
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,500	h	162,42	81,21
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	105,43	52,72
TOTALE:						159,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						201,14

Articolo: VEN24-05.07.25.00 [Q.07.25.00]

SOVRAPPREZZO PER INFissione PALANCOLE IN TERRENI IN PRESENZA DI TROVANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,308	h	26,39	60,91
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	387,53	193,77
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,500	h	162,42	81,21
VEN24-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,500	h	121,70	60,85
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	105,43	52,72
TOTALE:						449,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						568,57

Articolo: VEN24-05.07.26.00 [Q.07.26.00]

FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE SPONDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,480	h	87,45	41,98
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,480	h	160,49	77,04
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,480	h	105,43	50,61
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,480	h	387,53	186,01
TOTALE:						397,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						502,56

Articolo: VEN24-05.07.27.00 [Q.07.27.00]

FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI PER PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,050	h	49,09	2,45
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	105,43	5,27
VEN24-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	1,000	kg	1,63	1,63
TOTALE:						12,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,69

Articolo: VEN24-05.07.28.00 [Q.07.28.00]

SALPAMENTO DI PALANCOLE METALLICHE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,102	h	33,42	3,41
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,102	h	147,03	15,00
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,102	h	180,10	18,37
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,102	h	387,53	39,53
TOTALE:						76,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,53

Articolo: VEN24-05.07.29.00 [Q.07.29.00]

SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE METALLICHE SOMMERSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,250	h	33,42	41,78
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,550	h	68,75	37,81
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,550	h	3,31	1,82
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,600	h	7,04	4,22
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,120	h	147,03	17,64
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,120	h	180,10	21,61
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,120	h	387,53	46,50
TOTALE:						247,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						313,34

Articolo: VEN24-05.07.30.00 [Q.07.30.00]

SOVRAPPREZZO SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE SOMMERSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,450	h	68,75	30,94
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,450	h	180,10	81,05
TOTALE:						111,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,67

Articolo: VEN24-05.07.31.a [Q.07.31.a]

per palancole di lunghezza fino a 9,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	147,03	22,05
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,150	h	160,49	24,07
TOTALE:						95,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						120,77

Articolo: VEN24-05.07.31.b [Q.07.31.b]

per palancole di lunghezza superiore a 9,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,180	h	147,03	26,47
VEN24-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,180	h	160,49	28,89
TOTALE:						113,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,48

Articolo: VEN24-05.07.32.a [Q.07.32.a]

TAGLIO ALL'ASCIUTTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,160	h	7,04	1,13
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,160	h	83,36	13,34
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,800	m ²	17,92	14,34
TOTALE:						49,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,15

Articolo: VEN24-05.07.32.b [Q.07.32.b]

TAGLIO ALL'ASCIUTTO PER LA FORMAZIONE DI RACCORDI E PEZZI D'ANGOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,500	h	83,36	41,68
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
TOTALE:						98,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,36

Articolo: VEN24-05.07.32.c [Q.07.32.c]

TAGLIO SUBACQUEO fino a -3,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,150	h	31,67	36,42
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,450	h	68,75	30,94
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,450	h	7,04	3,17
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	105,43	36,90
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	180,10	63,04
TOTALE:						170,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,64

Articolo: VEN24-05.07.32.d [Q.07.32.d]

TAGLIO SUBACQUEO fino a -6,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,350	h	31,67	42,75
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,650	h	68,75	44,69
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,650	h	7,04	4,58
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	105,43	36,90
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	180,10	63,04
TOTALE:						191,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						242,83

Articolo: VEN24-05.07.33.b [Q.07.33.b]

ESECUZIONE DI FORI SU PALANCOLE - PER INSERIMENTO ARMATURA QUALSIASI DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,63
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
TOTALE:						2,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,53

Articolo: VEN24-05.07.35.a [Q.07.35.a]

per uno spessore minimo di 160 micron

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,72	2,16
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,040	h	83,36	3,33
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,100	l	19,80	1,98
TOTALE:						31,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,81

Articolo: VEN24-05.07.35.b [Q.07.35.b]

per uno spessore minimo di 300 micron

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,450	h	26,39	11,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,72	2,16
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,040	h	83,36	3,33
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
TOTALE:						50,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,68

Articolo: VEN24-05.07.36.a [Q.07.36.a]

Per applicazione sulla superficie effettivamente trattata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,080	h	26,39	28,50

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,080	h	31,67	34,20
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,72	2,16
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,900	h	83,36	75,02
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,750	kg	3,77	2,83
VEN24-PR-A.15.08.a	B.15.08.a	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron	1,000	m ²	8,72	8,72
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
					TOTALE:	169,43
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	214,33

Articolo: VEN24-05.07.36.b [Q.07.36.b]

Per applicazione in zona di splash ed emersa contro raggi UV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,022	h	26,39	0,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,022	h	31,67	0,70
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,020	h	40,33	0,81
VEN24-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,046	h	33,55	1,54
VEN24-PR-A.15.08.a	B.15.08.a	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron	1,000	m ²	8,72	8,72
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
					TOTALE:	20,27
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,64

Articolo: VEN24-05.07.37.00 [Q.07.37.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,022	h	26,39	0,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,82
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,022	h	40,33	0,89
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,72	2,16
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,026	h	83,36	2,17
VEN24-PR-A.06.11.00	B.06.11.00	GUARNIZIONE IDROESPANDENTE IN GOMMA NATURALE	1,000	m	38,16	38,16
VEN24-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,100	kg	16,43	1,64
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
					TOTALE:	54,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,74

Articolo: VEN24-05.07.39.00 [Q.07.39.00]

RASCHIATURA A MANO DI PALANCOLE METELLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,010	h	57,47	0,57
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,010	h	86,51	0,87
TOTALE:						3,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,83

Articolo: VEN24-05.07.40.00 [Q.07.40.00]

PULIZIA E IDROLAVAGGIO PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,012	h	86,51	1,04
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,012	h	84,74	1,02
TOTALE:						2,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,01

Articolo: VEN24-05.07.41.00 [Q.07.41.00]

SALDATURA ELETTRICA SUBACQUEA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,005	h	68,75	0,34
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,005	h	57,47	0,29
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,002	h	86,51	0,17
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,002	h	7,04	0,01
TOTALE:						0,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,10

Articolo: VEN24-05.07.42.00 [Q.07.42.00]

SALDATURA ELETTRICA A DOPPIO CORDONE SU PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,04

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2784/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
TOTALE:						0,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,43

Articolo: VEN24-05.07.43.00 [Q.07.43.00]

SALDATURA ELETTRICA DI FERRI D'ARMATURA ALLE PALANCOLE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,006	h	22,00	0,13
VEN24-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
TOTALE:						2,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,67

Articolo: VEN24-05.07.44.00 [Q.07.44.00]

AGGOTTAMENTO ALL'INTERNO DEL PALANCOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,750	h	32,52	24,39
TOTALE:						24,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,85

Articolo: VEN24-05.07.45.00 [Q.07.45.00]

OPERA DI PRESIDIO A SOSTEGNO MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,29
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,167	h	57,47	9,60
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,167	h	180,10	30,08
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	1,000	m³	372,67	372,67
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,08	10,80
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	1,000	kg	1,08	1,08
TOTALE:						433,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						548,92

Articolo: VEN24-05.07.46.00 [Q.07.46.00]

FORMAZIONE CONTRASTO DI SOMMITÀ PALANCOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,29
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,167	h	57,47	9,60
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,167	h	180,10	30,08
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,006	h	22,00	0,13
VEN24-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	42,600	kg	1,42	60,49
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	1,000	m ³	372,67	372,67
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,08	10,80
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	1,000	kg	1,08	1,08
TOTALE:						494,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						625,91

Articolo: VEN24-05.08.01.00 [Q.08.01.00]

per pali fino a 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,007	h	26,39	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,058	h	29,38	1,70
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,010	h	387,53	4,06
VEN24-PR-A.09.08.a	B.09.08.a	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=5÷8 m	1,000	m	71,00	71,00
TOTALE:						76,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,33

Articolo: VEN24-05.08.02.a [Q.08.02.a]

per pali con lunghezza fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,102	h	26,39	2,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,102	h	29,38	3,00
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,056	h	147,03	8,23
VEN24-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						89,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,70

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	113,15
---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-05.08.02.b [Q.08.02.b]

per pali con lunghezza da 8 a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,104	h	26,39	2,74
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,104	h	29,38	3,06
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,062	h	147,03	9,12
VEN24-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
TOTALE:						90,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,42

Articolo: VEN24-05.08.02.c [Q.08.02.c]

per pali diam. 50 cm fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,108	h	26,39	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,108	h	29,38	3,17
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,105	h	147,03	15,44
VEN24-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
TOTALE:						127,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						160,71

Articolo: VEN24-05.08.02.d [Q.08.02.d]

per pali diam. 50 cm fino a 17 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,108	h	26,39	2,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,108	h	29,38	3,17
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,070	h	387,53	27,19
VEN24-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
TOTALE:						138,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						175,57

Articolo: VEN24-05.08.02.e [Q.08.02.e]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI PILOTA CILINDRICI IN C.A.C. - per pali Ø 42 cm L=10÷12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,106	h	26,39	2,80
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,106	h	29,38	3,11
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,041	h	387,53	15,99
VEN24-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
TOTALE:						116,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,26

Articolo: VEN24-05.08.03.a [Q.08.03.a]

per palancole a sez. 50x50 cm fino a 12,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,007	h	147,03	1,03
VEN24-PR-A.09.10.c	B.09.10.c	PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 50x50 cm L < 12 m	1,000	m	153,00	153,00
TOTALE:						154,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						195,86

Articolo: VEN24-05.08.03.b [Q.08.03.b]

per palancole a sez. 35x43 cm fino a 12,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,44
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,004	h	387,53	1,55
VEN24-PR-A.09.10.b	B.09.10.b	PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 35x43 cm L < 12 m	1,000	m	116,00	116,00
TOTALE:						118,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,76

Articolo: VEN24-05.08.03.c [Q.08.03.c]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE IN C.A.C. - SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI FORO PER ATTRAVERSAMENTO DI TRONCHETTO PASSAMURO DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,250	h	57,47	14,37
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,220	h	180,10	39,62
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,220	h	86,51	19,03
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,220	h	7,04	1,55
TOTALE:						84,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						106,88

Articolo: VEN24-05.08.04.00 [Q.08.04.00]

per palancole a sez. 20x30 cm fino a 7,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,44
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,004	h	387,53	1,55
VEN24-PR-A.09.10.a	B.09.10.a	PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 20x30 cm L < 7 m	1,000	m	27,40	27,40
TOTALE:						29,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,68

Articolo: VEN24-05.08.05.00 [Q.08.05.00]

INFISSIONE DEGLI ELEMENTI FORNITI DI CUI ALLE VOCI PRECEDENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,055	h	387,53	21,31
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,055	h	104,17	5,73
TOTALE:						33,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,68

Articolo: VEN24-05.08.06.00 [Q.08.06.00]

SIGILLATURA TRA I GARGAMI DELLE PALANCOLE IN C.A.C.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,280	h	26,39	7,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,300	m ²	4,46	1,34
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,011	m ³	80,12	0,88
TOTALE:						23,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,15

Articolo: VEN24-05.08.07.00 [Q.08.07.00]

SOVRAPPREZZO ALL'INFISSIONE DEI PALI IN C.A.C.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,052	h	147,03	7,65
TOTALE:						19,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,15

Articolo: VEN24-05.08.08.00 [Q.08.08.00]

RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI E PALANCOLE IN C.A.C. TRAMITE GETTO DI CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,013	m ³	101,48	1,32
TOTALE:						15,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,32

Articolo: VEN24-05.08.09.00 [Q.08.09.00]

RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI PREFABBRICATI COMPRESO AGGOTTAMENTO PRE GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2790/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,330	h	26,39	8,71
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,330	h	29,38	9,70
VEN24-AT.14.02.00	D.14.02.00	NOLO A CALDO DI AUTOBETONIERA 8 mc	0,330	h	116,56	38,46
VEN24-AT.07.23.00	D.07.23.00	NOLO A FREDDO DI NASTRO TRASPORTATORE	0,330	h	27,36	9,03
VEN24-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,400	h	32,52	13,01
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,000	m³	101,48	101,48
					TOTALE:	180,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	228,19

Articolo: VEN24-05.08.10.00 [Q.08.10.00]

ESECUZIONE DI CORDONE IN POLIURETANO ESPANSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-PR-A.06.77.a	B.06.77.a	SCHIUMA POLIURETANICA IMPERMEABILIZZANTE	0,300	l	12,73	3,82
					TOTALE:	6,01
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,60

Articolo: VEN24-05.08.11.00 [Q.08.11.00]

ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	147,03	7,35
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,006	h	46,91	0,28
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,050	h	7,04	0,35
					TOTALE:	14,68
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18,57

Articolo: VEN24-05.08.12.00 [Q.08.12.00]

TAGLIO DI PALANCOLE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2791/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	2,000	h	3,31	6,62
					TOTALE:	59,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	75,14

Articolo: VEN24-05.08.13.00 [Q.08.13.00]

ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,150	h	69,86	10,48
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,240	h	54,04	12,97
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,800	h	49,16	39,33
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,600	h	7,04	4,22
					TOTALE:	111,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,58
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	141,19

Articolo: VEN24-05.08.14.00 [Q.08.14.00]

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE TASSELLI AD ESPANSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,010	h	1,87	0,02
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	1,000	cad	6,73	6,73
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	1,000	kg	1,01	1,01
					TOTALE:	7,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,02

Articolo: VEN24-05.08.15.00 [Q.08.15.00]

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INIEZIONE DI RESINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,046	h	26,39	1,21
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,046	h	31,67	1,46
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,035	h	1,87	0,07
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,460	kg	1,35	0,62
VEN24-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	1,000	kg	3,77	3,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2792/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	7,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		9,02

Articolo: VEN24-05.08.16.00 [Q.08.16.00]

FORNITURA E STESURA DI MALTA TIXOTROPICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	180,10	2,16
VEN24-PR-A.19.08.a	B.19.08.a	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	1,000	kg	1,22	1,22
TOTALE:						32,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,01

Articolo: VEN24-05.09.01.00 [Q.09.01.00]

APPONTAMENTO DI ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI TRIVELLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,850	h	31,67	90,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,850	h	29,38	83,73
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,850	h	26,39	75,21
VEN24-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,850	h	31,93	91,00
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,850	h	77,17	219,93
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	2,850	h	54,60	155,61
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	2,850	h	69,86	199,10
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	2,850	h	149,94	427,33
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	2,850	h	147,03	419,04
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,850	h	387,53	1.104,46
TOTALE:						2.865,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	759,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.625,07

Articolo: VEN24-05.09.02.a [Q.09.02.a]

con impiego di macchina operatrice a terra in gronda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,115	h	29,38	3,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,055	h	31,67	1,74
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,115	h	149,94	17,24
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,283	m³	101,48	28,72
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,083	h	387,53	32,23
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	49,16	24,58
TOTALE:						113,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,16

Articolo: VEN24-05.09.02.b [Q.09.02.b]

con impiego di macchina operatrice a terra in isola

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,118	h	29,38	3,47
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,056	h	31,67	1,77
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,115	h	149,94	17,24
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,283	m³	101,48	28,72
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,118	h	387,53	45,74
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	49,16	24,58
TOTALE:						127,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						161,07

Articolo: VEN24-05.09.02.c [Q.09.02.c]

con impiego di macchina operatrice posta su natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2794/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,67	5,38
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,115	h	149,94	17,24
VEN24-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,283	m³	101,48	28,72
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,241	h	387,53	93,53
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,000	h	49,16	49,16
					TOTALE:	207,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	261,97

Articolo: VEN24-05.09.03.00 [Q.09.03.00]

Formazione di pali trivellati Ø 1000 mm con tubo forma metallico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,500	h	33,42	16,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-B.02.05.d	C.02.05.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 35/45	0,785	m³	133,34	104,67
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	387,53	193,77
VEN24-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,500	h	149,94	74,97
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,500	h	180,10	90,05
VEN24-AT.06.05.00	D.06.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,500	h	2,70	1,35
VEN24-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,400	kWh	0,33	0,13
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
					TOTALE:	558,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	707,06

Articolo: VEN24-05.09.04.a [Q.09.04.a]

Per pali Ø220 mm eseguiti da pontone con circolazione esterna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,066	h	82,69	5,46
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,04	14,60
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,17	10,42
VEN24-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,040	m³	116,97	4,68
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,07	13,35
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,060	q	24,14	1,45
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,069	h	147,03	10,11
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	49,16	36,87
TOTALE:						113,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						143,99

Articolo: VEN24-05.09.04.b [Q.09.04.b]

Per pali Ø220 mm eseguiti da pontone con circolazione interna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,066	h	82,69	5,46
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,04	14,60
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,17	10,42
VEN24-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,040	m³	116,97	4,68
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,07	13,35
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,060	q	24,14	1,45
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,383	h	147,03	56,24
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	49,16	36,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2796/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	159,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	42,39
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	202,35

Articolo: VEN24-05.09.04.c [Q.09.04.c]

Per pali Ø300 mm eseguiti da pontone con circolazione esterna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,072	h	26,39	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,077	h	82,69	6,37
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,04	14,60
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,17	10,42
VEN24-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,071	m³	116,97	8,30
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,820	q	19,07	15,64
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,085	q	24,14	2,05
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,094	h	147,03	13,81
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	49,16	36,87
		TOTALE:				125,57
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	33,28
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				158,85

Articolo: VEN24-05.09.04.d [Q.09.04.d]

Per pali Ø300 mm eseguiti da pontone con circolazione interna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,072	h	26,39	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,077	h	82,69	6,37
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,04	14,60
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,17	10,42
VEN24-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,071	m³	116,97	8,30
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,820	q	19,07	15,64

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2797/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,085	q	24,14	2,05
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,624	h	147,03	91,79
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	49,16	36,87
					TOTALE:	203,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	257,49

Articolo: VEN24-05.09.04.e [Q.09.04.e]

Trivellazione a vuoto in terreni sciolti eseguiti da pontone da Ø168mm a Ø300mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,083	h	146,04	12,12
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,083	h	104,17	8,65
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,083	h	147,03	12,20
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
					TOTALE:	51,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	64,70

Articolo: VEN24-05.09.04.f [Q.09.04.f]

REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI - TRIVELLAZIONE A VUOTO PER MICROPALI VERTICALI E/O INCLINATI Ø 120÷150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,062	h	26,39	1,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,062	h	29,38	1,82
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,062	h	146,04	9,05
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,062	h	104,17	6,46
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,062	h	147,03	9,12
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,062	h	17,30	1,07
VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,062	h	145,91	9,05

		TOTALE:	38,21
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,13
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		48,34

Articolo: VEN24-05.09.04.g [Q.09.04.g]

REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI - Compenso al prezzo per le perforazioni di pali trivellati, Ø 168÷300 mm, inclinati oltre 15° sulla verticale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
		TOTALE:				8,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,32
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				11,07

Articolo: VEN24-05.09.05.00 [Q.09.05.00]

SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MICROPALI Ø300 mm DA PIATTAFORMA STABILIZZATA CON PILONI IDRAULICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,000	h	51,65	51,65
		TOTALE:				57,76
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	15,31
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				73,07

Articolo: VEN24-05.09.06.00 [Q.09.06.00]

con tubo metallico Ø120mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,250	h	146,04	36,51
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,083	h	104,17	8,65
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,200	kg	1,29	4,13
VEN24-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,011	m³	116,97	1,29
VEN24-PR-A.10.03.f	B.10.03.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 125 mm	1,000	m	17,46	17,46
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,083	h	147,03	12,20
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2799/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
TOTALE:						105,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						132,94

Articolo: VEN24-05.09.08.00 [Q.09.08.00]

MISCELA CEMENTIZIA PER INIEZIONI SECONDARIE PER PALI TIPO RADICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	93,40	4,67
TOTALE:						18,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,55

Articolo: VEN24-05.09.09.00 [Q.09.09.00]

SOVRAPPREZZO PER FILETTATURA TESTA ARMATURA MICROPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
TOTALE:						30,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,80

Articolo: VEN24-05.09.10.00 [Q.09.10.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMICIA IN ACCIAIO PER PALI TRIVELLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,001	h	26,39	0,03
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,001	h	180,10	0,18
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
TOTALE:						1,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,90

Articolo: VEN24-05.09.11.00 [Q.09.11.00]

FORNITURA E INSERIMENTO NEL TUBO DI ARMATURA DEL MICROPALO DI CALZA TIPO "NOBILE"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,005	h	143,85	0,72
VEN24-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,750	m²	4,46	3,35
TOTALE:						4,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,31

Articolo: VEN24-05.09.12.00 [Q.09.12.00]

TAGLIO PALI TRIVELLATI Ø220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	2,000	h	3,31	6,62
TOTALE:						59,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,14

Articolo: VEN24-05.09.13.00 [Q.09.13.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE DI NON RITORNO PER MICROPALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	1,000	cad	3,97	3,97
TOTALE:						10,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,37

Articolo: VEN24-05.09.14.00 [Q.09.14.00]

COMPENSO PER MAGGIORI ASSORBIMENTI O PERDITE NEL TERRENO DI MALTA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,290	m³	24,04	6,97
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,370	q	19,07	7,06
VEN24-PR-A.01.08.a	B.01.08.a	ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PER CALCESTRUZZO	1,400	l	5,18	7,25
TOTALE:						21,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,72

Articolo: VEN24-05.10.01.a [Q.10.01.a]

sovrapprezzo ai cls per opere da eseguire con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,060	h	387,53	23,25
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,060	h	180,10	10,81
					TOTALE:	37,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,31

Articolo: VEN24-05.10.01.b [Q.10.01.b]

sovrapprezzo per pompaggio cls per opere con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,025	h	387,53	9,69
					TOTALE:	29,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	37,03

Articolo: VEN24-05.10.10.c [Q.10.10.c]

FORNITURA E GETTO SUBACQUEO DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO SUPERFLUIDIFICATO Rck = 35 N/mm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	29,38	10,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,260	h	68,75	17,88
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,260	h	143,85	37,40
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	147,03	37,49
VEN24-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,255	h	160,53	40,94
VEN24-PR-B.02.09.a	C.02.09.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45	1,000	m³	138,06	138,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2802/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,250	h	34,60	8,65
TOTALE:						328,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						415,10

Articolo: VEN24-05.10.11.00 [Q.10.11.00]

SOVRAPPREZZO PER GETTI LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,257	h	29,38	7,55
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,257	h	105,43	27,10
VEN24-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,100	h	35,77	3,58
VEN24-AT.07.23.00	D.07.23.00	NOLO A FREDDO DI NASTRO TRASPORTATORE	0,160	h	27,36	4,38
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,160	h	17,30	2,77
TOTALE:						45,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,41

Articolo: VEN24-05.10.12.a [Q.10.12.a]

Sovrapprezzo per getti all'asciutto da eseguirsi a mezzo di pompa. Installata anche su pontone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	147,03	4,70
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
TOTALE:						20,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,49

Articolo: VEN24-05.10.12.b [Q.10.12.b]

Sovrapprezzo per getti subacquei da eseguirsi a mezzo di pompa installata anche su pontone e ausilio di sommozzatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,118	h	68,75	8,11
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,118	h	143,85	16,97
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,118	h	147,03	17,35
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
TOTALE:						58,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2803/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	74,22
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-05.10.13.00 [Q.10.13.00]

Calcestruzzo reoplastico XS2/XS3 per isole di Pellestrina e Lido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	29,38	10,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,360	h	31,67	11,40
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,260	h	143,85	37,40
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	147,03	37,49
VEN24-PR-B.02.09.a	C.02.09.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45	1,000	m³	138,06	138,06
VEN24-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	16,24	16,24
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,250	h	34,60	8,65
TOTALE:						269,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						340,69

Articolo: VEN24-05.10.14.00 [Q.10.14.00]

TRATTAMENTO DEI GETTI FINITI CON PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,365	h	26,39	9,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-PR-A.01.08.d	B.01.08.d	IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE	0,300	l	15,89	4,77
TOTALE:						24,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,22

Articolo: VEN24-05.10.15.00 [Q.10.15.00]

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE, INDURENTE, ANTIPOLEVERE E PROTETTIVO DI MANUFATTI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,052	h	26,39	1,37
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,052	h	29,38	1,53
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,046	h	84,74	3,90
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,046	h	11,36	0,52
VEN24-PR-A.01.08.d	B.01.08.d	IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE	0,300	l	15,89	4,77

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2804/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	12,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		15,29

Articolo: VEN24-05.10.16.00 [Q.10.16.00]

IMPERMEABILIZZAZIONE SUBACQUEA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,064	h	29,38	1,88
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,064	h	68,75	4,40
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,064	h	143,85	9,21
VEN24-PR-A.01.08.e	B.01.08.e	IMPERMEABILIZZANTE CALCESTRUZZI - ADDITIVO PER CRISTALLIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	1,500	kg	5,72	8,58
TOTALE:						24,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,45

Articolo: VEN24-05.10.18.00 [Q.10.18.00]

APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER RIPRESE DI GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-PR-A.06.08.d	B.06.08.d	PRIMER Epossidico promotore di adesione per riprese di getto	1,000	kg	9,94	9,94
TOTALE:						19,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,00

Articolo: VEN24-05.11.01.a [Q.11.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO D'ARMATURA TIPO B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,007	h	26,39	0,18
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
TOTALE:						2,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,68

Articolo: VEN24-05.11.02.a [Q.11.02.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTRICALDATA - TIPO B 450 C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,007	h	26,39	0,18
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,44	1,44
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	73,05	0,07
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,007	h	5,78	0,04
TOTALE:						2,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,92

Articolo: VEN24-05.11.04.00 [Q.11.04.00]

SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA FERRO D'ARMATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,008	h	68,75	0,55
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTENICA	0,008	h	7,04	0,06
TOTALE:						0,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,77

Articolo: VEN24-05.11.05.00 [Q.11.05.00]

SOVRAPPREZZO PER POSA FERRO D'ARMATURA LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,001	h	26,39	0,03
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,001	h	143,85	0,14
TOTALE:						0,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,22

Articolo: VEN24-05.11.06.00 [Q.11.06.00]

SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA DI GABBIE D'ARMATURA METALLICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,35
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,012	h	68,75	0,83

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2806/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,012	h	143,85	1,73
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,015	kg	1,08	0,02
TOTALE:						3,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,80

Articolo: VEN24-05.11.07.00 [Q.11.07.00]

SPAZZOLATURA MECCANICA O SABBIAATURA DI FERRI D'ARMATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,008	h	29,38	0,24
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,008	h	180,10	1,44
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,005	h	84,74	0,42
VEN24-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,005	h	11,36	0,06
TOTALE:						2,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,73

Articolo: VEN24-05.12.01.00 [Q.12.01.00]

ELEMENTI DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,63
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,35	13,50
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	4,000	kg	1,44	5,76
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	6,000	kg	1,08	6,48
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m ³	24,04	24,04
VEN24-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,000	m ³	135,71	135,71
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,006	h	34,60	0,21
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,016	h	387,53	6,32
TOTALE:						199,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						252,09

Articolo: VEN24-05.12.02.00 [Q.12.02.00]

GETTO IN OPERA PER REALIZZAZIONE DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,083	h	26,39	2,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,083	h	29,38	2,44
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,083	h	31,67	2,63
VEN24-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,71	1,73
VEN24-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,100	h	71,07	7,11
VEN24-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,083	h	34,60	2,87
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,45	8,75
VEN24-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,000	m³	135,71	135,71
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m³	473,13	2,41
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,009	m³	397,28	3,58
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m³	487,85	0,49
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,88	0,56
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,125	h	3,31	0,41
TOTALE:						171,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						216,44

Articolo: VEN24-05.12.04.b [Q.12.04.b]

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	6,300	m³	135,71	854,97
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,175	h	387,53	67,82
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,175	h	69,86	12,23
TOTALE:						990,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	262,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.253,35

Articolo: VEN24-05.12.05.a [Q.12.05.a]

da 1,6 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,112	h	26,39	2,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,112	h	29,38	3,29

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2808/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,112	h	68,51	7,67
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,172	h	357,35	61,51
TOTALE:						75,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,42

Articolo: VEN24-05.12.05.b [Q.12.05.b]

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,117	h	26,39	3,09
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,117	h	29,38	3,44
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,117	h	68,51	8,02
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,550	h	357,35	196,65
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,121	h	69,86	8,45
TOTALE:						219,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						277,86

Articolo: VEN24-05.12.06.a [Q.12.06.a]

da 1,6 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,240	h	26,39	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,240	h	29,38	7,05
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,220	h	68,75	15,13
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,220	h	143,85	31,65
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,170	h	357,35	60,75
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,170	h	113,21	19,25
TOTALE:						140,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						177,30

Articolo: VEN24-05.12.06.b [Q.12.06.b]

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,360	h	26,39	9,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,360	h	29,38	10,58
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,300	h	68,75	20,63
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	143,85	43,16
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,320	h	357,35	114,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2809/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,320	h	69,86	22,36
TOTALE:						220,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						279,03

Articolo: VEN24-05.12.07.a [Q.12.07.a]

da 1,6 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,338	h	26,39	8,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,095	h	29,38	2,79
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,042	h	68,51	2,88
VEN24-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,042	h	227,32	9,55
TOTALE:						24,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,54

Articolo: VEN24-05.12.07.b [Q.12.07.b]

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,842	h	26,39	22,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,225	h	29,38	6,61
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,210	h	68,51	14,39
VEN24-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,210	h	227,32	47,74
TOTALE:						90,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,06

Articolo: VEN24-05.12.10.a [Q.12.10.a]

di pezzatura da 20÷150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,600	m³	18,54	29,66
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	357,35	0,36
TOTALE:						30,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2810/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Articolo: VEN24-05.12.10.b [Q.12.10.b]

di pezzatura fino a 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,320	m³	18,54	24,47
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	357,35	0,36
TOTALE:						24,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,45

Articolo: VEN24-05.12.12.a [Q.12.12.a]

compreso il trasporto, lo stoccaggio, la ripresa e la ricollocazione in opera. Compreso inoltre lo smaltimento del materiale non riutilizzabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,21	0,34
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,075	h	387,53	29,06
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,075	h	357,35	26,80
TOTALE:						60,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,61

Articolo: VEN24-05.12.12.b [Q.12.12.b]

compreso il carico su natante o altro mezzo, il trasporto del materiale fuori dell'ambito del cantiere, o il trasporto e l'accatastamento provvisorio in aree idonee nel caso di riutilizzo del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,21	0,34
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,020	h	387,53	7,75
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	357,35	7,15
TOTALE:						19,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,19

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24,79
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-05.12.12.c [Q.12.12.c]

compreso il carico su natante o altro mezzo e la ricollocazione in opera. Eseguita senza scarico e ripresa da area di stoccaggio provvisorio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,21	0,34
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,018	h	387,53	6,98
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,018	h	357,35	6,43
TOTALE:						18,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,91

Articolo: VEN24-05.12.12.e [Q.12.12.e]

Sola ripresa di pietrame o scogli naturali dall'area di deposito provvisoria e collocazione in opera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,21	0,34
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,021	h	387,53	8,14
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,021	h	357,35	7,50
TOTALE:						20,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,73

Articolo: VEN24-05.12.13.a [Q.12.13.a]

eseguito con mezzi marittimi o terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,150	h	33,42	5,01
VEN24-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,030	h	113,21	3,40

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2812/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,025	h	387,53	9,69
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,025	h	357,35	8,93
TOTALE:					38,04	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					48,12	

Articolo: VEN24-05.12.13.b [Q.12.13.b]

eseguito con mezzi terrestri, compreso trasporto materiale fuori dell'ambito del cantiere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,080	h	33,42	2,67
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,060	h	92,77	5,57
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,070	h	127,73	8,94
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:					24,04	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					30,41	

Articolo: VEN24-05.12.14.a [Q.12.14.a]

Rimozione, eventuale ripresa e successiva ricollocazione in opera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	147,03	14,70
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,100	h	68,51	6,85
TOTALE:					33,20	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					42,00	

Articolo: VEN24-05.12.14.b [Q.12.14.b]

Sola ripresa di pietrame proveniente da salpamenti. Anche con impiego di natante e collocazione in opera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,075	h	147,03	11,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2813/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,075	h	68,51	5,14
					TOTALE:	21,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,76
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	27,51

Articolo: VEN24-05.12.16.00 [Q.12.16.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 2÷100 o kg 5÷500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,025	h	33,42	0,84
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,021	h	68,75	1,44
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,021	h	143,85	3,02
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,028	h	387,53	10,85
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAE COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	13,93	13,93
					TOTALE:	30,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,97
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	38,05

Articolo: VEN24-05.12.17.a [Q.12.17.a]

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,023	h	33,42	0,77
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,035	h	68,51	2,40
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,035	h	92,77	3,25
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,014	h	387,53	5,43
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAE COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	13,93	13,93
					TOTALE:	25,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,61

Articolo: VEN24-05.12.17.b [Q.12.17.b]

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,035	h	33,42	1,17

VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,043	h	387,53	16,66
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	13,93	13,93
TOTALE:					31,76	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					40,18	

Articolo: VEN24-05.12.18.00 [Q.12.18.00]

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,030	h	33,42	1,00
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,027	h	127,73	3,45
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,021	h	92,77	1,95
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	357,35	0,36
VEN24-PR-A.02.05.q	B.02.05.q	MASSI DA SCOGLIERA DI PRIMA CATEGORIA (300÷1000 kg)	1,000	t	27,09	27,09
TOTALE:					33,85	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					42,82	

Articolo: VEN24-05.12.19.a [Q.12.19.a]

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,030	h	33,42	1,00
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,027	h	127,73	3,45
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,021	h	92,77	1,95
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	357,35	0,36
VEN24-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,80	28,80
TOTALE:					35,56	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					44,98	

Articolo: VEN24-05.12.19.b [Q.12.19.b]

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	357,35	0,71
VEN24-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2815/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,80	28,80
TOTALE:						35,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,10

Articolo: VEN24-05.12.20.a [Q.12.20.a]

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,030	h	33,42	1,00
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,027	h	127,73	3,45
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,021	h	92,77	1,95
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	357,35	0,36
VEN24-PR-A.02.05.s	B.02.05.s	MASSI DA SCOGLIERA DI TERZA CATEGORIA (30001÷60000 kg)	1,000	t	31,87	31,87
TOTALE:						38,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,87

Articolo: VEN24-05.12.20.b [Q.12.20.b]

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	357,35	0,71
VEN24-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN24-PR-A.02.05.s	B.02.05.s	MASSI DA SCOGLIERA DI TERZA CATEGORIA (30001÷60000 kg)	1,000	t	31,87	31,87
TOTALE:						38,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,98

Articolo: VEN24-05.12.21.a [Q.12.21.a]

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,035	h	33,42	1,17
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	357,35	0,71
VEN24-PR-A.02.05.t	B.02.05.t	MASSI DA SCOGLIERA DI QUARTA CATEGORIA (6001÷10000 kg)	1,000	t	44,68	44,68
TOTALE:						46,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,90

Articolo: VEN24-05.12.21.b [Q.12.21.b]

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	357,35	0,71
VEN24-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN24-PR-A.02.05.t	B.02.05.t	MASSI DA SCOGLIERA DI QUARTA CATEGORIA (6001÷10000 kg)	1,000	t	44,68	44,68
TOTALE:						51,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,19

Articolo: VEN24-05.12.22.00 [Q.12.22.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 1000÷3000 (2^ categoria)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,089	h	33,42	2,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	357,35	0,71
VEN24-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN24-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,80	28,80
TOTALE:						35,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,10

Articolo: VEN24-05.12.23.a [Q.12.23.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI PER RIVESTIMENTI DI SPONDA - PEZZATURA 1÷60 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,350	h	33,42	11,70
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,045	h	147,03	6,62
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRA COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,90	11,90
TOTALE:						39,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,92

Articolo: VEN24-05.12.23.b [Q.12.23.b]

sovrapprezzo alla voce per fornitura e posa con mezzi sia terrestri che marittimi di pietrame trachitico pezzatura 1÷200 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,030	h	147,03	4,41
VEN24-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,73	13,73
TOTALE:						19,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,06

Articolo: VEN24-05.12.23.c [Q.12.23.c]

sovrapprezzo alla voce per intasamento con malta cementizia a 4 q di cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	80,12	4,01
VEN24-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,015	h	54,46	0,82
TOTALE:						13,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,70

Articolo: VEN24-05.12.23.d [Q.12.23.d]

sovrapprezzo alla voce per intera sistemazione a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,980	h	26,39	25,86
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,980	h	29,38	28,79
TOTALE:						54,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,13

Articolo: VEN24-05.12.23.e [Q.12.23.e]

sovrapprezzo alla voce per fornitura e posa di ghiaia di fiume o di cava con granulometria max 60 mm, lungo le rive dei canali interni delle isole minori, con l'utilizzo di natanti di modesto pescaggio e portata, non superiori a 25 m, compreso l'eventuale trasbordo su natanti di maggiore capacità.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,160	h	147,03	23,52
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,160	h	143,85	23,02
VEN24-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	0,305	m³	22,22	6,78
TOTALE:						64,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2818/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	81,57
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-05.12.24.00 [Q.12.24.00]

REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SCOGLIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,032	h	68,75	2,20
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	147,03	4,70
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,305	m³	18,54	5,65
TOTALE:						12,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,88

Articolo: VEN24-05.12.26.00 [Q.12.26.00]

FORMAZIONE DI IMABSAMENTI E NUCLEI DI SCOGLIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,050	h	33,42	1,67
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,045	h	387,53	17,44
VEN24-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	13,93	13,93
TOTALE:						33,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,80

Articolo: VEN24-05.12.27.a [Q.12.27.a]

dato in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,045	h	33,42	1,50
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,045	h	147,03	6,62
VEN24-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,025	h	92,77	2,32
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,025	h	68,51	1,71
VEN24-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,73	13,73
TOTALE:						25,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,74

Articolo: VEN24-05.12.27.b [Q.12.27.b]

dato in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,042	h	33,42	1,40
VEN24-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,042	h	387,53	16,28
VEN24-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETRALE COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,73	13,73
TOTALE:						31,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,73

Articolo: VEN24-05.13.01.00 [Q.13.01.00]

CASSERI IN LEGNAME O METALLICI PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA NON A FACCIA VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,030	m³	397,28	11,92
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,014	l	1,88	0,03
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,040	h	69,86	2,79
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,015	h	127,73	1,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
TOTALE:						52,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,79

Articolo: VEN24-05.13.02.00 [Q.13.02.00]

CASSERI IN LEGNAME PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA A FACCIA VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,032	m³	397,28	12,71
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,014	l	1,88	0,03
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,040	h	69,86	2,79
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,015	h	127,73	1,92
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
TOTALE:						64,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,95

Articolo: VEN24-05.13.03.a [Q.13.03.a]

FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE - della larghezza di 90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,900	h	26,39	23,75
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,024	m³	397,28	9,53
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,014	l	1,88	0,03
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,180	h	22,00	3,96
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,500	kg	1,29	4,52
TOTALE:						70,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,60

Articolo: VEN24-05.13.03.b [Q.13.03.b]

FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE - della larghezza di 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,960	h	26,39	25,33
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,960	h	31,67	30,40
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,032	m³	397,28	12,71
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,510	kg	1,08	0,55
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,016	l	1,88	0,03
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,190	h	22,00	4,18
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,550	kg	1,29	4,58
TOTALE:						77,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,39

Articolo: VEN24-05.13.04.00 [Q.13.04.00]

REALIZZAZIONE CENTINA IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	1,000	m³	397,28	397,28
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,500	m³	473,13	236,57
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,500	m³	487,85	243,93
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,400	l	1,88	0,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2821/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,620	h	147,03	91,16
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,600	h	5,60	3,36
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,850	h	3,31	2,81
					TOTALE:	1.050,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.329,16

Articolo: VEN24-05.13.05.00 [Q.13.05.00]

SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE E GETTI IN RIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	105,43	15,81
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,51	17,13
					TOTALE:	51,64
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,32

Articolo: VEN24-05.13.06.00 [Q.13.06.00]

SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE SUBACQUEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,055	h	26,39	1,45
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,055	h	29,38	1,62
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,055	h	143,85	7,91
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,032	h	68,75	2,20
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	147,03	7,35
					TOTALE:	20,53
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,97

Articolo: VEN24-05.13.07.00 [Q.13.07.00]

SOVRAPPREZZO CASSERI SPECIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	143,85	21,58
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	105,43	15,81

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2822/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,100	h	68,51	6,85
					TOTALE:	57,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,20
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,56

Articolo: VEN24-05.13.08.00 [Q.13.08.00]

REALIZZAZIONE IMPALCATO PROVVISORIO A SOSTEGNO DELLE CASSEFORME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,320	h	26,39	8,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,320	h	29,38	9,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,220	h	68,75	15,13
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,320	h	143,85	46,03
VEN24-PR-A.99.103.00	B.99.103.00	TAVOLATO METALLICO	1,000	m ²	15,53	15,53
VEN24-PR-A.05.02.d	B.05.02.d	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 50 mm	0,050	m ³	609,50	30,48
VEN24-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	4,000	l	1,88	7,52
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	105,43	15,81
					TOTALE:	158,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,99
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	200,46

Articolo: VEN24-05.13.10.00 [Q.13.10.00]

REALIZZAZIONE IMPALCATO PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PENSILI IN MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,083	m ³	397,28	32,97
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,083	m ³	473,13	39,27
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,083	m ³	487,85	40,49
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,012	h	147,03	1,76
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,125	h	22,00	2,75
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,550	kg	1,29	4,58
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,120	h	5,60	0,67
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,120	h	3,31	0,40
					TOTALE:	133,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	169,42

Articolo: VEN24-05.13.11.00 [Q.13.11.00]

SOSTEGNO CASSEFORME A STRUTTURA METALLICA E/O LIGNEA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,29
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m ³	397,28	9,93
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,012	h	147,03	1,76
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,125	h	5,60	0,70
					TOTALE:	27,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,84

Articolo: VEN24-05.14.01.00 [Q.14.01.00]

dimensioni: (l)1,00x(h)0,50x(s)0,05 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,200	kg	1,44	0,29
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,100	kg	1,35	0,14
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,025	m ³	85,46	2,14
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,001	m ³	24,04	0,02
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
					TOTALE:	45,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,93
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	56,95

Articolo: VEN24-05.14.06.a [Q.14.06.a]

dello spessore di 5 cm - non bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m ²	128,11	128,11
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	105,43	15,81
					TOTALE:	159,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,24

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	201,62
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-05.14.06.b [Q.14.06.b]

dello spessore di 5 cm - bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,100	h	30,50	3,05
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m ²	128,11	128,11
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,210	h	105,43	22,14
TOTALE:						172,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						217,71

Articolo: VEN24-05.14.06.c [Q.14.06.c]

dello spessore di 8 cm - bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,100	h	30,50	3,05
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-PR-A.03.44.b	B.03.44.b	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	1,000	m ²	174,88	174,88
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
TOTALE:						225,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						285,04

Articolo: VEN24-05.14.06.d [Q.14.06.d]

dello spessore di 10 cm - bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,100	h	30,50	3,05
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	70,93	7,09
VEN24-PR-A.03.44.c	B.03.44.c	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm	1,000	m ²	212,89	212,89
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
TOTALE:						263,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,79

Articolo: VEN24-05.14.06.e [Q.14.06.e]

PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DI TRACHITE NON BOCCIARDATA PER I MAGGIORNI ONERI DOVUTI ALLA POSA DI LASTRE SECONDO CAMPI DEFINITI A GEOMETRIA VARIABILE. COMPRENDE: -gli oneri relativi all'esecuzione in cantiere di segature aggiuntive delle lastre di bordo campo; - i relativi sfridi di lavorazione; - la minor produzione dovuta alla posa in opera di lastre di ridotte dimensioni e da posare ad incastro; - alla posa in opera alternata della trachite entro listatura in pietra bianca; - alla predisposizione dei fori Ø 150 mm su alcune lastre per la posa dei pali dell'illuminazione pubblica.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	29,38	19,60
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,667	h	42,26	28,19
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,667	h	1,87	1,25
TOTALE:						66,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,30

Articolo: VEN24-05.14.07.a [Q.14.07.a]

PAVIMENTAZIONE IN SALIZZONI DI TRACHITE ZOVORITE COMPENSIVA DI SABBIA DI ALLETTAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,055	m³	70,93	3,90
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m³	24,04	2,40
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
TOTALE:						60,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,60

Articolo: VEN24-05.14.07.b [Q.14.07.b]

SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDO IN MISTO CEMENTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,018	h	26,39	0,48
VEN24-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO	0,050	m³	47,00	2,35
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,018	h	105,43	1,90
TOTALE:						4,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,98

Articolo: VEN24-05.14.08.00 [Q.14.08.00]

SOVRAPPREZZO PER POSA MACIGNI CON TECNICA "DOV'ERA - COM'ERA"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,520	h	31,67	16,47
TOTALE:						31,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,16

Articolo: VEN24-05.14.09.00 [Q.14.09.00]

RIFILATURA DI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,950	h	29,38	27,91
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,950	h	31,67	30,09
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,950	h	42,26	40,15
TOTALE:						98,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,16

Articolo: VEN24-05.14.11.00 [Q.14.11.00]

Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti dalla fornitura di lastre a misura fissa in elementi geometrici variabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,250	h	42,26	10,57
TOTALE:						24,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,02

Articolo: VEN24-05.14.13.a [Q.14.13.a]

lastre ad "opus incertum" - spessore 3÷5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,020	h	180,10	3,60
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,200	h	83,44	16,69
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	80,12	4,01

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2827/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.03.45.c	B.03.45.c	LASTRE IN PORFIDO - spessore 3÷5 cm	1,050	m²	16,46	17,28
					TOTALE:	53,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,04

Articolo: VEN24-05.14.13.b [Q.14.13.b]

lastre squadrate - dimensioni: (l)0,20÷0,30x(h)0,20÷0,30x(s)0,04÷0,06 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,040	h	180,10	7,20
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,300	h	83,44	25,03
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	80,12	4,01
VEN24-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,050	m²	43,08	45,23
					TOTALE:	99,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	126,22

Articolo: VEN24-05.14.13.c [Q.14.13.c]

a correre tagliato a filo di sega - spessore 4÷6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,500	h	83,44	41,72
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,200	h	42,26	50,71
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	80,12	4,01
VEN24-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,050	m²	43,08	45,23
					TOTALE:	181,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,02
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	229,23

Articolo: VEN24-05.14.14.b [Q.14.14.b]

pavimentazioni in macigni di porfido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	180,10	45,03
VEN24-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,800	h	127,73	102,18

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2828/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,150	m ³	23,79	3,57
VEN24-PR-A.03.45.e	B.03.45.e	LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm	1,050	m ²	34,00	35,70
TOTALE:						235,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						297,68

Articolo: VEN24-05.14.20.a [Q.14.20.a]

fasce della larghezza di 40 cm e 20 in spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,730	h	31,67	54,79
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	147,03	51,46
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,250	h	65,60	16,40
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,51	17,13
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,016	m ³	80,12	1,28
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,020	m ³	85,46	1,71
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,210	t	640,00	134,40
TOTALE:						311,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						393,66

Articolo: VEN24-05.14.20.b [Q.14.20.b]

fasce della larghezza di 40 cm e 30 in spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,050	h	26,39	27,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,730	h	31,67	54,79
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	147,03	51,46
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,250	h	65,60	16,40
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,51	17,13
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,016	m ³	80,12	1,28
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,020	m ³	85,46	1,71
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,312	t	640,00	199,68
TOTALE:						377,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						477,90

Articolo: VEN24-05.14.21.00 [Q.14.21.00]

RIMOZIONE E RIDUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	203,03	101,52
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,400	h	17,30	6,92
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,400	h	84,74	33,90
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
TOTALE:						274,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						347,03

Articolo: VEN24-05.14.22.00 [Q.14.22.00]

RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE TESTE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,400	h	203,03	81,21
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN24-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,083	h	84,74	7,03
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
TOTALE:						190,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						240,35

Articolo: VEN24-05.14.26.00 [Q.14.26.00]

RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,200	h	80,92	16,18
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	147,03	5,88
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,150	m³	24,04	3,61
TOTALE:						43,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,60

Articolo: VEN24-05.14.27.00 [Q.14.27.00]

RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,250	h	49,16	12,29
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,250	h	73,05	18,26
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	80,92	8,09
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,015	h	54,04	0,81
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,015	h	147,03	2,21
					TOTALE:	68,05
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	86,08

Articolo: VEN24-05.14.28.00 [Q.14.28.00]

NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN TRACHITE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	49,16	36,87
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,000	h	73,05	73,05
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,500	h	80,92	40,46
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,04	27,02
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	147,03	36,76
					TOTALE:	358,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	453,53

Articolo: VEN24-05.14.29.00 [Q.14.29.00]

NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,070	h	49,16	3,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2831/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,300	h	147,03	44,11
					TOTALE:	178,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	226,08

Articolo: VEN24-05.14.30.00 [Q.14.30.00]

RIPRESA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,500	h	40,33	20,17
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,300	h	147,03	44,11
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,010	t	640,00	6,40
					TOTALE:	201,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,49
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	255,34

Articolo: VEN24-05.14.31.00 [Q.14.31.00]

SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE, RECUPERO ED ACCATASTAMENTO DI CORONAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	147,03	29,41
					TOTALE:	113,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	143,03

Articolo: VEN24-05.14.32.a [Q.14.32.a]

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,125	h	29,38	3,67
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,011	m³	80,12	0,88
					TOTALE:	7,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,08
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	9,93

Articolo: VEN24-05.14.32.b [Q.14.32.b]

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI - SOVRAPPREZZO NATANTE DI APPOGGIO IN FASE ESECUTIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,025	h	143,85	3,60
TOTALE:						3,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,55

Articolo: VEN24-05.14.33.a [Q.14.33.a]

in mattoni a due teste

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,200	h	49,16	9,83
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,150	h	180,10	27,02
TOTALE:						42,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,29

Articolo: VEN24-05.14.33.b [Q.14.33.b]

in mattoni a tre teste

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,380	h	26,39	10,03
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,380	h	49,16	18,68
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	180,10	45,03
TOTALE:						73,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,28

Articolo: VEN24-05.14.34.00 [Q.14.34.00]

RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI QUADRONI IN PIETRA BIANCO/ROSSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,400	h	49,16	19,66
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,400	h	73,05	102,27
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,200	h	180,10	36,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2833/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	205,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	54,44
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	259,89

Articolo: VEN24-05.14.35.00 [Q.14.35.00]

RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	49,16	24,58
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,500	h	73,05	36,53
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m³	24,04	1,20
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	180,10	18,01
		TOTALE:				102,63
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	27,20
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				129,83

Articolo: VEN24-05.14.36.00 [Q.14.36.00]

SMONTAGGIO A MANO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,250	h	26,39	32,99
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,500	h	180,10	90,05
		TOTALE:				199,36
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	52,83
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				252,19

Articolo: VEN24-05.14.37.a [Q.14.37.a]

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,030	h	49,16	1,47
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	73,05	2,19
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	65,60	0,66
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,010	h	180,10	1,80

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2834/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	9,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		11,97

Articolo: VEN24-05.14.37.b [Q.14.37.b]

SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONI DI SPESSORE MAGGIORE DI CM 20 E FINO A CM 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,080	h	49,16	3,93
TOTALE:						8,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,61

Articolo: VEN24-05.14.37.c [Q.14.37.c]

SOVRAPPREZZO PER SCAVO A MANO PRESENZA DI SOTTOSERVIZI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,650	h	26,39	17,15
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,650	h	29,38	19,10
TOTALE:						36,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,86

Articolo: VEN24-05.14.38.a [Q.14.38.a]

lavorazione eseguita a scalpello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,150	h	26,39	30,35
TOTALE:						30,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,39

Articolo: VEN24-05.14.38.b [Q.14.38.b]

lavorazione eseguita a mezzo di sega a banco con disco diamantato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2835/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,600	h	42,26	25,36
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,600	h	73,05	43,83
TOTALE:						104,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,59

Articolo: VEN24-05.14.39.a [Q.14.39.a]

in cemento fratazzato dello spessore di cm. 4-5 eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,750	h	26,39	46,18
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,750	h	31,67	55,42
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,240	q	19,07	4,58
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	1,750	h	8,72	15,26
TOTALE:						121,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						153,62

Articolo: VEN24-05.14.39.b [Q.14.39.b]

in marmettoni o klinker posata su massello eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,333	h	26,39	87,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,333	h	31,67	105,56
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,240	q	19,07	4,58
VEN24-PR-A.17.01.00	B.17.01.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE	2,000	m ²	26,10	52,20
TOTALE:						250,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						316,63

Articolo: VEN24-05.14.39.c [Q.14.39.c]

in lastre di marmo spessore cm 3 posata su massetto eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,250	h	26,39	59,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,67	79,18
VEN24-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,240	q	19,07	4,58
VEN24-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	2,000	m ²	204,57	409,14
TOTALE:						552,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						698,63

Articolo: VEN24-05.14.40.00 [Q.14.40.00]

FINITURA SUPERFICIALE DI IRRUVIDIMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,056	h	29,38	1,65
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,056	h	31,67	1,77
TOTALE:						3,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,33

Articolo: VEN24-05.14.41.00 [Q.14.41.00]

FINITURA SUPERFICIALE DI GETTI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,250	h	8,72	2,18
TOTALE:						17,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,07

Articolo: VEN24-05.14.42.00 [Q.14.42.00]

RASATURA DI SUPERFICI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	0,250	kg	1,56	0,39
TOTALE:						21,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,51

Articolo: VEN24-05.14.44.00 [Q.14.44.00]

SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,300	h	40,33	12,10
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m ³	93,40	0,93
TOTALE:						28,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2837/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,47
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		35,64

Articolo: VEN24-05.14.48.a [Q.14.48.a]

in trachite e/o pietra calcarea bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.07.14.00	D.07.14.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA MANUALE	0,500	h	12,48	6,24
TOTALE:						22,08
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,85
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				27,93

Articolo: VEN24-05.14.48.b [Q.14.48.b]

in pietra d'Istria - non costituenti pavimentazione - bocciarda a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,12
VEN24-AT.07.14.00	D.07.14.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA MANUALE	0,667	h	12,48	8,32
TOTALE:						47,04
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	12,47
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				59,51

Articolo: VEN24-05.14.48.c [Q.14.48.c]

in pietra d'Istria - non costituenti pavimentazione - spuntatura a mano della superficie a vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,050	h	26,39	27,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,050	h	31,67	33,25
TOTALE:						60,96
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	16,15
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				77,11

Articolo: VEN24-05.14.51.00 [Q.14.51.00]

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE SU BANCHINA DI MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,150	m ³	80,12	12,02

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2838/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	147,03	29,41
VEN24-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	0,200	t	11,90	2,38
TOTALE:						101,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						128,87

Articolo: VEN24-05.14.53.00 [Q.14.53.00]

SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE A MANO DI CONCI DI PARAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	180,10	18,01
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,600	h	49,16	29,50
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,250	m ³	372,67	93,17
VEN24-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,600	h	17,30	10,38
TOTALE:						180,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						227,83

Articolo: VEN24-05.15.01.a [Q.15.01.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORONAMENTO DI GRADINI E CORDONATE IN CONCI DI PIETRA CALCAREA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	2,000	h	30,50	61,00
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	2,000	h	105,43	210,86
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,700	t	640,00	1.728,00
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,120	m ³	80,12	9,61
TOTALE:						2.570,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	681,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.251,59

Articolo: VEN24-05.15.01.b [Q.15.01.b]

Sovrapprezzo per impiego di malta tixotropica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2839/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.19.08.a	B.19.08.a	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	288,000	kg	1,22	351,36
TOTALE:						379,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						479,75

Articolo: VEN24-05.15.01.c [Q.15.01.c]

Sovrapprezzo per impiego di elementi curvi con un raggio di curvatura previsto dagli elaborati di progetto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	2,000	h	30,50	61,00
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	2,000	h	5,78	11,56
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	2,000	h	105,43	210,86
VEN24-PR-A.19.08.a	B.19.08.a	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	1,000	kg	1,22	1,22
TOTALE:						592,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	156,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						749,18

Articolo: VEN24-05.15.02.a [Q.15.02.a]

RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI CONCI DI CORONAMENTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,200	h	49,16	9,83
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	1,000	h	5,78	5,78
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,000	h	105,43	105,43
VEN24-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	2,000	kg	0,72	1,44
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	1,000	h	40,33	40,33
TOTALE:						347,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						439,51

Articolo: VEN24-05.15.02.b [Q.15.02.b]

Sovrapprezzo per trasporto fuori dell'ambito di cantiere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,500	h	105,43	158,15
TOTALE:						266,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						336,81

Articolo: VEN24-05.15.04.a [Q.15.04.a]

per sezioni fino a 250 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,030	h	80,92	2,43
VEN24-PR-A.03.06.b	B.03.06.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM testa segata	1,000	m	19,79	19,79
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,040	m ³	80,12	3,20
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,100	h	105,43	10,54
TOTALE:						47,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,18

Articolo: VEN24-05.15.04.b [Q.15.04.b]

per sezioni da 251 cm2 a 450 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,033	h	80,92	2,67
VEN24-PR-A.03.12.b	B.03.12.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata	1,000	m	44,54	44,54
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,056	m ³	80,12	4,49
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,125	h	105,43	13,18
TOTALE:						79,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,44

Articolo: VEN24-05.15.05.a [Q.15.05.a]

per sezioni fino a 100 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,020	h	80,92	1,62
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,026	t	406,00	10,56
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	80,12	4,01
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,020	h	105,43	2,11
TOTALE:						27,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,17

Articolo: VEN24-05.15.05.b [Q.15.05.b]

per sezioni da 100 cm2 a 250 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,030	h	80,92	2,43
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,065	t	406,00	26,39
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	80,12	4,01
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,030	h	105,43	3,16
TOTALE:						47,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,21

Articolo: VEN24-05.15.05.c [Q.15.05.c]

per sezioni da 250 cm2 a 500 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,050	h	80,92	4,05
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,130	t	406,00	52,78
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m ³	80,12	4,81
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	105,43	5,27
TOTALE:						90,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						114,03

Articolo: VEN24-05.15.05.d [Q.15.05.d]

cordolo 20x20 cm in pietra calcarea bianca, tagliato a piano sega, bocciardato a grana grossa o media su tre lati, compreso l'ancoraggio alla struttura sottostante mediante una baretta in acciaio AISI 316 ogni 60 cm del Ø di 10 mm e lunghezza cm 50, compresa altresì l'esecuzione dei fori, ove necessario, per l'alloggiamento dei montanti del parapetto, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti e qualsiasi altro onere e magistero.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,200	h	80,92	16,18
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,104	t	406,00	42,22
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	0,010	kg	8,25	0,08
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	80,12	4,81
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,200	h	105,43	21,09
TOTALE:						142,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,65

Articolo: VEN24-05.15.05.e [Q.15.05.e]

cordolo in pietra calcarea bianca per la chiusura di sommità di muro in mattoni di forma trapezoidale, di dimensioni 25x18x9 cm, bocciardato su tutta la superficie in vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,51	68,51
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,011	t	406,00	4,47
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,000	h	30,50	30,50
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,080	m³	80,12	6,41
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	105,43	52,72
TOTALE:						220,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						279,15

Articolo: VEN24-05.15.06.a [Q.15.06.a]

per dimensioni di 100x40x20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,200	h	68,51	13,70
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,208	t	406,00	84,45
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,150	h	30,50	4,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2843/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,150	h	5,78	0,87
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	0,010	kg	8,25	0,08
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,080	m ³	80,12	6,41
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
VEN24-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,500	l	27,65	13,83
					TOTALE:	179,69
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	227,31

Articolo: VEN24-05.15.08.a [Q.15.08.a]

del tipo sabbiato, disposto a due teste "a coltello"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	180,10	45,03
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,51	17,13
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	8,000	cad	0,63	5,04
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	93,40	4,67
					TOTALE:	85,82
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	108,56

Articolo: VEN24-05.15.08.b [Q.15.08.b]

del tipo sabbiato, disposto a tre teste "a coltello"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,325	h	26,39	8,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,325	h	29,38	9,55
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,325	h	180,10	58,53
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,325	h	68,51	22,27
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	12,000	cad	0,63	7,56
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,075	m ³	93,40	7,01
					TOTALE:	113,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	143,58

Articolo: VEN24-05.15.08.c [Q.15.08.c]

del tipo sabbiato, disposto a quattro teste "a coltello"

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2844/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	180,10	63,04
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,350	h	68,51	23,98
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m ³	93,40	9,34
TOTALE:						125,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						159,34

Articolo: VEN24-05.15.08.d [Q.15.08.d]

del tipo sabbiato, disposto a tre teste "a coltello" - con ausilio di natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,325	h	26,39	8,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,325	h	29,38	9,55
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,325	h	180,10	58,53
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,325	h	68,51	22,27
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	12,000	cad	0,63	7,56
VEN24-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,075	m ³	93,40	7,01
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,325	h	203,03	65,98
TOTALE:						179,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						227,04

Articolo: VEN24-05.15.10.a [Q.15.10.a]

fori Ø 35÷65 mm per una profondità di 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,040	h	105,43	4,22
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,033	h	152,27	5,02
TOTALE:						14,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,75

Articolo: VEN24-05.15.10.b [Q.15.10.b]

fori Ø 100÷110 mm per una profondità di 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,072	h	105,43	7,59
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,059	h	152,27	9,04
TOTALE:						26,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,74

Articolo: VEN24-05.15.11.00 [Q.15.11.00]

Inghisaggio di barre Ø20 previa carotatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,250	h	33,42	41,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,250	h	31,67	39,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,460	kg	1,35	3,32
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,000	kg	1,57	7,85
VEN24-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	1,250	h	7,77	9,71
TOTALE:						138,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						175,81

Articolo: VEN24-05.15.12.00 [Q.15.12.00]

RIMOZIONE DI PARAPETTI COLONNINE IN PIETRA/METALLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	105,43	52,72
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,17	7,72
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,080	h	49,16	3,93
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,080	h	42,63	3,41
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,24	3,60
TOTALE:						99,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,58

Articolo: VEN24-05.15.13.00 [Q.15.13.00]

RIPARAZIONE, RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO COLONNINE IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,667	h	26,39	43,99
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,667	h	29,38	48,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,667	h	31,67	52,79
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,667	h	105,43	175,75
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,000	kg	8,25	8,25
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,000	h	42,63	42,63
TOTALE:						372,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						471,07

Articolo: VEN24-05.15.14.00 [Q.15.14.00]

RIMOZIONE DI BALAUSTRINE IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,333	h	26,39	8,79
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,333	h	31,67	10,55
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,333	h	105,43	35,11
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,111	h	42,63	4,73
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,333	h	180,10	59,97
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,24	2,40
TOTALE:						122,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						154,57

Articolo: VEN24-05.15.18.00 [Q.15.18.00]

LIEVO E RECUPERO DI PARAPETTI DI PONTILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,010	h	180,10	1,80
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
TOTALE:						24,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,99

Articolo: VEN24-05.15.19.00 [Q.15.19.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI LAVORATI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	180,10	19,81
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,000	kg	8,25	8,25
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,110	h	7,04	0,77
TOTALE:						32,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,87

Articolo: VEN24-05.15.31.a [Q.15.31.a]

dimensioni 40x40x8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,667	h	29,38	19,60
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,010	h	180,10	1,80
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,800	h	42,63	34,10
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,035	t	640,00	22,40
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m³	80,12	0,80
TOTALE:						97,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,87

Articolo: VEN24-05.15.31.b [Q.15.31.b]

dimensioni 60x60x8 cm - con avvallamento di circa 1 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,013	h	180,10	2,34
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,200	h	42,63	51,16
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,085	t	640,00	54,40
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,012	m³	80,12	0,96
TOTALE:						156,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						197,67

Articolo: VEN24-05.15.31.c [Q.15.31.c]

dimensioni 50x50x5 cm - su telaio inacciaio AISI 304 - con piastrene in pietra d'istria 10x10 cm di segnalazione sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,100	h	42,63	46,89
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	4,800	kg	2,99	14,35
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,035	t	640,00	22,40
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,010	t	640,00	6,40
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,011	m ³	80,12	0,88
TOTALE:						194,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						245,93

Articolo: VEN24-05.15.31.d [Q.15.31.d]

dimensioni 80x80x5 cm - su telaio inacciaio AISI 304

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,750	h	26,39	46,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,750	h	29,38	51,42
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,750	h	31,67	55,42
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	180,10	18,01
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,400	h	42,63	59,68
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	9,400	kg	2,99	28,11
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,100	t	640,00	64,00
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m ³	80,12	1,60
TOTALE:						331,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						419,30

Articolo: VEN24-05.15.32.00 [Q.15.32.00]

dimensioni 50x50x6÷8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01

VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	42,63	21,32
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,052	t	406,00	21,11
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,012	m ³	80,12	0,96
					TOTALE:	109,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	137,89

Articolo: VEN24-05.15.33.00 [Q.15.33.00]

dimensioni 50x50x5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	180,10	9,01
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	42,63	21,32
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	4,800	kg	2,99	14,35
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,333	h	3,31	1,10
VEN24-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	0,250	m ²	43,08	10,77
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,012	m ³	80,12	0,96
					TOTALE:	120,32
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	152,20

Articolo: VEN24-05.15.34.00 [Q.15.34.00]

dimensioni 60x60x8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,250	h	26,39	32,99
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,250	h	29,38	36,73
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,025	h	180,10	4,50
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	42,63	21,32
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	4,800	kg	2,99	14,35
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
VEN24-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,000	m ²	43,08	43,08
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,015	m ³	80,12	1,20
					TOTALE:	162,04
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	204,98

Articolo: VEN24-05.15.36.a [Q.15.36.a]

dello spessore di 6 mm - con rivestimento in pietra d'Istria dello spessore di cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,333	h	26,39	35,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,333	h	29,38	39,16
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,333	h	180,10	240,07
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	130,000	kg	8,25	1.072,50
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,130	t	640,00	83,20
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m ³	80,12	1,60
TOTALE:						1.471,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	390,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.861,71

Articolo: VEN24-05.15.36.b [Q.15.36.b]

chiusini ermetici in acciaio inox AISI 316L con bulloni in ottone, completi di sigillo di tenuta, sigillo di ispezione, pomoli di serraggio, dispositivi di sollevamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,750	h	26,39	46,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,750	h	29,38	51,42
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,750	h	180,10	315,18
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	150,000	kg	8,25	1.237,50
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m ³	80,12	1,60
TOTALE:						1.651,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	437,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.089,63

Articolo: VEN24-05.15.36.c [Q.15.36.c]

con rivestimento in trachite o porfido - spessore 5÷8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,500	h	26,39	65,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	29,38	73,45
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	2,500	h	180,10	450,25
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	130,000	kg	8,25	1.072,50
VEN24-PR-A.03.44.b	B.03.44.b	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	1,000	m ²	174,88	174,88
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m ³	80,12	1,60
TOTALE:						1.838,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	487,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.325,90

Articolo: VEN24-05.16.01.a [Q.16.01.a]

MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA, da eseguire nelle isole di Pellestrina e/o Lido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,600	h	31,67	114,01
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,255	m ³	80,12	20,43
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,600	h	203,03	121,82
TOTALE:						622,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	164,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						786,93

Articolo: VEN24-05.16.01.b [Q.16.01.b]

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA, da eseguire in centro storico e nelle isole minori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	203,03	71,06
TOTALE:						135,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,34

Articolo: VEN24-05.16.02.00 [Q.16.02.00]

MURATURA IN MATTONI PER ARCHI DI PONTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,500	h	26,39	65,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,255	m ³	80,12	20,43
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,133	m ³	473,13	63,07
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,020	m ³	397,28	7,95
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,150	m ³	405,01	60,75
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,667	h	61,00	40,67
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	1,333	h	54,60	72,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2852/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
					TOTALE:	792,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.002,66

Articolo: VEN24-05.16.03.a [Q.16.03.a]

MURATURA IN MATTONI PIENI DI RECUPERO ad una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,530	h	26,39	13,99
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,060	h	31,67	33,57
VEN24-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	57,000	cad	1,37	78,09
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m ³	87,04	2,61
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	3,000	kg	10,10	30,30
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m ²	17,92	3,58
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	143,85	14,39
					TOTALE:	176,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	223,31

Articolo: VEN24-05.16.04.a [Q.16.04.a]

MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	116,000	cad	0,63	73,08
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,080	m ³	87,04	6,96
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	3,400	kg	10,10	34,34
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
					TOTALE:	248,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,83
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	314,25

Articolo: VEN24-05.16.04.b [Q.16.04.b]

MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO - Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura in mattoni a due teste per lavorazioni in tura, a compenso degli oneri derivanti dalla minore resa, dai trasporti con piccoli natanti, dal maggior impiego di manodopera per i necessari maneggi, trasporti manuali, ecc., dei trasbordi dei mezzi col materiale in arrivo, ai natanti di basso pescaggio e limitate dimensioni, il trasporto sul luogo di impiego dei materiali per la composizione delle malte di allettamento, nonché i maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2853/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,480	h	31,67	15,20
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,480	h	143,85	69,05
					TOTALE:	84,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,58

Articolo: VEN24-05.16.05.00 [Q.16.05.00]

MURATURA A TRE TESTE DI MATTONI PIENI "TIPO A MANO" O "SABBIATI"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,500	h	31,67	142,52
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	143,85	287,70
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,300	m ³	80,12	24,04
					TOTALE:	864,39
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.093,45

Articolo: VEN24-05.16.06.00 [Q.16.06.00]

FORMAZIONE DI MURATURA DI MATTONI PIENI DEL TIPO "NORMALE"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,500	h	31,67	142,52
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m ³	80,12	20,03
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	143,85	287,70
					TOTALE:	860,38
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.088,38

Articolo: VEN24-05.16.07.a [Q.16.07.a]

ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE con mattoni tipo "a mano"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,500	h	31,67	142,52
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,262	m ³	80,12	20,99

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2854/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	143,85	287,70
					TOTALE:	861,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.089,60

Articolo: VEN24-05.16.07.b [Q.16.07.b]

ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE con mattoni di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	455,000	cad	1,37	623,35
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m ³	80,12	20,03
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,400	h	143,85	57,54
					TOTALE:	956,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.209,80

Articolo: VEN24-05.16.08.00 [Q.16.08.00]

RIPRISTINO E RISANAMENTO DI FONDAZIONI DI MURI O RIVE ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,67	44,34
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,025	t	640,00	16,00
VEN24-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,065	m ³	128,66	8,36
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,500	h	40,33	20,17
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,800	h	105,43	84,34
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,850	h	41,12	34,95
					TOTALE:	249,29
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	315,35

Articolo: VEN24-05.16.09.a [Q.16.09.a]

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" fino a 30 mattoni tipo "a mano"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,085	h	26,39	2,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,085	h	31,67	2,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2855/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	1,000	cad	0,63	0,63
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,001	m ³	80,12	0,06
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m ²	17,92	0,01
TOTALE:						5,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,12

Articolo: VEN24-05.16.09.b [Q.16.09.b]

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" fino a 30 mattoni di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,086	h	26,39	2,27
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,086	h	31,67	2,72
VEN24-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	1,000	cad	1,37	1,37
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,001	m ³	80,12	0,04
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m ²	17,92	0,01
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,001	h	143,85	0,12
TOTALE:						6,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,26

Articolo: VEN24-05.16.10.a [Q.16.10.a]

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni tipo "a mano"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,000	h	26,39	131,95
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,000	h	31,67	221,69
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,262	m ³	80,12	20,99
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	4,000	m ²	17,92	71,68
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,500	h	143,85	359,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	3,000	h	41,12	123,36
TOTALE:						1.215,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	322,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.538,18

Articolo: VEN24-05.16.10.b [Q.16.10.b]

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2856/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,500	h	31,67	237,53
VEN24-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	455,000	cad	1,37	623,35
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,262	m³	80,12	20,99
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	4,000	m²	17,92	71,68
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,500	h	143,85	359,63
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	3,000	h	41,12	123,36
TOTALE:						1.515,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	401,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.917,37

Articolo: VEN24-05.16.12.00 [Q.16.12.00]

SMONTAGGIO A MANO DI MURATURE in mattoni pieni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	3,333	h	105,43	351,40
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
TOTALE:						645,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						816,17

Articolo: VEN24-05.16.13.00 [Q.16.13.00]

SMONTAGGIO MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	3,000	h	91,46	274,38
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,00	183,00
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	3,000	h	87,45	262,35
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,000	h	203,03	406,06
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
TOTALE:						1.525,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	404,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.929,30

Articolo: VEN24-05.16.14.00 [Q.16.14.00]

PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,150	m ²	17,92	2,69
TOTALE:						43,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,22

Articolo: VEN24-05.16.15.00 [Q.16.15.00]

PULITURA DEL MATERIALE LAPIDEO DALLO SPORCO E DALLA CROSTA NERA DI NOTEVOLE SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN24-PR-A.19.43.a	B.19.43.a	Impacchi di polpa di carta con carbonato d'ammonio	1,000	m ²	42,25	42,25
VEN24-PR-A.19.43.c	B.19.43.c	Impacchi assorbenti di desalinizzazione	1,000	m ²	52,81	52,81
VEN24-PR-A.19.43.d	B.19.43.d	Protettivi e idrorepellenti	0,400	l	31,69	12,68
VEN24-AT.07.20.b	D.07.20.b	NOLO A FREDDO DI MICROSABBIATRICE AD ARIA COMPRESSA	0,250	h	5,50	1,38
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						166,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						210,19

Articolo: VEN24-05.16.16.00 [Q.16.16.00]

PULIZIA SUPERFICIALE DI MURI IN MATTONI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						32,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,34

Articolo: VEN24-05.16.17.a [Q.16.17.a]

SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA su murature in pietrame ad opera incerta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,180	h	105,43	18,98
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,100	h	46,91	4,69
TOTALE:						37,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,59

Articolo: VEN24-05.16.17.b [Q.16.17.b]

SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA su murature in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,270	h	26,39	7,13
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,270	h	29,38	7,93
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,220	h	105,43	23,19
TOTALE:						38,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,39

Articolo: VEN24-05.16.18.a [Q.16.18.a]

TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA - Paramento in elevato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m ³	80,12	0,80
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,005	t	640,00	3,20
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,080	h	105,43	8,43
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,075	h	46,91	3,52
TOTALE:						29,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,82

Articolo: VEN24-05.16.18.b [Q.16.18.b]

TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA - Camminamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m ³	80,12	0,80
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,020	t	640,00	12,80
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	46,91	7,04
TOTALE:						74,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,74

Articolo: VEN24-05.16.19.00 [Q.16.19.00]

RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-PR-B.01.33.00	C.01.33.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA	22,000	kg	1,20	26,40
TOTALE:						40,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,76

Articolo: VEN24-05.16.20.00 [Q.16.20.00]

RIVESTIMENTO FILMOGENO ELASTICO AD ELEVATA CAPACITA PROTETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI AGGRESSIVI DEL CEMENTO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	0,750	l	14,50	10,88
VEN24-PR-A.06.08.a	B.06.08.a	PRIMER Primer di attacco	1,000	kg	1,73	1,73
TOTALE:						18,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,30

Articolo: VEN24-05.16.23.a [Q.16.23.a]

STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI su murature in pietra "opus incertum", compresa fornitura e posa di scaglie eventualmente ammalorate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,620	h	26,39	16,36
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,620	h	31,67	19,64

VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m ³	80,12	2,40
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
TOTALE:						40,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,84

Articolo: VEN24-05.16.23.b [Q.16.23.b]

STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI su murature in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,769	h	26,39	20,30
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,769	h	31,67	24,36
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,025	m ³	80,12	2,00
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m ²	17,92	1,79
TOTALE:						48,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,29

Articolo: VEN24-05.16.24.00 [Q.16.24.00]

RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,100	kg	32,85	3,29
VEN24-PR-A.03.47.b	B.03.47.b	POLVERE DI PIETRA D'ISTRIA	0,070	kg	0,13	0,01
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	3,000	kg	10,10	30,30
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,850	h	105,43	89,62
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,850	h	46,91	39,87
TOTALE:						210,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						266,27

Articolo: VEN24-05.16.25.00 [Q.16.25.00]

TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI MURARIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	0,100	kg	65,70	6,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2861/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.18.18.b	B.18.18.b	VERNICI IDROREPELLENTI polisilossani a solvente	0,100	l	11,52	1,15
TOTALE:						28,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,47

Articolo: VEN24-05.16.26.00 [Q.16.26.00]

FORMAZIONE DI ANCORAGGI DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,100	kg	32,85	3,29
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m ³	24,04	0,24
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	0,100	kg	8,25	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	37,55	7,51
TOTALE:						23,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,13

Articolo: VEN24-05.16.27.a [Q.16.27.a]

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO - CON BARRE DI ACCIAIO INOX Ø12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	0,100	kg	0,41	0,04
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m ³	24,04	0,24
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	0,200	kg	8,25	1,65
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,085	h	37,55	3,19
TOTALE:						15,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,18

Articolo: VEN24-05.16.27.b [Q.16.27.b]

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO - CON BARRE DI ACCIAIO INOX Ø6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,160	h	29,38	4,70
VEN24-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	0,100	kg	0,41	0,04
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m ³	24,04	0,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2862/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	0,100	kg	8,25	0,83
VEN24-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,075	h	37,55	2,82
					TOTALE:	12,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,26

Articolo: VEN24-05.16.28.a [Q.16.28.a]

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in mattoni a una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	69,86	3,68
VEN24-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	80,69	4,95
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	203,03	16,69
VEN24-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	0,290	m³	126,00	36,54
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,35	32,40
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,150	m³	397,28	59,59
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	80,12	2,40
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	57,000	cad	0,63	35,91
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	18,000	kg	2,27	40,86
VEN24-PR-A.06.78.a	B.06.78.a	CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm	0,556	m³	1,71	0,95
					TOTALE:	405,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	512,48

Articolo: VEN24-05.16.28.b [Q.16.28.b]

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre squadrate di porfido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	69,86	3,68
VEN24-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	80,69	4,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2863/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	203,03	16,69
VEN24-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	0,290	m³	126,00	36,54
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,35	32,40
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,100	m³	397,28	39,73
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	80,12	2,80
VEN24-PR-A.03.45.g	B.03.45.g	LASTRE IN PORFIDO - spessore 20÷30 cm	1,050	m²	215,40	226,17
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	3,000	kg	2,27	6,81
VEN24-PR-A.06.78.a	B.06.78.a	CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm	0,556	m³	1,71	0,95
TOTALE:					484,95	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						613,46

Articolo: VEN24-05.16.28.c [Q.16.28.c]

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre squadrate di pietra tipo d'Istria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	69,86	3,68
VEN24-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	80,69	4,95
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	203,03	16,69
VEN24-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	0,290	m³	126,00	36,54
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,35	32,40
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,100	m³	397,28	39,73
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	80,12	2,80
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,500	t	640,00	320,00
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	3,000	kg	2,27	6,81
VEN24-PR-A.06.78.a	B.06.78.a	CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm	0,556	m³	1,71	0,95
TOTALE:					578,78	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						732,16

Articolo: VEN24-05.16.28.d [Q.16.28.d]

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre di trachite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	69,86	3,68
VEN24-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN24-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	80,69	4,95
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	203,03	16,69
VEN24-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	0,290	m³	135,71	39,36
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,35	32,40
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,100	m³	397,28	39,73
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	80,12	2,80
VEN24-PR-A.03.44.k	B.03.44.k	LASTRE DI TRACHITE - spessore 30 cm	1,000	m²	254,80	254,80
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	3,000	kg	2,27	6,81
TOTALE:						518,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						655,69

Articolo: VEN24-05.16.29.a [Q.16.29.a]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore di cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,700	h	31,67	22,17
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,030	h	143,85	4,32
VEN24-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,080	m³	96,14	7,69
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	80,12	2,80
VEN24-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m²	128,11	128,11
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,750	kg	10,10	7,58
TOTALE:						181,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						230,12

Articolo: VEN24-05.16.29.b [Q.16.29.b]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore di cm. 8÷12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,667	h	26,39	43,98
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,333	h	31,67	105,57

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2865/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	143,85	11,51
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,045	m ³	80,12	3,61
VEN24-PR-A.03.44.c	B.03.44.c	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm	1,000	m ²	212,89	212,89
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	2,000	kg	10,10	20,20
TOTALE:					397,76	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						503,17

Articolo: VEN24-05.16.29.c [Q.16.29.c]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore medio cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,600	h	26,39	95,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,600	h	31,67	114,01
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	143,85	86,31
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m ³	80,12	4,01
VEN24-PR-A.03.44.k	B.03.44.k	LASTRE DI TRACHITE - spessore 30 cm	1,000	m ²	254,80	254,80
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	3,000	kg	10,10	30,30
TOTALE:					668,95	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						846,22

Articolo: VEN24-05.16.30.a [Q.16.30.a]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE, spessore medio 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,030	h	143,85	4,32
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	83,44	83,44
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m ³	80,12	2,80
VEN24-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m ²	128,11	128,11
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,100	kg	10,10	1,01
TOTALE:					378,06	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						478,25

Articolo: VEN24-05.16.30.b [Q.16.30.b]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE, spessore medio 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	143,85	287,70
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	83,44	83,44
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	3,000	h	42,26	126,78
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	2,500	h	7,37	18,43
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	20,000	kg	2,17	43,40
VEN24-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,050	m ²	128,11	134,52
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,100	kg	10,10	1,01
TOTALE:						930,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	246,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.176,96

Articolo: VEN24-05.16.31.00 [Q.16.31.00]

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA IN TRACHITE AD "OPUS INCERTUM"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,500	h	143,85	71,93
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	83,44	83,44
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	20,000	kg	2,17	43,40
VEN24-PR-A.03.44.c	B.03.44.c	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm	1,050	m ²	212,89	223,53
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,120	kg	10,10	1,21
TOTALE:						644,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						815,51

Articolo: VEN24-05.16.32.00 [Q.16.32.00]

RIVESTIMENTO IN PIETRA ARENARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	143,85	287,70
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	2,000	h	83,44	166,88
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	20,000	kg	2,17	43,40
VEN24-PR-A.03.49.00	B.03.49.00	LASTRE DI PIETRA ARENARIA	1,050	m ²	40,27	42,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2867/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	2,000	m	59,04	118,08
					TOTALE:	832,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.053,14

Articolo: VEN24-05.16.34.a [Q.16.34.a]

RIVESTIMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI, ad una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,150	h	203,03	30,45
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,500	h	42,26	21,13
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,500	h	69,86	34,93
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	48,000	cad	0,63	30,24
VEN24-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,035	m ³	87,04	3,05
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	3,000	kg	10,10	30,30
					TOTALE:	276,78
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	350,13

Articolo: VEN24-05.16.35.a [Q.16.35.a]

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO, per elementi dello spessore medio di 10÷20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	6,000	h	31,67	190,02
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	143,85	43,16
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	36,000	kg	2,17	78,12
VEN24-PR-A.03.45.f	B.03.45.f	LASTRE IN PORFIDO - spessore 10÷20 cm	1,000	m ²	129,24	129,24
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,300	kg	10,10	3,03
					TOTALE:	611,98
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	774,15

Articolo: VEN24-05.16.35.b [Q.16.35.b]

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO, per elementi dello spessore medio di 20÷30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	8,000	h	31,67	253,36
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,850	h	143,85	122,27
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,350	h	42,26	99,31
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,300	h	7,37	2,21
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	60,000	kg	2,17	130,20
VEN24-PR-A.03.45.g	B.03.45.g	LASTRE IN PORFIDO - spessore 20÷30 cm	1,000	m ²	215,40	215,40
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,650	kg	10,10	6,57
TOTALE:						937,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	248,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.186,27

Articolo: VEN24-05.16.36.a [Q.16.36.a]

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM", spessore 2÷6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,400	h	143,85	57,54
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	83,44	2,50
VEN24-PR-A.03.45.b	B.03.45.b	LASTRE IN PORFIDO - spessore 2÷6 cm	1,000	m ²	17,26	17,26
VEN24-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,126	m ³	85,16	10,73
TOTALE:						181,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						229,98

Articolo: VEN24-05.16.36.b [Q.16.36.b]

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM", spessore 8÷12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,600	h	26,39	42,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,600	h	29,38	47,01
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,600	h	143,85	230,16
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,100	h	83,44	8,34
VEN24-PR-A.03.45.e	B.03.45.e	LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm	1,000	m ²	34,00	34,00
VEN24-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m ³	85,16	21,46
TOTALE:						433,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						548,83

Articolo: VEN24-05.16.37.a [Q.16.37.a]

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA, spessore 4÷6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,667	h	26,39	17,59
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,667	h	31,67	21,11
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,040	h	143,85	5,75
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,150	h	83,44	12,52
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,150	h	42,26	6,34
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m ³	80,12	2,80
VEN24-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,050	m ²	43,08	45,23
VEN24-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m ³	85,16	21,46
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	3,000	kg	2,27	6,81
TOTALE:						142,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180,25

Articolo: VEN24-05.16.37.b [Q.16.37.b]

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA, spessore medio 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,600	h	26,39	42,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	143,85	86,31
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,800	h	83,44	66,75
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,600	h	42,26	25,36
VEN24-PR-A.03.45.e	B.03.45.e	LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm	1,050	m ²	34,00	35,70
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	60,000	kg	2,17	130,20
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	8,000	kg	2,27	18,16
TOTALE:						458,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						579,69

Articolo: VEN24-05.16.38.a [Q.16.38.a]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - IN PIETRA CALCAREA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,600	h	31,67	82,34
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,500	h	143,85	215,78

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2870/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,040	m ³	80,12	3,20
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,280	t	406,00	113,68
VEN24-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m ³	85,16	21,46
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	8,000	kg	2,27	18,16
					TOTALE:	505,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	638,83

Articolo: VEN24-05.16.38.b [Q.16.38.b]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,400	h	31,67	76,01
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,000	h	105,43	105,43
VEN24-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m ³	85,16	21,46
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,280	t	640,00	179,20
VEN24-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,44	2,88
VEN24-PR-A.08.69.d	B.08.69.d	Zanche in acciaio tipo A	8,000	kg	2,27	18,16
					TOTALE:	434,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	550,03

Articolo: VEN24-05.16.38.c [Q.16.38.c]

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - SOVRAPPREZZO PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA: - TAGLIO IN CANTIERE DELLE LASTRE PER DIMENSIONI FISSATE ALLA GEOMETRIA DEL MURO; - SFRIDI DI LAVORAZIONE; - RIDOTTA PRODUZIONE DI POSA IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,800	h	31,67	88,68
					TOTALE:	125,63
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	158,92

Articolo: VEN24-05.16.39.a [Q.16.39.a]

RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,500	h	26,39	118,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,500	h	31,67	142,52
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,500	h	29,38	132,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2871/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,750	h	105,43	79,07
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,250	h	42,26	95,09
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,500	h	41,12	61,68
TOTALE:						629,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						796,10

Articolo: VEN24-05.16.39.b [Q.16.39.b]

RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA - SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI PARTICOLARI SULLE PIETRE DEL CORONAMENTO, COMPRESO OGNI SFRIDO DI MATERIALE DA EFFETTUARSI SECONDO LE INDICAZIONI DEI GRAFICI DI PROGETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
TOTALE:						196,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						248,02

Articolo: VEN24-05.16.40.a [Q.16.40.a]

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,600	h	31,67	82,34
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,200	h	143,85	172,62
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,432	t	406,00	175,39
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	30,000	kg	2,17	65,10
TOTALE:						529,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						670,15

Articolo: VEN24-05.16.40.b [Q.16.40.b]

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 24 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,600	h	31,67	82,34
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,600	h	143,85	230,16
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,624	t	406,00	253,34
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	30,000	kg	2,17	65,10

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2872/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	683,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	181,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		864,91

Articolo: VEN24-05.16.40.c [Q.16.40.c]

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,600	h	31,67	82,34
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,600	h	105,43	168,69
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,780	t	406,00	316,68
VEN24-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	60,000	kg	2,17	130,20
					TOTALE:	777,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	983,01

Articolo: VEN24-05.16.42.00 [Q.16.42.00]

ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURATURE CON PIETRA CALCAREA DURA DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,000	h	87,45	87,45
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,500	h	41,12	20,56
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	80,12	4,81
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	2,200	kg	10,10	22,22
					TOTALE:	224,77
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	284,33

Articolo: VEN24-05.16.43.00 [Q.16.43.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE SQUADRATE IN PIETRA CALCAREA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,400	h	31,67	76,01
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	143,85	43,16
VEN24-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,333	h	30,50	10,16
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,045	m³	80,12	3,61
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,250	t	406,00	101,50

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2873/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	266,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	70,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		336,63

Articolo: VEN24-05.16.44.00 [Q.16.44.00]

PIASTRA IN PIETRA BIANCA CALCAREA PER ALLOGGIAMENTO GOLFARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	143,85	11,51
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m³	80,12	1,60
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,010	t	406,00	3,95
VEN24-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette e tondi in acciaio inox	0,200	kg	10,10	2,02
TOTALE:						88,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						112,27

Articolo: VEN24-05.16.46.00 [Q.16.46.00]

RIMOZIONE E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI CORONAMENTI, CONCI E GRADINI IN PIETRA D'ISTRIA NON RIUTILIZZABILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,850	h	91,46	77,74
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,500	h	41,12	61,68
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,667	h	147,03	98,01
TOTALE:						359,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						454,81

Articolo: VEN24-05.16.47.00 [Q.16.47.00]

RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,870	h	26,39	22,96
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,870	h	29,38	25,56
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,200	h	143,85	28,77
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,360	h	41,12	14,80
TOTALE:						92,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2874/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	24,40
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		116,49

Articolo: VEN24-05.16.48.00 [Q.16.48.00]

RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,500	h	83,44	41,72
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,780	m²	17,92	13,98
VEN24-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	47,500	kg	1,56	74,10
TOTALE:						180,09
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	47,72
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				227,81

Articolo: VEN24-05.16.49.00 [Q.16.49.00]

RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO, CONCI DI PARAMENTO, BITTE, PILASTRINI IN PIETRA D'ISTRIA RECUPERATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,800	h	26,39	73,89
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,800	h	31,67	88,68
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	2,800	h	87,45	244,86
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,055	m³	80,12	4,41
TOTALE:						411,84
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	109,14
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				520,98

Articolo: VEN24-05.16.50.00 [Q.16.50.00]

RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO E CONCI DI PARAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE RECUPERATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	2,000	h	83,44	166,88
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,500	h	180,10	270,15
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	80,12	4,81
TOTALE:						648,39
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	171,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2875/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	820,21
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-05.16.51.00 [Q.16.51.00]

ESECUZIONE DI LAVORAZIONE TIPO "CUCI E SCUCI" IN FONDAZIONE CON CONCI DI PIETRA ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,000	h	26,39	131,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	7,500	h	29,38	220,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	7,500	h	31,67	237,53
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	4,000	h	143,85	575,40
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	2,000	h	69,86	139,72
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	2,000	h	41,12	82,24
VEN24-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,333	m ³	80,12	26,68
VEN24-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,400	t	640,00	256,00
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,333	m ³	397,28	132,29
TOTALE:						1.802,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	477,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.279,73

Articolo: VEN24-05.16.52.00 [Q.16.52.00]

NUMERAZIONE, RILIEVO E RIMOZIONE ACCURATA DI LASTRE DI ELEMENTI LAPIDEI, CONSERVATI IN STATO DI PRECARIO EQUILIBRIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	29,38	146,90
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,500	h	180,10	270,15
VEN24-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	2,500	h	83,44	208,60
VEN24-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,500	h	41,12	61,68
TOTALE:						863,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	228,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.092,45

Articolo: VEN24-05.16.53.00 [Q.16.53.00]

REALIZZAZIONE DI FORI CIRCOLARI SU CONCI IN PIETRA PER ESECUZIONE DI SCARICO DEI COLLETTORI FOGNARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2876/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	2,000	h	51,45	102,90
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	2,000	h	49,16	98,32
TOTALE:						433,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						548,33

Articolo: VEN24-05.16.54.a [Q.16.54.a]

RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE, con lastre in porfido dello spessore di 4-6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,500	h	203,03	507,58
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	2,500	h	51,45	128,63
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	2,500	h	49,16	122,90
VEN24-PR-A.09.24.a	B.09.24.a	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.	1,000	cad	46,38	46,38
VEN24-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	2,000	kg	1,56	3,12
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	1,000	cad	9,75	9,75
TOTALE:						992,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	263,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.255,56

Articolo: VEN24-05.16.54.b [Q.16.54.b]

RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE, con lastre in trachite dello spessore di 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,600	h	26,39	95,00
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,600	h	31,67	114,01
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,500	h	203,03	507,58
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,45	154,35
VEN24-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	2,750	h	49,16	135,19
VEN24-PR-A.09.24.a	B.09.24.a	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.	1,000	cad	46,38	46,38

VEN24-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	4,000	kg	1,56	6,24
VEN24-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	1,000	cad	9,75	9,75
TOTALE:						1.068,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	283,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.351,65

Articolo: VEN24-05.16.56.00 [Q.16.56.00]

PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI MEDIANTE L'EVENTUALE USO DI IDROPULITRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						42,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,79

Articolo: VEN24-05.16.57.00 [Q.16.57.00]

IDROSABBIATURA DELLE SUPERFICI CEMENTIZIE, O MURATURE O PARAMENTI IN PIETRA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,275	h	26,39	7,26
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,275	h	31,67	8,71
VEN24-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,275	h	7,37	2,03
TOTALE:						18,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,77

Articolo: VEN24-05.16.58.a [Q.16.58.a]

per ponteggi in installazione all'interno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,600	h	26,39	42,22
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,080	m ³	473,13	37,85
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						148,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						188,05

Articolo: VEN24-05.16.58.b [Q.16.58.b]

per ponteggi in installazione all'esterno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,800	h	26,39	21,11
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,070	m ³	473,13	33,12
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,300	h	54,60	16,38
TOTALE:						113,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						144,05

Articolo: VEN24-05.16.58.c [Q.16.58.c]

per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,500	h	203,03	304,55
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,070	m ³	473,13	33,12
VEN24-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m ²	17,92	17,92
TOTALE:						471,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						596,71

Articolo: VEN24-05.16.59.a [Q.16.59.a]

per ponteggi in installazione all'interno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
TOTALE:						58,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,45

Articolo: VEN24-05.16.59.b [Q.16.59.b]

per ponteggi in installazione all'esterno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2879/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,300	h	54,60	16,38
					TOTALE:	45,42
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,46

Articolo: VEN24-05.16.59.c [Q.16.59.c]

per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,800	h	203,03	162,42
					TOTALE:	232,09
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	293,59

Articolo: VEN24-05.16.60.00 [Q.16.60.00]

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A TUBO/GIUNTO A SOSTEGNO DEL PONTEGGIO LATO CANALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,200	h	180,10	36,02
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	6,000	m	2,88	17,28
					TOTALE:	70,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	89,46

Articolo: VEN24-05.16.61.00 [Q.16.61.00]

Valutata al metro quadro di struttura puntellata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m³	473,13	4,73
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,030	m³	405,01	12,15
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,800	kg	1,08	0,86

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2880/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	143,85	14,39
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,300	h	54,60	16,38
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,400	h	3,31	1,32
					TOTALE:	77,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	20,41
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	97,44

Articolo: VEN24-05.16.62.00 [Q.16.62.00]

Valutata al metro quadro di struttura di protezione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m ³	473,13	4,73
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m ³	397,28	3,97
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,030	m ³	405,01	12,15
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	1,000	kg	1,08	1,08
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	143,85	21,58
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	54,60	10,92
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,400	h	3,31	1,32
					TOTALE:	84,79
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	22,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	107,26

Articolo: VEN24-05.16.64.a [Q.16.64.a]

dello spessore di 1,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-PR-A.06.80.a	B.06.80.a	GUAINA ELASTOMETRICA sp. 1,5 mm	1,000	m ²	4,75	4,75
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,020	h	143,85	2,88
					TOTALE:	9,96
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	2,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,60

Articolo: VEN24-05.16.65.00 [Q.16.65.00]

FORMAZIONE DI GIUNTO DI SIGILLATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2881/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	0,800	I	14,50	11,60
TOTALE:						26,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,99

Articolo: VEN24-05.16.66.a [Q.16.66.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-PR-A.06.79.a	B.06.79.a	NEOPRENE 25 mm	1,000	dm ³	14,80	14,80
VEN24-PR-A.06.81.a	B.06.81.a	ADESIVO A BASE EPOSSIDICA	0,120	kg	33,69	4,04
TOTALE:						25,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,51

Articolo: VEN24-05.16.66.b [Q.16.66.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE - 300x200x35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.06.79.b	B.06.79.b	NEOPRENE 35 mm	2,100	dm ³	18,00	37,80
VEN24-PR-A.06.81.a	B.06.81.a	ADESIVO A BASE EPOSSIDICA	0,200	kg	33,69	6,74
TOTALE:						53,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,69

Articolo: VEN24-05.16.68.00 [Q.16.68.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IDROESPANSIVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,28
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,400	kg	1,08	0,43
VEN24-PR-A.06.12.00	B.06.12.00	CORDOLO IDROESPANSIVO	1,000	m	9,54	9,54
TOTALE:						19,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,86

Articolo: VEN24-05.16.69.00 [Q.16.69.00]

INIEZIONE DI RESINA POLIURETANICA IDROESPANSIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	143,85	11,51
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,080	h	68,75	5,50
VEN24-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	1,000	l	14,50	14,50
TOTALE:						43,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,55

Articolo: VEN24-05.16.70.a [Q.16.70.a]

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA TRAMITE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,550	h	26,39	14,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,550	h	29,38	16,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,250	h	152,27	38,07
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,010	m ³	118,43	1,18
TOTALE:						76,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,30

Articolo: VEN24-05.16.70.b [Q.16.70.b]

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA - Fornitura, posa e inghisaggio di tubi in polietilene Ø 15÷20 mm, compreso l'onere del montaggio e smontaggio della valvola per iniezione, sfridi, ed ogni altro onere per eventuali ponteggi, piani di lavoro, spostamenti, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-PR-A.10.04.a	B.10.04.a	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 20 mm	4,000	m	0,71	2,84
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,020	m ²	11,64	0,23
TOTALE:						12,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2883/3035	
			IMPORTO TOTALE UNITARIO:
			15,67

Articolo: VEN24-05.16.70.c [Q.16.70.c]

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA - Sovrapprezzo per iniezioni successive a quelle previste, su disposizione della D.L.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,020	h	152,27	3,05
VEN24-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,020	h	13,40	0,27
VEN24-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,008	m ³	118,43	0,95
TOTALE:						14,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,99

Articolo: VEN24-05.16.71.a [Q.16.71.a]

ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE - mediante barre in acciaio inox Ø 12-14 mm, perforazione sino a mm 30 di diametro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,083	h	8,72	0,72
VEN24-PR-A.19.30.00	B.19.30.00	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	1,000	kg	16,43	16,43
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,230	kg	8,25	10,15
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	105,43	36,90
TOTALE:						94,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,92

Articolo: VEN24-05.16.71.b [Q.16.71.b]

ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE - mediante barre in acciaio inox Ø 20-30 mm, perforazione sino a mm 50 di diametro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,333	h	26,39	35,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,333	h	29,38	39,16
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,333	h	31,67	42,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2884/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,500	h	8,72	4,36
VEN24-PR-A.19.30.00	B.19.30.00	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	1,200	kg	16,43	19,72
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	5,640	kg	8,25	46,53
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,360	h	105,43	37,95
TOTALE:						225,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						284,79

Articolo: VEN24-05.16.72.00 [Q.16.72.00]

CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RESINE EPOSSIDICHE - PERFORAZIONI CON SONDA ROTATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	1,000	h	152,27	152,27
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	1,000	kg	32,85	32,85
TOTALE:						272,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						344,79

Articolo: VEN24-05.16.73.00 [Q.16.73.00]

FORMAZIONE DI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO TRA CORONAMENTO IN PIETRA E MURO DI SPONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,010	h	143,85	1,44
VEN24-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,060	h	152,27	9,14
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,200	kg	8,25	9,90
VEN24-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,200	kg	32,85	6,57
TOTALE:						28,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,62

Articolo: VEN24-05.16.74.a [Q.16.74.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO - lunghezza di 6 m e del diametro di 18 mm

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2885/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,370	h	143,85	53,22
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	12,180	kg	1,35	16,44
VEN24-PR-A.16.04.a	B.16.04.a	BULLONI IN ACCIAIO INOX 16x90	10,000	cad	2,17	21,70
TOTALE:						149,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,02

Articolo: VEN24-05.16.74.b [Q.16.74.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO - lunghezza di 6 m e del diametro di 24 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,400	h	143,85	57,54
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	21,660	kg	1,35	29,24
VEN24-PR-A.16.04.b	B.16.04.b	BULLONI IN ACCIAIO INOX 16x100	10,000	cad	2,30	23,00
TOTALE:						173,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						219,67

Articolo: VEN24-05.16.75.00 [Q.16.75.00]

REALIZZAZIONE MURETTI BANCHINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,050	h	26,39	27,71
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,050	h	31,67	33,25
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,050	h	180,10	189,11
VEN24-PR-A.09.02.a	B.09.02.a	ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI da 16x25x(48+12+48)	10,000	cad	4,09	40,90
VEN24-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	30,000	cad	0,63	18,90
VEN24-PR-B.02.04.d	C.02.04.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 32/40	0,200	m³	117,98	23,60
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	32,000	kg	1,35	43,20
TOTALE:						376,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						476,49

Articolo: VEN24-05.16.76.00 [Q.16.76.00]

TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE ESISTENTI

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2886/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	0,250	kg	65,70	16,43
VEN24-PR-A.18.27.a	B.18.27.a	SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Primer	0,500	l	10,16	5,08
TOTALE:						73,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						92,85

Articolo: VEN24-05.16.77.00 [Q.16.77.00]

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE BIOCIDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,350	h	29,38	10,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	0,150	kg	65,70	9,86
TOTALE:						31,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,49

Articolo: VEN24-05.16.78.00 [Q.16.78.00]

Idrolavaggio delle superfici di ponti, di muri di sponda, manufatti di varia §natura, con uso di acqua dolce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,090	h	31,67	2,85
VEN24-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,090	h	40,33	3,63
TOTALE:						8,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,21

Articolo: VEN24-05.17.01.a [Q.17.01.a]

del peso di 210 g/m² - da posizionare a terra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR/MQ.	1,000	m ²	2,52	2,52
TOTALE:						3,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,81

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,88
---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-05.17.01.b [Q.17.01.b]

del peso di 400 g/m² - per posa terrestre e subacquea fino ad una profondità di 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,007	h	26,39	0,18
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,007	h	68,75	0,48
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,007	h	147,03	1,03
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,000	m ²	5,04	5,04
TOTALE:						6,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,78

Articolo: VEN24-05.17.01.c [Q.17.01.c]

del peso di 400 g/m² - per posa terrestre e subacquea per profondità superiori ai 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,024	h	26,39	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,024	h	68,75	1,65
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,024	h	147,03	3,53
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,000	m ²	5,04	5,04
TOTALE:						11,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,62

Articolo: VEN24-05.17.01.d [Q.17.01.d]

del peso di 600 g/m² - per posa terrestre e subacquea per profondità superiori ai 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,024	h	26,39	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,024	h	29,38	0,71
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,024	h	68,75	1,65
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,024	h	147,03	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2888/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.23.g	B.07.23.g	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 600 GR/MQ.	1,000	m²	7,32	7,32
TOTALE:						13,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,51

Articolo: VEN24-05.17.02.00 [Q.17.02.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO 3D PREINTASATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,350	h	68,75	24,06
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	147,03	36,76
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,150	m³	23,73	3,56
VEN24-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,010	t	79,05	0,79
VEN24-PR-A.06.49.a	B.06.49.a	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 30 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m²	6,48	6,48
VEN24-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE E FILTRAZIONE (BASSE GRAMMATURE) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMMATURE) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 400 GR/MQ.	1,000	m²	5,04	5,04
TOTALE:						94,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,14

Articolo: VEN24-05.17.03.00 [Q.17.03.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE BIODEGRADABILE IN FIBRA DI COCCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,025	h	147,03	3,68
VEN24-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,000	m²	3,51	3,51
TOTALE:						9,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,85

Articolo: VEN24-05.17.05.00 [Q.17.05.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA SUBACQUEA DI GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,020	h	68,75	1,38
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	147,03	5,88
VEN24-PR-A.06.54.a	B.06.54.a	GEOCOMPOSITO GEORIGRIGLIA IN POLIPROPILENE ▯ GEOTESSILE NON TESSUTO Geocomposito avente resistenza minima senza tolleranza pari a 40 kN/m	1,000	m²	6,24	6,24
TOTALE:						15,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,29

Articolo: VEN24-05.17.07.00 [Q.17.07.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO IN POLIESTERE O POLIPROPILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,010	h	68,75	0,69
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	147,03	1,47
VEN24-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m²	3,07	3,07
TOTALE:						6,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,72

Articolo: VEN24-05.17.08.00 [Q.17.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUPLASTICA ARMATA CON RETE DI POLIESTERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,067	h	26,39	1,76
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,067	h	29,38	1,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,067	h	31,67	2,11
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,067	h	68,75	4,58
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,067	h	147,03	9,79
VEN24-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m²	3,07	3,07
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,000	m²	6,90	6,90
TOTALE:						30,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,17

Articolo: VEN24-05.17.09.00 [Q.17.09.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA GOMMOBITUMINOSA GRANIGLIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,025	h	68,75	1,72
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,025	h	147,03	3,68
VEN24-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,000	m ²	6,90	6,90
TOTALE:						14,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,32

Articolo: VEN24-05.17.10.00 [Q.17.10.00]

RIMOZIONE DI GUAINA IN POLIETILENE E/O GEOTESSUTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,075	h	26,39	1,98
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
TOTALE:						2,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,69

Articolo: VEN24-05.17.11.00 [Q.17.11.00]

RIMOZIONE DI GEOTESSUTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,075	h	26,39	1,98
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,001	h	49,09	0,05
TOTALE:						2,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,57

Articolo: VEN24-05.18.01.00 [Q.18.01.00]

RIMOZIONE DI TOUT VENANT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,040	h	29,38	1,18
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	147,03	5,88

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2891/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	8,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		10,27

Articolo: VEN24-05.18.02.a [Q.18.02.a]

per l'impiego di natante per il trasporto ed anche eventuale stesa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,022	h	147,03	3,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,022	h	26,39	0,58
		TOTALE:				3,81
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,01
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				4,82

Articolo: VEN24-05.18.02.b [Q.18.02.b]

per l'impiego di piccoli natanti adeguati all'accesso ed all'ormeggio in aree di pregio artistico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,125	h	33,42	4,18
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,125	h	180,10	22,51
		TOTALE:				26,69
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,07
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				33,76

Articolo: VEN24-05.18.03.00 [Q.18.03.00]

FORMAZIONE DI PISTA DI TRANSITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,600	h	33,42	20,05
VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	18,54	18,54
VEN24-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,350	h	84,88	29,71
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	147,03	51,46
		TOTALE:				153,22
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	40,60
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				193,82

Articolo: VEN24-05.18.04.00 [Q.18.04.00]

RIEMPIMENTO TRINCEE SUBACQUEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,085	h	29,38	2,50
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,020	h	68,75	1,38
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
VEN24-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,085	h	84,88	7,21
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,085	h	147,03	12,50
TOTALE:						49,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						63,00

Articolo: VEN24-05.18.05.00 [Q.18.05.00]

RIEMPIMENTO DI CANALI LAGUNARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	21,99	21,99
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	143,85	35,96
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	147,03	36,76
TOTALE:						108,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,45

Articolo: VEN24-05.18.06.00 [Q.18.06.00]

FORNITURA E STESA DI GHIAINO CALBRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,050	m³	21,99	1,10
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	65,60	1,97
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,040	h	49,09	1,96
TOTALE:						6,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,70

Articolo: VEN24-05.18.07.a [Q.18.07.a]

FORNITURA E STESA DI SABBIA MISTA GHIAINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2893/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	1,000	m³	21,29	21,29
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	65,60	6,56
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	49,09	7,36
TOTALE:						39,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,55

Articolo: VEN24-05.18.08.00 [Q.18.08.00]

FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,40
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	65,60	9,84
VEN24-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	1,000	m³	25,50	25,50
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,070	h	147,03	10,29
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	49,09	7,36
TOTALE:						57,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,60

Articolo: VEN24-05.18.09.00 [Q.18.09.00]

LETTO DI POSA, RINFIANCO, RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,100	h	117,27	11,73
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,46	13,72
VEN24-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,150	h	87,45	13,12
VEN24-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	1,000	m³	21,29	21,29
TOTALE:						67,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,02

Articolo: VEN24-05.18.10.a [Q.18.10.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - per formazione di riempimenti o rilevati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,030	h	82,69	2,48
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,030	h	62,38	1,87
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,000	m³	23,79	23,79

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2894/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	28,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		36,60

Articolo: VEN24-05.18.10.b [Q.18.10.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - per sottofondi di pavimentazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,035	h	26,39	0,92
VEN24-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,035	h	82,69	2,89
VEN24-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,035	h	62,38	2,18
VEN24-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,000	m³	23,79	23,79
		TOTALE:				29,78
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,89
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				37,67

Articolo: VEN24-05.18.10.e [Q.18.10.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI PONTONE E RIEMPIMENTO DI CAVEDONE PROVVISORIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	147,03	14,70
		TOTALE:				21,30
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,64
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				26,94

Articolo: VEN24-05.18.11.00 [Q.18.11.00]

FORNITURA E POSA DI SABBIA E PIETRISCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	1,000	m³	23,73	23,73
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	65,60	9,84
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,200	h	49,09	9,82
		TOTALE:				49,99
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	13,25
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				63,24

Articolo: VEN24-05.18.12.00 [Q.18.12.00]

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI RIEMPIMENTI, IMBASAMENTI, SOTTOFONDI ECC.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	143,85	14,39
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,030	h	180,10	5,40
TOTALE:						26,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,38

Articolo: VEN24-05.18.14.00 [Q.18.14.00]

RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	65,60	0,98
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,46	1,37
TOTALE:						3,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,09

Articolo: VEN24-05.18.15.00 [Q.18.15.00]

SOVRAPPREZZO PER RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,24	0,43
TOTALE:						0,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,54

Articolo: VEN24-05.18.16.00 [Q.18.16.00]

RIPRESA DI TERRA VEGETALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,066	h	65,60	4,33
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,066	h	68,51	4,52
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,066	h	91,46	6,04
TOTALE:						20,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,52

Articolo: VEN24-05.18.17.00 [Q.18.17.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PRECEDENTEMENTE VAGLIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	65,60	3,94
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,060	h	68,51	4,11
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,46	5,49
TOTALE:						20,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,48

Articolo: VEN24-05.18.18.00 [Q.18.18.00]

RIMANEGGIAMENTO DEL MATERIALE A DEPOSITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,016	h	68,51	1,10
VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,016	h	91,46	1,46
TOTALE:						2,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,24

Articolo: VEN24-05.18.19.00 [Q.18.19.00]

REALIZZAZIONE DI BARRIERA IMPERMEABILE CON BENTONITE GRANULARE SECCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,007	h	26,39	0,18
VEN24-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,010	q	24,14	0,24
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,002	h	68,51	0,14
TOTALE:						0,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,71

Articolo: VEN24-05.18.21.00 [Q.18.21.00]

REALIZZAZIONE DI STRADA DI SERVIZIO IN TOUT-VENANT STABILIZZATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,167	h	33,42	5,58
VEN24-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,020	h	126,10	2,52
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,015	h	147,03	2,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2897/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	18,54	18,54
					TOTALE:	33,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,81
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	42,07

Articolo: VEN24-05.19.01.00 [Q.19.01.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI CARTELLI DI SEGNALEZIONE SU PALI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.76.12.c	B.76.12.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	54,08	54,08
VEN24-PR-A.76.17.01	B.76.17.01	RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	9,600	dm²	1,90	18,24
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	143,85	14,39
					TOTALE:	120,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,87
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	152,14

Articolo: VEN24-05.19.02.00 [Q.19.02.00]

SEGNALE LIMITE VELOCITÀ E LARGHEZZA NATANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-PR-A.76.13.a	B.76.13.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	67,47	67,47
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,600	h	42,63	25,58
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	143,85	86,31
					TOTALE:	212,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,42
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	269,34

Articolo: VEN24-05.19.03.00 [Q.19.03.00]

SEGNALE LIMITE VELOCITÀ SU BRICCOLE ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2898/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.76.13.a	B.76.13.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	67,47	67,47
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,600	h	42,63	25,58
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	143,85	86,31
TOTALE:					212,92	212,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						269,34

Articolo: VEN24-05.19.04.00 [Q.19.04.00]

INFISSIONE DI PALETTI IN FERRO ZINCATO IN AMBIENTE MARINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,200	h	29,38	35,26
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,500	h	33,42	50,13
VEN24-PR-A.08.23.c	B.08.23.c	SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5	9,000	m	7,97	71,73
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,750	h	105,43	79,07
TOTALE:					267,86	267,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						338,84

Articolo: VEN24-05.19.05.a [Q.19.05.a]

Per installazione su un solo palo di sostegno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,250	h	33,42	8,36
VEN24-PR-A.76.13.b	B.76.13.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	38,66	38,66
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN24-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	1,000	cad	1,84	1,84
VEN24-PR-A.08.23.c	B.08.23.c	SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5	3,000	m	7,97	23,91
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	105,43	5,27
TOTALE:					85,49	85,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,14

Articolo: VEN24-05.19.05.b [Q.19.05.b]

Per installazione su n. 2 pali di sostegno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,500	h	33,42	16,71
VEN24-PR-A.76.13.b	B.76.13.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	2,000	cad	38,66	77,32
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,250	kg	1,01	0,25
VEN24-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	2,000	cad	1,84	3,68
VEN24-PR-A.08.23.c	B.08.23.c	SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5	6,000	m	7,97	47,82
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,100	h	105,43	10,54
TOTALE:						171,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						216,33

Articolo: VEN24-05.19.06.00 [Q.19.06.00]

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DI LARICE, CASTAGNO O ALTRA ESSENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,300	h	105,43	31,63
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,195	h	143,85	28,05
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,271	m ³	350,00	94,95
TOTALE:						172,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						218,77

Articolo: VEN24-05.20.01.00 [Q.20.01.00]

FORMAZIONE DI SCALETTE CON PIETrame CALCAREO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,260	t	406,00	105,56
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m ³	85,46	8,55
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	105,43	36,90
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	180,10	63,04
TOTALE:						241,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						306,05

Articolo: VEN24-05.20.02.00 [Q.20.02.00]

FORNITURA E POSA DI SCALETTA ALLA MARINARA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,075	h	26,39	1,98
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,250	kg	1,01	0,25
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,005	h	42,63	0,21
VEN24-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,075	h	33,55	2,52
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,000	kg	8,25	8,25
TOTALE:						15,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,49

Articolo: VEN24-05.20.03.00 [Q.20.03.00]

FORNITURA E POSA DI ANELLONI DI ORMEGGIO IN ACCIAIO AISI 316L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,520	h	26,39	13,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,520	h	31,67	16,47
VEN24-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,250	kg	1,01	0,25
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,520	h	42,63	22,17
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	0,400	kg	1,57	0,63
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,520	h	22,00	11,44
VEN24-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,520	h	33,55	17,45
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,500	kg	8,25	12,38
TOTALE:						109,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						138,88

Articolo: VEN24-05.20.04.00 [Q.20.04.00]

FORMAZIONE DI ATTRACCO A GOLFARE IN ACCIAIO AISI 316L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,520	h	29,38	15,28
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,520	h	31,67	16,47
VEN24-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	5,500	kg	1,34	7,37
VEN24-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	5,800	kg	1,42	8,24
VEN24-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	1,000	cad	6,73	6,73
VEN24-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,094	kg	0,44	0,04
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,520	h	42,63	22,17

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2901/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,520	h	86,51	44,99
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,520	h	22,00	11,44
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	0,400	kg	1,57	0,63
VEN24-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,520	h	33,55	17,45
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	1,500	kg	8,25	12,38
					TOTALE:	163,19
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	43,25
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	206,44

Articolo: VEN24-05.20.05.a [Q.20.05.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 5 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,065	h	26,39	1,72
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,065	h	29,38	1,91
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,065	h	31,67	2,06
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,065	h	33,42	2,17
VEN24-PR-A.08.68.a	B.08.68.a	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 5 ton	1,000	cad	190,49	190,49
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,35	1,35
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,083	h	42,63	3,54
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,055	h	77,17	4,24
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	4,000	kg	1,57	6,28
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,065	h	105,43	6,85
					TOTALE:	220,61
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	58,46
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	279,07

Articolo: VEN24-05.20.05.b [Q.20.05.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 10 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,120	h	33,42	4,01
VEN24-PR-A.08.68.b	B.08.68.b	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 10 ton	1,000	cad	283,96	283,96
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,000	kg	1,35	2,70
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,167	h	42,63	7,12
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,055	h	77,17	4,24
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	4,500	kg	1,57	7,07
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,120	h	105,43	12,65
					TOTALE:	332,25
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	88,05

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2902/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	420,30
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-05.20.05.c [Q.20.05.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 20 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,190	h	26,39	5,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,190	h	29,38	5,58
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,190	h	33,42	6,35
VEN24-PR-A.08.68.c	B.08.68.c	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 20 ton	1,000	cad	634,48	634,48
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,35	5,40
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,17	6,41
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,000	kg	1,57	7,85
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,190	h	147,03	27,94
TOTALE:						713,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						902,45

Articolo: VEN24-05.20.05.d [Q.20.05.d]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 40 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,210	h	33,42	7,02
VEN24-PR-A.08.68.d	B.08.68.d	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 40 ton	1,000	cad	1.218,76	1.218,76
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,500	kg	1,35	6,08
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,17	6,41
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,200	kg	1,57	8,16
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,210	h	147,03	30,88
TOTALE:						1.304,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	345,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.649,60

Articolo: VEN24-05.20.05.e [Q.20.05.e]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,210	h	33,42	7,02
VEN24-PR-A.08.68.e	B.08.68.e	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton	1,000	cad	2.340,48	2.340,48
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,500	kg	1,35	6,08
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,17	6,41
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,200	kg	1,57	8,16
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,210	h	147,03	30,88
TOTALE:						2.425,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	642,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.068,57

Articolo: VEN24-05.20.05.f [Q.20.05.f]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 80 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,215	h	26,39	5,67
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,215	h	29,38	6,32
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,215	h	31,67	6,81
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,215	h	33,42	7,19
VEN24-PR-A.08.68.f	B.08.68.f	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 80 ton	1,000	cad	4.680,99	4.680,99
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,850	kg	1,35	6,55
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,085	h	77,17	6,56
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	6,000	kg	1,57	9,42
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,215	h	147,03	31,61
TOTALE:						4.769,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.263,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.033,39

Articolo: VEN24-05.20.05.g [Q.20.05.g]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,255	h	26,39	6,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,255	h	29,38	7,49
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,255	h	31,67	8,08
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,255	h	33,42	8,52
VEN24-PR-A.08.68.g	B.08.68.g	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton	1,000	cad	5.148,38	5.148,38
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	5,000	kg	1,35	6,75
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2904/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,17	19,29
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	6,500	kg	1,57	10,21
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	147,03	37,49
					TOTALE:	5.261,30
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.655,54

Articolo: VEN24-05.20.05.h [Q.20.05.h]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 150 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,850	h	33,42	28,41
VEN24-PR-A.08.68.h	B.08.68.h	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 150 ton	1,000	cad	7.956,33	7.956,33
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,35	13,50
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,17	19,29
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	10,000	kg	1,57	15,70
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,850	h	147,03	124,98
					TOTALE:	8.240,89
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10.424,73

Articolo: VEN24-05.20.05.i [Q.20.05.i]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 200 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,850	h	33,42	28,41
VEN24-PR-A.08.68.i	B.08.68.i	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 200 ton	1,000	cad	8.657,38	8.657,38
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,35	13,50
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,17	19,29
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	10,000	kg	1,57	15,70
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,850	h	147,03	124,98
					TOTALE:	8.941,94
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11.311,55

Articolo: VEN24-05.20.05.j [Q.20.05.j]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 300 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,400	h	31,67	44,34
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	1,400	h	33,42	46,79
VEN24-PR-A.08.68.j	B.08.68.j	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 300 ton	1,000	cad	9.580,36	9.580,36
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,35	20,25
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,17	19,29
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	15,000	kg	1,57	23,55
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,400	h	147,03	205,84
TOTALE:						10.026,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.657,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.683,98

Articolo: VEN24-05.20.05.k [Q.20.05.k]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,210	h	26,39	5,54
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,210	h	29,38	6,17
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,210	h	31,67	6,65
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,210	h	33,42	7,02
VEN24-PR-A.08.68.k	B.08.68.k	BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton	1,000	cad	3.512,52	3.512,52
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,500	kg	1,35	6,08
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,17	6,41
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,200	kg	1,57	8,16
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,210	h	147,03	30,88
TOTALE:						3.597,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	953,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.551,20

Articolo: VEN24-05.20.05.l [Q.20.05.l]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,255	h	26,39	6,73
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,255	h	29,38	7,49

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,255	h	31,67	8,08
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,255	h	33,42	8,52
VEN24-PR-A.08.68.l	B.08.68.l	BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton	1,000	cad	5.151,91	5.151,91
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	5,000	kg	1,35	6,75
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,17	19,29
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	6,500	kg	1,57	10,21
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	147,03	37,49
					TOTALE:	5.264,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6.660,01

Articolo: VEN24-05.20.05.m [Q.20.05.m]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 250 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,850	h	29,38	24,97
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,850	h	31,67	26,92
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,850	h	33,42	28,41
VEN24-PR-A.08.68.m	B.08.68.m	BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 250 ton	1,000	cad	10.300,25	10.300,25
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,35	13,50
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	42,63	8,36
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,17	19,29
VEN24-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	10,000	kg	1,57	15,70
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,850	h	147,03	124,98
					TOTALE:	10.584,81
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13.389,78

Articolo: VEN24-05.20.07.a [Q.20.07.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI - in barre in acciaio Ø32 mm comprese le piastre di ancoraggio 160x160x40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	8,040	kg	8,25	66,33
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	6,530	kg	1,97	12,86
VEN24-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,500	kg	13,96	6,98
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,250	h	39,38	9,85
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2907/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,350	h	22,00	7,70
TOTALE:						188,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						238,41

Articolo: VEN24-05.20.07.b [Q.20.07.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI - in barre in acciaio Ø40 mm comprese le piastre di ancoraggio 160x160x60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,600	h	31,67	19,00
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	12,060	kg	8,25	99,50
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	10,210	kg	1,97	20,11
VEN24-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,650	kg	13,96	9,07
VEN24-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,250	h	39,38	9,85
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,350	h	22,00	7,70
TOTALE:						230,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						292,19

Articolo: VEN24-05.20.08.00 [Q.20.08.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	0,040	kg	8,25	0,33
VEN24-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	1,000	kg	1,97	1,97
VEN24-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,035	l	19,80	0,69
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,020	h	1,87	0,04
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,010	h	2,84	0,03
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,010	h	5,78	0,06
TOTALE:						9,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,43

Articolo: VEN24-05.20.09.00 [Q.20.09.00]

Fornitura e posa di fender Trelleborg mod. SD300 dim. 300x125x135mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,400	h	68,75	27,50
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,020	h	83,36	1,67
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,400	h	147,03	58,81
VEN24-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,040	h	84,88	3,40
VEN24-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,400	h	2,84	1,14
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,400	h	22,00	8,80
VEN24-PR-A.08.73.00	B.08.73.00	Fender tipo Trelleborg mod. SD 300 dim. 300x125x135 mm - oneri doganali compresi	1,000	m	984,72	984,72
					TOTALE:	1.119,83
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.416,58

Articolo: VEN24-05.21.01.00 [Q.21.01.00]

REALIZZAZIONE DI POZZETTO PER SCARICO ACQUE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m ³	85,46	4,27
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	42,63	10,66
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	86,51	21,63
VEN24-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	10,000	m	12,25	122,50
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	105,43	52,72
VEN24-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	ACCIAIO AISI 316L controllato	2,000	kg	8,25	16,50
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,500	h	180,10	90,05
					TOTALE:	415,18
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	525,20

Articolo: VEN24-05.21.02.a [Q.21.02.a]

tubazione in PEAD 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m³	85,46	4,27
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	42,63	21,32
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,500	h	86,51	43,26
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,000	h	22,00	22,00
VEN24-PR-A.10.07.p	B.10.07.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 315 mm	3,000	m	95,27	285,81
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m³	24,04	24,04
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	105,43	52,72
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	180,10	45,03
TOTALE:						554,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						701,09

Articolo: VEN24-05.21.02.b [Q.21.02.b]

tubazione in PEAD 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,100	h	26,39	29,03
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,055	m³	85,46	4,70
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,550	h	42,63	23,45
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	86,51	47,58
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,100	h	22,00	24,20
VEN24-PR-A.10.07.r	B.10.07.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 400 mm	3,000	m	165,11	495,33
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m³	24,04	24,04
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,550	h	105,43	57,99
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,275	h	180,10	49,53
TOTALE:						788,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	208,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						997,04

Articolo: VEN24-05.21.02.c [Q.21.02.c]

tubazione in PEAD 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,300	h	26,39	34,31
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,300	h	29,38	38,19
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,065	m³	85,46	5,55
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,650	h	42,63	27,71
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,650	h	86,51	56,23
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,300	h	22,00	28,60
VEN24-PR-A.10.07.t	B.10.07.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 500 mm	3,000	m	228,07	684,21

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2910/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m ³	24,04	24,04
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,650	h	105,43	68,53
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,325	h	180,10	58,53
TOTALE:						1.025,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	271,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.297,76

Articolo: VEN24-05.21.02.d [Q.21.02.d]

tubazione in PEAD 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,070	m ³	85,46	5,98
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,700	h	42,63	29,84
VEN24-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,700	h	86,51	60,56
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,400	h	22,00	30,80
VEN24-PR-A.10.07.z	B.10.07.z	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 1200 mm	3,500	m	911,63	3.190,71
VEN24-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m ³	24,04	24,04
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,700	h	105,43	73,80
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	180,10	63,04
TOTALE:						3.556,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	942,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.499,42

Articolo: VEN24-05.21.03.00 [Q.21.03.00]

RIPRISTINO SCARICO IN LAGUNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	1,000	h	5,78	5,78
VEN24-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	10,000	m	12,25	122,50
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,750	h	105,43	79,07
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,750	h	180,10	135,08
TOTALE:						398,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						503,72

Articolo: VEN24-05.21.04.00 [Q.21.04.00]

per tubazioni DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	10,000	h	26,39	263,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	10,000	h	29,38	293,80
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	10,000	h	68,75	687,50
VEN24-PR-A.06.05.c	B.06.05.c	GUAINA ARMATA con T.N.T di spessore mm 4	0,060	m ²	6,76	0,41
VEN24-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	1,000	m ³	70,93	70,93
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	10,000	h	143,85	1.438,50
TOTALE:						2.755,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	730,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.485,13

Articolo: VEN24-05.21.05.00 [Q.21.05.00]

RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO	0,001	h	33,42	0,03
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,001	h	68,75	0,07
VEN24-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,001	h	5,78	0,01
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	147,03	0,15
TOTALE:						0,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,33

Articolo: VEN24-05.21.06.00 [Q.21.06.00]

PEAD 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,400	h	147,03	58,81
VEN24-PR-A.10.09.t	B.10.09.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	209,34	209,34
TOTALE:						290,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						368,01

Articolo: VEN24-05.21.07.00 [Q.21.07.00]

SPANDIMENTO MATERIALE POST RINTERRI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2912/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,006	h	91,46	0,55
VEN24-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,006	h	126,10	0,76
TOTALE:						1,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,66

Articolo: VEN24-05.22.03.00 [Q.22.03.00]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø170mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-PR-A.20.15.00	B.20.15.00	Palo sintetico Ø170mm con anima in acciaio Ø90mm sp. 5mm	1,000	m	72,00	72,00
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	162,42	1,62
TOTALE:						76,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,66

Articolo: VEN24-05.22.04.00 [Q.22.04.00]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI DEMERARA GREENHEART

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.05.06.c	B.05.06.c	PALI DI DEMERARA GREENHEART	1,000	m³	1.450,00	1.450,00
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,400	h	162,42	64,97
TOTALE:						1.537,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	407,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.944,66

Articolo: VEN24-05.22.05.00 [Q.22.05.00]

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI ROVERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,400	h	29,38	11,75
VEN24-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	1,000	m³	440,00	440,00
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,400	h	162,42	64,97
TOTALE:						527,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						667,01

Articolo: VEN24-05.22.06.a [Q.22.06.a]

per ciascun palo, infissione fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,097	h	26,39	2,56
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,097	h	31,67	3,07
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,097	h	147,03	14,26
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,097	h	104,17	10,10
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,097	h	85,08	8,25
TOTALE:						38,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,37

Articolo: VEN24-05.22.06.b [Q.22.06.b]

per ciascun palo, infissione fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,167	h	31,67	5,29
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,167	h	147,03	24,55
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,167	h	104,17	17,40
VEN24-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,167	h	85,08	14,21
TOTALE:						65,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,31

Articolo: VEN24-05.22.07.00 [Q.22.07.00]

Infissione di pali per pontili, cavane od ormeggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	147,03	14,70
VEN24-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,17	10,42
TOTALE:						30,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,13

Articolo: VEN24-05.22.17.a [Q.22.17.a]

per lunghezze fino a 6,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,650	h	26,39	149,10
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,650	h	31,67	178,94
VEN24-PR-A.05.07.e	B.05.07.e	TRAVI IN YELLOW BALAU	1,000	m ³	5.048,28	5.048,28
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,08	10,80
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,650	h	5,60	9,24
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	143,85	35,96
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
TOTALE:						5.461,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.447,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.909,42

Articolo: VEN24-05.22.18.a [Q.22.18.a]

per lunghezze fino a 6,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,650	h	26,39	149,10
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,650	h	31,67	178,94
VEN24-PR-A.05.07.d	B.05.07.d	TRAVI DI AZOBÈ	1,000	m ³	2.040,00	2.040,00
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,08	10,80
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,650	h	5,60	9,24
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	143,85	35,96
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	105,43	26,36
TOTALE:						2.453,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	650,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.103,94

Articolo: VEN24-05.22.20.00 [Q.22.20.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE IN YELLOW BALAU

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-PR-A.05.07.e	B.05.07.e	TRAVI IN YELLOW BALAU	0,050	m ³	5.048,28	252,41
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,500	h	3,31	1,66
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN24-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,300	h	105,43	31,63
TOTALE:						311,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,65

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2915/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	394,53
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-05.22.22.a [Q.22.22.a]

per briccole da 3 a 5 pali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,750	h	26,39	19,79
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,750	h	29,38	22,04
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,500	h	57,47	28,74
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,500	h	7,04	3,52
TOTALE:						74,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,72

Articolo: VEN24-05.22.22.b [Q.22.22.b]

per briccole da 10 a 15 pali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	1,666	h	57,47	95,75
VEN24-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	1,666	h	7,04	11,73
TOTALE:						219,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						277,06

Articolo: VEN24-05.22.23.a [Q.22.23.a]

per briccola a singolo palo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,475	h	29,38	13,96
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,475	h	31,67	15,04
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,475	h	162,42	77,15
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,475	h	49,09	23,32
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,475	h	5,60	2,66
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	2,000	kg	1,08	2,16
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	3,000	kg	2,99	8,97
TOTALE:						143,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						181,22

Articolo: VEN24-05.22.23.b [Q.22.23.b]

per briccole da 3 o 4 pali ciascuna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,425	h	29,38	41,87
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,425	h	31,67	45,13
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	1,425	h	162,42	231,45
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,425	h	49,09	69,95
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,425	h	5,60	7,98
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,08	10,80
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	15,000	kg	2,99	44,85
TOTALE:						452,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						571,82

Articolo: VEN24-05.22.23.c [Q.22.23.c]

per briccole da 5 o 6 pali ciascuna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	2,000	h	162,42	324,84
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	2,000	h	49,09	98,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,000	h	5,60	11,20
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	14,000	kg	1,08	15,12
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	18,000	kg	2,99	53,82
TOTALE:						625,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						790,95

Articolo: VEN24-05.22.24.00 [Q.22.24.00]

per briccole da 10 a 15 pali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,500	h	29,38	73,45
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,67	79,18
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	2,500	h	162,42	406,05
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	2,500	h	49,09	122,73
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	20,000	kg	1,08	21,60
VEN24-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	25,000	kg	2,99	74,75
TOTALE:						777,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	206,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2917/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	983,87
--	---------------------------------	---------------

Articolo: VEN24-05.22.26.00 [Q.22.26.00]

SCAPITTOZZATURE DI PALI IN LEGNO ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,062	h	26,39	1,64
VEN24-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,062	h	84,88	5,26
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,062	h	5,60	0,35
TOTALE:						7,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,17

Articolo: VEN24-05.22.27.00 [Q.22.27.00]

ESTRAZIONE E RECUPERO DI PALI ABBATTUTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,400	h	68,75	27,50
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,400	h	147,03	58,81
TOTALE:						96,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,54

Articolo: VEN24-05.22.28.a [Q.22.28.a]

paline di ormeggio in materiale vario

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	147,03	29,41
TOTALE:						34,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						43,88

Articolo: VEN24-05.22.28.b [Q.22.28.b]

paline di ormeggio in legno o ferro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,125	h	147,03	18,38

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2918/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	24,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		31,60

Articolo: VEN24-05.22.29.00 [Q.22.29.00]

DEMOLIZIONE IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,300	h	147,03	44,11
					TOTALE:	62,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	79,09

Articolo: VEN24-05.22.30.00 [Q.22.30.00]

RIPRISTINO IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,175	h	26,39	4,62
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,175	h	29,38	5,14
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,175	h	5,60	0,98
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,175	h	147,03	25,73
					TOTALE:	36,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,13

Articolo: VEN24-05.22.31.00 [Q.22.31.00]

per diametri di 8÷12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,850	h	26,39	22,43
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,800	h	29,38	23,50
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,800	h	31,67	25,34
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN24-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,200	h	22,00	4,40
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN24-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,350	h	80,92	28,32
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,080	m³	350,00	28,00
VEN24-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,000	kg	1,29	12,90
VEN24-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,050	h	42,63	2,13

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2919/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,250	kg	16,43	4,11
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,175	h	147,03	25,73
TOTALE:						178,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						226,09

Articolo: VEN24-05.22.32.00 [Q.22.32.00]

ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	147,03	36,76
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	143,85	21,58
TOTALE:						73,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,22

Articolo: VEN24-05.22.33.00 [Q.22.33.00]

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI PALI ESTRATTI O RECUPERATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,17	0,31
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,004	h	147,03	0,59
TOTALE:						4,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,36

Articolo: VEN24-05.22.34.00 [Q.22.34.00]

ESTRAZIONE DI PALI ARCHEOLOGICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,133	h	77,17	10,26
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,133	h	147,03	19,55
TOTALE:						117,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,07

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	148,32
--------------------------	--------

Articolo: VEN24-05.22.35.00 [Q.22.35.00]

CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI LIGNEI RECUPERATI DALL'ESTRAZIONE DI PALI E/O BRICCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	14,75	1,48
VEN24-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,24	7,20
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,012	h	77,17	0,93
TOTALE:						9,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,16

Articolo: VEN24-05.22.36.00 [Q.22.36.00]

SCIOGLIMENTO E RIMOZIONE DI BARRIERA FRANGIONDE ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,200	h	143,85	28,77
TOTALE:						39,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,51

Articolo: VEN24-05.22.37.00 [Q.22.37.00]

ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI PER MURO DI SPONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,080	h	77,17	6,17
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,430	m³	397,28	170,83
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,166	kg	1,08	0,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,200	h	5,60	1,12
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,200	h	143,85	28,77
TOTALE:						230,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						292,09

Articolo: VEN24-05.22.38.00 [Q.22.38.00]

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,080	h	77,17	6,17
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,013	m ³	397,28	5,16
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,166	kg	1,08	0,18
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
TOTALE:						42,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,02

Articolo: VEN24-05.22.39.a [Q.22.39.a]

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie doppie di lunghezza di oltre m 3,00 e fino a m 4,00 con scavi di profondità di oltre m 1,20 e fino a m 2,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,600	h	26,39	95,00
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,800	h	29,38	52,88
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,800	h	147,03	264,65
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	2,250	h	68,51	154,15
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,800	m ³	473,13	378,50
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,900	m ³	397,28	357,55
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,800	kg	1,08	0,86
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,800	h	5,60	10,08
TOTALE:						1.370,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	363,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.733,91

Articolo: VEN24-05.22.39.b [Q.22.39.b]

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie doppie di lunghezza di oltre m 1,50 e fino a m 3,00 con scavi di profondità di oltre m 0,70 e fino a m 1,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,000	h	147,03	147,03

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2922/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,250	h	68,51	85,64
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,600	m³	473,13	283,88
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,800	m³	397,28	317,82
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,08	0,54
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,000	h	5,60	5,60
					TOTALE:	954,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.207,24

Articolo: VEN24-05.22.39.c [Q.22.39.c]

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie singole di lunghezza di oltre m 1,50 e fino a m 3,00 con scavi di profondità di oltre m 0,70 e fino a m 1,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,500	h	29,38	14,69
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,500	h	147,03	73,52
VEN24-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,625	h	68,51	42,82
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,300	m³	473,13	141,94
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,600	m³	397,28	238,37
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,400	kg	1,08	0,43
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
					TOTALE:	556,80
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	704,35

Articolo: VEN24-05.22.40.00 [Q.22.40.00]

VERNICIATURA DI ELEMENTI LIGNEI DI PARAPETTO E CORRIMANO DI PONTI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,267	h	26,39	7,05
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,267	h	29,38	7,84
VEN24-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,250	l	30,43	7,61
					TOTALE:	22,50
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,46

Articolo: VEN24-05.22.41.00 [Q.22.41.00]

TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.07.44.b	B.07.44.b	ANTIPARASSITARIO FUNGHICIDA	0,200	l	19,06	3,81
TOTALE:						9,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,88

Articolo: VEN24-05.22.42.00 [Q.22.42.00]

TRATTAMENTO RESISTENZA AL FUOCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,167	h	26,39	4,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,167	h	29,38	4,91
VEN24-PR-A.07.44.c	B.07.44.c	PITTURA INTRUMESCENTE PROTETTIVA RESISTENZA AL FUOCO REI 120	0,200	l	69,16	13,83
TOTALE:						23,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,28

Articolo: VEN24-05.22.43.00 [Q.22.43.00]

Formazione di staccionata in paletti di pino Ø 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,600	h	29,38	17,63
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.01.02.b	D.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	33,66	0,34
VEN24-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	0,080	l	1,48	0,12
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN24-PR-A.05.08.00	B.05.08.00	Paletti di pino Ø 10 cm	3,212	m	9,87	31,70
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	1,500	kg	1,08	1,62
TOTALE:						61,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,00

Articolo: VEN24-05.22.44.00 [Q.22.44.00]

Infissione dei pali in legno e/o materiale di riciclo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,250	h	31,67	7,92
VEN24-AT.08.04.d	D.08.04.d	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,130	h	65,30	8,49
VEN24-AT.04.03.00	D.04.03.00	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,130		67,83	8,82

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2924/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	31,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		40,26

Articolo: VEN24-05.22.45.00 [Q.22.45.00]

Fornitura e posa in opera di pannello di dimensioni 80 x 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,04	54,04
VEN24-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	1,000	h	53,29	53,29
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,100	m³	106,93	10,69
VEN24-PR-A.05.08.00	B.05.08.00	Paletti di pino Ø 10 cm	5,000	m	9,87	49,35
VEN24-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,020	m³	372,67	7,45
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,090	kg	1,39	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	1,500	kg	1,08	1,62
					TOTALE:	268,15
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	339,21

Articolo: VEN24-05.22.46.00 [Q.22.46.00]

Fornitura e posa in opera di travature in rovere di prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-AT.08.04.d	D.08.04.d	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	2,000	h	65,30	130,60
VEN24-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	2,000	h	88,87	177,74
VEN24-PR-A.05.07.b	B.05.07.b	TRAVI IN ROVERE	1,050	m³	1.270,00	1.333,50
VEN24-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	2,000	kg	1,39	2,78
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	4,000	h	1,87	7,48
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,000	h	5,60	22,40
					TOTALE:	1.924,10
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.433,99

Articolo: VEN24-05.23.01.00 [Q.23.01.00]

NOLEGGIO DI QUARTIERI IN LEGNO - COMPENSO GIORNALIERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,001	h	26,39	0,03
VEN24-PR-A.05.02.a	B.05.02.a	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 25 mm	0,006	m³	372,67	2,24
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,001	h	162,42	0,16
TOTALE:						2,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,07

Articolo: VEN24-05.23.03.00 [Q.23.03.00]

OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - "QUARTIERI" IN LEGNO"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	2,000	h	3,31	6,62
VEN24-PR-A.05.07.c	B.05.07.c	TRAVI IN ABETE	0,050	m³	2.115,72	105,79
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,000	kg	1,08	3,24
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,120	h	162,42	19,49
TOTALE:						145,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						184,23

Articolo: VEN24-05.23.04.00 [Q.23.04.00]

OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - PIANI DI CALPESTIO IN GRIGLIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,004	h	26,39	0,11
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,004	h	29,38	0,12
VEN24-PR-A.08.49.00	B.08.49.00	GRIGLIA ZINCATA - MAGLIA 15x76 mm	1,000	kg	3,08	3,08
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,004	h	162,42	0,65
TOTALE:						3,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,01

Articolo: VEN24-05.23.05.00 [Q.23.05.00]

MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI PASSERELLE PER OPERE PROVVISORIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,600	h	26,39	15,83
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2926/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,600	h	73,05	43,83
VEN24-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,120	h	49,09	5,89
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,600	h	162,42	97,45
TOTALE:						166,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						210,66

Articolo: VEN24-05.23.06.00 [Q.23.06.00]

RIMOZIONE PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO IMPALCATO IN LEGNO PASSERELLA PROVVISORIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,180	h	73,05	13,15
VEN24-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,180	h	162,42	29,24
TOTALE:						47,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,63

Articolo: VEN24-05.23.07.00 [Q.23.07.00]

REALIZZAZIONE DI CORDOLO MARGINALE DI CAMMINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,250	h	29,38	7,35
VEN24-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN24-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,020	m ³	350,00	7,00
TOTALE:						28,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,62

Articolo: VEN24-05.24.01.a [Q.24.01.a]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE FINO A 1 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,040	h	180,10	7,20
TOTALE:						8,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,45

Articolo: VEN24-05.24.01.b [Q.24.01.b]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE DA 1 M a 2 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,053	h	26,39	1,41
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,053	h	180,10	9,61
TOTALE:						11,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,94

Articolo: VEN24-05.24.02.a [Q.24.02.a]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 8 A 12 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,080	h	180,10	14,41
TOTALE:						16,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,90

Articolo: VEN24-05.24.02.b [Q.24.02.b]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 12 A 16 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	180,10	18,01
TOTALE:						20,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,12

Articolo: VEN24-05.24.02.c [Q.24.02.c]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 16 A 20 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,133	h	26,39	3,52
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,133	h	180,10	24,01
TOTALE:						27,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,83

Articolo: VEN24-05.24.02.d [Q.24.02.d]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 20 A 25 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,200	h	180,10	36,02
TOTALE:						41,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,24

Articolo: VEN24-05.24.02.e [Q.24.02.e]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 25 A 30 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,267	h	26,39	7,04
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,267	h	180,10	48,03
TOTALE:						55,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,66

Articolo: VEN24-05.24.02.f [Q.24.02.f]

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 30 A 40 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,400	h	180,10	72,04
TOTALE:						82,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,49

Articolo: VEN24-05.24.03.00 [Q.24.03.00]

FORNITURA E POSA DI PIANTE TAMERIX

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-PR-A.07.67.00	B.07.67.00	Pianta "Tamerix", a piè d'opera	1,000	cad	18,23	18,23
VEN24-PR-A.76.28.i	B.76.28.i	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE	2,000	cad	8,96	17,92
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,62	6,48
TOTALE:						60,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	77,09
--------------------------	-------

Articolo: VEN24-05.24.04.00 [Q.24.04.00]

FORNITURA E POSA DI Pianta ammophila littoralis

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.07.68.00	B.07.68.00	Pianta di ammophila littoralis (ammofila)	1,000	cad	0,95	0,95
VEN24-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,62	0,16
TOTALE:						1,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,15

Articolo: VEN24-05.24.05.00 [Q.24.05.00]

Trapianto di vegetazione igrofila

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,300	h	29,38	8,81
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	143,85	43,16
VEN24-PR-A.06.13.c	B.06.13.c	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,500	m²	3,67	1,84
TOTALE:						63,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,09

Articolo: VEN24-05.24.06.00 [Q.24.06.00]

Messa a dimora di pianta di vegetazione alofila

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.07.69.00	B.07.69.00	Pianta di vegetazione alofila (Spartina maritima, Puccinellia palustris, Artrocneum fruticosum, Juncus maritimus, Halimione Portulacoides, Limonium serotinum) a piè d'opera	1,000	cad	1,65	1,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,020	h	143,85	2,88
TOTALE:						5,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,48

Articolo: VEN24-21.01.01.a [Z.01.01.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m³	504,42	2,02
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,006	m³	487,85	2,93
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	3,400	kg	1,91	6,49
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						25,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,65

Articolo: VEN24-21.01.01.b [Z.01.01.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,150	h	29,38	4,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m³	487,85	0,49
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,960	kg	1,91	1,83
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						17,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,73

Articolo: VEN24-21.01.01.c [Z.01.01.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,014	h	29,38	0,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,014	h	26,39	0,37

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2931/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m ³	487,85	0,05
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,095	kg	1,91	0,18
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,002	h	51,45	0,10
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,002	h	46,91	0,09
TOTALE:						1,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,46

Articolo: VEN24-21.01.01.d [Z.01.01.d]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m ³	504,42	2,52
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,006	m ³	487,85	2,93
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,006	kg	3,06	0,02
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	1,890	kg	1,52	2,87
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,070	h	46,91	3,28
TOTALE:						22,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,97

Articolo: VEN24-21.01.01.e [Z.01.01.e]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m ³	504,42	1,01
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m ³	487,85	1,46
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2932/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,830	kg	1,52	1,26
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,070	h	46,91	3,28
					TOTALE:	17,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,67

Articolo: VEN24-21.01.01.f [Z.01.01.f]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m ³	487,85	0,05
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,001	kg	1,08	0,00
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,035	kg	1,52	0,05
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,004	h	51,45	0,21
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,004	h	46,91	0,19
					TOTALE:	1,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,61

Articolo: VEN24-21.01.01.g [Z.01.01.g]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m ³	504,42	2,02
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,006	m ³	487,85	2,93
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,002	kg	3,06	0,01
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	1,000	m ²	1,91	1,91
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2933/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						22,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,31

Articolo: VEN24-21.01.01.h [Z.01.01.h]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m ³	487,85	0,49
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	0,300	m ²	1,91	0,57
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						17,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,21

Articolo: VEN24-21.01.01.i [Z.01.01.i]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,015	h	29,38	0,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m ³	487,85	0,05
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,001	kg	1,08	0,00
VEN24-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	0,020	m ²	1,91	0,04
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,005	h	51,45	0,26

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2934/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,005	h	46,91	0,23
TOTALE:						1,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,70

Articolo: VEN24-21.01.01.j [Z.01.01.j]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m³	504,42	2,02
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,002	kg	3,06	0,01
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	1,890	kg	1,52	2,87
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,500	m	2,88	4,32
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						22,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,79

Articolo: VEN24-21.01.01.k [Z.01.01.k]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,780	kg	1,52	1,19
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,100	m	2,88	0,29
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,45	3,09
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	46,91	2,81
TOTALE:						15,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,47

Articolo: VEN24-21.01.01.l [Z.01.01.l]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,012	h	29,38	0,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,035	kg	1,52	0,05
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,012	m	2,88	0,03
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,004	h	51,45	0,21
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,004	h	46,91	0,19
TOTALE:						1,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,39

Articolo: VEN24-21.01.01.m [Z.01.01.m]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m ³	504,42	1,51
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,002	kg	3,06	0,01
VEN24-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	1,000	m ²	1,91	1,91
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,500	m	2,88	4,32
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,056	h	51,45	2,88
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,054	h	46,91	2,53
TOTALE:						21,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,17

Articolo: VEN24-21.01.01.n [Z.01.01.n]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2936/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	504,42	0,76
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	0,350	m²	1,91	0,67
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,235	m	2,88	0,68
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,056	h	51,45	2,88
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,054	h	46,91	2,53
TOTALE:						15,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,69

Articolo: VEN24-21.01.01.o [Z.01.01.o]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,013	h	29,38	0,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,013	h	26,39	0,33
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,020	kg	1,52	0,03
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,012	m	2,88	0,03
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,004	h	51,45	0,21
VEN24-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,004	h	46,91	0,19
TOTALE:						1,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,41

Articolo: VEN24-21.01.02.a [Z.01.02.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,018	m³	504,42	9,08
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,500	m	2,88	4,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2937/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,205	h	3,31	0,68
TOTALE:						27,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,14

Articolo: VEN24-21.01.02.b [Z.01.02.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,220	h	31,67	6,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m ³	504,42	2,02
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,150	kg	1,08	0,16
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,240	m	2,88	0,69
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,205	h	3,31	0,68
TOTALE:						16,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,78

Articolo: VEN24-21.01.02.c [Z.01.02.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,018	h	31,67	0,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,018	h	26,39	0,48
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,23
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,020	m	2,88	0,06
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
TOTALE:						1,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,63

Articolo: VEN24-21.01.03.a [Z.01.03.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	1,000	m ²	8,15	8,15
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	0,150	cad	9,38	1,41
TOTALE:						12,46

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2938/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	1,87
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		14,33

Articolo: VEN24-21.01.03.b [Z.01.03.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	0,110	m²	8,15	0,90
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	0,040	cad	9,38	0,38
TOTALE:						3,61
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150			0,54
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					4,15

Articolo: VEN24-21.01.03.c [Z.01.03.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	0,020	m²	8,15	0,16
VEN24-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	0,013	cad	9,38	0,12
TOTALE:						0,57
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150			0,09
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					0,66

Articolo: VEN24-21.01.04.a [Z.01.04.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.99.006.00	B.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40	0,154	cad	11,21	1,73
VEN24-PR-A.99.007.00	B.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	1,000	m²	9,75	9,75
TOTALE:						14,38
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150			2,16
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					16,54

Articolo: VEN24-21.01.04.b [Z.01.04.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.99.006.00	B.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40	0,046	cad	11,21	0,52
VEN24-PR-A.99.007.00	B.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	0,250	m²	9,75	2,44
TOTALE:						3,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,07

Articolo: VEN24-21.01.04.c [Z.01.04.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,003	h	26,39	0,08
VEN24-PR-A.99.006.00	B.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40	0,017	cad	11,21	0,19
VEN24-PR-A.99.007.00	B.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	0,020	m²	9,75	0,20
TOTALE:						0,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,66

Articolo: VEN24-21.01.05.a [Z.01.05.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,170	h	29,38	4,99
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,170	h	26,39	4,49
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,010	kg	3,06	0,03
VEN24-PR-A.99.008.00	B.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	0,354	cad	8,85	3,13
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	1,000	m²	2,03	2,03
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
TOTALE:						15,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,57

Articolo: VEN24-21.01.05.b [Z.01.05.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2940/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.99.008.00	B.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	0,090	cad	8,85	0,80
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	0,220	m²	2,03	0,45
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
TOTALE:						4,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,72

Articolo: VEN24-21.01.05.c [Z.01.05.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,003	h	29,38	0,09
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,003	h	26,39	0,08
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	3,06	0,00
VEN24-PR-A.99.008.00	B.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	0,010	cad	8,85	0,09
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	0,025	m²	2,03	0,05
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
TOTALE:						0,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,37

Articolo: VEN24-21.01.06.a [Z.01.06.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
VEN24-PR-A.99.010.00	B.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	1,000	m²	14,36	14,36
VEN24-PR-A.99.021.00	B.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	0,148	cad	22,84	3,38
TOTALE:						24,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,74

Articolo: VEN24-21.01.06.b [Z.01.06.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,029	h	31,67	0,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,028	h	26,39	0,74
VEN24-PR-A.99.010.00	B.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	0,250	m²	14,36	3,59

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2941/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.021.00	B.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	0,030	cad	22,84	0,69
TOTALE:						5,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,83

Articolo: VEN24-21.01.06.c [Z.01.06.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,009	h	31,67	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,009	h	26,39	0,24
VEN24-PR-A.99.010.00	B.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	0,020	m²	14,36	0,29
VEN24-PR-A.99.021.00	B.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	0,011	cad	22,84	0,25
TOTALE:						1,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,23

Articolo: VEN24-21.01.07.a [Z.01.07.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,35	121,50
VEN24-AT.03.07.a	D.03.07.a	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	120,90	120,90
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	106,93	160,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,145	h	80,05	11,59
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,36	83,36
TOTALE:						584,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	87,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						672,58

Articolo: VEN24-21.01.07.b [Z.01.07.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,180	h	31,67	5,70
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,180	h	26,39	4,75

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2942/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.03.07.a	D.03.07.a	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	120,90	120,90
					TOTALE:	131,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	19,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	151,05

Articolo: VEN24-21.01.07.c [Z.01.07.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	76,000	kg	1,35	102,60
VEN24-AT.03.07.b	D.03.07.b	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	106,40	106,40
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,280	m³	106,93	136,87
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,147	h	80,05	11,77
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,36	83,36
					TOTALE:	528,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	79,22
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	607,32

Articolo: VEN24-21.01.07.d [Z.01.07.d]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-AT.03.07.b	D.03.07.b	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	106,40	106,40
					TOTALE:	114,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	17,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	131,70

Articolo: VEN24-21.01.08.a [Z.01.08.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,807	h	31,67	88,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,35	121,50
VEN24-AT.03.07.c	D.03.07.c	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICI SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	129,31	129,31

VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	106,93	160,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,145	h	80,05	11,59
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,36	83,36
TOTALE:						674,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	101,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						775,36

Articolo: VEN24-21.01.08.b [Z.01.08.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-AT.03.07.c	D.03.07.c	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	129,31	129,31
TOTALE:						233,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	35,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						268,89

Articolo: VEN24-21.01.08.c [Z.01.08.c]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,730	h	31,67	86,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,700	h	26,39	71,25
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	76,000	kg	1,35	102,60
VEN24-AT.03.07.d	D.03.07.d	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	114,74	114,74
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,280	m³	106,93	136,87
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,145	h	80,05	11,61
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,36	83,36
TOTALE:						606,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	91,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						697,92

Articolo: VEN24-21.01.08.d [Z.01.08.d]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2944/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-AT.03.07.d	D.03.07.d	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	114,74	114,74
TOTALE:						201,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	30,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						232,12

Articolo: VEN24-21.01.09.a [Z.01.09.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	60,000	kg	1,35	81,00
VEN24-AT.03.07.e	D.03.07.e	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	1,000	cad/mese	58,19	58,19
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,900	m³	106,93	96,24
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,159	h	80,05	12,73
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,36	83,36
TOTALE:						418,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	62,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						481,41

Articolo: VEN24-21.01.09.b [Z.01.09.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,600	h	26,39	42,22
VEN24-AT.03.07.e	D.03.07.e	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	1,000	cad/mese	58,19	58,19
TOTALE:						151,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	22,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						173,74

Articolo: VEN24-21.01.10.a [Z.01.10.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,800	h	31,67	57,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,800	h	26,39	47,50
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,35	121,50
VEN24-AT.03.07.f	D.03.07.f	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	125,70	125,70

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2945/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	106,93	160,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,101	h	80,05	8,09
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,900	h	83,36	75,02
TOTALE:						595,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	89,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						684,50

Articolo: VEN24-21.01.10.b [Z.01.10.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,350	h	31,67	11,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,350	h	26,39	9,24
VEN24-AT.03.07.f	D.03.07.f	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	125,70	125,70
TOTALE:						146,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	21,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						167,92

Articolo: VEN24-21.01.11.a [Z.01.11.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,300	h	31,67	72,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,300	h	26,39	60,70
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,35	121,50
VEN24-AT.03.07.g	D.03.07.g	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	130,25	130,25
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	106,93	160,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,136	h	80,05	10,85
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,100	h	83,36	91,70
TOTALE:						648,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	97,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						745,48

Articolo: VEN24-21.01.11.b [Z.01.11.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2946/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-AT.03.07.g	D.03.07.g	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	130,25	130,25
TOTALE:						199,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	29,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						229,91

Articolo: VEN24-21.01.12.a [Z.01.12.a]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,35	121,50
VEN24-AT.03.07.h	D.03.07.h	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	102,47	102,47
VEN24-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	106,93	160,40
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,100	h	80,05	8,01
VEN24-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,767	h	83,36	63,94
TOTALE:						514,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	77,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						591,54

Articolo: VEN24-21.01.12.b [Z.01.12.b]

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,190	h	31,67	6,02
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,190	h	26,39	5,01
VEN24-AT.03.07.h	D.03.07.h	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	102,47	102,47
TOTALE:						113,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	17,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						130,53

Articolo: VEN24-21.01.13.00 [Z.01.13.00]

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53

VEN24-PR-A.99.120.00	B.99.120.00	TRANSENNA IN SCATOLARE	0,070	m	23,40	1,64
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	69,86	0,70
TOTALE:						3,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,03

Articolo: VEN24-21.01.14.00 [Z.01.14.00]

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.99.131.00	B.99.131.00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30	0,070	m	11,86	0,83
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	69,86	0,70
TOTALE:						2,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,43

Articolo: VEN24-21.01.15.00 [Z.01.15.00]

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.99.142.00	B.99.142.00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39	0,070	m	18,10	1,27
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	69,86	0,70
TOTALE:						2,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,93

Articolo: VEN24-21.01.16.00 [Z.01.16.00]

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,121	h	31,67	3,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
VEN24-PR-A.99.152.00	B.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	0,080	m	40,36	3,23
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,050	h	69,86	3,49
TOTALE:						13,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,47

Articolo: VEN24-21.01.17.00 [Z.01.17.00]

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.99.163.00	B.99.163.00	BARRIERA PREFABBRICATA	0,080	m	46,58	3,73
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,058	h	69,86	4,05
TOTALE:						15,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,29

Articolo: VEN24-21.01.18.00 [Z.01.18.00]

NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.174.00	B.99.174.00	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO	0,080	m	15,10	1,21
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	69,86	0,70
TOTALE:						3,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,53

Articolo: VEN24-21.01.19.00 [Z.01.19.00]

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.99.179.00	B.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI	0,080	m	5,48	0,44
TOTALE:						1,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,17

Articolo: VEN24-21.01.20.00 [Z.01.20.00]

DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2949/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,025	m ³	504,42	12,61
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,900	kg	1,35	6,62
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	2,000	m ²	1,91	3,82
					TOTALE:	26,06
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,97

Articolo: VEN24-21.01.21.00 [Z.01.21.00]

DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.99.180.00	B.99.180.00	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO	0,500	m	5,63	2,82
					TOTALE:	4,56
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,24

Articolo: VEN24-21.01.22.00 [Z.01.22.00]

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,030	h	29,38	0,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.181.00	B.99.181.00	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE	1,000	cad	5,29	5,29
					TOTALE:	6,70
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,71

Articolo: VEN24-21.01.23.a [Z.01.23.a]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.182.00	B.99.182.00	DELINEATORE DI MARGINE	0,083	cad	8,44	0,70
					TOTALE:	4,52
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,20

Articolo: VEN24-21.01.23.b [Z.01.23.b]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.183.00	B.99.183.00	DELINEATORE DI GALLERIA	0,083	cad	34,24	2,84
TOTALE:						6,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,66

Articolo: VEN24-21.01.23.c [Z.01.23.c]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.184.00	B.99.184.00	DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA	0,083	cad	18,80	1,56
TOTALE:						5,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,19

Articolo: VEN24-21.01.23.d [Z.01.23.d]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.185.00	B.99.185.00	DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE	0,083	cad	71,96	5,97
TOTALE:						9,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,26

Articolo: VEN24-21.01.23.e [Z.01.23.e]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.186.00	B.99.186.00	DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T	0,083	cad	71,96	5,97
TOTALE:						9,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,26

Articolo: VEN24-21.01.23.f [Z.01.23.f]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.187.00	B.99.187.00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO	0,083	cad	18,95	1,57
TOTALE:						5,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,20

Articolo: VEN24-21.01.23.g [Z.01.23.g]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.188.00	B.99.188.00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO	0,083	cad	43,08	3,58
TOTALE:						7,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,51

Articolo: VEN24-21.01.23.h [Z.01.23.h]

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,130	h	29,38	3,82
VEN24-PR-A.99.189.00	B.99.189.00	DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO	0,083	cad	23,82	1,98
TOTALE:						5,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,67

Articolo: VEN24-21.01.24.a [Z.01.24.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.99.190.00	B.99.190.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3	1,000	cad	46,08	46,08
TOTALE:						54,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	8,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,33

Articolo: VEN24-21.01.24.b [Z.01.24.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.99.191.00	B.99.191.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5	1,000	cad	55,03	55,03
TOTALE:						63,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,62

Articolo: VEN24-21.01.24.c [Z.01.24.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,140	h	26,39	3,69
VEN24-PR-A.99.192.00	B.99.192.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7	1,000	cad	63,64	63,64
TOTALE:						71,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	10,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,52

Articolo: VEN24-21.01.25.a [Z.01.25.a]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.99.193.00	B.99.193.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,47	1,47
TOTALE:						3,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,06

Articolo: VEN24-21.01.25.b [Z.01.25.b]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.99.194.00	B.99.194.00	CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	3,08	3,08
TOTALE:						5,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,91

Articolo: VEN24-21.01.25.c [Z.01.25.c]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.195.00	B.99.195.00	CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	4,25	4,25
TOTALE:						7,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,27

Articolo: VEN24-21.01.25.d [Z.01.25.d]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.196.00	B.99.196.00	CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	9,27	9,27
TOTALE:						12,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,04

Articolo: VEN24-21.01.25.e [Z.01.25.e]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.197.00	B.99.197.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	2,25	2,25
TOTALE:						4,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,61

Articolo: VEN24-21.01.25.f [Z.01.25.f]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.198.00	B.99.198.00	CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	5,96	5,96
TOTALE:						8,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,24

Articolo: VEN24-21.01.25.g [Z.01.25.g]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.199.00	B.99.199.00	CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	12,52	12,52
TOTALE:						15,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,78

Articolo: VEN24-21.01.25.h [Z.01.25.h]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.200.00	B.99.200.00	CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,11	2,11
TOTALE:						3,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,45

Articolo: VEN24-21.01.25.i [Z.01.25.i]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.201.00	B.99.201.00	CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	3,08	3,08
TOTALE:						4,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,57

Articolo: VEN24-21.01.25.j [Z.01.25.j]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.202.00	B.99.202.00	CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,05	5,05
TOTALE:						6,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,83

Articolo: VEN24-21.01.25.k [Z.01.25.k]

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.203.00	B.99.203.00	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,16	5,16
TOTALE:						8,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,32

Articolo: VEN24-21.01.26.a [Z.01.26.a]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.204.00	B.99.204.00	c	1,000	cad	1,53	1,53
TOTALE:						3,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,78

Articolo: VEN24-21.01.26.b [Z.01.26.b]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.205.00	B.99.205.00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	3,31	3,31
TOTALE:						5,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,83

Articolo: VEN24-21.01.26.c [Z.01.26.c]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.206.00	B.99.206.00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	6,58	6,58
TOTALE:						9,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,95

Articolo: VEN24-21.01.26.d [Z.01.26.d]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.207.00	B.99.207.00	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,25	2,25
TOTALE:						4,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,61

Articolo: VEN24-21.01.26.e [Z.01.26.e]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.208.00	B.99.208.00	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,66	5,66
TOTALE:						8,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,89

Articolo: VEN24-21.01.26.f [Z.01.26.f]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.209.00	B.99.209.00	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	12,52	12,52
TOTALE:						15,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,78

Articolo: VEN24-21.01.26.g [Z.01.26.g]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.210.00	B.99.210.00	CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,22	2,22
TOTALE:						3,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,58

Articolo: VEN24-21.01.26.h [Z.01.26.h]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.211.00	B.99.211.00	CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	3,02	3,02
TOTALE:						4,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,50

Articolo: VEN24-21.01.26.i [Z.01.26.i]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.212.00	B.99.212.00	CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,25	5,25
TOTALE:						8,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,42

Articolo: VEN24-21.01.26.j [Z.01.26.j]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.213.00	B.99.213.00	CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM	1,000	cad	5,99	5,99
TOTALE:						8,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,27

Articolo: VEN24-21.01.26.k [Z.01.26.k]

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.214.00	B.99.214.00	CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM	1,000	cad	3,31	3,31
TOTALE:						5,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,83

Articolo: VEN24-21.01.27.a [Z.01.27.a]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.215.00	B.99.215.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,68	1,68
TOTALE:						3,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,96

Articolo: VEN24-21.01.27.b [Z.01.27.b]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.216.00	B.99.216.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,88	2,88
TOTALE:						4,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,34

Articolo: VEN24-21.01.27.c [Z.01.27.c]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.217.00	B.99.217.00	CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	4,88	4,88
TOTALE:						6,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,64

Articolo: VEN24-21.01.27.d [Z.01.27.d]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.218.00	B.99.218.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	8,78	8,78
TOTALE:						11,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,48

Articolo: VEN24-21.01.27.e [Z.01.27.e]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.219.00	B.99.219.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,45	2,45
TOTALE:						4,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,84

Articolo: VEN24-21.01.27.f [Z.01.27.f]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.220.00	B.99.220.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	6,93	6,93
TOTALE:						9,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,35

Articolo: VEN24-21.01.27.g [Z.01.27.g]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.221.00	B.99.221.00	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	12,64	12,64
TOTALE:						15,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,92

Articolo: VEN24-21.01.27.h [Z.01.27.h]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.222.00	B.99.222.00	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM	1,000	cad	2,18	2,18
TOTALE:						3,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,53

Articolo: VEN24-21.01.27.i [Z.01.27.i]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.223.00	B.99.223.00	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM	1,000	cad	3,08	3,08
TOTALE:						4,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,57

Articolo: VEN24-21.01.27.j [Z.01.27.j]

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.224.00	B.99.224.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM	1,000	cad	4,90	4,90
TOTALE:						6,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,66

Articolo: VEN24-21.01.28.a [Z.01.28.a]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.225.00	B.99.225.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,60	1,60
TOTALE:						3,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,86

Articolo: VEN24-21.01.28.b [Z.01.28.b]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.226.00	B.99.226.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	1,89	1,89
TOTALE:						3,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,20

Articolo: VEN24-21.01.28.c [Z.01.28.c]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.227.00	B.99.227.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,31	2,31
TOTALE:						4,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,68

Articolo: VEN24-21.01.28.d [Z.01.28.d]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.228.00	B.99.228.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	5,96	5,96
TOTALE:						8,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,24

Articolo: VEN24-21.01.28.e [Z.01.28.e]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.229.00	B.99.229.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	8,61	8,61
TOTALE:						11,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,28

Articolo: VEN24-21.01.28.f [Z.01.28.f]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.230.00	B.99.230.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,86	1,86
TOTALE:						3,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,16

Articolo: VEN24-21.01.28.g [Z.01.28.g]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.231.00	B.99.231.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	2,13	2,13
TOTALE:						3,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,47

Articolo: VEN24-21.01.28.h [Z.01.28.h]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.232.00	B.99.232.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,65	2,65
TOTALE:						4,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,07

Articolo: VEN24-21.01.28.i [Z.01.28.i]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.233.00	B.99.233.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	6,95	6,95
TOTALE:						9,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,37

Articolo: VEN24-21.01.28.j [Z.01.28.j]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.234.00	B.99.234.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	11,24	11,24
TOTALE:						14,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,31

Articolo: VEN24-21.01.28.k [Z.01.28.k]

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.235.00	B.99.235.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM	1,000	cad	2,65	2,65
TOTALE:						4,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,07

Articolo: VEN24-21.01.29.a [Z.01.29.a]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.236.00	B.99.236.00	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,56	1,56
TOTALE:						3,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,82

Articolo: VEN24-21.01.29.b [Z.01.29.b]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.237.00	B.99.237.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	1,81	1,81
TOTALE:						3,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,11

Articolo: VEN24-21.01.29.c [Z.01.29.c]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.238.00	B.99.238.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,00	2,00
TOTALE:						3,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,32

Articolo: VEN24-21.01.29.d [Z.01.29.d]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.239.00	B.99.239.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	5,94	5,94
TOTALE:						8,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,21

Articolo: VEN24-21.01.29.e [Z.01.29.e]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.240.00	B.99.240.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	8,74	8,74
TOTALE:						11,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,43

Articolo: VEN24-21.01.29.f [Z.01.29.f]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.241.00	B.99.241.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,80	1,80
TOTALE:						3,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,09

Articolo: VEN24-21.01.29.g [Z.01.29.g]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.242.00	B.99.242.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	2,24	2,24
TOTALE:						4,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,60

Articolo: VEN24-21.01.29.h [Z.01.29.h]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.243.00	B.99.243.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,65	2,65
TOTALE:						4,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,07

Articolo: VEN24-21.01.29.i [Z.01.29.i]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.244.00	B.99.244.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	6,96	6,96
TOTALE:						9,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,39

Articolo: VEN24-21.01.29.j [Z.01.29.j]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-PR-A.99.245.00	B.99.245.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	11,24	11,24
TOTALE:						14,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,31

Articolo: VEN24-21.01.29.k [Z.01.29.k]

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-PR-A.99.246.00	B.99.246.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM	1,000	cad	3,44	3,44
TOTALE:						5,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,98

Articolo: VEN24-21.01.30.a [Z.01.30.a]

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.247.00	B.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I	0,090	cad	10,37	0,93
TOTALE:						3,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,60

Articolo: VEN24-21.01.30.b [Z.01.30.b]

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.248.00	B.99.248.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	0,090	cad	14,91	1,34
TOTALE:						3,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,07

Articolo: VEN24-21.01.30.c [Z.01.30.c]

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.249.00	B.99.249.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	0,090	cad	33,75	3,04
TOTALE:						5,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,03

Articolo: VEN24-21.01.30.d [Z.01.30.d]

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.250.00	B.99.250.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	0,090	cad	17,41	1,57
TOTALE:						3,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,34

Articolo: VEN24-21.01.30.e [Z.01.30.e]

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.251.00	B.99.251.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	0,090	cad	21,17	1,91
TOTALE:						4,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,73

Articolo: VEN24-21.01.30.f [Z.01.30.f]

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.252.00	B.99.252.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II	0,090	cad	46,27	4,16
TOTALE:						6,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,31

Articolo: VEN24-21.01.31.a [Z.01.31.a]

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.011.00	B.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I	0,090	cad	18,15	1,63
TOTALE:						3,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,40

Articolo: VEN24-21.01.31.b [Z.01.31.b]

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.012.00	B.99.012.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I	0,090	cad	31,83	2,86
TOTALE:						5,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,82

Articolo: VEN24-21.01.31.c [Z.01.31.c]

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	0,090	cad	17,42	1,57
TOTALE:						3,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,34

Articolo: VEN24-21.01.31.d [Z.01.31.d]

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	0,090	cad	36,25	3,26
TOTALE:						5,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,28

Articolo: VEN24-21.01.32.a [Z.01.32.a]

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-A.99.015.00	B.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM	0,090	cad	60,02	5,40
TOTALE:						7,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,19

Articolo: VEN24-21.01.32.b [Z.01.32.b]

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.99.016.00	B.99.016.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM	0,083	cad	230,34	19,12
TOTALE:						21,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,02

Articolo: VEN24-21.01.33.a [Z.01.33.a]

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.99.017.00	B.99.017.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM	0,081	cad	386,21	31,28
TOTALE:						33,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,01

Articolo: VEN24-21.01.33.b [Z.01.33.b]

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.99.018.00	B.99.018.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM	0,081	cad	502,23	40,58
TOTALE:						43,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,70

Articolo: VEN24-21.01.33.c [Z.01.33.c]

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.99.019.00	B.99.019.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM	0,082	cad	414,87	33,81
TOTALE:						36,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,92

Articolo: VEN24-21.01.33.d [Z.01.33.d]

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.99.020.00	B.99.020.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM	0,081	cad	584,25	47,32
TOTALE:						49,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	7,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,45

Articolo: VEN24-21.01.34.a [Z.01.34.a]

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.99.022.00	B.99.022.00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA	0,081	cad	3.076,24	249,18
TOTALE:						253,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	37,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						291,28

Articolo: VEN24-21.01.34.b [Z.01.34.b]

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,140	h	29,38	4,11
VEN24-PR-A.99.023.00	B.99.023.00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO	0,081	cad	3.227,46	262,72
TOTALE:						266,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	40,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						306,85

Articolo: VEN24-21.01.35.a [Z.01.35.a]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-PR-A.99.024.00	B.99.024.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE	0,080	cad	11,75	0,94
TOTALE:						3,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,45

Articolo: VEN24-21.01.35.b [Z.01.35.b]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,075	h	29,38	2,20
VEN24-PR-A.99.025.00	B.99.025.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA	0,080	cad	7,41	0,59
TOTALE:						2,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,21

Articolo: VEN24-21.01.35.c [Z.01.35.c]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.99.026.00	B.99.026.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI	0,080	cad	8,22	0,66
TOTALE:						3,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,46

Articolo: VEN24-21.01.35.d [Z.01.35.d]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-PR-A.99.027.00	B.99.027.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO	0,090	cad	23,46	2,11
TOTALE:						4,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,13

Articolo: VEN24-21.01.35.e [Z.01.35.e]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,090	h	29,38	2,64
VEN24-PR-A.99.028.00	B.99.028.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	0,083	cad	151,31	12,56
TOTALE:						15,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,48

Articolo: VEN24-21.01.35.f [Z.01.35.f]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-A.99.029.00	B.99.029.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120	0,080	cad	9,05	0,72
TOTALE:						3,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,81

Articolo: VEN24-21.01.35.g [Z.01.35.g]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-A.99.030.00	B.99.030.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135	0,080	cad	9,05	0,72
TOTALE:						3,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,81

Articolo: VEN24-21.01.35.h [Z.01.35.h]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-A.99.031.00	B.99.031.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180	0,082	cad	10,07	0,83
TOTALE:						3,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,93

Articolo: VEN24-21.01.35.i [Z.01.35.i]

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,088	h	29,38	2,59
VEN24-PR-A.99.033.00	B.99.033.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200	0,082	cad	11,41	0,94
TOTALE:						3,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,06

Articolo: VEN24-21.01.36.a [Z.01.36.a]

SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,027	h	29,38	0,79
VEN24-PR-A.99.034.00	B.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	0,080	cad	8,42	0,67
TOTALE:						1,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,68

Articolo: VEN24-21.01.36.b [Z.01.36.b]

SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,028	h	29,38	0,82
VEN24-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	0,080	cad	4,28	0,34
TOTALE:						1,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,33

Articolo: VEN24-21.01.37.a [Z.01.37.a]

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,317	h	29,38	9,31
VEN24-PR-A.99.036.00	B.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI	0,080	h	3,37	0,27
TOTALE:						9,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,02

Articolo: VEN24-21.01.37.b [Z.01.37.b]

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,112	h	29,38	3,29
VEN24-PR-A.99.036.00	B.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI	0,020	h	3,37	0,07
TOTALE:						3,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,86

Articolo: VEN24-21.01.38.a [Z.01.38.a]

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-PR-A.99.037.00	B.99.037.00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	0,080	cad	380,00	30,40
TOTALE:						33,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,02

Articolo: VEN24-21.01.38.b [Z.01.38.b]

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,082	h	29,38	2,41
VEN24-PR-A.99.037.00	B.99.037.00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	0,020	cad	380,00	7,60
TOTALE:						10,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,51

Articolo: VEN24-21.01.39.a [Z.01.39.a]

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.99.038.00	B.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	0,081	cad	140,32	11,37
TOTALE:						16,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,16

Articolo: VEN24-21.01.39.b [Z.01.39.b]

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,180	h	29,38	5,29
VEN24-PR-A.99.039.00	B.99.039.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	0,080	cad	153,17	12,25
TOTALE:						17,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,17

Articolo: VEN24-21.01.39.c [Z.01.39.c]

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,018	h	29,38	0,53
VEN24-PR-A.99.038.00	B.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	0,020	cad	140,32	2,81
TOTALE:						3,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,84

Articolo: VEN24-21.01.39.d [Z.01.39.d]

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,018	h	29,38	0,51
VEN24-PR-A.99.039.00	B.99.039.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	0,020	cad	153,17	3,06
TOTALE:						3,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,11

Articolo: VEN24-21.01.40.00 [Z.01.40.00]

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,315	h	31,67	41,65
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,400	h	29,38	41,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,400	h	26,39	36,95
VEN24-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	20,000	m	2,10	42,00
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	4,000	cad	9,61	38,44
VEN24-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	8,000	cad	0,50	4,00
TOTALE:						204,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	30,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						234,80

Articolo: VEN24-21.01.41.00 [Z.01.41.00]

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,100	h	31,67	34,84
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,100	h	29,38	32,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,152	h	26,39	30,40
VEN24-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	16,000	m	2,10	33,60
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	4,000	cad	9,61	38,44
VEN24-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	8,000	cad	0,50	4,00
TOTALE:						173,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	26,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						199,64

Articolo: VEN24-21.01.42.00 [Z.01.42.00]

COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,190	h	26,39	5,01
VEN24-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	5,000	m	2,10	10,50
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	1,000	cad	9,61	9,61
VEN24-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	2,000	cad	0,50	1,00
TOTALE:						38,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,08

Articolo: VEN24-21.01.43.00 [Z.01.43.00]

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,260	h	31,67	8,23
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,255	h	29,38	7,49
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	5,000	m	2,10	10,50
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	1,000	cad	9,61	9,61
VEN24-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	2,000	cad	0,50	1,00
TOTALE:						43,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,94

Articolo: VEN24-21.01.44.00 [Z.01.44.00]

DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	1,000	cad	9,61	9,61
TOTALE:						27,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,17

Articolo: VEN24-21.01.45.a [Z.01.45.a]

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	1,000	m	0,97	0,97
TOTALE:						2,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,45

Articolo: VEN24-21.01.45.b [Z.01.45.b]

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.044.00	B.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	1,000	m	1,32	1,32
TOTALE:						2,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,85

Articolo: VEN24-21.01.45.c [Z.01.45.c]

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	1,000	m	2,10	2,10
TOTALE:						3,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,12

Articolo: VEN24-21.01.45.d [Z.01.45.d]

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.99.045.00	B.99.045.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ	1,000	m	2,50	2,50
TOTALE:						4,24

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2978/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	0,64
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4,88

Articolo: VEN24-21.01.46.a [Z.01.46.a]

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.046.00	B.99.046.00	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ	1,000	m	1,57	1,57
TOTALE:						2,73
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,41
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,14

Articolo: VEN24-21.01.46.b [Z.01.46.b]

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.047.00	B.99.047.00	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ	1,000	m	1,68	1,68
TOTALE:						2,84
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,43
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				3,27

Articolo: VEN24-21.01.46.c [Z.01.46.c]

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.048.00	B.99.048.00	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ	1,000	m	2,12	2,12
TOTALE:						3,60
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,54
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				4,14

Articolo: VEN24-21.01.46.d [Z.01.46.d]

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2979/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,030	h	26,39	0,79
VEN24-PR-A.99.049.00	B.99.049.00	CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ	1,000	m	2,50	2,50
TOTALE:						4,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,88

Articolo: VEN24-21.01.47.00 [Z.01.47.00]

COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,082	h	31,67	2,60
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,080	h	26,39	2,11
VEN24-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN24-PR-A.99.050.00	B.99.050.00	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ	3,000	m	1,13	3,39
TOTALE:						8,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,30

Articolo: VEN24-21.01.48.a [Z.01.48.a]

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,312	h	31,67	9,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,310	h	26,39	8,18
VEN24-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN24-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	3,150	m	0,97	3,06
TOTALE:						21,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,28

Articolo: VEN24-21.01.48.b [Z.01.48.b]

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,380	h	31,67	12,03
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,390	h	26,39	10,29
VEN24-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN24-PR-A.99.044.00	B.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	3,150	m	1,32	4,16
TOTALE:						27,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,51

Articolo: VEN24-21.01.48.c [Z.01.48.c]

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,565	h	31,67	17,89
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,565	h	26,39	14,91
VEN24-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	3,150	m	2,10	6,62
VEN24-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	2,000	cad	0,50	1,00
TOTALE:						40,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,48

Articolo: VEN24-21.01.49.00 [Z.01.49.00]

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	2,000	h	29,38	58,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,363	h	26,39	35,97
VEN24-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN24-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	15,000	m	0,97	14,55
VEN24-PR-A.99.051.00	B.99.051.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	1,000	cad	5,33	5,33
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,050	h	61,00	3,05
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,300	h	56,91	17,07
TOTALE:						198,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	29,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						228,77

Articolo: VEN24-21.01.50.00 [Z.01.50.00]

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,000	h	29,38	88,14
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,485	h	26,39	65,58
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	2,000	cad	9,61	19,22
VEN24-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	4,000	cad	0,43	1,72
VEN24-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	25,000	m	0,97	24,25
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,100	h	61,00	6,10
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,800	h	56,91	45,53
TOTALE:						345,55

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2981/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	51,83
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		397,38

Articolo: VEN24-21.01.51.00 [Z.01.51.00]

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,414	h	29,38	100,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,000	h	26,39	79,17
VEN24-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	2,000	cad	9,61	19,22
VEN24-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN24-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	30,000	m	0,97	29,10
VEN24-PR-A.99.044.00	B.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	50,000	m	1,32	66,00
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,200	h	61,00	12,20
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	2,000	h	56,91	113,82
TOTALE:						531,58
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150			79,74
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					611,32

Articolo: VEN24-21.01.52.00 [Z.01.52.00]

DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,200	h	29,38	5,88
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.99.051.00	B.99.051.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	1,000	cad	5,33	5,33
TOTALE:						22,82
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150			3,42
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:					26,24

Articolo: VEN24-21.01.53.a [Z.01.53.a]

DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,39
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.99.052.00	B.99.052.00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50	1,000	m	0,74	0,74
TOTALE:						3,19
	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150			0,48

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,67
--------------------------	------

Articolo: VEN24-21.01.53.b [Z.01.53.b]

DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,063	h	26,39	1,65
VEN24-PR-A.99.053.00	B.99.053.00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75	1,000	m	1,38	1,38
TOTALE:						5,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,04

Articolo: VEN24-21.01.54.a [Z.01.54.a]

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,297	h	26,39	7,84
VEN24-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN24-PR-A.99.055.00	B.99.055.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ	8,000	m	0,60	4,80
TOTALE:						22,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,73

Articolo: VEN24-21.01.54.b [Z.01.54.b]

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,329	h	31,67	10,43
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,310	h	26,39	8,18
VEN24-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN24-PR-A.99.056.00	B.99.056.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ	8,000	m	0,95	7,60
TOTALE:						27,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,20

Articolo: VEN24-21.01.54.c [Z.01.54.c]

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2983/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,476	h	31,67	15,06
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,480	h	26,39	12,67
VEN24-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN24-PR-A.99.057.00	B.99.057.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ	8,000	m	1,34	10,72
TOTALE:						39,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,28

Articolo: VEN24-21.01.55.00 [Z.01.55.00]

PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,327	h	26,39	8,63
VEN24-PR-A.99.058.00	B.99.058.00	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI	1,000	cad	15,10	15,10
TOTALE:						33,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,94

Articolo: VEN24-21.01.57.a [Z.01.57.a]

POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.99.059.00	B.99.059.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM	1,000	cad	38,44	38,44
VEN24-PR-A.99.060.00	B.99.060.00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM	1,000	cad	20,05	20,05
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,00	1,83
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,070	h	56,91	3,98
TOTALE:						81,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	12,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,98

Articolo: VEN24-21.01.57.b [Z.01.57.b]

POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.99.061.00	B.99.061.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM	1,000	cad	50,44	50,44
VEN24-PR-A.99.062.00	B.99.062.00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM	1,000	cad	25,09	25,09
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,00	1,83

VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,092	h	56,91	5,24
TOTALE:						100,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	15,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,02

Articolo: VEN24-21.01.58.a [Z.01.58.a]

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,307	h	31,67	9,72
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92
VEN24-PR-A.14.02.b	B.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	4,46	4,46
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
TOTALE:						25,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,06

Articolo: VEN24-21.01.58.b [Z.01.58.b]

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,440	h	31,67	13,93
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,435	h	26,39	11,48
VEN24-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	1,000	m	6,55	6,55
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
TOTALE:						35,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,40

Articolo: VEN24-21.01.58.c [Z.01.58.c]

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.14.02.b	B.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	4,46	4,46
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,080	h	61,00	4,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,400	h	56,91	22,76
TOTALE:						64,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,96

Articolo: VEN24-21.01.58.d [Z.01.58.d]

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	1,000	m	6,55	6,55
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,080	h	61,00	4,88
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,496	h	56,91	28,23
TOTALE:						71,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	10,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,65

Articolo: VEN24-21.01.59.a [Z.01.59.a]

RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.10.03.d	B.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm	1,000	m	9,32	9,32
TOTALE:						16,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,10

Articolo: VEN24-21.01.59.b [Z.01.59.b]

RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,144	h	31,67	4,56
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
VEN24-PR-A.10.03.e	B.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm	1,000	m	13,73	13,73
TOTALE:						21,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,98

Articolo: VEN24-21.01.59.c [Z.01.59.c]

RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,140	h	31,67	4,43

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2986/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,138	h	26,39	3,64
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	1,000	m	22,03	22,03
					TOTALE:	30,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,52
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,62

Articolo: VEN24-21.01.59.d [Z.01.59.d]

RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.10.03.d	B.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm	1,000	m	9,32	9,32
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,078	h	61,00	4,76
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	56,91	11,38
					TOTALE:	54,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	8,18
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	62,68

Articolo: VEN24-21.01.59.e [Z.01.59.e]

RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.10.03.e	B.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm	1,000	m	13,73	13,73
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,091	h	61,00	5,55
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	56,91	11,38
					TOTALE:	59,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	8,96
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,66

Articolo: VEN24-21.01.59.f [Z.01.59.f]

RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	1,000	m	22,03	22,03
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,092	h	61,00	5,61
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	56,91	11,38
					TOTALE:	68,06

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2987/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	10,21
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		78,27

Articolo: VEN24-21.01.60.00 [Z.01.60.00]

ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,618	h	31,67	177,92
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,000	h	26,39	131,95
VEN24-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	15,000	m	6,55	98,25
VEN24-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	20,000	kg	10,55	211,00
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,00	30,50
VEN24-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	56,91	11,38
TOTALE:						661,00
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150		99,15
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				760,15

Articolo: VEN24-21.01.61.00 [Z.01.61.00]

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,000	h	29,38	29,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	8,000	m³	0,77	6,16
VEN24-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	1,948	h	117,27	228,44
TOTALE:						290,37
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150		43,56
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				333,93

Articolo: VEN24-21.01.62.a [Z.01.62.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 12 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,410	h	31,67	107,99
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	3,500	h	29,38	102,83
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,500	h	26,39	92,37
VEN24-PR-A.09.07.a	B.09.07.a	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000	1,000	cad	832,17	832,17
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	8,000	m	22,03	176,24
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,00	61,00
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	3,000	h	80,05	240,15
TOTALE:						1.612,75
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150		241,91

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.854,66
--------------------------	----------

Articolo: VEN24-21.01.62.b [Z.01.62.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 20 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,000	h	31,67	126,68
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	4,000	h	29,38	117,52
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,000	h	26,39	105,56
VEN24-PR-A.09.07.b	B.09.07.b	FOSSA IMHOFF caoacità litri 4500	1,000	cad	1.200,62	1.200,62
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	8,000	m	22,03	176,24
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,00	61,00
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	3,000	h	80,05	240,15
TOTALE:						2.027,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	304,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.331,94

Articolo: VEN24-21.01.62.c [Z.01.62.c]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 35 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	5,000	h	31,67	158,35
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	5,000	h	29,38	146,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,640	h	26,39	122,45
VEN24-PR-A.09.07.c	B.09.07.c	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000	1,000	cad	2.144,45	2.144,45
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	8,000	m	22,03	176,24
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,00	61,00
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	3,000	h	80,05	240,15
TOTALE:						3.049,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	457,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.506,97

Articolo: VEN24-21.01.63.a [Z.01.63.a]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 5 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,500	h	31,67	47,51
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	1,500	h	29,38	44,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,500	h	26,39	39,59
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,35	20,25
VEN24-PR-A.09.15.i	B.09.15.i	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15	1,000	cad	448,98	448,98

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2989/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.09.16.v	B.09.16.v	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=50 e spessore cm 15	1,000	cad	223,30	223,30
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	5,000	m	22,03	110,15
VEN24-PR-B.02.03.c	C.02.03.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	0,220	m³	112,70	24,79
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,00	1,83
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,883	h	80,05	70,68
					TOTALE:	1.031,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	154,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.185,82

Articolo: VEN24-21.01.63.b [Z.01.63.b]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 10 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,900	h	31,67	28,50
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,900	h	29,38	26,44
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,860	h	26,39	22,70
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,35	20,25
VEN24-PR-A.09.15.i	B.09.15.i	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15	3,000	cad	448,98	1.346,94
VEN24-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	5,000	m	22,03	110,15
VEN24-PR-B.02.03.c	C.02.03.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	0,220	m³	112,70	24,79
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,00	1,83
VEN24-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,05	32,02
					TOTALE:	1.613,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	242,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.855,66

Articolo: VEN24-21.01.64.00 [Z.01.64.00]

LAMPEGGIATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.99.063.00	B.99.063.00	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE	0,050	cad	12,00	0,60
					TOTALE:	1,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,17
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,32

Articolo: VEN24-21.01.65.00 [Z.01.65.00]

LAMPADA PORTATILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.99.064.00	B.99.064.00	LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE	0,003	cad	193,02	0,62
TOTALE:						0,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,71

Articolo: VEN24-21.01.66.00 [Z.01.66.00]

ILLUMINAZIONE FISSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,111	h	29,38	3,26
VEN24-PR-A.99.066.a	B.99.066.a	TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v	0,005	cad	473,52	2,13
VEN24-PR-A.99.067.00	B.99.067.00	CAVO PER POSA MOBILE	1,000	m	1,45	1,45
VEN24-PR-A.99.068.00	B.99.068.00	FARETTO IP65 DA 60 W	0,200	cad	29,12	5,82
TOTALE:						12,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,56

Articolo: VEN24-21.01.67.a [Z.01.67.a]

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.99.069.00	B.99.069.00	FARO ALOGENO 500 W IP 65	0,044	cad	25,19	1,11
TOTALE:						1,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,31

Articolo: VEN24-21.01.67.b [Z.01.67.b]

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,001	h	29,38	0,03
VEN24-PR-A.99.070.00	B.99.070.00	FARO ALOGENO 1000 W IP 65	0,052	cad	36,19	1,88
TOTALE:						1,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,20

Articolo: VEN24-21.01.67.c [Z.01.67.c]

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-PR-A.99.071.00	B.99.071.00	FARO ALOGENO 1500 W IP 65	0,057	cad	41,45	2,36
TOTALE:						2,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,78

Articolo: VEN24-21.01.68.00 [Z.01.68.00]

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-PR-A.99.072.00	B.99.072.00	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65	0,040	cad	86,98	3,48
TOTALE:						3,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,00

Articolo: VEN24-21.01.70.a [Z.01.70.a]

LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.99.073.00	B.99.073.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ	1,000	m	1,36	1,36
TOTALE:						2,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,97

Articolo: VEN24-21.01.70.b [Z.01.70.b]

LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,58
VEN24-PR-A.99.074.00	B.99.074.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ	1,000	m	1,84	1,84
TOTALE:						3,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,51

Articolo: VEN24-21.01.70.c [Z.01.70.c]

LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.99.075.00	B.99.075.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X6 MMQ	1,000	m	2,54	2,54
TOTALE:						3,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,32

Articolo: VEN24-21.01.70.d [Z.01.70.d]

LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.99.077.00	B.99.077.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ	1,000	m	3,88	3,88
TOTALE:						5,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,87

Articolo: VEN24-21.01.70.e [Z.01.70.e]

LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,020	h	29,38	0,59
VEN24-PR-A.99.078.00	B.99.078.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ	1,000	m	5,29	5,29
TOTALE:						6,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,49

Articolo: VEN24-21.01.71.a [Z.01.71.a]

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.99.079.00	B.99.079.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6	0,080	cad	31,49	2,52
TOTALE:						2,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,42

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2993/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,23
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-21.01.71.b [Z.01.71.b]

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.99.080.00	B.99.080.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9	0,080	cad	39,29	3,14
TOTALE:						3,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,94

Articolo: VEN24-21.01.71.c [Z.01.71.c]

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.99.081.00	B.99.081.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 12	0,080	cad	56,93	4,55
TOTALE:						4,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,57

Articolo: VEN24-21.01.72.00 [Z.01.72.00]

ESTINTORE PORTATILE A CO2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.99.082.00	B.99.082.00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5	0,080	cad	170,03	13,60
TOTALE:						13,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,97

Articolo: VEN24-21.01.73.a [Z.01.73.a]

ESTINTORE CARRELLATO da kg 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.99.083.00	B.99.083.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30	0,080	cad	245,60	19,65
TOTALE:						19,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,93

Articolo: VEN24-21.01.73.b [Z.01.73.b]

ESTINTORE CARRELLATO da kg 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-PR-A.99.084.00	B.99.084.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50	0,080	cad	327,71	26,22
TOTALE:						26,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,49

Articolo: VEN24-21.01.74.a [Z.01.74.a]

BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,200	h	31,67	38,00
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,200	h	26,39	31,67
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m ³	504,42	3,03
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m ³	487,85	1,95
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,236	h	69,86	16,49
TOTALE:						91,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	13,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,82

Articolo: VEN24-21.01.74.b [Z.01.74.b]

BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m ³	504,42	3,03
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m ³	487,85	1,95
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
TOTALE:						7,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,77

Articolo: VEN24-21.01.75.a [Z.01.75.a]

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2995/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	h	31,67	63,34
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,015	m³	504,42	7,57
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,024	m³	487,85	11,85
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,898	h	69,86	62,73
					TOTALE:	198,28
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	228,02

Articolo: VEN24-21.01.75.b [Z.01.75.b]

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,64
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,015	m³	504,42	7,57
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,024	m³	487,85	11,85
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
					TOTALE:	20,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	23,69

Articolo: VEN24-21.01.76.00 [Z.01.76.00]

SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,013	h	26,39	0,35
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,630	kg	1,35	0,85
VEN24-PR-A.08.06.00	B.08.06.00	PANNELLI E TARGHE	0,006	m²	143,90	0,86
VEN24-PR-A.99.085.00	B.99.085.00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	0,500	m	0,05	0,03
					TOTALE:	2,72
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,13

Articolo: VEN24-21.01.77.a [Z.01.77.a]

RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,022	h	26,39	0,58

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2996/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	2,080	kg	1,42	2,95
TOTALE:						4,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,97

Articolo: VEN24-21.01.77.b [Z.01.77.b]

RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,044	h	26,39	1,17
VEN24-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	4,160	kg	1,42	5,91
TOTALE:						8,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,96

Articolo: VEN24-21.01.78.a [Z.01.78.a]

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.99.086.00	B.99.086.00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M	0,040	cad	605,29	24,21
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,208	h	69,86	14,53
TOTALE:						61,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,27

Articolo: VEN24-21.01.78.b [Z.01.78.b]

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.99.088.00	B.99.088.00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M	0,040	cad	679,50	27,18
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,208	h	69,86	14,53
TOTALE:						64,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,68

Articolo: VEN24-21.01.79.00 [Z.01.79.00]

PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.99.089.00	B.99.089.00	PASSERELLA CARRABILE	0,040	cad	1.275,38	51,02
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,465	h	69,86	32,48
TOTALE:						141,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	21,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						162,79

Articolo: VEN24-21.01.80.00 [Z.01.80.00]

DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,008	m ³	504,42	4,04
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,010	kg	3,06	0,03
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,060	kg	1,35	4,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	2,000	m ²	2,03	4,06
TOTALE:						14,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,89

Articolo: VEN24-21.01.81.00 [Z.01.81.00]

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m ³	504,42	5,04
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,023	m ³	487,85	11,03
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
TOTALE:						18,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,17

Articolo: VEN24-21.01.82.00 [Z.01.82.00]

ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,022	m³	504,42	10,90
VEN24-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,010	kg	3,06	0,03
VEN24-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,060	kg	1,35	4,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
TOTALE:						17,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,01

Articolo: VEN24-21.01.83.00 [Z.01.83.00]

PONTE SU CAVALLETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,012	h	31,67	0,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,012	h	26,39	0,32
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.99.090.00	B.99.090.00	CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4	0,021	cad	34,85	0,73
TOTALE:						2,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,28

Articolo: VEN24-21.01.84.a [Z.01.84.a]

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,126	h	31,67	3,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.091.00	B.99.091.00	TRABATELLO MOBILE INTRABATELLO MOBILE IN LAVORO M 5,4 LAVORO M 5,4	0,021	cad	371,12	7,79
TOTALE:						14,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,14

Articolo: VEN24-21.01.84.b [Z.01.84.b]

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 2999/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,125	h	26,39	3,30
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,021	cad	472,26	9,92
TOTALE:						17,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,52

Articolo: VEN24-21.01.84.c [Z.01.84.c]

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,146	h	26,39	3,84
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.093.00	B.99.093.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	0,021	cad	539,47	11,33
TOTALE:						20,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,48

Articolo: VEN24-21.01.85.a [Z.01.85.a]

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,245	m²	11,64	2,85
VEN24-PR-A.99.095.00	B.99.095.00	STAFFE IN FERRO	0,100	kg	3,53	0,35
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,008	h	61,00	0,49
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,008	h	54,60	0,44
TOTALE:						13,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,80

Articolo: VEN24-21.01.85.b [Z.01.85.b]

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,046	h	29,38	1,35
VEN24-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,030	m²	11,64	0,35

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3000/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	0,26
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,96

Articolo: VEN24-21.01.86.a [Z.01.86.a]

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,124	h	31,67	3,93
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,120	m	2,88	0,35
VEN24-PR-A.99.095.00	B.99.095.00	STAFFE IN FERRO	0,100	kg	3,53	0,35
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,050	cad	2,56	0,13
VEN24-PR-A.99.097.00	B.99.097.00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	0,022	cad	2,08	0,05
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	0,006	cad	2,14	0,01
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,060	h	54,60	3,28
		TOTALE:				14,92
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	2,24
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				17,16

Articolo: VEN24-21.01.86.b [Z.01.86.b]

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,025	h	29,38	0,73
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,025	m	2,88	0,07
VEN24-PR-A.99.095.00	B.99.095.00	STAFFE IN FERRO	0,025	kg	3,53	0,09
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,025	cad	2,56	0,06
VEN24-PR-A.99.097.00	B.99.097.00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	0,025	cad	2,08	0,05
VEN24-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	0,025	cad	2,14	0,05
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,025	h	54,60	1,37
		TOTALE:				2,42
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,36
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2,78

Articolo: VEN24-21.01.87.00 [Z.01.87.00]

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,28

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3001/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,009	h	26,39	0,24
VEN24-PR-A.99.100.00	B.99.100.00	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI	1,000	cad	1,57	1,57
					TOTALE:	2,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,40

Articolo: VEN24-21.01.88.00 [Z.01.88.00]

SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	1,100	m ²	1,42	1,56
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	54,60	0,55
					TOTALE:	2,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,06

Articolo: VEN24-21.01.89.00 [Z.01.89.00]

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,010	h	29,38	0,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,009	h	26,39	0,24
VEN24-PR-A.99.102.00	B.99.102.00	RETE DI PLASTICA	1,050	m ²	1,64	1,72
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	54,60	0,87
					TOTALE:	3,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,47
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,59

Articolo: VEN24-21.01.90.a [Z.01.90.a]

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,116	h	29,38	3,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,110	h	26,39	2,90
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,008	m ³	473,13	3,79
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m ³	504,42	1,01
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	54,60	0,87
					TOTALE:	12,11

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3002/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	1,82
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		13,93

Articolo: VEN24-21.01.90.b [Z.01.90.b]

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,014	h	29,38	0,41
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
TOTALE:						1,38
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,21
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,59

Articolo: VEN24-21.01.91.a [Z.01.91.a]

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,093	h	29,38	2,73
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,095	h	26,39	2,51
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m³	473,13	2,37
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	54,60	0,87
TOTALE:						9,10
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	1,37
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				10,47

Articolo: VEN24-21.01.91.b [Z.01.91.b]

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,014	h	29,38	0,41
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
TOTALE:						1,38
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,21
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				1,59

Articolo: VEN24-21.01.92.a [Z.01.92.a]

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,120	h	29,38	3,53
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,120	h	26,39	3,17
VEN24-PR-A.99.103.00	B.99.103.00	TAVOLATO METALLICO	0,020	m²	15,53	0,31
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,020	m²	7,96	0,16
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	54,60	0,55
TOTALE:						8,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,58

Articolo: VEN24-21.01.92.b [Z.01.92.b]

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,026	h	29,38	0,76
VEN24-PR-A.99.103.00	B.99.103.00	TAVOLATO METALLICO	0,030	m²	15,53	0,47
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,030	m²	7,96	0,24
TOTALE:						1,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,69

Articolo: VEN24-21.01.93.a [Z.01.93.a]

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,100	h	29,38	2,94
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,104	h	26,39	2,74
VEN24-PR-A.99.105.00	B.99.105.00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	0,033	m	289,68	9,56
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	54,60	0,87
TOTALE:						16,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,66

Articolo: VEN24-21.01.93.b [Z.01.93.b]

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,017	h	29,38	0,48
VEN24-PR-A.99.105.00	B.99.105.00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	0,003	m	289,68	0,87

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3004/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	TOTALE:	1,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	0,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1,55

Articolo: VEN24-21.01.94.a [Z.01.94.a]

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,080	h	29,38	2,35
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,082	h	26,39	2,15
VEN24-PR-A.99.106.00	B.99.106.00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	0,014	cad	214,19	3,00
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	54,60	0,87
		TOTALE:				8,49
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	1,27
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				9,76

Articolo: VEN24-21.01.94.b [Z.01.94.b]

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,009	h	29,38	0,25
VEN24-PR-A.99.106.00	B.99.106.00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	0,001	cad	214,19	0,26
		TOTALE:				0,51
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,08
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,59

Articolo: VEN24-21.02.01.a [Z.02.01.a]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,600	h	31,67	145,68
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	4,693	h	26,39	123,85
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	1,700	kg	1,91	3,25
VEN24-PR-A.99.107.00	B.99.107.00	STRUTTURA IN FERRO	0,050	m ²	73,07	3,65
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	1,000	h	69,86	69,86
		TOTALE:				346,29
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	51,94
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				398,23

Articolo: VEN24-21.02.01.b [Z.02.01.b]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,264	h	31,67	71,69
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	1,700	kg	1,91	3,25
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	4,000	m	2,88	11,52
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,080	cad	2,56	0,20
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,300	h	69,86	20,96
					TOTALE:	160,40
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	184,46

Articolo: VEN24-21.02.01.c [Z.02.01.c]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,371	h	31,67	75,09
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,400	h	26,39	63,34
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,015	m ³	504,42	7,57
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,027	m ³	487,85	13,17
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,300	kg	1,08	0,32
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,300	h	69,86	20,96
					TOTALE:	180,45
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	207,52

Articolo: VEN24-21.02.01.d [Z.02.01.d]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,830	h	31,67	57,96
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,000	h	26,39	52,78
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m ³	504,42	2,72
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,027	m ³	487,85	13,17
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	1,700	kg	1,91	3,25
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,300	kg	1,08	0,32
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,300	h	69,86	20,96
					TOTALE:	151,16
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	173,83

Articolo: VEN24-21.02.01.e [Z.02.01.e]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,170	h	31,67	5,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,160	h	26,39	4,23
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,140	kg	1,91	0,27
VEN24-PR-A.99.107.00	B.99.107.00	STRUTTURA IN FERRO	0,030	m²	73,07	2,19
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,030	h	69,86	2,10
TOTALE:						14,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,30

Articolo: VEN24-21.02.01.f [Z.02.01.f]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,105	h	26,39	2,77
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,014	kg	1,91	0,03
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,120	m	2,88	0,35
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,060	cad	2,56	0,15
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,020	h	69,86	1,40
TOTALE:						8,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,41

Articolo: VEN24-21.02.01.g [Z.02.01.g]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,120	h	31,67	3,80
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,122	h	26,39	3,21
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,002	m³	487,85	0,98
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	69,86	0,70
TOTALE:						9,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,58

Articolo: VEN24-21.02.01.h [Z.02.01.h]

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,110	h	31,67	3,48
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,109	h	26,39	2,88
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,002	m³	487,85	1,00
VEN24-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,140	kg	1,91	0,27
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	69,86	0,70
TOTALE:						8,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,58

Articolo: VEN24-21.02.02.00 [Z.02.02.00]

DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,024	h	31,67	0,77
TOTALE:						0,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,89

Articolo: VEN24-21.02.03.a [Z.02.03.a]

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,500	h	31,67	110,85
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,417	h	26,39	90,17
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,050	m³	473,13	23,66
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,013	m³	504,42	6,56
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,938	m³	405,01	379,90
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,00	20,13
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
TOTALE:						639,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	96,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						735,98

Articolo: VEN24-21.02.03.b [Z.02.03.b]

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	4,461	h	31,67	141,29
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	5,000	h	26,39	131,95
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m³	473,13	4,73
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m³	504,42	1,51
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,188	m³	405,01	76,14
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,00	20,13
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
TOTALE:						384,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	57,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						442,13

Articolo: VEN24-21.02.03.c [Z.02.03.c]

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,434	h	31,67	13,74
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m³	405,01	6,48
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,430	kg	1,08	0,46
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,028	h	61,00	1,71
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,083	h	3,31	0,27
TOTALE:						33,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,74

Articolo: VEN24-21.02.04.a [Z.02.04.a]

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,000	h	31,67	95,01
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,962	h	26,39	78,17
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,050	m³	473,13	23,66
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,013	m³	504,42	6,56
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,938	m³	405,01	379,90
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,00	20,13
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
TOTALE:						612,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	91,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						703,96

Articolo: VEN24-21.02.04.b [Z.02.04.b]

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	3,523	h	31,67	111,57
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	3,700	h	26,39	97,64
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m ³	473,13	4,73
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m ³	504,42	1,51
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,188	m ³	405,01	76,14
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,08	5,40
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,00	20,13
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
TOTALE:						320,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	48,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						368,49

Articolo: VEN24-21.02.04.c [Z.02.04.c]

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,299	h	26,39	7,89
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m ³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m ³	405,01	6,48
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,417	kg	1,08	0,45
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,028	h	61,00	1,71
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,085	h	3,31	0,28
TOTALE:						27,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,37

Articolo: VEN24-21.02.05.a [Z.02.05.a]

PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,600	h	31,67	50,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,598	h	26,39	42,17
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,013	m ³	473,13	6,15
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m ³	504,42	1,51
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,110	kg	1,08	0,12
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	7,200	m	2,88	20,74

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3010/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	16,000	cad	2,56	40,96
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
TOTALE:						164,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	24,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,67

Articolo: VEN24-21.02.05.b [Z.02.05.b]

PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,200	h	31,67	6,33
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,200	h	26,39	5,28
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,002	m³	473,13	0,95
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	504,42	1,01
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,200	m	2,88	3,46
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,625	cad	2,56	11,84
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,018	h	61,00	1,10
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,003	h	3,31	0,01
TOTALE:						29,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,49

Articolo: VEN24-21.02.05.c [Z.02.05.c]

PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,200	m	2,88	0,58
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,275	cad	2,56	0,70
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
TOTALE:						2,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,39

Articolo: VEN24-21.02.05.d [Z.02.05.d]

PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,320	h	31,67	10,13
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,312	h	26,39	8,23
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m ³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,440	m	2,88	4,15
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	3,200	cad	2,56	8,19
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,00	0,61
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
TOTALE:						33,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,42

Articolo: VEN24-21.02.05.e [Z.02.05.e]

PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,073	h	31,67	2,30
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,075	h	26,39	1,98
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m ³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,360	m	2,88	1,04
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,800	cad	2,56	2,05
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,00	0,24
TOTALE:						8,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,88

Articolo: VEN24-21.02.05.f [Z.02.05.f]

PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,10
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,003	h	26,39	0,08
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m ³	473,13	0,05
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,080	m	2,88	0,23
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,120	cad	2,56	0,31
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
TOTALE:						0,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,13

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,01
---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-21.02.06.a [Z.02.06.a]

PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,500	h	31,67	79,18
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,173	h	26,39	57,34
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,013	m³	473,13	6,15
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m³	504,42	3,03
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	12,000	m	2,88	34,56
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	16,000	cad	2,56	40,96
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,032	h	61,00	1,95
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,100	h	3,31	0,33
TOTALE:						223,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	33,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						257,03

Articolo: VEN24-21.02.06.b [Z.02.06.b]

PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,427	h	31,67	13,52
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	504,42	1,01
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,56	10,24
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,009	h	61,00	0,55
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,003	h	3,31	0,01
TOTALE:						43,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,53

Articolo: VEN24-21.02.06.c [Z.02.06.c]

PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,046	h	26,39	1,21
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50

VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,180	m	2,88	0,52
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,210	cad	2,56	0,54
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					TOTALE:	4,57
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5,26

Articolo: VEN24-21.02.06.d [Z.02.06.d]

PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,353	h	26,39	9,32
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m³	473,13	4,73
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m³	504,42	2,52
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,500	m	2,88	7,20
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,56	12,80
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,006	h	61,00	0,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,002	h	3,31	0,01
					TOTALE:	49,62
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	57,06

Articolo: VEN24-21.02.06.e [Z.02.06.e]

PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,093	h	31,67	2,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,400	m	2,88	1,15
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,700	cad	2,56	1,79
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					TOTALE:	10,31
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,86

Articolo: VEN24-21.02.06.f [Z.02.06.f]

PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,008	h	31,67	0,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,008	h	26,39	0,21
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m ³	473,13	0,05
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m ³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,030	m	2,88	0,09
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,040	cad	2,56	0,10
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
TOTALE:						0,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,00

Articolo: VEN24-21.02.07.a [Z.02.07.a]

PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,050	h	31,67	33,25
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,057	h	26,39	27,88
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,013	m ³	473,13	6,15
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m ³	504,42	3,03
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	10,000	m	2,88	28,80
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	7,500	cad	2,56	19,20
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,020	h	61,00	1,22
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,006	h	3,31	0,02
TOTALE:						119,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	17,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,48

Articolo: VEN24-21.02.07.b [Z.02.07.b]

PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,222	h	26,39	5,86
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m ³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m ³	504,42	1,01
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,000	m	2,88	2,88
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	1,500	cad	2,56	3,84
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,020	h	61,00	1,22
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,002	h	3,31	0,01
TOTALE:						25,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,86

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,60
--	---------------------------------	--------------

Articolo: VEN24-21.02.07.c [Z.02.07.c]

PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	h	31,67	0,52
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,010	h	26,39	0,26
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m ³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,080	m	2,88	0,23
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,100	cad	2,56	0,26
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
TOTALE:						2,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,71

Articolo: VEN24-21.02.07.d [Z.02.07.d]

PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,279	h	31,67	8,82
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,250	h	26,39	6,60
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m ³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,200	m	2,88	3,46
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	1,500	cad	2,56	3,84
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,00	0,24
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
TOTALE:						24,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,61

Articolo: VEN24-21.02.07.e [Z.02.07.e]

PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,033	h	26,39	0,86
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m ³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m ³	504,42	0,50

VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,200	m	2,88	0,58
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,250	cad	2,56	0,64
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,00	0,24
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,010	h	3,31	0,03
					TOTALE:	5,22
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	6,00

Articolo: VEN24-21.02.07.f [Z.02.07.f]

PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,003	h	31,67	0,08
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,002	h	26,39	0,05
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m³	473,13	0,14
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m³	504,42	0,05
VEN24-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,020	m	2,88	0,06
VEN24-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,020	cad	2,56	0,05
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					TOTALE:	0,44
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,51

Articolo: VEN24-21.02.08.a [Z.02.08.a]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,270	h	31,67	8,55
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,274	h	29,38	8,05
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,017	m³	473,13	8,04
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,022	m³	405,01	8,91
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,600	kg	1,08	0,65
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,800	kg	1,08	0,86
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,060	h	3,31	0,20
					TOTALE:	41,07
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	47,23

Articolo: VEN24-21.02.08.b [Z.02.08.b]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,069	h	31,67	2,19
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,070	h	29,38	2,06
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,055	h	26,39	1,45
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,004	m³	473,13	1,89
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	2,03
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,08	0,16
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,08	0,22
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,015	h	3,31	0,05
TOTALE:						10,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,56

Articolo: VEN24-21.02.08.c [Z.02.08.c]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,007	h	31,67	0,22
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,007	h	29,38	0,21
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,005	h	26,39	0,13
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m³	473,13	0,05
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,001	m³	405,01	0,41
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,013	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,017	kg	1,08	0,02
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
TOTALE:						1,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,21

Articolo: VEN24-21.02.08.d [Z.02.08.d]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,050	h	29,38	1,47
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m³	473,13	1,42
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	405,01	1,96
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,08	0,13
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,160	kg	1,08	0,17
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,012	h	3,31	0,04
TOTALE:						8,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3018/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	1,21
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		9,30

Articolo: VEN24-21.02.08.e [Z.02.08.e]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,014	h	31,67	0,44
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,014	h	29,38	0,41
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,014	h	26,39	0,37
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m ³	473,13	0,47
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,001	m ³	405,01	0,41
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,030	kg	1,08	0,03
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,040	kg	1,08	0,04
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,003	h	3,31	0,01
TOTALE:						2,18
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,33
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				2,51

Articolo: VEN24-21.02.08.f [Z.02.08.f]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,002	h	31,67	0,06
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,002	h	29,38	0,06
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,001	h	26,39	0,03
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m ³	473,13	0,05
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,000	m ³	405,01	0,04
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,08	0,01
TOTALE:						0,26
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	0,04
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				0,30

Articolo: VEN24-21.02.09.a [Z.02.09.a]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,213	h	31,67	6,75
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,220	h	29,38	6,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,220	h	26,39	5,81
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,08	0,22

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3019/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	1,000	m²	73,07	73,07
					TOTALE:	92,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	13,85
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,16

Articolo: VEN24-21.02.09.b [Z.02.09.b]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,115	h	31,67	3,64
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,110	h	29,38	3,23
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,090	h	26,39	2,38
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,08	0,02
VEN24-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,080	m²	73,07	5,85
					TOTALE:	15,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,27
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17,39

Articolo: VEN24-21.02.09.c [Z.02.09.c]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,019	h	31,67	0,59
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,018	h	29,38	0,53
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,015	h	26,39	0,40
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,08	0,02
VEN24-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,007	m²	73,07	0,51
					TOTALE:	2,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,31
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,36

Articolo: VEN24-21.02.09.d [Z.02.09.d]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,060	h	29,38	1,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,08	0,02
VEN24-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,020	m²	73,07	1,46
					TOTALE:	6,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,97

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3020/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	IMPORTO TOTALE UNITARIO:	7,43
--	---------------------------------	-------------

Articolo: VEN24-21.02.09.e [Z.02.09.e]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,026	h	31,67	0,82
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,026	h	29,38	0,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,025	h	26,39	0,66
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,005	kg	1,08	0,01
VEN24-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,010	m ²	73,07	0,73
TOTALE:						2,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,43

Articolo: VEN24-21.02.09.f [Z.02.09.f]

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,013	h	31,67	0,41
VEN24-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO	0,013	h	29,38	0,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,013	h	26,39	0,33
VEN24-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,001	kg	1,08	0,00
VEN24-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,007	m ²	73,07	0,51
TOTALE:						1,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,87

Articolo: VEN24-21.02.10.a [Z.02.10.a]

ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	2,667	h	31,67	84,46
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	2,600	h	26,39	68,61
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m ³	473,13	4,73
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,022	m ³	504,42	11,10
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,166	m ³	405,01	67,23
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	6,200	kg	1,08	6,70
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,350	h	54,60	19,11
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
TOTALE:						267,69

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3021/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

	SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	40,15
	IMPORTO TOTALE UNITARIO:		307,84

Articolo: VEN24-21.02.10.b [Z.02.10.b]

ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,025	h	31,67	0,79
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m³	473,13	2,37
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,008	m³	504,42	4,11
TOTALE:						7,27
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	1,09
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				8,36

Articolo: VEN24-21.02.11.a [Z.02.11.a]

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,280	h	31,67	8,87
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,282	h	26,39	7,44
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,047	m³	473,13	22,24
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m³	405,01	6,48
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,08	3,89
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,350	h	54,60	19,11
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
TOTALE:						71,40
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,150	10,71
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:				82,11

Articolo: VEN24-21.02.11.b [Z.02.11.b]

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,411	h	31,67	13,02
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,413	h	26,39	10,90
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,045	m³	473,13	21,29
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m³	405,01	6,48
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,08	3,89
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3022/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					TOTALE:	63,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,50
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	72,82

Articolo: VEN24-21.02.11.c [Z.02.11.c]

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,410	h	31,67	12,98
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,043	m ³	473,13	20,34
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,017	m ³	405,01	6,89
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,610	kg	1,08	3,90
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					TOTALE:	62,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,36
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,77

Articolo: VEN24-21.02.11.d [Z.02.11.d]

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,407	h	31,67	12,89
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,042	m ³	473,13	19,87
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,018	m ³	405,01	7,29
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,620	kg	1,08	3,91
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					TOTALE:	62,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,34
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	71,60

Articolo: VEN24-21.02.11.e [Z.02.11.e]

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,403	h	31,67	12,76
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,400	h	26,39	10,56
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,040	m ³	473,13	18,93
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,019	m ³	405,01	7,70
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,08	3,89
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
TOTALE:						61,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,82

Articolo: VEN24-21.02.11.f [Z.02.11.f]

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,400	h	31,67	12,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,399	h	26,39	10,53
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,038	m ³	473,13	17,98
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m ³	397,28	0,40
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,019	m ³	405,01	7,70
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,610	kg	1,08	3,90
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
TOTALE:						60,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,60

Articolo: VEN24-21.02.12.a [Z.02.12.a]

CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,463	h	31,67	14,65
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,460	h	26,39	12,14
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,052	m ³	473,13	24,60
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m ³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,017	m ³	405,01	6,89
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,08	3,89
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3024/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
					TOTALE:	70,37
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	80,93

Articolo: VEN24-21.02.12.b [Z.02.12.b]

CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,454	h	31,67	14,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,460	h	26,39	12,14
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,048	m ³	473,13	22,71
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m ³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,017	m ³	405,01	6,89
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,620	kg	1,08	3,91
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
					TOTALE:	68,23
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	78,46

Articolo: VEN24-21.02.12.c [Z.02.12.c]

CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,454	h	31,67	14,38
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,460	h	26,39	12,14
VEN24-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,044	m ³	473,13	21,01
VEN24-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m ³	397,28	0,79
VEN24-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,018	m ³	405,01	7,29
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,620	kg	1,08	3,91
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,00	2,44
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	54,60	4,37
VEN24-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
					TOTALE:	66,93
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	76,97

Articolo: VEN24-21.02.13.a [Z.02.13.a]

PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,060	h	31,67	1,90
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,080	m ²	7,96	0,64
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	0,080	m	44,63	3,57
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,05
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	54,60	0,55
TOTALE:						8,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,53

Articolo: VEN24-21.02.13.b [Z.02.13.b]

PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,11
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,019	m ²	7,96	0,15
VEN24-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	0,019	m	44,63	0,85
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,001	h	54,60	0,05
TOTALE:						1,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,40

Articolo: VEN24-21.02.13.c [Z.02.13.c]

PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,047	h	31,67	1,49
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,080	m ²	7,96	0,64
VEN24-PR-A.99.111.00	B.99.111.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	0,080	m	59,77	4,78
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,016	h	61,00	0,98
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						9,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,72

Articolo: VEN24-21.02.13.d [Z.02.13.d]

PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,005	h	31,67	0,16
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,019	m²	7,96	0,15
VEN24-PR-A.99.111.00	B.99.111.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	0,019	m	59,77	1,14
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,00	0,01
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,001	h	54,60	0,05
					TOTALE:	1,51
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,74

Articolo: VEN24-21.02.13.e [Z.02.13.e]

PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,066	h	31,67	2,07
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,060	h	26,39	1,58
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,075	m²	7,96	0,60
VEN24-PR-A.99.112.00	B.99.112.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	0,075	m	83,12	6,23
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,00	0,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	54,60	0,87
					TOTALE:	11,47
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	13,19

Articolo: VEN24-21.02.13.f [Z.02.13.f]

PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,004	h	31,67	0,13
VEN24-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,019	m²	7,96	0,15
VEN24-PR-A.99.112.00	B.99.112.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	0,019	m	83,12	1,58
VEN24-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,00	0,06
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
					TOTALE:	2,03
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,33

Articolo: VEN24-21.02.14.a [Z.02.14.a]

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,080	h	31,67	2,53
VEN24-PR-A.99.113.00	B.99.113.00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	1,000	cad	12,98	12,98
VEN24-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	4,000	cad	1,58	6,32
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,012	h	54,60	0,63
TOTALE:						22,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,83

Articolo: VEN24-21.02.14.b [Z.02.14.b]

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,091	h	31,67	2,88
VEN24-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	4,000	cad	1,58	6,32
VEN24-PR-A.99.115.00	B.99.115.00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	1,000	cad	14,35	14,35
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						23,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,21

Articolo: VEN24-21.02.14.c [Z.02.14.c]

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,38
VEN24-PR-A.99.113.00	B.99.113.00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	0,021	cad	12,98	0,27
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						1,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,02

Articolo: VEN24-21.02.14.d [Z.02.14.d]

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,044	h	31,67	1,38
VEN24-PR-A.99.115.00	B.99.115.00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	0,021	cad	14,35	0,30

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3028/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						1,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,06

Articolo: VEN24-21.02.15.a [Z.02.15.a]

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,045	h	31,67	1,43
VEN24-PR-A.99.116.00	B.99.116.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M	0,021	cad	387,92	8,15
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						9,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,14

Articolo: VEN24-21.02.15.b [Z.02.15.b]

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,041	h	31,67	1,30
VEN24-PR-A.99.117.00	B.99.117.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M	0,021	cad	401,08	8,42
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						9,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,30

Articolo: VEN24-21.02.15.c [Z.02.15.c]

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-PR-A.99.118.00	B.99.118.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M	0,021	cad	514,37	10,80
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						12,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,11

Articolo: VEN24-21.02.15.d [Z.02.15.d]

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,043	h	31,67	1,36
VEN24-PR-A.99.119.00	B.99.119.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M	0,021	cad	722,18	15,17
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						16,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,14

Articolo: VEN24-21.02.17.a [Z.02.17.a]

SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,047	h	31,67	1,49
VEN24-PR-A.99.122.00	B.99.122.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M	0,021	cad	100,76	2,12
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						3,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,28

Articolo: VEN24-21.02.17.b [Z.02.17.b]

SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,048	h	31,67	1,52
VEN24-PR-A.99.123.00	B.99.123.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M	0,021	cad	124,73	2,62
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						4,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,89

Articolo: VEN24-21.02.17.c [Z.02.17.c]

SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,049	h	31,67	1,54
VEN24-PR-A.99.124.00	B.99.124.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M	0,021	cad	151,63	3,18
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						4,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,55

Articolo: VEN24-21.02.18.a [Z.02.18.a]

CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.99.125.00	B.99.125.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M	0,021	cad	7,52	0,16
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						0,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,68

Articolo: VEN24-21.02.18.b [Z.02.18.b]

CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.99.126.00	B.99.126.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M	0,021	cad	9,17	0,19
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						0,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,71

Articolo: VEN24-21.02.18.c [Z.02.18.c]

CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.99.127.00	B.99.127.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M	0,021	cad	11,15	0,23
VEN24-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	54,60	0,11
TOTALE:						0,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,76

Articolo: VEN24-21.02.20.00 [Z.02.20.00]

PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,030	h	31,67	0,95
TOTALE:						0,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,09

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3031/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

Articolo: VEN24-21.02.21.a [Z.02.21.a]

PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-PR-A.99.129.00	B.99.129.00	PEDANA ISOLANTE 30 KV	0,080	cad	11,20	0,90
TOTALE:						1,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,76

Articolo: VEN24-21.02.21.b [Z.02.21.b]

PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,020	h	31,67	0,63
VEN24-PR-A.99.130.00	B.99.130.00	PEDANA ISOLANTE 45 KV	0,080	cad	16,28	1,30
TOTALE:						1,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,22

Articolo: VEN24-21.02.22.a [Z.02.22.a]

TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.99.132.00	B.99.132.00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV	0,080	cad	5,62	0,45
TOTALE:						0,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,89

Articolo: VEN24-21.02.22.b [Z.02.22.b]

TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-PR-A.99.133.00	B.99.133.00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV	0,080	cad	10,60	0,85
TOTALE:						1,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,35

Articolo: VEN24-21.02.23.00 [Z.02.23.00]

SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,050	h	31,67	1,58
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,050	h	26,39	1,32
VEN24-PR-A.99.134.00	B.99.134.00	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA	0,080	cad	64,24	5,14
TOTALE:						8,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,21
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,25

Articolo: VEN24-21.02.24.00 [Z.02.24.00]

PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,150	h	31,67	4,75
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.99.135.00	B.99.135.00	PARETINA	1,000	m ²	32,21	32,21
TOTALE:						40,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,06

Articolo: VEN24-21.02.25.00 [Z.02.25.00]

PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,130	h	31,67	4,12
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,130	h	26,39	3,43
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,016	m ³	504,42	8,02
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,013	m ³	487,85	6,34
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	2,000	m ²	1,42	2,84
TOTALE:						24,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,59

Articolo: VEN24-21.02.26.a [Z.02.26.a]

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3033/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.136.00	B.99.136.00	RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA	1,000	m ²	1,12	1,12
TOTALE:						1,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,27

Articolo: VEN24-21.02.26.b [Z.02.26.b]

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	1,100	m ²	1,42	1,56
TOTALE:						2,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,77

Articolo: VEN24-21.02.26.c [Z.02.26.c]

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,010	h	31,67	0,32
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,020	h	26,39	0,53
VEN24-PR-A.99.137.00	B.99.137.00	TELO DI CELLOPHANE BIANCO	1,000	m ²	1,82	1,82
TOTALE:						2,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,07

Articolo: VEN24-21.02.27.00 [Z.02.27.00]

CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,040	h	31,67	1,27
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,040	h	26,39	1,06
VEN24-PR-A.99.138.00	B.99.138.00	TELO DI POLIETILENE	2,200	m ²	1,70	3,74
TOTALE:						6,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,98

Articolo: VEN24-21.02.28.00 [Z.02.28.00]

CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,157	h	31,67	4,97
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,150	h	26,39	3,96
VEN24-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,016	m ³	504,42	8,02
VEN24-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,013	m ³	487,85	6,34
VEN24-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,08	0,11
VEN24-PR-A.99.138.00	B.99.138.00	TELO DI POLIETILENE	2,200	m ²	1,70	3,74
					TOTALE:	27,14
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	31,21

Articolo: VEN24-21.02.29.00 [Z.02.29.00]

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.99.139.00	B.99.139.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00	1,000	m ² /mese	14,04	14,04
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,050	h	69,86	3,49
					TOTALE:	23,34
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26,84

Articolo: VEN24-21.02.30.00 [Z.02.30.00]

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,100	h	31,67	3,17
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,100	h	26,39	2,64
VEN24-PR-A.99.140.00	B.99.140.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00	1,000	m ² /mese	12,06	12,06
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,050	h	69,86	3,49
					TOTALE:	21,36
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24,56

Articolo: VEN24-21.02.31.00 [Z.02.31.00]

ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,300	h	31,67	9,50
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,300	h	26,39	7,92

ALLEGATO C Dgr n.	del	pag. 3035/3035	
--------------------------	------------	-----------------------	--

VEN24-PR-A.99.141.00	B.99.141.00	ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	1,000	cad/me	58,28	58,28
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,150	h	69,86	10,48
TOTALE:						86,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	12,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,11

Articolo: VEN24-21.02.32.00 [Z.02.32.00]

ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFILAGRANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,500	h	31,67	15,84
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,500	h	26,39	13,20
VEN24-PR-A.99.143.00	B.99.143.00	ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFILAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	1,000	cad/me	143,16	143,16
VEN24-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,500	h	69,86	34,93
TOTALE:						207,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	31,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						238,20

Articolo: VEN24-21.02.33.00 [Z.02.33.00]

SOSTITUZIONE PREFILTRI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	0,070	h	31,67	2,22
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	0,070	h	26,39	1,85
VEN24-PR-A.99.144.00	B.99.144.00	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA	1,000	cad/me	12,68	12,68
TOTALE:						16,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,26

Articolo: VEN24-21.02.34.00 [Z.02.34.00]

SOSTITUZIONE FILTRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN24-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO	1,000	h	31,67	31,67
VEN24-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE	1,000	h	26,39	26,39
VEN24-PR-A.99.145.00	B.99.145.00	FILTRO ASSOLUTO HEPA	1,000	cad/me	385,19	385,19
TOTALE:						443,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	66,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						509,74